

## PÚBLICA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
DISPENSARIO MEDICO ORIENTE**

Villavicencio, Meta 24 abril 2026

Señores  
**PROVEEDORES**  
E.S.D.

### **ASUNTO: SOLICITUD DE COTIZACION**

Con toda atención, le solicito su colaboración para que su empresa presente cotización de los bienes necesarios para que el DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE, con Nit 901.541.154-5, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos misionales para que los funcionarios que laboran en ellos tengan los elementos básicos y puedan desarrollar sus funciones a cabalidad.

El presente documento deberá cumplir con las siguientes especificaciones:

- ❖ Nombre empresa / entidad
- ❖ Identificación de la Persona Jurídica / Natural
- ❖ Dirección
- ❖ Teléfono
- ❖ Destinatario a Ordenador del Gasto DMORI
- ❖ Con membrete de la empresa
- ❖ Nombre y Firma Representante Legal

### **OBJETO DEL PROCESO**

De acuerdo con la necesidad planteada por el Dispensario Médico Oriente las especificaciones técnicas serán las siguientes: **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESPECIALIZADO DEL PARA LOS REFRIGERADORES, CONGELADORES Y AIRES ACONDICIONADO QUE HACEN PARTE DE LA CADENA DE FRÍO PERTENECIENTE A LA REGIONAL N° 4 PARA LA VIGENCIA 2026"**

### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS**

Las especificaciones técnicas mínimas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta será considerada no apta técnicamente.

### **Grupo 1. NEVERAS Y CONGELADORES OTRAS MARCAS Y SIN EXCLUSIVIDAD**



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay  
Villavicencio Meta.  
planesdmori@gmail.com

**PÚBLICA**



906310-1

# PÚBLICA

1. Mantenimiento Preventivo en sitio de **NEVERAS Y CONGELADORES**, de acuerdo al protocolo de mantenimiento de fabricante verificación, ajuste, lubricación y limpieza incluyendo mano de obra, herramientas, grasas y lubricantes:

| ÍTEM  | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR EN SITIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD MEDIDA |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.1   | <p>Mantenimiento Preventivo en sitio de acuerdo al protocolo de mantenimiento de los diferentes fabricantes que incluya la verificación, ajuste, lubricación y limpieza, así como la mano de obra, herramientas, refrigerante, lubricantes y demás consumibles para ejecutar a cabalidad las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico de cada equipo en la visita</li> <li>- Revisión del empaque y puertas de refrigeradores y congeladores</li> <li>- Limpieza y desinfección externa e interna de los equipos</li> <li>- Limpieza y lubricación de partes mecánicas</li> <li>- Revisión de sensores de temperatura</li> <li>- Verificación set point de temperatura y reprogramación si lo requiere</li> <li>- Evaluación, ajuste y calibración mecánica y electrónica de los sistemas de refrigeración y/o congelación de cada uno de los equipos</li> <li>- Revisión del estado general el gabinete</li> <li>- Evaluación del sistema eléctrico, medición de voltajes y amperajes; verificación de todas las conexiones internas del equipo al igual que sus interruptores y cable de alimentación.</li> <li>- En equipos que tengan válvula gusanillo se realizará la toma de presiones de ser necesario si no se evalúa el comportamiento del equipo mediante el manejo de la tabla PT</li> <li>- Revisión y detección de fugas de refrigerante en uniones, filtro, capilar, condensador y evaporador de forma visual o con detector electrónico y el estado de la soldadura</li> <li>- Revisión del drenaje, limpieza y desinfección de la unidad condensador y cambio por condiciones de los ítems que se consideran necesarios para el perfecto funcionamiento de los refrigeradores.</li> </ul> | UNIDAD        |
| 1.2   | Mantenimiento correctivo de la nevera y/o congelador en sitio con el reemplazo de los siguientes repuestos originales:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| 1.2.1 | Compresor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDAD        |
| 1.2.2 | Termostato electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD        |



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay  
Villavicencio Meta.  
planesdmori@gmail.com



SC8310-1



## PÚBLICA

|        |                                                     |        |
|--------|-----------------------------------------------------|--------|
| 1.2.3  | Capacitor                                           | UNIDAD |
| 1.2.4  | Relay o térmico relay                               | UNIDAD |
| 1.2.5  | Ventilador tipo panel                               | UNIDAD |
| 1.2.6  | Termómetro digital interno                          | UNIDAD |
| 1.2.7  | Bisagas                                             | UNIDAD |
| 1.2.8  | Juego de cubiertas para bisagra                     | UNIDAD |
| 1.2.9  | Cuerpo/Cilindro de cerradura con llave              | UNIDAD |
| 1.2.10 | Juego de patas                                      | UNIDAD |
| 1.2.11 | Botón de termostato                                 | UNIDAD |
| 1.2.12 | Rejilla de motor                                    | UNIDAD |
| 1.2.13 | Manija completa                                     | UNIDAD |
| 1.2.14 | Juego de icopores pared de hielo                    | UNIDAD |
| 1.2.15 | Ventilador                                          | UNIDAD |
| 1.2.16 | Termocupla                                          | UNIDAD |
| 1.2.17 | Pilas de 0.6lts                                     | UNIDAD |
| 1.2.18 | Testigo (led indicador)                             | UNIDAD |
| 1.2.19 | Pila/Tapa azul                                      | UNIDAD |
| 1.2.20 | Paquetes fríos para congelador                      | UNIDAD |
| 1.2.21 | Estabilizador de voltaje                            | UNIDAD |
| 1.2.22 | Canastillas                                         | UNIDAD |
| 1.2.23 | Protector electrónico trabajo pesado profesional    | UNIDAD |
| 1.2.24 | Empaque magnético tipo flecha                       | UNIDAD |
| 1.2.25 | Cable alimentación                                  | UNIDAD |
| 1.2.26 | Filtro rejilla ventilación                          | UNIDAD |
| 1.2.27 | Termómetro digital de máximas y mínimas             | UNIDAD |
| 1.2.28 | Elevador de voltaje                                 | UNIDAD |
| 1.2.29 | Reemplazo de carga completa de gas R134a con filtro | UNIDAD |
| 1.2.30 | Corrección de fuga en serpentín unidad evaporadora  | UNIDAD |

### GRUPO 2. AIRES ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT

2.1 Mantenimiento Preventivo en sitio de **AIRE ACONDICIONADOS 9.000 BTU**, de acuerdo al protocolo de mantenimiento de fabricante verificación, ajuste, lubricación y limpieza incluyendo mano de obra, herramientas, grasas y lubricantes:

| ÍTEM    | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR EN SITIO:                                                                                                                                                                        | UNIDAD MEDIDA |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2.1     | Mantenimiento preventivo de la unidad de evaporadora y condensadora aire acondicionado 9.000 BTU, limpieza de serpentines limpieza general de moto ventilador, verificación de presiones, verificación de compresor. | UNIDAD        |
| 2.1.1   | Mantenimiento correctivo del aire acondicionado tipo mini Split 9.000 BTU en sitio con el reemplazo de los siguientes repuestos originales:                                                                          |               |
| 2.1.1.1 | Capacitor                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD        |
| 2.1.1.2 | Suministro de gas refrigerante                                                                                                                                                                                       | UNIDAD        |



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay  
Villavicencio Meta.  
planesdmori@gmail.com



## PÚBLICA

|          |                              |        |
|----------|------------------------------|--------|
| 2.1.1.3  | Control Remoto               | UNIDAD |
| 2.1.1.4  | Tira Rubatex X metros        | UNIDAD |
| 2.1.1.5  | Aspa                         | UNIDAD |
| 2.1.1.6  | Moto ventilador Blower       | UNIDAD |
| 2.1.1.7  | Moto ventilador condensadora | UNIDAD |
| 2.1.1.8  | Breaker                      | UNIDAD |
| 2.1.1.9  | Compresor 9.000              | UNIDAD |
| 2.1.1.10 | Protector de Voltaje         | UNIDAD |
| 2.1.1.11 | Tubería de cobre X metro     | UNIDAD |
| 2.1.1.12 | Válvulas de servicio         | UNIDAD |
| 2.1.1.13 | Manguera de desagüe          | UNIDAD |

2.2 Mantenimiento Preventivo en sitio de **AIRE ACONDICIONADOS 12.000 BTU**, de acuerdo al protocolo de mantenimiento de fabricante verificación, ajuste, lubricación y limpieza incluyendo mano de obra, herramientas, grasas y lubricantes:

| ÍTEM     | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR EN SITIO:                                                                                                                                                                         | UNIDAD MEDIDA |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2.2      | Mantenimiento preventivo de la unidad de evaporadora y condensadora aire acondicionado 12.000 BTU, limpieza de serpentines limpieza general de moto ventilador, verificación de presiones, verificación de compresor. | UNIDAD        |
| 2.2.1    | Mantenimiento correctivo del aire acondicionado tipo mini Split 12.000 BTU en sitio con el reemplazo de los siguientes repuestos originales:                                                                          |               |
| 2.1.1.1  | Capacitor                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD        |
| 2.1.1.2  | Suministro de gas refrigerante                                                                                                                                                                                        | UNIDAD        |
| 2.1.1.3  | Control Remoto                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD        |
| 2.1.1.4  | Tira Rubatex X metros                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD        |
| 2.1.1.5  | Aspa                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD        |
| 2.1.1.6  | Moto ventilador Blower                                                                                                                                                                                                | UNIDAD        |
| 2.1.1.7  | Moto ventilador condensadora                                                                                                                                                                                          | UNIDAD        |
| 2.1.1.8  | Breaker                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD        |
| 2.1.1.9  | Compresor 12.000                                                                                                                                                                                                      | UNIDAD        |
| 2.1.1.10 | Protector de Voltaje                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD        |
| 2.1.1.11 | Tubería de cobre X metro                                                                                                                                                                                              | UNIDAD        |
| 2.1.1.12 | Válvulas de servicio                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD        |
| 2.1.1.13 | Manguera de desagüe                                                                                                                                                                                                   | UNIDAD        |

2.3 Mantenimiento Preventivo en sitio de **AIRE ACONDICIONADOS 18.000 BTU**, de acuerdo al protocolo de mantenimiento de fabricante verificación, ajuste, lubricación y limpieza incluyendo mano de obra, herramientas, grasas y lubricantes:



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay  
Villavicencio Meta.  
planesdmori@gmail.com



SC8310-1



## PÚBLICA

| ÍTEM     | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR EN SITIO:                                                                                                                                                                         | UNIDAD MEDIDA |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2.3      | Mantenimiento preventivo de la unidad de evaporadora y condensadora aire acondicionado 18.000 BTU, limpieza de serpentines limpieza general de moto ventilador, verificación de presiones, verificación de compresor. | UNIDAD        |
| 2.3.1    | Mantenimiento correctivo del aire acondicionado tipo mini Split 12.000 BTU en sitio con el reemplazo de los siguientes repuestos originales:                                                                          |               |
| 2.1.1.1  | Capacitor                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD        |
| 2.1.1.2  | Suministro de gas refrigerante                                                                                                                                                                                        | UNIDAD        |
| 2.1.1.3  | Control Remoto                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD        |
| 2.1.1.4  | Tira Rubatex X metros                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD        |
| 2.1.1.5  | Aspa                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD        |
| 2.1.1.6  | Moto ventilador Blower                                                                                                                                                                                                | UNIDAD        |
| 2.1.1.7  | Moto ventilador condensadora                                                                                                                                                                                          | UNIDAD        |
| 2.1.1.8  | Breaker                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD        |
| 2.1.1.9  | Compresor 18.000                                                                                                                                                                                                      | UNIDAD        |
| 2.1.1.10 | Protector de Voltaje                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD        |
| 2.1.1.11 | Tubería de cobre X metro                                                                                                                                                                                              | UNIDAD        |
| 2.1.1.12 | Válvulas de servicio                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD        |
| 2.1.1.13 | Manguera de desagüe                                                                                                                                                                                                   | UNIDAD        |

2.4 Mantenimiento Preventivo en sitio de **AIRE ACONDICIONADOS 24.000 BTU**, de acuerdo al protocolo de mantenimiento de fabricante verificación, ajuste, lubricación y limpieza incluyendo mano de obra, herramientas, grasas y lubricantes:

| ÍTEM     | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR EN SITIO:                                                                                                                                                                         | UNIDAD MEDIDA |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2.4      | Mantenimiento preventivo de la unidad de evaporadora y condensadora aire acondicionado 24.000 BTU, limpieza de serpentines limpieza general de moto ventilador, verificación de presiones, verificación de compresor. | UNIDAD        |
| 2.4.1    | Mantenimiento correctivo del aire acondicionado tipo mini Split 12.000 BTU en sitio con el reemplazo de los siguientes repuestos originales:                                                                          |               |
| 2.1.1.1  | Capacitor                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD        |
| 2.1.1.2  | Suministro de gas refrigerante                                                                                                                                                                                        | UNIDAD        |
| 2.1.1.3  | Control Remoto                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD        |
| 2.1.1.4  | Tira Rubatex X metros                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD        |
| 2.1.1.5  | Aspa                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD        |
| 2.1.1.6  | Moto ventilador Blower                                                                                                                                                                                                | UNIDAD        |
| 2.1.1.7  | Moto ventilador condensadora                                                                                                                                                                                          | UNIDAD        |
| 2.1.1.8  | Breaker                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD        |
| 2.1.1.9  | Compresor 24.000                                                                                                                                                                                                      | UNIDAD        |
| 2.1.1.10 | Protector de Voltaje                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD        |



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apia  
Villavicencio Meta.  
planesdmori@gmail.com



SGS310-1

# PÚBLICA

|          |                          |        |
|----------|--------------------------|--------|
| 2.1.1.11 | Tubería de cobre X metro | UNIDAD |
| 2.1.1.12 | Válvulas de servicio     | UNIDAD |
| 2.1.1.13 | Manguera de desagüe      | UNIDAD |

## REQUISITOS TÉCNICOS OBJETO DE VERIFICACIÓN

| N° | REQUISITOS TÉCNICOS                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>LÍNEA DE ATENCIÓN</b>                    | El contratista debe disponer mínimo de una línea de cobertura en Villavicencio con disponibilidad de lunes a viernes en horario laboral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2  | <b>ATENCIÓN DE AVERÍAS</b>                  | Disponibilidad para los llamados de emergencia en una cobertura durante la vigencia del contrato por personal especializado, una vez recibida la comunicación por parte de la Entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3  | <b>TIEMPO DE RESPUESTA</b>                  | El proponente debe manifestar de manera expresa y detallada en su propuesta que una vez sea determinado el daño del equipo el contratista deberá estar en la capacidad de realizar el suministro de los repuestos necesarios en un término no mayor a 12 horas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4  | <b>DISPONIBILIDAD DE PIEZAS DE REPUESTO</b> | <p>El proponente debe manifestar de manera expresa y detallada dentro de su oferta que todos los repuestos y elementos que se suministren dentro de la ejecución del contrato son originales, de primera calidad y no re manufacturados.</p> <p>En el evento en que se requieran repuestos para llevar a cabo una reparación del equipo y que no se encuentren relacionados en el contrato, estos serán suministrados, previa autorización por parte del supervisor del contrato.</p> <p>El oferente debe considerar que la ejecución del contrato se realiza en la modalidad de suministro en tracto sucesivo, es decir, los pedidos se realizarán de acuerdo a las necesidades del servicio.</p> |
| 5  | <b>SERVICIOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS</b>  | <p>El contratista en todas las intervenciones realizadas debe garantizar la seguridad, así como, el cumplimiento de todas las leyes, normas y regulaciones aplicables. De igual forma serán autorizados mediante la modalidad de suministro servicio.</p> <p>El contratista en todas las intervenciones que requieran remplazo de componentes estos serán instalados con previa autorización del supervisor, siempre y cuando la parte a remplazar no corresponda a defectos de fábrica.</p>                                                                                                                                                                                                       |



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay  
Villavicencio Meta.  
planesdmori@gmail.com





## PÚBLICA

|    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | <b>DISPOSICIÓN FINAL DE LOS PARTES REMPLAZADAS</b>                                  | <p>El contratista deberá asegurar la eliminación adecuada de repuestos y componentes desmontados, así como, de aceites y lubricantes reemplazados.</p> <p>Para aquellas eliminaciones de desechos relacionadas con reparaciones que estén cubiertas por este Contrato, sin generar costo adicional a la entidad.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7  | <b>GARANTÍA DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS Y REPUESTOS INSTALADOS</b> | <p>El contratista manifestará dentro de su propuesta de manera expresa y detallada que ofrece una garantía técnica de calidad de los repuestos específica: <u>4 MESES</u> conservando esta garantía durante la ejecución del contrato. El DMORI entiende que la garantía no cubre el desgaste normal de los repuestos por uso ni daños comprobados, ocasionados por accidentes o mal uso de los equipos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8  | <b>DAÑOS DEL EQUIPO POR MAL USO</b>                                                 | <p>El contratista debe informar al supervisor del contrato de forma inmediata y por escrito en el reporte técnico, si el equipo presenta algún daño, ausencia en sus partes y/o componentes por mal uso y/o intervención de terceros.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9  | <b>REPORTE TÉCNICO EN SITIO</b>                                                     | <p>El contratista deberá entregar en cada visita técnica el reporte técnico de servicio, este debe tener un número de identificación con su respectivo membrete y campo donde se describa como se encontró el equipo, actividad realizada, parámetros de funcionamiento, fecha inicio, fecha cierre, firmas y posfirmas de quienes realizan la intervención y quien recibe el servicio prestado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10 | <b>PERSONAL CALIFICADO PARA SERVICIO TÉCNICO</b>                                    | <p>El contratista debe garantizar que el personal es idóneo, certificado para realizar los diferentes servicios, así mismo debe velar por que el personal tenga y utilice sus elementos de protección personal, así mismo el certificado de seguridad para trabajo en alturas. Para lo anterior se deberá:</p> <p>1) Presentar mínimo una (01) hoja de vida de personal TECNÓLOGO o TÉCNICO EN REFRIGERACION INDUSTRIAL O AFINES con matrícula y/o tarjeta profesional vigente que estará a cargo de las actividades de mantenimiento donde se evidencien los respectivos certificados que demuestren la profesión, experiencia en labores eléctricas de mínimo dos años y certificados de altura vigente.</p> |
| 10 | <b>EXPERIENCIA:</b>                                                                 | <p>El proponente debe acreditar el haber celebrado a la fecha del cierre del proceso Contratos o la prestación de servicios con empresas públicas y/o privadas, cuyo objeto contractual sea de la misma naturaleza del objeto del presente proceso de contratación, la sumatoria del o de los</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay  
Villavicencio Meta.  
planesdmori@gmail.com



506310-1

## PÚBLICA

## PÚBLICA

allegados debe ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.


Mencionada información se verificará a través de certificaciones de contratos, copias de contratos, facturas o equivalentes que deben contener como mínimo la siguiente información:

- Nombre o razón social de la empresa o persona contratante del servicio.
- NIT de la empresa contratante.
- Fecha
- Nombre o razón social del contratista.
- Objeto del contrato
- Valor

**NOTA:** se les solicita a los oferentes enviar cotización en formato EXCEL Y PDF

Para el efecto, favor enviar la cotización a los siguientes correos; [planesdmori@gmail.com](mailto:planesdmori@gmail.com) adicionalmente se deberán cargar a la plataforma SECOP II

Cordialmente,

  
PS. KA HEL JOSEPH MURILLO BLANCO  
área de planes DMORI



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay  
Villavicencio Meta.  
[planesdmori@gmail.com](mailto:planesdmori@gmail.com)



SC8310-1

PÚBLICA