ANEXO – OFERTA ECONÓMICA

Señores
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

REFERENCIA: Proceso de Contratación N° CMC-004-2026
OBJETO: "SUMINISTRO INTEGRAL DE BIENES Y ELEMENTOS, INCLUYENDO SU INSTALACIÓN, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN LOCATIVA, MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL RECINTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA FE DE ANTIOQUIA"

Asunto: Oferta económica

N°	ARTICULO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALFOMBRA	Suministro e instalación de alfombra en rollo para tráfico pesado, especificación 20 oz, color navy, americana, con inclusión de todos los insumos requeridos para su correcta instalación	Metros	140	$182.200	$25.508.000
2	PINTURA PAREDES	Pintura blanca con resanes y mantenimiento locativo, que incluye la aplicación de dos manos de pintura en paredes, así como el suministro de materiales y la mano de obra	M2	402.25m2	$7,808	$3.140.768
3	SOPORTE BASE TV	Base de soporte de Techo para TV de 32" a 70", ancho 14cm, alto 130 cm, largo 64 cm, material metal, color negro, giro 5°, peso máximo soportado 45,5Kg, sistema de fijación: anclaje de al techo. Incluye: Accesorios, insumos y mano de obra.	Unidad	1	$250.000	$250.000
4	REFLECTOR LED	Reflector LED, potencia 10W, voltaje 85-265V, iluminación interior, color blanco frio, Incluye: Accesorios, insumos y mano de obra	Unidad	15	$35.000	$525.000
5	AVISO INSTITUCIONAL (ESCUDO + NOMBRE)	Suministro e instalación de aviso institucional para la identificación del recinto del Concejo Municipal de Santa Fe de Antioquia, compuesto por elementos gráficos y tipográficos, en alto relieve, letras individuales en material acrílico, PVC expandido, MDF o	Unidad			

		similar con acabado liso, color negro mate o satinado garantizando alto contraste, sistema de fijación adhesivo estructural de alta resistencia y/o anclajes mecánicos ocultos, asegurando correcta nivelación, alineación y durabilidad, dimensiones proporcionales al área del muro Concejo Municipal de Santa Fe de Antioquia		1	$1.485.000	$1.485.000
6	ATRIL EN MADERA CON ESCUDO TALLADO.	Atril en madera cedro rojo, con una altura de 117 cm, ancho 63 y 80 cm de fondo color Nogal, escudos institucionales tallados.	Unidad	2	$3.200.000	$6.400.000
7	RESTAURACION SILLAS DE MADERA	Restauración y mantenimiento de sillas en madera, incluyendo reparación de daños, refuerzo estructural, lijado y aplicación de pintura o barniz	Unidad	16	$225.000	$3.600.000
8	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SONIDO	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de sonido, que incluye revisión, diagnóstico y ajuste de la consola de audio, micrófonos, bafles y cableado, garantizando su adecuado funcionamiento	Global	1	$850.000	$850.000
						$41.758.768

Total suma ítems: **$41.758.768 CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS**

En constancia, se firma en Santa Fe de Antioquia, a los 22 días del mes de abril de 2026.

Atentamente,



C.C. No. 15.401.549 De Antioquia
Dirección de correo oscarhiguita1549@gmail.com
Teléfono 3128049463
Ciudad Santa Fe de Antioquia