REPARACIONES LOCATIVAS A LOS BIENES DE INFIMANIZALES POR EL SISTEMA MONTO AGOTABLE						
CODIGO	**ITEM**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**		**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
	1	**PRELIMINARES**				
001.049	1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	1	$ 21.153	$ 21.153
021.046	1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN POSTE DE MADERA 4 HILOS DE ALAMBRE DE PÚAS	ML	1	$ 73.336	$ 73.336
001.090	1.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LÁMINA GALVANIZADA H= 2.4M (INCLUYE GUADUA CEPA, PUNTILLAS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	ML	1	$ 87.561	$ 87.561
9.2.8	1.4	CERRAMIENTO EXTERIOR CON MODULOS EN TUBERIA H.G. DIAM=2" , CALIBRE 2 MM,CON TAPA SUPERIOR GALVANIZADA, MALLA ESLABONADA DE HUECO 2 " CALIBRE 10, MARCO EN ANGULO DE 1 1/4" X 1/8" , PLATINA DE 1/2" X 1/8", INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO, H= 2,0 M	M2	1	$ 215.685	$ 215.685
021.042	1.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN POSTE DE CONCRETO Y MALLA ESLABONADA, INCLUYE MACHONES EN CONCRETO DE 3.000 PSI	ML	1	$ 367.611	$ 367.611
001.043	1.6	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	1	$ 2.440	$ 2.440
001.044	1.7	DESCAPOTE MANUAL E=0.20 M.	M2	1	$ 4.608	$ 4.608
001.088	1.8	SOBREACARREO EN VOLQUETA	M3-KM	1	$ 2.409	$ 2.409
001.089	1.9	LOCALIZACIÓN	ML	1	$ 2.929	$ 2.929
001.091	1.10	TALA DE ARBOLES MEDIANO PORTE H= 10 - 15M (INCLUYE RETIRO)	UND	1	$ 715.537	$ 715.537
001.092	1.11	TALA DE ARBOLES GRAN PORTE H > 15M (INCLUYE RETIRO)	UND	1	$ 1.051.958	$ 1.051.958
001.094	1.12	SOBREACARREO EN VEHICULO AUTOMOTOR HASTA 5 KM	M3	1	$ 141.074	$ 141.074
021.006	1.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	M2	1	$ 28.069	$ 28.069
021.007	1.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION JARDINES EXTERIORES (INCLUYE PLANTAS ORNAMENTALES, TIERRA NEGRA Y EMPRADIZACIÓN).	M2	1	$ 165.346	$ 165.346
021.016	1.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL CHAFLANADO ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	1	$ 121.261	$ 121.261
022.004	1.16	LIMPIEZA DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN	UND	1	$ 13.681	$ 13.681
022.005	1.17	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	UND	1	$ 13.681	$ 13.681
022.008	1.18	LIMPIEZA DE DRENES Y FILTROS	ML	1	$ 12.918	$ 12.918
022.009	1.19	LIMPIEZA DE VIDRIOS	M2	1	$ 3.727	$ 3.727
022.011	1.20	SUMINISTRO, TRANSPORTE DE HIDROLAVADO PARA PISOS	M2	1	$ 15.231	$ 15.231
022.016	1.21	LIMPIEZA Y LAVADO DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA	M2	1	$ 35.256	$ 35.256
029.016	1.22	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.20 M (INCLUYE RETIRO)	M2	1	$ 44.352	$ 44.352
	2	**CUBIERTA**				
010.018	2.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL .22 D/ 0.50 M. (INCLUYE ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SELLADOR)	ML	1	$ 48.466	$ 48.466
010.019	2.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .22 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	1	$ 123.150	$ 123.150
010.026	2.3	RECORRIDO DE CUBIERTA (INC. GANCHOS, AMARRAS Y SELLADOR)	M2	1	$ 29.376	$ 29.376
010.033	2.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEJA TERMOACÚSTICA UPVC DE 2.0MM (INCLUYE CAPOTE, ARENDELA DE NEOPRENO, TAPA Y TORNILLO DE 3"	M2	1	$ 107.811	$ 107.811
010.036	2.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CABALLETE UPVC 2,0MM. (Incluye kit de fijación con arandela de neopreno)	ML	1	$ 107.126	$ 107.126
019.039	2.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA FLANCHES Y CORTAGOTERAS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	ML	1	$ 16.022	$ 16.022
032.027	2.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	1	$ 70.297	$ 70.297
032.029	2.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABALLETE FIBROCEMENTO FIJO DE 15° DE INCLINACION PARA TEJAS PERFIL 7	ML	1	$ 91.241	$ 91.241
010.007	2.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPERMEABILIZACION MANTO MENBRANA ASFALTICA CON REFUERZO EN POLIESTER . (REMATES, EMULSIÓN ASFALTICA)	M2	1	$ 101.676	$ 101.676
010.014	2.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPERMEABILIZACION TIPO MANTO MORTER PLAS AL-300 DE 3 MM CON FOIL DE ALUMINIO O SIMILAR. INCLUYE (CANALES Y/O CUBIERTAS PLANAS, INCLUYE MEDIA CAÑAS, REMATES, PINTURA BITUMINOSA)	M2	1	$ 66.960	$ 66.960
	3	**CIELO RASO**				
011.001	3.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD 6 MM JUNTA PERDIDA, UNA MANO DE VINILO Y DOS MANOS DE PINTURA ULTRA LAVABLE. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES, DILATACION Z EN PERIMETRO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	1	$ 120.381	$ 120.381
011.002	3.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CIELO RASO 6 MM. SUPERBOARD SUSPENDIDO JUNTA PERDIDA (PERFILERIA CAL. 26) INCLUYE TRES (3) MANOS DE PINTURA, ANCHO DE 0-0,6 M	ML	1	$ 97.106	$ 97.106
011.010	3.3	REINSTALACION DE CIELO RASO EN ESTRUCTURA EXISTENTE INCLUYE PINTURA	M2	1	$ 31.370	$ 31.370
011.012	3.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DILATACION EN U DE 6.00MM PARA CIELO RASO SUSPENDIDO	ML	1	$ 9.771	$ 9.771
	4	**ELECTRICIDAD**				
08B.117	4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ATORNILLABLE 1X20A. MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UND	1	$ 46.375	$ 46.375
08B.468	4.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PARCIAL TRENZADO 3X12 AWG HFFR LS CT	M	1	$ 23.547	$ 23.547
08B.482	4.3	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE REGULADO, CABLE 12 AWG HFFR LS	UND	1	$ 106.734	$ 106.734
08B.534	4.4	CAMBIO DE TAPA PARA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE	UND	1	$ 9.616	$ 9.616
08B.535	4.5	CAMBIO TAPA PARA INTERRUPTOR SENCILLO	UND	1	$ 9.616	$ 9.616
08B.536	4.6	CAMBIO TAPA PARA INTERRUPTOR DOBLE	UND	1	$ 10.582	$ 10.582
08B.864	4.7	ACOMETIDAS A CTOS DE ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES CON CABLE 3#12 LIBRE DE HALÓGENOS	Und	1	$ 14.568	$ 14.568
08B.879	4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SCH40 1 1/2"	ML	1	$ 19.033	$ 19.033
08B.997	4.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA AISLADO REGULADO, COLOR NARANJA, INCLUYE: TOMACORRIENTE COLOR NARANJA, TAPA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y ROTULADO. SIN CABLEAR NI CANALIZACIÓN.	UND	1	$ 57.985	$ 57.985
011.020	4.10	SUMINISTRO E INSTALACION MARCO PARA LUMINARIA EN ALUMINIO PARA LAMPARA 60X60 EN CIELOS DE SISTEMA LIVIANO, INCLUYE APERTURA DE LA PERFORACIÓN	UND	1	$ 55.534	$ 55.534
08B.455	4.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LUMINARIA PANEL LED 12W - DE INCRUSTAR O SOBREPONER	UND	1	$ 114.167	$ 114.167
08B.494	4.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED 18W DE INCRUSTAR O SOBREPONER	UND	1	$ 151.077	$ 151.077
08B.266	4.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED 24W DE INCRUSTAR O SOBREPONER.	UND	1	$ 236.977	$ 236.977
08B.867	4.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PANEL LED REDONDO 35W DE INCRUSTAR O SOBREPONER	Und	1	$ 254.299	$ 254.299
08B.330	4.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR TIPO PANEL LED CUADRADO 60 X 60, 48W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC CLAVIJA Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y MONTAJE	UND	1	$ 176.245	$ 176.245
011.011	4.16	APERTURA EN CIELO RASO PARA INSPECCION O INSTALACION DE LUMINARIAS. INCLUYE TEE EN ALUMINIO BLANCO DE 1" - HASTA 75X75CM	UND	1	$ 48.444	$ 48.444
	5	**SANITARIO**				
015.003	5.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO COLOR BLANCO TIPO PUSH. CONJUNTO SANITARIO QUE INCLUYE SANITARIO, TAPA, TANQUE, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UND	1	$ 525.032	$ 525.032
015.004	5.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO ELONGADO TIPO PUSH BLANCO. (CONJUNTO SANITARIO QUE INCLUYE SANITARIO, TAPA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.)	UND	1	$ 1.208.959	$ 1.208.959
015.013	5.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER COLOR BLANCO. (INCLUYE GRIFERIA, DESAGÜE AUTOMATICO, SIFÓN BOTELLA, ACOPLE).	UND	1	$ 689.688	$ 689.688
015.014	5.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRIFERIA MEZCLADOR LAVAMANOS 8". (INCLUYE DESAGUE, SIFÓN, GRAPAS E INSTALACIÓN).	UND	1	$ 273.540	$ 273.540
015.018	5.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ORINAL BAJO CONSUMO 0,5 LPF SIFON OCULTO , COLOR BLANCO TIPO PUSH ANTIVANDALICO MARCA CORONA.	UND	1	$ 1.405.866	$ 1.405.866
015.028	5.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRIFERÍA LAVAMANOS ECONOMIZADORA DE SENSOR PAMO O SIMILAR	UND	1	$ 970.536	$ 970.536

015.030	5.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE REPUESTO DE ASIENTO PARA SANITARIO INSTITUCIONAL. (INC. DESMONTE DE ASIENTO EXISTENTE)	UND	1	$ 283.043	$ 283.043
015.033	5.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GRIFERIA SENCILLA PARA LAVAMANOS BRIZA O EQUIVALENTE	UND	1	$ 69.048	$ 69.048
032.047	5.9	MONTAJE APARATOS SANITARIOS	UND	1	$ 104.091	$ 104.091
015.033B	5.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS SANITARIOS COMO VALVULA, BOTON, MANIJA, EMPAQUE, FLOTADOR	UND	1	$ 69.048	$ 69.048
15.7	5.12	ESMALTE SOBRE HOJAS PUERTAS METALICAS	M2	1	$ 21.456	$ 21.456
15.11	5.13	ESMALTE SOBRE PUERTAS EN MADERA	M2	1	$ 23.416	$ 23.416
	6	**MUROS Y MAMPOSTERIA**				
009.001	6.1	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	1	$ 49.784	$ 49.784
009.029	6.2	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PLACA DE CONCRETO < 30 CM. INCLUYE CORTE CON DISCO.	ML	1	$ 19.655	$ 19.655
	7	**PISOS**				
012.028	7.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRAVILLA LAVADA Nº2 (INCLUYE DILATACIÓN PVC)	M2	1	$ 81.669	$ 81.669
012.030	7.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA H=10CM EN CERAMICA SEGÚN DISEÑO HASTA 40,000 X M2(INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA)	ML	1	$ 25.120	$ 25.120
012.051	7.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BOCAPUERTA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA Y BRILLADA + DILATACIONES PVC Y MORTERO DE NIVELACIÓN)	ML	1	$ 62.816	$ 62.816
016.043	7.6	MANTENIMIENTO DE PISO EN MADERA INCLUYE RESANES Y LACADO DE PISO	M2	1	$ 138.984	$ 138.984
017.113	7.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TOPE PUERTA MEDIA LUNA SATINADO 3/16" O SIMILAR	UND	1	$ 63.430	$ 63.430
13.64	7.8	MANTENIMIENTO DE PISO EN GRANITO (INCLUYE RESANES PULIDO Y SELLANTE)	M2	1	$ 61.803	$ 61.803
	8	**CARPINTERIA METALICA Y MADERA**				
016.001	8.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OKUME - TIPO PIZANO OKUMÉ O SIMILAR. ANCHO: 0,51 A 0,75 M. ALTO: 1,80 A 2,40 M. HOJA LISA CON MARQUETE CAPACANTO OKUMÉ. ACABADO: TINTILLA, SELLADOR (MÍNIMO 6 MANOS) Y LACA SEGÚN DISEÑO. (INCLUYE BISAGRAS).	UND	1	$ 1.112.207	$ 1.112.207
016.002	8.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OKUME - TIPO PIZANO OKUMÉ O SIMILAR. ANCHO: 0,76 A 1,10 M. ALTO: 1,80 A 2,40 M. HOJA LISA CON MARQUETE CAPACANTO OKUMÉ. ACABADO: TINTILLA, SELLADOR (MÍNIMO 6 MANOS) Y LACA SEGÚN DISEÑO. (INCLUYE BISAGRAS).	UND	1	$ 1.391.880	$ 1.391.880
018.001	8.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRADURA POMO MADERA - O SIMILAR. ACABADO SEGÚN DISEÑO.	UND	1	$ 194.996	$ 194.996
018.004	8.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRADURA POMO METALICO - O SIMILAR. ACABADO SEGÚN DISEÑO.	UND	1	$ 304.034	$ 304.034
018.017	8.5	DESMONTE DE CERRADURA METÁLICA 3 MACHUELOS O SIMILAR (INCLUYE RETIRO)	UND	1	$ 86.886	$ 86.886
018.018	8.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERRADURA DE MANIJA METALICA	UND	1	$ 161.921	$ 161.921
028.009	8.7	DESMONTE DE VENTANERIA	M2	1	$ 33.491	$ 33.491
032.064	8.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIDRIO TRASLUCIDO DE 3MM	M2	1	$ 78.692	$ 78.692
032.065	8.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIDRIO TRASLUCIDO DE 4MM	M2	1	$ 103.126	$ 103.126
032.066	8.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIDRIO TRASLUCIDO DE 6MM	M2	1	$ 149.024	$ 149.024
014.001	8.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESPEJO 4 MM. FLOTADO BISELADO Y SIN MARCO. (INCLUYE LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL MURO).	M2	1	$ 240.840	$ 240.840
014.002	8.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESPEJO 6 MM. FLOTADO BISELADO Y SIN MARCO. (INCLUYE LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL MURO).	M2	1	$ 267.018	$ 267.018
014.003	8.13	REINSTALACIÓN DE VIDRIO 4 MM	M2	1	$ 14.559	$ 14.559
	9	**PINTURA**				
019.001	9.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	1	$ 40.480	$ 40.480
019.003	9.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	1	$ 41.439	$ 41.439
019.011	9.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS SOBRE REVOQUE. (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA EPOXI POLIAMIDA CON CATALIZADOR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	1	$ 41.598	$ 41.598
019.013	9.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	1	$ 52.857	$ 52.857
019.014	9.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	1	$ 46.607	$ 46.607
	10	**VARIOS**				
030.002	10.1	JORNAL AYUDANTE	DIA	1	$ 143.820	$ 143.820
030.004	10.2	JORNAL OFICIAL	DIA	1	$ 230.131	$ 230.131
SUBTOTAL DE OBRA						**$ 16.377.965**

SUBTOTAL OBRAS	$ 16.377.965,00
VALOR TOTAL	**$ 16.377.965,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.U.	**DESCRIPCIÓN**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	28,74%
NOTA 3: El A.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**UTILIDAD**	**U=**	6,00%
NOTA 4: Todas las actividades incluyen transporte interno y acarreo libre hasta 100m	**TOTAL A.U**	**A.U.=**	34,74%