



# CONSORCIO ECOCALERA



Alcaldía de Medellín  
Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

## CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN TALUD UBICADO EN LA CARRERA 17 # 2-161 SECTOR LA CALERA DEL BARRIO EL POBLADO

### ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NP-01 | Unidad:          | m           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-------------|
| Suministro, Perforación e instalación de Anclajes Activos de 48 toneladas constituidos por 4 cables de 5/8". Incluye placa 300 X 300 X 254 mm, cuñas, porta cuñas, inyección de bulbo y llenado de anclaje en relacio A/C = 0,45, y todo lo necesario para su correcta instalación. No incluye dado cabezal. |       | Cantidad:        | 1.350,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | Precio unitario: | 697.461     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | Total            | 941.572.350 |

| DESCRIPCIÓN                                             | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD  | TOTAL                |
|---------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|----------------------|
| <b>MATERIALES</b>                                       |        |                |           |                      |
| Cable en Acero de 5/8 Fy 17.000 Kg/cm2                  | m      | \$ 6.691,00    | 4,1667    | \$ 27.879,00         |
| Funda protectora de cable, diámetro 3/4                 | m      | \$ 2.238,00    | 3,1333    | \$ 7.012,00          |
| Separador de cables plástico                            | und    | \$ 2.064,00    | 1         | \$ 2.064,00          |
| Manguera de polietileno 3"                              | ml     | \$ 8.219,00    | 0,5       | \$ 4.110,00          |
| Tubería pvc presión 1" rde 21                           | ml     | \$ 3.293,00    | 1         | \$ 3.293,00          |
| Tubería de 1/2 para inyección sello bulbo rde 21        | ml     | \$ 2.483,00    | 0,5       | \$ 1.242,00          |
| Union tubería de 1"                                     | und    | \$ 993,00      | 0,167     | \$ 166,00            |
| Tapon de 1/2 pvc soldar                                 | und    | \$ 520,00      | 0,0333333 | \$ 17,00             |
| Limpiador pvc 1/4                                       | und    | \$ 75.500,00   | 0,003     | \$ 227,00            |
| Soldadura pvc 1/4                                       | und    | \$ 63.060,00   | 0,003     | \$ 189,00            |
| Alambre galvanizado cal 16                              | Kg     | \$ 13.338,00   | 0,02      | \$ 267,00            |
| Cemento gris portland Tipo 1 - Saco de 50 kg            | Kg     | \$ 756,00      | 73,500    | \$ 55.566,00         |
| Agua en el sitio de la obra                             | lt     | \$ 32,00       | 33,000    | \$ 1.056,00          |
| Cuñade 5/8 para postensados                             | und    | \$ 5.441,00    | 0,133     | \$ 725,00            |
| Portacuña o cabezal de 5/8                              | und    | \$ 52.967,00   | 0,033     | \$ 1.766,00          |
| Platina de 30 X 30 X 1"                                 | und    | \$ 162.590,00  | 0,033     | \$ 5.420,00          |
| Neumático 17"                                           | und    | \$ 48.801,00   | 0,067     | \$ 3.253,00          |
| Disco de corte de 14"                                   | und    | \$ 48.241,00   | 0,040     | \$ 1.930,00          |
| Aditivo fluidizante (sika fluid o similar)              | kg     | \$ 25.487,00   | 0,7400    | \$ 18.860,00         |
| Aditivo acelerante (acelerante - plastocrete o similar) | Kg     | \$ 25.217,00   | 0,7400    | \$ 18.661,00         |
| <b>0</b>                                                |        |                |           | <b>\$ 153.703,00</b> |

### MANO DE OBRA

|                                                             |     |               |        |                     |
|-------------------------------------------------------------|-----|---------------|--------|---------------------|
| Cuadrilla de 2 ayudantes entendidos para apoyo de inyección | dia | \$ 274.830,00 | 0,110  | \$ 30.231,30        |
| Cuadrilla de 3 ayudantes para apoyo de perforaciones        | dia | \$ 234.614,00 | 0,1100 | \$ 25.807,54        |
| 2 Oficiales especializados para perforaciones e inyecciones | dia | \$ 390.000,00 | 0,110  | \$ 42.900,00        |
| <b>TOTAL MANO DE OBRA</b>                                   |     |               |        | <b>\$ 98.938,84</b> |

### HERRAMIENTA

|                               |       |              |       |                    |
|-------------------------------|-------|--------------|-------|--------------------|
| Herramienta Menor (% de MdeO) | (%)mo | \$ 98.938,84 | 0,050 | \$ 4.946,94        |
| <b>TOTAL HERRAMIENTA</b>      |       |              |       | <b>\$ 4.946,94</b> |

### EQUIPO

|                                                                        |    |               |       |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-------|----------------------|
| Bomba de inyección de lechada                                          | hr | \$ 26.275,00  | 0,100 | \$ 2.627,50          |
| Equipo de perforación tipo track drill, potencia 40hp, 2100            | hr | \$ 254.342,00 | 0,290 | \$ 73.759,18         |
| Compresor neumático 125 pies3/min, con martillo demoledor              | hr | \$ 105.318,00 | 0,290 | \$ 30.542,22         |
| Bomba para gato de tensionamiento                                      | hr | \$ 67.811,00  | 0,733 | \$ 49.705,46         |
| Gato para tensionamiento, fuerza Max 200 ton, área de tensión 314 cm2. | hr | \$ 163.308,00 | 0,733 | \$ 119.704,76        |
| <b>TOTAL EQUIPO</b>                                                    |    |               |       | <b>\$ 276.339,13</b> |



# CONSORCIO ECOCALERA



Alcaldía de Medellín  
Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

## CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN TALUD UBICADO EN LA CARRERA 17 # 2-161 SECTOR LA CALERA DEL BARRIO EL POBLADO

### ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NP-01 | Unidad:          | m           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-------------|
| Suministro, Perforación e instalación de Anclajes Activos de 48 toneladas constituidos por 4 cables de 5/8". Incluye placa 300 X 300 X 254 mm, cuñas, porta cuñas, inyección de bulbo y llenado de anclaje en relacio A/C = 0,45, y todo lo necesario para su correcta instalación. No incluye dado cabezal. |       | Cantidad:        | 1.350,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | Precio unitario: | 697.461     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | Total            | 941.572.350 |

### TRANSPORTE

|                                                                                                            |       |              |       |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------|----------|
| Transporte de materiales y/o equipos. Vehículo con capacidad de carga hasta 2 Toneladas. RECORRIDO URBANO. | viaje | \$ 86.039,17 | 0,030 | \$ 2.581 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------|----------|

|                  |             |
|------------------|-------------|
| TOTAL TRANSPORTE | \$ 2.581,18 |
|------------------|-------------|

|               |               |
|---------------|---------------|
| COSTO DIRECTO | \$ 536.509,00 |
|---------------|---------------|

|                      |     |               |
|----------------------|-----|---------------|
| ADMINISTRACION (26%) | 26% | \$ 139.492,00 |
|----------------------|-----|---------------|


|                    |    |             |
|--------------------|----|-------------|
| IMPREVISTO (1,00%) | 1% | \$ 5.365,00 |
|--------------------|----|-------------|

|                  |    |              |
|------------------|----|--------------|
| UTILIDAD (3,00%) | 3% | \$ 16.095,00 |
|------------------|----|--------------|


|           |     |               |
|-----------|-----|---------------|
| AIU (30%) | 30% | \$ 160.952,00 |
|-----------|-----|---------------|

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| PRECIO UNITARIO | \$ 697.461,00 |
|-----------------|---------------|

  
CESAR GUSTAVO OSPINA MANTILLA  
REP.LEGAL CONSORCIO ECOCALERA  
CONTRATISTA

  
JHAN CARLOS MARTINEZ PRADO  
REP. LEGAL CONSORCIO CALERA CGA 2025  
INTERVENTORIA

  
MARIO ANDRES VANEGAS HENAO  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCRURA FÍSICA

  
GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO  
SUPERVISOR CONTRATO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCRURA FÍSICA



# CONSORCIO ECOCALERA



## CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN TALUD UBICADO EN LA CARRERA 17 # 2-161 SECTOR LA CALERA DEL BARRIO EL POBLADO

### ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NP-02 | Unidad:          | m           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-------------|
| Construcción de DRENES SUB HORIZONTALES., con un ángulo de inclinación respecto al talud según diseño. Incluye perforación en suelo con fragmentos rocosos meteorizados por medio de sistemas electromecánicos en un diámetro de 4", el suministro, transporte y colocación de tubería PVC sanitaria de 3" perforada o ranurada según diseño, uniones, tapones, geotextil NT1600, arnes de seguridad, andamio colgante y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. |       | Cantidad:        | 860,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | Precio unitario: | 298.210     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | Total            | 256.460.600 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                  |             |

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                            | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD             | TOTAL                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------|----------------------|
| <b>MATERIALES</b>                                                                                                                                      |        |                |                      |                      |
| Revestimiento                                                                                                                                          | m      | \$ 7.285,00    | 1,05                 | \$ 7.649,25          |
| Tubería perforada PVC Sanitaria 3"                                                                                                                     | m      | \$ 11.467,00   | 1,05                 | \$ 12.040,35         |
| Geotextil No Tejido 1600 Tipo Pavco o similar                                                                                                          | m2     | \$ 2.723,00    | 0,20                 | \$ 544,60            |
| <b>TOTAL MATERIALES</b>                                                                                                                                |        |                |                      | <b>\$ 20.234,20</b>  |
| <b>MANO DE OBRA</b>                                                                                                                                    |        |                |                      |                      |
| Oficial                                                                                                                                                | dia    | \$ 188.965,00  | 0,050                | \$ 9.448,25          |
| Cuadrilla de 3 Ayudantes rasos                                                                                                                         | dia    | \$ 202.840,00  | 0,050                | \$ 10.142,00         |
| <b>TOTAL MANO DE OBRA</b>                                                                                                                              |        |                |                      | <b>\$ 19.590,25</b>  |
| <b>HERRAMIENTA</b>                                                                                                                                     |        |                |                      |                      |
| Herramienta Menor (% de MdeO)                                                                                                                          | (%)mo  | \$ 19.590,25   | 0,050                | \$ 980,00            |
| <b>TOTAL HERRAMIENTA</b>                                                                                                                               |        |                |                      | <b>\$ 980,00</b>     |
| <b>EQUIPO</b>                                                                                                                                          |        |                |                      |                      |
| Equipo de perforacion (trackdril), potencia 40HP,                                                                                                      | hr     | \$ 240.000,00  | 0,500                | \$ 120.000,00        |
| Compresor neumático 125 pies3/min, con martillo demoledor o perforador en superficie, punta, manguera de 40 m, combustible y operador. Tarifa por hora | hr     | \$ 90.000,00   | 0,500                | \$ 45.000,00         |
| Andamio de carga certificado 2.07 x 2.07m, h=4.00m, 4 ruedas, incluye transporte                                                                       | día    | \$ 40.000,00   | 0,500                | \$ 20.000,00         |
| Plataforma con escotilla de 0.61 x 2.00m                                                                                                               | día    | \$ 2.800,00    | 0,500                | \$ 1.400,00          |
| <b>TOTAL EQUIPO</b>                                                                                                                                    |        |                |                      | <b>\$ 186.400,00</b> |
| <b>TRANSPORTE</b>                                                                                                                                      |        |                |                      |                      |
| Transporte de materiales y/o equipos. Vehículo con capacidad de carga hasta 2 Toneladas. RECORRIDO                                                     | viaje  | \$ 87.516,00   | 0,025                | \$ 2.187,90          |
| <b>TOTAL TRANSPORTE</b>                                                                                                                                |        |                |                      | <b>\$ 2.187,90</b>   |
| <b>COSTO DIRECTO</b>                                                                                                                                   |        |                | <b>\$ 229.392,00</b> |                      |
| <b>ADMINISTRACION (26%)</b>                                                                                                                            |        | 26%            | <b>\$ 59.642,00</b>  |                      |
| <b>IMPREVISTO (1,00%)</b>                                                                                                                              |        | 1%             | <b>\$ 2.294,00</b>   |                      |
| <b>UTILIDAD (3,00%)</b>                                                                                                                                |        | 3%             | <b>\$ 6.882,00</b>   |                      |
| <b>AIU (30%)</b>                                                                                                                                       |        | 30%            | <b>\$ 68.818,00</b>  |                      |
| <b>PRECIO UNITARIO</b>                                                                                                                                 |        |                | <b>\$ 298.210,00</b> |                      |

CESAR GUSTAVO OSPINA MANTILLA  
REP.LEGAL CONSORCIO ECOCALERA  
CONTRATISTA

MARIO ANDRES VANEGAS HENAO  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCRURA FÍSICA

JHAN CARLOS MARTINEZ PRADO  
REP. LEGAL CONSORCIO CALERA CGA 2025  
INTERVENTORIA

GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO  
SUPERVISOR CONTRATO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCRURA FÍSICA



# CONSORCIO ECOCALERA



CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN TALUD UBICADO EN LA CARRERA 17 # 2-161 SECTOR LA CALERA DEL BARRIO EL POBLADO

## ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------|
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NP-03 | Unidad:          | m3         |
| EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo de 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³. Incluye transporte interno del material proveniente de las excavaciones al sitio donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado ni botada del material. |       | Cantidad:        | 147,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | Precio unitario: | 80.735     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | Total            | 11.868.045 |

| DESCRIPCIÓN                                                    | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL        |
|----------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------|--------------|
| MATERIALES                                                     |        |                |          |              |
|                                                                |        |                |          | \$ -         |
| TOTAL MATERIALES                                               |        |                |          | \$ -         |
| MANO DE OBRA                                                   |        |                |          |              |
| Ayudante raso                                                  | día    | \$ 101.307,83  | 0,250    | \$ 25.326,96 |
| TOTAL MANO DE OBRA                                             |        |                |          | \$ 25.326,96 |
| HERRAMIENTA                                                    |        |                |          |              |
| Herramienta menor (5% MO)                                      | (%)mo  | \$ 21.542,35   | 0,050    | \$ 1.077,12  |
| TOTAL HERRAMIENTA                                              |        |                |          | \$ 1.077,12  |
| EQUIPO                                                         |        |                |          |              |
| Motobomba Eléctrica Sumergible 2" - 17m Prof. Incluye manguera | día    | \$ 69.804,27   | 0,030    | \$ 2.094,13  |
| TOTAL EQUIPO                                                   |        |                |          | \$ 2.094,13  |
| OTROS                                                          |        |                |          |              |
| Acarreo Interno del material                                   | m3     | \$ 25.850,40   | 1,300    | \$ 33.605,51 |
| TOTAL TRANSPORTE                                               |        |                |          | \$ 33.605,51 |
| COSTO DIRECTO                                                  |        |                | \$       | 62.104,00    |
| ADMINISTRACION (26%)                                           |        | 26%            |          | \$ 16.147,00 |
| IMPREVISTO (1,00%)                                             |        | 1%             |          | \$ 621,00    |
| UTILIDAD (3,00%)                                               |        | 3%             |          | \$ 1.863,00  |
| AIU (30%)                                                      |        | 30%            |          | \$ 18.631,00 |
| PRECIO UNITARIO                                                |        |                | \$       | 80.735,00    |

CESAR GUSTAVO OSPINA MANTILLA  
REP.LEGAL CONSORCIO ECOCALERA  
CONTRATISTA

MARIO ANDRES VANEGAS HENAO  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCRURA FÍSICA

JHAN CARLOS MARTINEZ PRADO  
REP. LEGAL CONSORCIO CALERA CGA 2025  
INTERVENTORIA

GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO  
SUPERVISOR CONTRATO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCRURA FÍSICA



# CONSORCIO ECOCALERA



Alcaldía de Medellín  
Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN TALUD UBICADO EN LA CARRERA 17 # 2-161 SECTOR LA CALERA DEL BARRIO EL POBLADO

## ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                  |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-----------|
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NP-04 | Unidad:          | und       |
| Construcción de cajas de inpección y/o empalme de 1,0x1,0x1,5m según diseño hidráulico. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, tapa y herraje y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Según normas técnicas EPPP de Medellín. La excavación, llenos, entresuelo y refuerzo, se pagarán en su respectivo ítem. |       | Cantidad:        | 4,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | Precio unitario: | 1.769.067 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | Total            | 7.076.268 |

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                       | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD               | TOTAL                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------------------|------------------------|
| <b>MATERIALES</b>                                                                                                                                 |        |                |                        |                        |
| Herraje para tapa caja                                                                                                                            | und    | \$ 115.701,00  | 1                      | \$ 115.701,00          |
| Desmoldante para formaleta (Separol de sika o Equivalente presentación 20kg)                                                                      | Kg     | \$ 24.331,00   | 0,25                   | \$ 6.082,75            |
| Larguero de madera común (2"*4" canteado) L=2,8m                                                                                                  | und    | \$ 12.445,00   | 2                      | \$ 24.890,00           |
| Clavo común de 1-1/2"                                                                                                                             | lb     | \$ 5.890,00    | 1                      | \$ 5.890,00            |
| Super T (Formaleta de madera 1,83*2,44)                                                                                                           | und    | \$ 323.351,00  | 1                      | \$ 323.351,00          |
| Concreto preparado en obra 3000psi. Incluye suministro y transporte de todos los materiales necesario para la preparación según diseño de mezcla. | m3     | \$ 567.409,00  | 1,094                  | \$ 620.802,19          |
| <b>TOTAL MATERIALES</b>                                                                                                                           |        |                |                        | <b>\$ 1.096.716,94</b> |
| <b>MANO DE OBRA</b>                                                                                                                               |        |                |                        |                        |
| Ayudante raso                                                                                                                                     | día    | \$ 101.420,00  | 0,700                  | \$ 70.994,00           |
| Oficial obra negra                                                                                                                                | día    | \$ 188.965,00  | 0,700                  | \$ 132.275,50          |
| <b>TOTAL MANO DE OBRA</b>                                                                                                                         |        |                |                        | <b>\$ 203.269,50</b>   |
| <b>HERRAMIENTA</b>                                                                                                                                |        |                |                        |                        |
| Herramienta menor (5% MO)                                                                                                                         | (%)mo  | \$ 203.269,50  | 0,050                  | \$ 10.163,48           |
| <b>TOTAL HERRAMIENTA</b>                                                                                                                          |        |                |                        | <b>\$ 10.163,48</b>    |
| <b>EQUIPO</b>                                                                                                                                     |        |                |                        |                        |
| Vibrador tipo aguja electrico a 100v (Alquiler)                                                                                                   | día    | \$ 44.778,00   | 0,500                  | \$ 22.389,00           |
| <b>TOTAL EQUIPO</b>                                                                                                                               |        |                |                        | <b>\$ 22.389,00</b>    |
| <b>TRANSPORTE</b>                                                                                                                                 |        |                |                        |                        |
| Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50m, en condiciones normales.                                                                  | m3     | \$ 25.850,00   | 1,094                  | \$ 28.282,49           |
| <b>TOTAL TRANSPORTE</b>                                                                                                                           |        |                |                        | <b>\$ 28.282,49</b>    |
| <b>COSTO DIRECTO</b>                                                                                                                              |        |                | <b>\$ 1.360.821,00</b> |                        |
| ADMINISTRACION (26%)                                                                                                                              |        | 26%            | \$ 353.813,00          |                        |
| IMPREVISTO (1,00%)                                                                                                                                |        | 1%             | \$ 13.608,00           |                        |
| UTILIDAD (3,00%)                                                                                                                                  |        | 3%             | \$ 40.825,00           |                        |
| AIU (30%)                                                                                                                                         |        | 30%            | \$ 408.246,00          |                        |
| <b>PRECIO UNITARIO</b>                                                                                                                            |        |                | <b>\$ 1.769.067,00</b> |                        |

CESAR GUSTAVO OSPINA MANTILLA  
REP. LEGAL CONSORCIO ECOCALERA  
CONTRATISTA

Mario Vanegas

MARIO ANDRES VANEGAS HENAO  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCRURA FÍSICA

JHAN CARLOS MARTINEZ PRADO  
REP. LEGAL CONSORCIO CALERA CGA 2025  
INTERVENTORIA

Gabriel Jaime Cardona Londoño

GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO  
SUPERVISOR CONTRATO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCRURA FÍSICA



# CONSORCIO ECOCALERA



Alcaldía de Medellín  
Distrito de  
Ciudad Tecnológica y Residencial

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN TALUD UBICADO EN LA CARRERA 17 # 2-161 SECTOR LA CALERA DEL BARRIO EL POBLADO

## ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| ITEM | NP-05                                                                                                                                                                                                              | Unidad:          | ml        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                    | Cantidad:        | 24,00     |
|      | Suministro, transporte y colocación de tubería PVC alcantarillado. Incluye lubricante y todo lo necesario para su correcta construcción. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. Ø = 6". U.M. | Precio unitario: | 91.346    |
|      |                                                                                                                                                                                                                    | Total            | 2.192.304 |

| DESCRIPCIÓN                                                | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD  | TOTAL               |
|------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|---------------------|
| <b>MATERIALES</b>                                          |        |                |           |                     |
| Lubricante PVC, Soldadura, Limpiador                       | un     | \$ 34.045,00   | 0,02      | \$ 680,90           |
| Hidrosello-Novafort Ø= 160 mm. (6") - Pavco o equivalente. | und    | \$ 5.847,00    | 0,17      | \$ 993,99           |
| Tubería PVC- Alcantarillado U.M 6"-160 mm                  | m      | \$ 47.176,00   | 1,050     | \$ 49.534,80        |
| <b>TOTAL MATERIALES</b>                                    |        |                |           | <b>\$ 51.209,69</b> |
| <b>MANO DE OBRA</b>                                        |        |                |           |                     |
| Oficial + 1 ayudante                                       | día    | \$ 290.385,00  | 16,000    | \$ 18.149,06        |
| <b>TOTAL MANO DE OBRA</b>                                  |        |                |           | <b>\$ 18.149,06</b> |
| <b>HERRAMIENTA</b>                                         |        |                |           |                     |
| Herramienta menor (5% MO)                                  | (%)mo  | \$ 18.149,06   | 0,050     | \$ 907,45           |
| <b>TOTAL HERRAMIENTA</b>                                   |        |                |           | <b>\$ 907,45</b>    |
| <b>EQUIPO</b>                                              |        |                |           |                     |
|                                                            |        |                |           |                     |
| <b>TOTAL EQUIPO</b>                                        |        |                |           | <b>\$ -</b>         |
| <b>TRANSPORTE</b>                                          |        |                |           |                     |
|                                                            |        |                |           |                     |
| <b>TOTAL TRANSPORTE</b>                                    |        |                |           | <b>\$ -</b>         |
| <b>COSTO DIRECTO</b>                                       |        |                | <b>\$</b> | <b>70.266,00</b>    |
| <b>ADMINISTRACION (26%)</b>                                |        | <b>26%</b>     |           | <b>\$ 18.269,00</b> |
| <b>IMPREVISTO (1,00%)</b>                                  |        | <b>1%</b>      |           | <b>\$ 703,00</b>    |
| <b>UTILIDAD (3,00%)</b>                                    |        | <b>3%</b>      |           | <b>\$ 2.108,00</b>  |
| <b>AIU (30%)</b>                                           |        | <b>30%</b>     |           | <b>\$ 21.080,00</b> |
| <b>PRECIO UNITARIO</b>                                     |        |                | <b>\$</b> | <b>91.346,00</b>    |

CESAR GUSTAVO OSPINA MANTILLA  
REP.LEGAL CONSORCIO ECOCALERA  
CONTRATISTA

Mario Vanegas

MARIO ANDRES VANEGAS HENAO  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCRURA FÍSICA

JHAN CARLOS MARTINEZ PRADO  
REP. LEGAL CONSORCIO CALERA CGA 2025  
INTERVENTORIA

Gabriel Jaime Cardona Londoño

GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO  
SUPERVISOR CONTRATO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCRURA FÍSICA



# CONSORCIO ECOCALERA



Alcaldía de Medellín  
Distrito de  
Ciudad, Tecnología e Innovación

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN TALUD UBICADO EN LA CARRERA 17 # 2-161 SECTOR LA CALERA DEL BARRIO EL POBLADO

## ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| ITEM                                                                                                                                                                                                      | NP-06 | Unidad:          | m2             |          |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|----------------|----------|--------------|
| Suministro, transporte y colocación de concreto de 14 Mpa para SOLADO, con un espesor de mínimo 0.05 m. Incluye: transporte interno y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. |       | Cantidad:        | 195,00         |          |              |
|                                                                                                                                                                                                           |       | Precio unitario: | 45.574         |          |              |
|                                                                                                                                                                                                           |       | Total            | 8.886.930      |          |              |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                               |       | UNIDAD           | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL        |
| MATERIALES                                                                                                                                                                                                |       |                  |                |          |              |
| Concreto preparado en obra de 14 Mpa - 2000 psi                                                                                                                                                           |       | m3               | \$ 496.685,00  | 0,0525   | \$ 26.075,96 |
| TOTAL MATERIALES                                                                                                                                                                                          |       |                  |                |          | \$ 26.075,96 |
| MANO DE OBRA                                                                                                                                                                                              |       |                  |                |          |              |
| Ayudante raso                                                                                                                                                                                             |       | día              | \$ 101.420,00  | 0,025    | \$ 2.535,50  |
| Oficial obra negra                                                                                                                                                                                        |       | día              | \$ 188.965,00  | 0,025    | \$ 4.724,13  |
| TOTAL MANO DE OBRA                                                                                                                                                                                        |       |                  |                |          | \$ 7.259,63  |
| HERRAMIENTA                                                                                                                                                                                               |       |                  |                |          |              |
| Herramienta menor (5% MO)                                                                                                                                                                                 |       | (%)mo            | \$ 7.259,63    | 0,050    | \$ 362,98    |
| TOTAL HERRAMIENTA                                                                                                                                                                                         |       |                  |                |          | \$ 362,98    |
| EQUIPO                                                                                                                                                                                                    |       |                  |                |          |              |
|                                                                                                                                                                                                           |       |                  |                |          |              |
| TOTAL EQUIPO                                                                                                                                                                                              |       |                  |                |          | \$ -         |
| TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                |       |                  |                |          |              |
| Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50m, en condiciones normales.                                                                                                                          |       | m3               | \$ 25.850,00   | 0,053    | \$ 1.357,13  |
| TOTAL TRANSPORTE                                                                                                                                                                                          |       |                  |                |          | \$ 1.357,13  |
| COSTO DIRECTO                                                                                                                                                                                             |       |                  |                | \$       | 35.056,00    |
| ADMINISTRACION (26%)                                                                                                                                                                                      |       | 26%              |                |          | \$ 9.115,00  |
| IMPREVISTO (1,00%)                                                                                                                                                                                        |       | 1%               |                |          | \$ 351,00    |
| UTILIDAD (3,00%)                                                                                                                                                                                          |       | 3%               |                |          | \$ 1.052,00  |
| AIU (30%)                                                                                                                                                                                                 |       | 30%              |                |          | \$ 10.518,00 |
| PRECIO UNITARIO                                                                                                                                                                                           |       |                  |                | \$       | 45.574,00    |

CESAR GONZALEZ OSPINA MANTILLA  
REP. LEGAL CONSORCIO ECOCALERA  
CONTRATISTA

MARIO ANDRES VANEGAS HENAO  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCRURA FÍSICA

JHAN CARLOS MARTINEZ PRADO  
REP. LEGAL CONSORCIO CALERA CGA 2025  
INTERVENTORIA

GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO  
SUPERVISOR CONTRATO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCRURA FÍSICA



# CONSORCIO ECOCALERA



CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN TALUD UBICADO EN LA CARRERA 17 # 2-161 SECTOR LA CALERA DEL BARRIO EL POBLADO

## ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-------------|
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                              | NP-07 | Unidad:          | m3          |
| Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, aletas y estribos. Incluye aditivo acelerante para concretos, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. |       | Cantidad:        | 192,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | Precio unitario: | 1.990.606   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | Total            | 382.196.352 |

| DESCRIPCIÓN                                                                                            | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------|------------------------|
| <b>MATERIALES</b>                                                                                      |        |                |          |                        |
| Larguero de madera común 5x5cm - 2.8m Canteado                                                         | und    | \$ 10.856,00   | 1        | \$ 10.856,00           |
| Desmoldante para formaleta (separol de sika o equivalente presentación de 20kg)                        | kg     | \$ 24.331,00   | 0,15     | \$ 3.649,65            |
| Clavo común 1"                                                                                         | LB     | \$ 7.505,00    | 1        | \$ 7.505,00            |
| Tabla de madera común (Espesor 2cm Ancho 20cm Largo 3m) Incluye transporte                             | und    | \$ 7.318,00    | 1        | \$ 7.318,00            |
| Super T (Formaleta RH con resina melaminica termofundida resistente a la humedad de 18mm de 1,83x2,44) | und    | \$ 323.351,00  | 0,54     | \$ 174.609,54          |
| Concreto premezclado 4.000 psi                                                                         | m3     | \$ 691.985,00  | 1,05     | \$ 726.584,25          |
| Aditivo acelerante para concreto Sikaset L o similar                                                   | kg     | \$ 22.193,00   | 4,600    | \$ 102.087,80          |
| <b>TOTAL MATERIALES</b>                                                                                |        |                |          | <b>\$ 1.032.610,24</b> |

|                           |     |               |       |                      |
|---------------------------|-----|---------------|-------|----------------------|
| <b>MANO DE OBRA</b>       |     |               |       |                      |
| Oficial obra negra        | día | \$ 188.965,00 | 0,667 | \$ 125.976,67        |
| Cuadrilla 3 ayudantes     | día | \$ 304.261,00 | 0,667 | \$ 202.840,67        |
| <b>TOTAL MANO DE OBRA</b> |     |               |       | <b>\$ 328.817,33</b> |

|                           |       |               |       |                     |
|---------------------------|-------|---------------|-------|---------------------|
| <b>HERRAMIENTA</b>        |       |               |       |                     |
| Herramienta menor (5% MO) | (%)mo | \$ 328.817,33 | 0,050 | \$ 16.440,87        |
| <b>TOTAL HERRAMIENTA</b>  |       |               |       | <b>\$ 16.440,87</b> |

|                                                      |     |              |        |                      |
|------------------------------------------------------|-----|--------------|--------|----------------------|
| <b>EQUIPO</b>                                        |     |              |        |                      |
| Chapeta tensora                                      | día | \$ 190,00    | 35,000 | \$ 6.650,00          |
| Taco metalico mediano hasta 3.4m. Incluye Transporte | día | \$ 424,00    | 70,000 | \$ 29.680,00         |
| Tensor para formaleta de columnas                    | día | \$ 112,00    | 35,000 | \$ 3.920,00          |
| Telera de 0.90 x 1.3m. Alquiler                      | día | \$ 664,00    | 12,000 | \$ 7.968,00          |
| Viga metalica de 3m                                  | día | \$ 568,00    | 21,000 | \$ 11.928,00         |
| Servicio de bombeo de concreto con autobomba         | día | \$ 78.121,00 | 1,050  | \$ 82.027,05         |
| Vibrador a gasolina. Incluye combustible             | día | \$ 44.778,00 | 0,250  | \$ 11.194,50         |
| <b>TOTAL EQUIPO</b>                                  |     |              |        | <b>\$ 153.367,55</b> |

|                         |  |  |  |             |
|-------------------------|--|--|--|-------------|
| <b>TRANSPORTE</b>       |  |  |  |             |
|                         |  |  |  | \$ -        |
| <b>TOTAL TRANSPORTE</b> |  |  |  | <b>\$ -</b> |

|                        |     |    |               |
|------------------------|-----|----|---------------|
| <b>COSTO DIRECTO</b>   |     | \$ | 1.531.236,00  |
| ADMINISTRACION (26%)   | 26% |    | \$ 398.121,00 |
| IMPREVISTO (1,00%)     | 1%  |    | \$ 15.312,00  |
| UTILIDAD (3,00%)       | 3%  |    | \$ 45.937,00  |
| AIU (30%)              | 30% |    | \$ 459.370,00 |
| <b>PRECIO UNITARIO</b> |     | \$ | 1.990.606,00  |

CESAR GUSTAVO GONZA MANTILLA  
REP.LEGAL CONSORCIO ECOCALERA  
CONTRATISTA

Mario Vanegas

MARIO ANDRES VANEGAS HENAO  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCRURA FÍSICA

JHÁN CARLOS MARTINEZ PRADO  
REP. LEGAL CONSORCIO CALERA CGA 2025  
INTERVENTORIA

GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO  
SUPERVISOR CONTRATO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCRURA FÍSICA



# CONSORCIO ECOCALERA



CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN TALUD UBICADO EN LA CARRERA 17 # 2-161 SECTOR LA CALERA DEL BARRIO EL POBLADO

## ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------|
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NP-08 | Unidad:          | m          |
| Suministro, transporte e instalación de filtros para abatimiento de nivel freático con tubería perforada con un diámetro de 150mm, con una sección de 0,40 x 0,80 m. Incluye geotextil NT 2400 y triturado mal gradado y todos los demás elementos para su correcta construcción y funcionamiento. |       | Cantidad:        | 80,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | Precio unitario: | 273.387    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | Total            | 21.870.960 |

| DESCRIPCIÓN                             | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD      | TOTAL         |
|-----------------------------------------|--------|----------------|---------------|---------------|
| MATERIALES                              |        |                |               |               |
| Geotextil NT 2400 tipo pavco o similar. | m2     | \$ 8.993,00    | 3,5           | \$ 31.475,50  |
| Triturado 3/4" a 1-1/2"                 | m3     | \$ 141.049,00  | 0,35          | \$ 49.367,15  |
| Tubería PVC perforada 6" - 150mm        | m      | \$ 47.176,00   | 1,000         | \$ 47.176,00  |
| TOTAL MATERIALES                        |        |                |               | \$ 128.018,65 |
| MANO DE OBRA                            |        |                |               |               |
| Cuadrilla 2 ayudantes                   | día    | \$ 202.840,00  | 0,200         | \$ 40.568,00  |
| Oficial                                 | día    | \$ 188.965,00  | 0,200         | \$ 37.793,00  |
| TOTAL MANO DE OBRA                      |        |                |               | \$ 78.361,00  |
| HERRAMIENTA                             |        |                |               |               |
| Herramienta menor (5% MO)               | (%)mo  | \$ 78.361,00   | 0,050         | \$ 3.918,05   |
| TOTAL HERRAMIENTA                       |        |                |               | \$ 3.918,05   |
| EQUIPO                                  |        |                |               |               |
|                                         |        |                |               |               |
| TOTAL EQUIPO                            |        |                |               | \$ -          |
| TRANSPORTE                              |        |                |               |               |
|                                         |        |                |               | \$ -          |
| TOTAL TRANSPORTE                        |        |                |               | \$ -          |
| COSTO DIRECTO                           |        |                | \$ 210.298,00 |               |
| ADMINISTRACION (26%)                    | 26%    |                | \$ 54.677,00  |               |
| IMPREVISTO (1,00%)                      | 1%     |                | \$ 2.103,00   |               |
| UTILIDAD (3,00%)                        | 3%     |                | \$ 6.309,00   |               |
| AIU (30%)                               | 30%    |                | \$ 63.089,00  |               |
| PRECIO UNITARIO                         |        |                | \$ 273.387,00 |               |

CESAR GUSTAVO GARCÍA MANTILLA  
REP. LEGAL CONSORCIO ECOCALERA  
CONTRATISTA

Mario Vanegas

MARIO ANDRÉS VANEGAS HENAO  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

JHAN CARLOS MARTÍNEZ PRADO  
REP. LEGAL CONSORCIO CALERA CGA 2025  
INTERVENTORIA

GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO  
SUPERVISOR CONTRATO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA



# CONSORCIO ECOALERA



Alcaldía de Medellín  
Barrío El Poblado

## CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN TALUD UBICADO EN LA CARRERA 17 # 2-161 SECTOR LA CALERA DEL BARRIO EL POBLADO

### ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------------|
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NP - 09 | Unidad:          | m           |
| Suministro, perforación e instalación de anclajes pasivos de 20 ton, constituidos por barra tipo helicoidal de 32mm. Incluye acoples, tuerca y placa AC 300 X 300 X 254 mm, inyección de bulbo y llenado de anclaje en relación A/C = 0,45 con aditivos fluidizantes y acelerantes, según diseño y todo lo necesario para su correcta instalación. No incluye dado cabezal. |         | Cantidad:        | 660,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | Precio unitario: | 533.642     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | Total            | 352.203.720 |

| DESCRIPCIÓN                                             | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL                |
|---------------------------------------------------------|--------|----------------|----------|----------------------|
| <b>MATERIALES</b>                                       |        |                |          |                      |
| Barra tipo helicoidal 32mm                              | m      | \$ 37.604,00   | 1,05     | \$ 39.484,00         |
| Tuerca calota de 32mm                                   | und    | \$ 34.519,00   | 0,05     | \$ 1.726,00          |
| Acople 32mm                                             | und    | \$ 70.289,00   | 0,20     | \$ 14.058,00         |
| Separador de cables plástico                            | und    | \$ 2.064,00    | 1,05     | \$ 2.167,00          |
| Manguera diámetro 3/4                                   | m      | \$ 2.238,00    | 1,05     | \$ 2.350,00          |
| Alambre galvanizado cal 16                              | Kg     | \$ 13.338,00   | 0,03     | \$ 400,00            |
| Cemento gris portland Tipo 1 - Saco de 50 kg            | Kg     | \$ 756,00      | 73,50    | \$ 55.566,00         |
| Agua en el sitio de la obra                             | lt     | \$ 32,00       | 33,00    | \$ 1.056,00          |
| Platina de 30 X 30 X 1"                                 | und    | \$ 162.590,00  | 0,05     | \$ 8.130,00          |
| Neumático 17"                                           | und    | \$ 48.801,00   | 0,08     | \$ 3.754,00          |
| Disco de corte de 14"                                   | und    | \$ 48.241,00   | 0,04     | \$ 1.930,00          |
| Aditivo fluidizante (sika fluid o similar)              | kg     | \$ 25.487,00   | 0,74     | \$ 18.860,00         |
| Aditivo acelerante (acelerante - plastocrete o similar) | Kg     | \$ 25.217,00   | 0,74     | \$ 18.661,00         |
| <b>TOTAL MATERIALES</b>                                 |        |                |          | <b>\$ 168.142,00</b> |

|                                                             |     |               |      |                     |
|-------------------------------------------------------------|-----|---------------|------|---------------------|
| <b>MANO DE OBRA</b>                                         |     |               |      |                     |
| Cuadrilla de 3 ayudantes para apoyo de perforaciones        | dia | \$ 351.921,00 | 0,11 | \$ 38.711,31        |
| 1 Oficiales especializados para perforaciones e inyecciones | dia | \$ 195.000,00 | 0,11 | \$ 21.450,00        |
| <b>TOTAL MANO DE OBRA</b>                                   |     |               |      | <b>\$ 60.161,31</b> |

|                               |       |              |      |                    |
|-------------------------------|-------|--------------|------|--------------------|
| <b>HERRAMIENTA</b>            |       |              |      |                    |
| Herramienta Menor (% de MdeO) | (%)mo | \$ 60.161,31 | 0,05 | \$ 3.008,07        |
| <b>TOTAL HERRAMIENTA</b>      |       |              |      | <b>\$ 3.008,07</b> |

|                                                                                                                                                        |     |                 |      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|------|----------------------|
| <b>EQUIPO</b>                                                                                                                                          |     |                 |      |                      |
| Bomba de inyección de lechada                                                                                                                          | hr  | \$ 26.275,00    | 0,10 | \$ 2.627,50          |
| Equipo de perforación tipo track drill, potencia 40hp, 2100 golpes/min (Canasta)                                                                       | hr  | \$ 254.342,00   | 0,35 | \$ 89.019,70         |
| Compresor neumático 125 pies3/min, con martillo demoledor o perforador en superficie, punta, manguera de 40 m, combustible y operador. Tarifa por hora | hr  | \$ 105.318,00   | 0,35 | \$ 36.861,30         |
| Andamio de carga certificado 2.07 x 2.07m, h=4.00m, 4 ruedas, incluye transporte                                                                       | Dia | \$ 52.077,00    | 0,24 | \$ 12.253,41         |
| Plataforma con escotilla de 0.61 x 2.00m                                                                                                               | Dia | \$ 2.856,00     | 0,24 | \$ 672,00            |
| Equipo de trabajo en alturas (Lineas de vida, arnes y accesorios).                                                                                     | Dia | \$ 98.500,00    | 0,24 | \$ 23.147,50         |
| Torquimetro                                                                                                                                            | Dia | \$ 3.126.900,00 | 0,00 | \$ 11.976,03         |
| <b>TOTAL EQUIPO</b>                                                                                                                                    |     |                 |      | <b>\$ 176.557,44</b> |

|                                                                                                            |       |              |      |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|--------------------|
| <b>TRANSPORTE</b>                                                                                          |       |              |      |                    |
| Transporte de materiales y/o equipos. Vehículo con capacidad de carga hasta 2 Toneladas. RECORRIDO URBANO. | viaje | \$ 87.516,00 | 0,03 | \$ 2.625           |
| <b>TOTAL TRANSPORTE</b>                                                                                    |       |              |      | <b>\$ 2.625,48</b> |

|                        |     |    |                   |
|------------------------|-----|----|-------------------|
| <b>COSTO DIRECTO</b>   |     | \$ | <b>410.494,00</b> |
| ADMINISTRACION (26%)   | 26% |    | \$ 106.728,00     |
| IMPREVISTO (1,00%)     | 1%  |    | \$ 4.105,00       |
| UTILIDAD (3,00%)       | 3%  |    | \$ 12.315,00      |
| AIU (30%)              | 30% |    | \$ 123.148,00     |
| <b>PRECIO UNITARIO</b> |     | \$ | <b>533.642,00</b> |

CESAR GUSTAVO GUZMÁN MANTILLA  
REP. LEGAL CONSORCIO ECOALERA  
CONTRATISTA

Mario Vanegas

MARIO ANDRÉS VANEGAS HENAO  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

JHAN CARLOS MARTÍNEZ PRADO  
REP. LEGAL CONSORCIO CALERA CGA 2025  
INTERVENTORIA

Gabriel Jaime Cardona

GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO  
SUPERVISOR CONTRATO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA



# CONSORCIO ECOCALERA



CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN TALUD UBICADO EN LA CARRERA 17 # 2-161 SECTOR LA CALERA DEL BARRIO EL POBLADO

## ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------------|
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NP - 10 | Unidad:          | M3          |
| LLENOS EN ARENILLA compactados mecánicamente hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la máxima obtenida en el ensayo del proctor modificado. Incluye: el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado. |         | Cantidad:        | 2.800,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | Precio unitario: | 179.109     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | Total            | 501.505.200 |

| DESCRIPCIÓN                                                             | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL               |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------|---------------------|
| <b>MATERIALES</b>                                                       |        |                |          |                     |
| Arenilla (Incluye transporte)                                           | m3     | \$ 59.572,00   | 1,3000   | \$ 77.444,00        |
| <b>TOTAL MATERIALES</b>                                                 |        |                |          | <b>\$ 77.444,00</b> |
| <b>MANO DE OBRA</b>                                                     |        |                |          |                     |
| Oficial                                                                 | dia    | \$ 188.965,00  | 0,071    | \$ 13.497,50        |
| Ayudante raso                                                           | dia    | \$ 101.420,00  | 0,071    | \$ 7.244,29         |
| <b>TOTAL MANO DE OBRA</b>                                               |        |                |          | <b>\$ 20.741,79</b> |
| <b>HERRAMIENTA</b>                                                      |        |                |          |                     |
| Herramienta Menor (% de MdeO)                                           | (%)mo  | \$ 20.741,79   | 0,050    | \$ 1.037,09         |
| <b>TOTAL HERRAMIENTA</b>                                                |        |                |          | <b>\$ 1.037,09</b>  |
| <b>EQUIPO</b>                                                           |        |                |          |                     |
| Equipo de compactación tipo rana                                        | dia    | \$ 69.269,00   | 0,071    | \$ 4.947,79         |
| <b>TOTAL EQUIPO</b>                                                     |        |                |          | <b>\$ 4.947,79</b>  |
| <b>TRANSPORTE</b>                                                       |        |                |          |                     |
| Acarreo interno de materiales. Distancia 0 - 50m, Condiciones normales. | Und    | \$ 25.850,00   | 1,300    | \$ 33.605           |
| <b>TOTAL TRANSPORTE</b>                                                 |        |                |          | <b>\$ 33.605,00</b> |
| <b>COSTO DIRECTO</b>                                                    |        |                | \$       | <b>137.776,00</b>   |
| <b>ADMINISTRACION (26%)</b>                                             |        | <b>26%</b>     |          | <b>\$ 35.822,00</b> |
| <b>IMPREVISTO (1,00%)</b>                                               |        | <b>1%</b>      |          | <b>\$ 1.378,00</b>  |
| <b>UTILIDAD (3,00%)</b>                                                 |        | <b>3%</b>      |          | <b>\$ 4.133,00</b>  |
| <b>AIU (30%)</b>                                                        |        | <b>30%</b>     |          | <b>\$ 41.333,00</b> |
| <b>PRECIO UNITARIO</b>                                                  |        |                | \$       | <b>179.109,00</b>   |

CESAR GUSTAVO ESPINA MANTILLA  
REP.LEGAL CONSORCIO ECOCALERA  
CONTRATISTA

MARIO ANDRES VANEGAS HENAO  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCRURA FÍSICA

JHAN CARLOS MARTINEZ PRADO  
REP. LEGAL CONSORCIO CALERA CGA 2025  
INTERVENTORIA

GABRIEL JAIME CARDONA LONDONO  
SUPERVISOR CONTRATO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCRURA FÍSICA



# CONSORCIO ECOCALERA



CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN TALUD UBICADO EN LA CARRERA 17 # 2-161 SECTOR LA CALERA DEL BARRIO EL POBLADO

## ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

|                                                                                                                                                                        |         |                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------|
| ITEM                                                                                                                                                                   | NP - 11 | Unidad:          | M3         |
| Suministro, transporte e instalación del manto tipo IMPERTEX o similar para revestimiento de zanjas de coronación y cunetas de berma. Incluye Ues de anclaje en acero. |         | Cantidad:        | 545,00     |
|                                                                                                                                                                        |         | Precio unitario: | 59.290     |
|                                                                                                                                                                        |         | Total            | 32.313.050 |

| DESCRIPCIÓN                | UNIDAD | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL               |
|----------------------------|--------|----------------|----------|---------------------|
| <b>MATERIALES</b>          |        |                |          |                     |
| Impertex o equivalente     | m2     | \$ 30.992,10   | 1,050    | \$ 32.542,00        |
| Acero de refuerzo figurado | kg     | \$ 4.713,74    | 1,050    | \$ 4.949,00         |
| <b>TOTAL MATERIALES</b>    |        |                |          | <b>\$ 37.491,00</b> |
| <b>MANO DE OBRA</b>        |        |                |          |                     |
| Oficial                    | día    | \$ 188.965,36  | 0,013    | \$ 2.456,55         |
| Ayudante raso (4)          | día    | \$ 405.681,57  | 0,013    | \$ 5.273,86         |
| <b>TOTAL MANO DE OBRA</b>  |        |                |          | <b>\$ 7.730,41</b>  |
| <b>HERRAMIENTA</b>         |        |                |          |                     |
| Herramienta menor (5% MO)  | (%)mo  | \$ 7.730,41    | 0,050    | \$ 386,52           |
| <b>TOTAL HERRAMIENTA</b>   |        |                |          | <b>\$ 386,52</b>    |
| <b>EQUIPO</b>              |        |                |          |                     |
|                            |        |                |          | \$ -                |
| <b>TOTAL EQUIPO</b>        |        |                |          | <b>\$ -</b>         |
| <b>TRANSPORTE</b>          |        |                |          |                     |
|                            |        |                |          | \$ -                |
| <b>TOTAL TRANSPORTE</b>    |        |                |          | <b>\$ -</b>         |
| <b>COSTO DIRECTO</b>       |        |                | \$       | <b>45.608,00</b>    |
| ADMINISTRACION (26%)       |        | 26%            |          | <b>\$ 11.858,00</b> |
| IMPREVISTO (1,00%)         |        | 1%             |          | <b>\$ 456,00</b>    |
| UTILIDAD (3,00%)           |        | 3%             |          | <b>\$ 1.368,00</b>  |
| AIU (30%)                  |        | 30%            |          | <b>\$ 13.682,00</b> |
| <b>PRECIO UNITARIO</b>     |        |                | \$       | <b>59.290,00</b>    |

CESAR GUSTAVO USMEÑA MANTILLA  
REP.LEGAL CONSORCIO ECOCALERA  
CONTRATISTA

Mario Vanegas

MARIO ANDRES VANEGAS HENAO  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCRURA FÍSICA

JHAN CARLOS MARTINEZ PRADO  
REP. LEGAL CONSORCIO CALERA CGA 2025  
INTERVENTORIA

Gabriel Jaime Cardona

GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO  
SUPERVISOR CONTRATO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCRURA FÍSICA