ALCALDÍA DE RIOBLANCO TOLIMA | pdet

FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL

RIOBLANCO PARAISO DEL SUR

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE PRINCIPAL MUNICIPAL DE RIOBLANCO TOLIMA

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**					
1	1,1	DEMOLICIÓN PLACA e= 0.10m	M2	50,60	$ 50.684,82	$ 2.564.652,00
2	1,2	DEMOLICIÓN MURO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS A 5 KM	M2	25,60	$ 51.013,26	$ 1.305.939,00
4	1,3	DESMONTE DE MOTOBOMBAS, TABLEROS, Y ELEMENTOS ELECTRONICOS.	GLOBAL	1,00	$ 993.168,75	$ 993.169,00
5	1,4	RETIRO DE ADOQUIN DEFECTUOSO Y EN MAL ESTADO	M2	27,26	$ 22.842,88	$ 622.697,00
6	1,5	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN 0-2 MTS	M3	5,79	$ 56.610,62	$ 327.775,00
7	1,6	RELLENO EN ARENA GRUESA PARA ADOQUIN DE ACUERDO ART. 510-22 Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras 2022 del INVIAS	M3	4,09	$ 152.486,47	$ 623.670,00
8	1,7	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	13,58	$ 42.753,27	$ 580.589,00
					Subtotal	**$ 7.018.491,00**
2	**PISOS Y ACABADOS**					
9	2,1	ADOQUIN RECTANGULAR ADOP-A O SIMILAR COLOR GRIS (20 X10X 8)	M2	15,30	$ 227.032,48	$ 3.473.597,00
10	2,2	ADOQUIN INDUPISO PIZARRA O SIMILAR COLOR ARENA (20X20X8)	M2	11,96	$ 212.321,68	$ 2.539.367,00
11	2,3	PINTURA DE SILLAS REDONDAS DIAMETRO 50 CMH=60CM TIPO 1 EXTERIOR COLOR BLANCO (INCLUYE RESANE)	UND	12,00	$ 88.854,68	$ 1.066.256,00
12	2,4	PINTURA DE MATERA RECTANGULAR 40X60X30 TIPO1 EXTERIOR COLOR BLANCO(INCLUYE RESANE)	UND	12,00	$ 94.745,54	$ 1.136.946,00
13	2,5	MURO EN BLOQUE ABUJARDADO CON DOVELAS 14X19X39 PARA ALCORQUE DE ARBOL	M2	12,35	$ 204.118,66	$ 2.520.865,00
14	2,6	ALFAGIA PREFABRICADA DE ANCHO 25CMX100CM	M	19,00	$ 96.336,96	$ 1.830.402,00
					Subtotal	**$ 12.567.433,00**
3	**ESTRUCTURA E INSTALACIÓN PANTALLA**					
15	3,1	CONCRETO 3.000 PARA SOPORTE ESTRUCTURA METALICA	M3	1,70	$ 1.078.660,44	$ 1.833.723,00
16	3,2	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	KG	176,49	$ 12.304,84	$ 2.171.681,00
17	3,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PETROLERA DE 20" y 10", INCLUYE ESCALERA DE ACCESO, ESTRUCTURA DE FIJACION DE LA PANTALLA Y TODOS LOS ELEMENTROS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 22.452.586,63	$ 22.452.587,00
18	3,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANTALLA EXTERIOR 3,9 PICH CON 15 GRADO DE 7680 HZ #500 X1000 MM 12 UNIDADES DE MODULOS CON PROCESADOR Tb40 , INCLUYE CONEXIÓN ELECTRICA, CAJA DE CONTROL Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 88.902.355,85	$ 88.902.356,00
					Subtotal	**$ 115.360.347,00**
4	**ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN CULTURAL Y MOBILIARIO**					
19	4,1	Estructura metálica de la obra artística del letrero yo amo Rioblanco (Elaboración piezas con estructura interna de hierro del letrero,)	UND	1,00	$ 55.544.999,72	$ 55.545.000,00
20	4,2	"MONUMENTO AL CAMPESINO" CONSTRUCCIÓN DE ESCULTURA	UND	1,00	$ 230.115.000,00	$ 230.115.000,00
21	4,3	BANCA CON ESPALDAR METALICA	UND	4,00	$ 4.135.247,63	$ 16.540.991,00
					Subtotal	**$ 302.200.991,00**
					SUBTOTAL OBRAS	**$ 437.147.262,00**

VALOR TOTAL	**$ 437.147.262,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	**A=**	32,00%
IMPREVISTO	**I=**	1,00%
UTILIDAD	**U=**	5,00%
TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	38,00%