ANEXO No. 2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Ciudad y fecha: Neiva, 23 de abril de 2026

El suscrito RUSSBELTH ORTEGA PABON, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.075.208.219 de Neiva, actuando en calidad de representante legal de Pressurematic SAS, certifica bajo la gravedad de juramento que los servicios ofertados para el **LOTE N° 1 y 2** del presente proceso cumplen con la totalidad de las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento relacionadas a continuación, conforme a lo establecido en los estudios previos y la invitación pública.

El presente documento se diligencia en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral **2.3.** de la invitación pública, en concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para Determinar y Verificar los Requisitos Habilitantes en los Procesos de Contratación (CCE-EICP-MA-04, versión 3 del 29 de septiembre de 2023) de Colombia Compra Eficiente.

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO: Frente a cada ítem de las especificaciones técnicas relacionadas a continuación, el proponente deberá indicar expresamente, en la columna destinada para tal efecto, si **CUMPLE** o **NO CUMPLE** con el requerimiento descrito. La marcación deberá realizarse de forma clara, sin enmendaduras ni tachaduras. La omisión de la marcación en uno o más ítems, o la indicación de **NO CUMPLE** en cualquiera de ellos, implicará la evaluación del lote correspondiente como **NO CUMPLE** en su totalidad, sin que ello afecte la habilitación del proponente en los demás lotes a los que se presente.

NOTA: El proponente que participe en más de un lote deberá diligenciar un Anexo No. 2 independiente por cada lote ofertado.

LOTE N° 1 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPOS DE CADENAS DE FRIO, PLANTAS ELÉCTRICAS, LAVADORAS, CENTRAL DE VACIO, SISTEMA CONTRAINCENDIOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL 5 UBICADOS EN ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA).

LOTE N° 1: MANTENIMIENTO EN SITIO DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE USO HOSPITALARIO									
1) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE: ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL L), ESM BIPAT (HONDA) (HONDA)									
ÍTEM	NOMBRE	MARCAS	MODELO / REFERENCIA	CODIGO UNSPSC	CODIGO DANE	CODIGO SAP MTTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1	AIRE ACONDICIONADO	TRANE,	9000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: - LIMPIEZA DE SERPENTÍN UNIDAD EXTERNA - LIMPIEZA SERPENTÍN UNIDAD INTERNA - LUBRICACIÓN DE BUJES/RODAMIENTOS DE MOTORES Y/O PARTES MOVILES - REVISION Y AJUSTE / REPARACION DE CUBIERTA / TAPA - REVISIÓN Y AJUSTE DE SENSORES DE TEMPERATURA Y/O TERMOSTATO - REVISION Y AJUSTE DE CONEXION EN LAS BORNERAS - TOMA MEDIDAS DE VOLTAJE - TOMA MEDIDAS DE AMPERAJE DURANTE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO - REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS CONTACTORES - REVISIÓN Y MEDICION DE CAPACITORES - MEDICION PRESIÓN DEL REFRIGERANTE EN ALTA Y BAJA - REVISION DE NIVELES DE ACEITE (APLICA CON VIDRIO NIVEL DEL COMPRESOR) - REVISION Y BARRIDO MANGUERA DE DESAGUE, INCLUYE REMPLAZO DE CINTA VINILO - LIMPIEZA GENERAL Y PROFUNDA DE LAS UNIDADES CON PRODUCTOS EXCLUSIVOS PARA LAVADO DE SERPENTINES SIN MALTRATAR LAS LAMINAS DE ALUNIMIO,PEINADO / BARRIDO DE LAS LAMINAS DE ALUMINIO (DISIPADORAS DE CALOR) PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LAS UNIDADES - Y LAS DEMAS ACTIVIDADES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE

CENAC-IBAGUE

2	AIRE ACONDICIONADO	BLUELINE, ELECTROLUX, LG, YORK, SAMSUMG	12000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: - LIMPIEZA DE SERPENTÍN UNIDAD EXTERNA - LIMPIEZA SERPENTÍN UNIDAD INTERNA - LUBRICACIÓN DE BUJES/RODAMIENTOS DE MOTORES Y/O PARTES MOVILES - REVISION Y AJUSTE / REPARACION DE CUBIERTA / TAPA - REVISIÓN Y AJUSTE DE SENSORES DE TEMPERATURA Y/O TERMOSTATO - REVISION Y AJUSTE DE CONEXION EN LAS BORNERAS - TOMA MEDIDAS DE VOLTAJE - TOMA MEDIDAS DE AMPERAJE DURANTE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO - REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS CONTACTORES - REVISIÓN Y MEDICION DE CAPACITORES - MEDICION PRESIÓN DEL REFRIGERANTE EN ALTA Y BAJA - REVISION DE NIVELES DE ACEITE (APLICA CON VIDRIO NIVEL DEL COMPRESOR) - REVISION Y BARRIDO MANGUERA DE DESAGUE, INCLUYE REMPLAZO DE CINTA VINILO - LIMPIEZA GENERAL Y PROFUNDA DE LAS UNIDADES CON PRODUCTOS EXCLUSIVOS PARA LAVADO DE SERPENTINES SIN MALTRATAR LAS LAMINAS DE ALUNIMIO,PEINADO / BARRIDO DE LAS LAMINAS DE ALUMINIO (DISIPADORAS DE CALOR) PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LAS UNIDADES - Y LAS DEMAS ACTIVIDADES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE
1) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL L), ESM BIPAT (HONDA) (HONDA)									

CENACIBAGUÉ

3	AIRE ACONDICIONADO	HACEB, SAMSUM G	18000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: - LIMPIEZA DE SERPENTÍN UNIDAD EXTERNA - LIMPIEZA SERPENTÍN UNIDAD INTERNA - LUBRICACIÓN DE BUJES/RODAMIENTOS DE MOTORES Y/O PARTES MOVILES - REVISION Y AJUSTE / REPARACION DE CUBIERTA / TAPA - REVISIÓN Y AJUSTE DE SENSORES DE TEMPERATURA Y/O TERMOSTATO - REVISION Y AJUSTE DE CONEXION EN LAS BORNERAS - TOMA MEDIDAS DE VOLTAJE - TOMA MEDIDAS DE AMPERAJE DURANTE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO - REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS CONTACTORES - REVISIÓN Y MEDICION DE CAPACITORES - MEDICION PRESIÓN DEL REFRIGERANTE EN ALTA Y BAJA - REVISION DE NIVELES DE ACEITE (APLICA CON VIDRIO NIVEL DEL COMPRESOR) - REVISION Y BARRIDO MANGUERA DE DESAGUE, INCLUYE REMPLAZO DE CINTA VINILO - LIMPIEZA GENERAL Y PROFUNDA DE LAS UNIDADES CON PRODUCTOS EXCLUSIVOS PARA LAVADO DE SERPENTINES SIN MALTRATAR LAS LAMINAS DE ALUNIMIO,PEINADO / BARRIDO DE LAS LAMINAS DE ALUMINIO (DISIPADORAS DE CALOR) PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LAS UNIDADES - Y LAS DEMAS ACTIVIDADES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE

CENAC-IBAGUE

4	AIRE ACONDICIONADO	SAMSUM G	24000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: - LIMPIEZA DE SERPENTÍN UNIDAD EXTERNA - LIMPIEZA SERPENTÍN UNIDAD INTERNA - LUBRICACIÓN DE BUJES/RODAMIENTOS DE MOTORES Y/O PARTES MOVILES - REVISION Y AJUSTE / REPARACION DE CUBIERTA / TAPA - REVISIÓN Y AJUSTE DE SENSORES DE TEMPERATURA Y/O TERMOSTATO - REVISION Y AJUSTE DE CONEXION EN LAS BORNERAS - TOMA MEDIDAS DE VOLTAJE - TOMA MEDIDAS DE AMPERAJE DURANTE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO - REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS CONTACTORES - REVISIÓN Y MEDICION DE CAPACITORES - MEDICION PRESIÓN DEL REFRIGERANTE EN ALTA Y BAJA - REVISION DE NIVELES DE ACEITE (APLICA CON VIDRIO NIVEL DEL COMPRESOR) - REVISION Y BARRIDO MANGUERA DE DESAGUE, INCLUYE REMPLAZO DE CINTA VINILO - LIMPIEZA GENERAL Y PROFUNDA DE LAS UNIDADES CON PRODUCTOS EXCLUSIVOS PARA LAVADO DE SERPENTINES SIN MALTRATAR LAS LAMINAS DE ALUNIMIO,PEINADO / BARRIDO DE LAS LAMINAS DE ALUMINIO (DISIPADORAS DE CALOR) PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LAS UNIDADES - Y LAS DEMAS ACTIVIDADES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE
1) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL L), ESM BIPAT (HONDA) (HONDA)									

CENACIBAGUÉ

5	AIRE CENTRAL	TRANE - SAMSUMG	UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR - MARCA TRANE - MODELO - FWH0062N1AA1:	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO QUE INCLUYE MANO DE OBRA, INSUMOS EN SITIO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: *07 UNIDADES FANCOIL TIPO PARED 1 TR - MARCA TRANE - MODELO - FWH0062N1AA1: LIMPIEZA GENERAL Y PROFUNDA LIMPIEZA EXTERNA, LIMPIEZA INTERNA DE LAS DIFERENTES PARTES CON PRODUCTOS EXCLUSIVOS PARA LAVADO DE ESTOS EQUIPOS, LUBRICACIÓN DE BUJES/RODAMIENTOS DE MOTORES Y/O PARTES MOVILES, REVISION Y AJUSTE DE TAPA, SENSORES DE TEMPERATURA Y/O TERMOSTATO, CONEXION EN LAS BORNERAS, TOMA MEDIDAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE DURANTE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO LIMPIEZA Y AHUSTE DEL BLOWER, MEDICION PRESIÓN DEL REFRIGERANTE EN ALTA Y BAJA, SONDEO DE DRENAJE Y DEMAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE EN OTROS COMPONENTES Y PARTES DE ESTE SISTEMA
6	AIRE CENTRAL	TRANE - SAMSUMG	UNIDAD FANCOIL OCULTO 1.5 / 0.8 TR - MARCA TRANE - MODELO - HFC04	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO QUE INCLUYE MANO DE OBRA, INSUMOS EN SITIO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: *13 UNIDADES FANCOIL OCULTO 1.5 / 0.8 TR - MARCA TRANE - MODELO - HFC04 LIMPIEZA GENERAL Y PROFUNDA LIMPIEZA EXTERNA, LIMPIEZA INTERNA DE LAS DIFERENTES PARTES CON PRODUCTOS EXCLUSIVOS PARA LAVADO DE ESTOSEQUIPOS, LUBRICACIÓN DE BUJES/RODAMIENTOS DE MOTORES Y/O PARTES MOVILES, REVISION Y AJUSTE DE TAPA, SENSORES DE TEMPERATURA Y/O TERMOSTATO, CONEXION EN LAS BORNERAS, TOMA MEDIDAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE DURANTE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO LIMPIEZA Y AHUSTE DEL BLOWER, MEDICION PRESIÓN DEL REFRIGERANTE EN ALTA Y BAJA, SONDEO DE DRENAJE. Y DEMAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE EN OTROS COMPONENTES Y PARTES DE ESTE SISTEMA
1) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL L), ESM BIPAT (HONDA) (HONDA)									

CENACIBAGUÉ

7	AIRE CENTRAL	TRANE - SAMSUM G	*UNIDAD EXTRACTOR MODELO CRVT -15 */399 CFM *UNIDAD EXTRACTOR MODELO CRVT -18 */240 CFM *UNIDAD EXTRACTOR MODELO CRVT -12 */950 CFM *UNIDAD EXTRACTOR MODELO CRVT -18 */270 CFM *UNIDAD EXTRACTOR MODELO CRVT -15 */644 CFM *UNIDAD EXTRACTOR MODELO CRVT -15 */751 CFM *UNIDAD EXTRACTOR MODELO CRVT -18 */240 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: *07 UNIDADES EXTRACTORES DE AIRE DE LAS REFERENCIAS CRVT -15-12-18: LIMPIEZA GENERAL Y PROFUNDA LIMPIEZA EXTERNA, LIMPIEZA INTERNA DE LAS DIFERENTES PARTES CON PRODUCTOS EXCLUSIVOS PARA LAVADO DE ESTOS EQUIPOS, LUBRICACIÓN DE BUJES/RODAMIENTOS DE MOTORES Y/O PARTES MOVILES, REVISION Y AJUSTE DE TAPA, CONEXION EN LAS BORNERAS, TOMA MEDIDAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE DURANTE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO LIMPIEZA Y AHUSTE DEL BLOWER, LIMPIEZA PROFUNDA DE DUCTOS CON LAS REJILLAS DE SALIDA Y AJUSTE DE LAS MISMAS, AJUSTE SELLO DE TAPAS, Y DEMAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE EN OTROS COMPONENTES Y PARTES DE ESTE SISTEMA

CENACIBA

8	AIRE CENTRAL	TRANE - SAMSUMG	*MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR - MARCA TRANE - MODELO - TEC4-120 *MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR - MARCA TRANE - MODELO - TEC4-090 *MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR - MARCA TRANE - MODELO - TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: *03 MANEJADORAS 1,2,3 AIREFLEX 10.0TR, 12.5TR y 04.0TR - MARCA TRANE: LIMPIEZA GENERAL Y PROFUNDA LIMPIEZA EXTERNA, LIMPIEZA INTERNA DE LAS DIFERENTES PARTES CON PRODUCTOS EXCLUSIVOS PARA LAVADO DE ESTOS EQUIPOS, LUBRICACIÓN DE BUJES/RODAMIENTOS DE MOTORES Y/O PARTES MOVILES, REVISION Y AJUSTE DE TAPA, SENSORES DE TEMPERATURA Y/O TERMOSTATO, CONEXION EN LAS BORNERAS, TOMA MEDIDAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE DURANTE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO LIMPIEZA Y AHUSTE DEL BLOWER, MEDICION PRESIÓN DEL REFRIGERANTE EN ALTA Y BAJA, SONDEO DE DRENAJE, LIMPIEZA PROFUNDA DE DUCTOS CON LAS REJILLAS DE SALIDA Y AJUSTE DE LAS MISMAS, AJUSTE SELLO HERMETICO DE PUERTAS Y/O TAPAS, Y DEMAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE EN OTROS COMPONENTES Y PARTES DE ESTE SISTEMA
1) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL L), ESM BIPAT (HONDA) (HONDA)									
	CONGELADOR HORIZONTAL	VESTFROST	MF114						SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: - Revisión de voltajes y porcentajes de desfase
	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST	VLS354						
9	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST	VLS504	72101511	87156	2000256	SEGÚN	UNIDAD	
	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST	MK 204						

	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST	94 LITROS						- Medición de amperajes o medición de corriente de cada componente en operación - Análisis de mediciones eléctricas, cotejo con datos de placa de los componentes de cada equipo - Pruebas de los dispositivos de seguridad - Limpieza y ajuste de contactores - Revisión y medición de Capacitores - Revisión, y pruebas de protecciones de sobre tensión, sobre intensidad e inversión de fase - Revisión, ajuste de cableado eléctrico y terminales - Suministro y aplicada silicona - revisión y pruebas de alarmas- Lubricación de rodamientos - Limpieza de ventiladores- Revisión, ajuste de prisioneros - revisión y ajuste de alineación de poleas (cuando aplique) - Revisión de balanceo de ventiladores- Medición de presiones de evaporación y condensación (cuando aplique) - Limpieza de serpentines de evaporación y condensación(cuando aplique) - Revisión de escapes de refrigerante - Limpieza de puerta y paredes del equipo - Lavado de serpentín y desincrustación con producto químico - Limpieza y revisión de bandeja de condensados - Pruebas de fugas (cuando aplique) - Al gabinete / chasis revisión de ajuste estructural, revisión de soportes, revisión. - Revisión de filtro secador - Limpieza general y profunda de las unidades con productos exclusivos para lavado de serpentines sin maltratar las láminas de aluminio, peinado / barrido de las láminas de aluminio (disipadoras de calor) para mejorar el rendimiento de las unidades - Ajuste de parámetros en setpoint según fines uso y requerimiento de la entidad - Otras RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE EN OTROS COMPONENTES Y PARTES DE ESTE SISTEMA que garanticen su optima operación y/o funcionamiento confiable y seguro

CENAC-IBA

1) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									
	NEVERA VERTICAL	SAMSUNG	SR 42NMB						SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: - Revisión de voltajes y porcentajes de desfase - Medición de amperajes o medición de corriente de cada componente en operación - Análisis de mediciones eléctricas, cotejo con datos de placa de los componentes de cada equipo - Pruebas de los dispositivos de seguridad - Limpieza y ajuste de contactores
	NEVERA VERTICAL	HAIER	HYCD 262						
	NEVERA VERTICAL	ELECTROLUX	14 PIES						
10	NEVERA VERTICAL	NO REGISTRA	8 PIES	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	
	NEVERA VERTICAL	HACEB	MINI BAR						

CENAC-IDA

	NEVERA VERTICAL	CHALLENGER	10 PIES						- Revisión y medición de Capacitores - Revisión, y pruebas de protecciones de sobre tensión, sobre intensidad e inversión de fase - Revisión, ajuste de cableado eléctrico y terminales - Suministro y aplicada silicona - revisión y pruebas de alarmas- Lubricación de rodamientos - Limpieza de ventiladores- Revisión, ajuste de prisioneros - revisión y ajuste de alineación de poleas (cuando aplique) - Revisión de balanceo de ventiladores- Medición de presiones de evaporación y condensación (cuando aplique) - Limpieza de serpentines de evaporación y condensación(cuando aplique) - Revisión de escapes de refrigerante - Limpieza de puerta y paredes del equipo - Lavado de serpentín y desincrustación con producto químico - Limpieza y revisión de bandeja de condensados - Pruebas de fugas (cuando aplique) - Al gabinete / chasis revisión de ajuste estructural, revisión de soportes, revisión. - Revisión de filtro secador - Limpieza general y profunda de las unidades con productos exclusivos para lavado de serpentines sin maltratar las láminas de aluminio, peinado / barrido de las láminas de aluminio (disipadoras de calor) para mejorar el rendimiento de las unidades - Ajuste de parámetros en setpoint según fines uso y requerimiento de la entidad - Otras RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE EN OTROS COMPONENTES Y PARTES DE ESTE SISTEMA que garanticen su optima operación y/o funcionamiento confiable y seguro
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									
11	AIRE ACONDICIONADO	BLUELINE , LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE CORRESPONDIENTE A TRATAMIENTO PARA REMOVER OXIDO, DETENER OXIDACIÓN Y CON SU RESPECTIVA PINTURA ANTICORROSIVA CON ACABADO EN ESMALTE

CENAC-IDR

12	AIRE ACONDICIONADO	BLUELINE, LG, SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE REPARACIÓN DE FUGAS EN EL SERPENTÍN, TUBERÍA RACORES Y VÁLVULAS, CON EL MÉTODO DE DETECCIÓN POR MEDIO DE NITRÓGENO, REALIZANDO BARRIDO Y VACÍO
13	AIRE ACONDICIONADO	BLUELINE, LG, SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO CORRESPONDIENTE A CARGA DE GAS REFRIGERANTE DE ACUERDO A LA FICHA DE LA UNIDAD CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS (KIT - "TUERCAS-VÁLVULAS-GUSANILLO"
14	AIRE ACONDICIONADO	BLUELINE, LG, SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE RECARGA DEL 30% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A
15	AIRE ACONDICIONADO	BLUELINE, LG, SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE RECARGA DEL 20% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A
16	AIRE ACONDICIONADO	BLUELINE, LG, SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE RECARGA DEL 10% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A
17	AIRE ACONDICIONADO	BLUELINE, LG, SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 100% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									
18	AIRE ACONDICIO-NADO	BLUELINE, LG, SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL CON SU RESPECTIVO CONTROL REMOTO (AIRE CONVENCIONAL)

CENACIBA

19	AIRE ACONDICIO-NADO	BLUELINE , LG , SAMSUM G, YORK Y ELECTROL UX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL - UNIDAD CONDENSADORA (AIRE INVERTER)
20	AIRE ACONDICIO-NADO	BLUELINE , LG , SAMSUM G, YORK Y ELECTROL UX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL - UNIDAD EVAPORADORA CON SU RESPECTIVO CONTROL REMOTO (AIRE INVERTER)
21	AIRE ACONDICIO-NADO	BLUELINE , LG , SAMSUM G, YORK Y ELECTROL UX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE VÁLVULA DE ALTA
22	AIRE ACONDICIO-NADO	BLUELINE , LG , SAMSUM G, YORK Y ELECTROL UX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE VÁLVULA DE BAJA
23	AIRE ACONDICIO-NADO	BLUELINE , LG , SAMSUM G, YORK Y ELECTROL UX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO CORRESPONDIENTE A REMPLAZO DE CAPACITOR DE ARRANQUE RECOMENDADO POR FABRICANTE
24	AIRE ACONDICIO-NADO	BLUELINE , LG , SAMSUM G, YORK Y ELECTROL UX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE MANGUERA PARA DRENAJE X 2MTS
25	AIRE ACONDICIO-NADO	BLUELINE , LG , SAMSUM G, YORK Y ELECTROL UX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE REMPLAZO DE SENSOR DE TEMPERATURA RECOMENDADO POR FABRICANTE INTERNO
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									

CENACIBA

26	AIRE ACONDICIO-NADO	BLUELINE , LG , SAMSUM G, YORK Y ELECTROL UX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DEL REMPLAZO DE UNIDAD COMPRESOR CON CARGA REFRIGERANTE Y ACCESORIOS Y CAPILAR RECOMENDADO POR FABRICANTE (AIRE INVERTER)
27	AIRE ACONDICIO-NADO	BLUELINE , LG , SAMSUM G, YORK Y ELECTROL UX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DEL REMPLAZO DE UNIDAD COMPRESOR CON CARGA REFRIGERANTE Y ACCESORIOS Y CAPILAR RECOMENDADO POR FABRICANTE (AIRE CONVENCIONAL)
28	AIRE ACONDICIO-NADO	BLUELINE , LG , SAMSUM G, YORK Y ELECTROL UX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE CONTACTOR RECOMENDADO POR FABRICANTE
29	AIRE ACONDICIO-NADO	BLUELINE , LG , SAMSUM G, YORK Y ELECTROL UX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE CABLEADO DE UNIDAD CONDENSADORA A LA EVAPORADORA DE ACUERDO A RECOMENDADO POR FABRICANTE (COLORES REGLAMENTARIOS Y CAPACIDAD DE CARGA)
30	AIRE ACONDICIO-NADO	BLUELINE , LG , SAMSUM G, YORK Y ELECTROL UX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE SERPENTÍN DE UNIDAD EXTERNA RECOMENDADO POR FABRICANTE
31	AIRE ACONDICIO-NADO	BLUELINE , LG , SAMSUM G, YORK Y ELECTROL UX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE SERPENTÍN DE UNIDAD INTERNA RECOMENDADO POR FABRICANTE
32	AIRE ACONDICIO-NADO	BLUELINE , LG , SAMSUM G, YORK Y ELECTROL UX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE CONTROL REMOTO RECOMENDADO POR FABRICANTE / GENÉRICO QUE DISPONGA DE TODAS LAS FUNCIONES DEL EQUIPO

CENACIBA

33	AIRE ACONDICIO-NADO	BLUELINE , LG , SAMSUM G, YORK Y ELECTROL UX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE RELAY RECOMENDADO POR FABRICANTE
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									
34	AIRE ACONDICIO-NADO	BLUELINE , LG , SAMSUM G, YORK Y ELECTROL UX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO REMPLAZO CON INSTALACIÓN DE PIE DE AMIGO CON RECUBRIMIENTO PARA EL OXIDO
35	AIRE ACONDICIO-NADO	BLUELINE , LG , SAMSUM G, YORK Y ELECTROL UX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO REMPLAZO DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU TECNOLOGÍA INVERTER Y/O CONVENCIONAL, EL SERVICIO INCLUYE MANO DE OBRA PARA DESINSTALAR EQUIPO A RENOVAR Y LA INSTALACIÓN EN SITIO DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU TECNOLOGÍA CONVENCIONAL Y/O INVERTER CON EL REMPLAZA DE LOS PIE DE AMIGO CON RECUBRIMIENTO PARA EL OXIDO Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA COLOCARLO EN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE
36	AIRE ACONDICIO-NADO	BLUELINE , LG , SAMSUM G, YORK Y ELECTROL UX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU TECNOLOGÍA INVERTER Y/O CONVENCIONAL, EL SERVICIO INCLUYE MANO DE OBRA, PUNTO ELÉCTRICO 220 /110 VAC CAL. 12, CAJA PRINCIPAL A 35 MTS NORMA RETIE, ACCESORIOS DE SOBREPONER Y TUBERÍA ELÉCTRICA, PIE'S DE AMIGO PARA EL MONTAJE CON RECUBRIMIENTO PARA EL OXIDO Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA COLOCARLO EN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE
37	AIRE ACONDICIO-NADO	BLUELINE , LG , SAMSUM G, YORK Y ELECTROL UX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE CORRESPONDIENTE A TRATAMIENTO PARA REMOVER O POR OXIDO, DETENER OXIDACIÓN Y CON SU RESPECTIVA PINTURA ANTICORROSIVA CON ACABADO EN ESMALTE

CENACIBA

1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVO EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									
38	AIRE ACONDI-CIONADO	HACEB, SAMSUM G	18000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 100% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A
39	AIRE ACONDI-CIONADO	HACEB, SAMSUM G	18000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL CON SU RESPECTIVO CONTROL REMOTO (AIRE CONVENCIONAL)
40	AIRE ACONDI-CIONADO	HACEB, SAMSUM G	18000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL - UNIDAD CONDENSADORA (AIRE INVERTER)
41	AIRE ACONDI-CIONADO	HACEB, SAMSUM G	18000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL - UNIDAD EVAPORADORA CON SU RESPECTIVO CONTROL REMOTO (AIRE INVERTER)
42	AIRE ACONDI-CIONADO	HACEB, SAMSUM G	18000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE VÁLVULA DE ALTA
43	AIRE ACONDI-CIONADO	HACEB, SAMSUM G	18000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE VÁLVULA DE BAJA
44	AIRE ACONDI-CIONADO	HACEB, SAMSUM G	18000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO CORRESPONDIENTE A REMPLAZO DE CAPACITOR DE ARRANQUE RECOMENDADO POR FABRICANTE
45	AIRE ACONDI-CIONADO	HACEB, SAMSUM G	18000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE MANGUERA PARA DRENAJE X 2MTS
46	AIRE ACONDI-CIONADO	HACEB, SAMSUM G	18000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE REMPLAZO DE SENSOR DE TEMPERATURA RECOMENDADO POR FABRICANTE INTERNO
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									
47	AIRE ACONDI-CIONADO	HACEB, SAMSUM G	18000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE REMPLAZO DE SENSOR DE TEMPERATURA RECOMENDADO POR FABRICANTE EXTERNO

CENACIBA

48	AIRE ACONDI-CIONADO	HACEB, SAMSUM G	18000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DEL REMPLAZO DE UNIDAD COMPRESOR CON CARGA REFRIGERANTE Y ACCESORIOS Y CAPILAR RECOMENDADO POR FABRICANTE (AIRE INVERTER)
49	AIRE ACONDI-CIONADO	HACEB, SAMSUM G	18000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DEL REMPLAZO DE UNIDAD COMPRESOR CON CARGA REFRIGERANTE Y ACCESORIOS Y CAPILAR RECOMENDADO POR FABRICANTE (AIRE CONVENCIONAL)
50	AIRE ACONDI-CIONADO	HACEB, SAMSUM G	18000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE CONTACTOR RECOMENDADO POR FABRICANTE
51	AIRE ACONDI-CIONADO	HACEB, SAMSUM G	18000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE CABLEADO DE UNIDAD CONDENSADORA A LA EVAPORADORA DE ACUERDO A RECOMENDADO POR FABRICANTE (COLORES REGLAMENTARIOS Y CAPACIDAD DE CARGA)
52	AIRE ACONDI-CIONADO	HACEB, SAMSUM G	18000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE SERPENTÍN DE UNIDAD EXTERNA RECOMENDADO POR FABRICANTE
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									
53	AIRE ACONDI-CIONADO	HACEB, SAMSUM G	18000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE SERPENTÍN DE UNIDAD INTERNA RECOMENDADO POR FABRICANTE
54	AIRE ACONDI-CIONADO	HACEB, SAMSUM G	18000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE CONTROL REMOTO RECOMENDADO POR FABRICANTE / GENÉRICO QUE DISPONGA DE TODAS LAS FUNCIONES DEL EQUIPO
55	AIRE ACONDI-CIONADO	HACEB, SAMSUM G	18000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE RELAY RECOMENDADO POR FABRICANTE
56	AIRE ACONDI-CIONADO	HACEB, SAMSUM G	18000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO REMPLAZO CON INSTALACIÓN DE PIE DE AMIGO

CENACIBA

57	AIRE ACONDI-CIONADO	HACEB, SAMSUM G	18000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO REMPLAZO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU TECNOLOGÍA INVERTER Y/O CONVENCIONAL, EL SERVICIO INCLUYE MANO DE OBRA PARA DESINSTALAR EQUIPO A RENOVAR Y LA INSTALACIÓN EN SITIO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU TECNOLOGÍA CONVENCIONAL Y/O INVERTER CON EL REMPLAZO DE LOS PIE DE AMIGO CON RECUBRIMIENTO PARA EL OXIDO Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA COLOCARLO EN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE
58	AIRE ACONDI-CIONADO	HACEB, SAMSUM G	18000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU TECNOLOGÍA INVERTER Y/O CONVENCIONAL, EL SERVICIO INCLUYE MANO DE OBRA, PUNTO ELÉCTRICO 220 VAC CAL. 12, CAJA PRINCIPAL A 35 MTS NORMA RETIE, ACCESORIOS DE SOBREPONER Y TUBERÍA ELÉCTRICA, PIE'S DE AMIGO PARA EL MONTAJE CON RECUBRIMIENTO PARA EL OXIDO Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA COLOCARLO EN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									
59	AIRE ACONDI-CIONADO	CUALQUI ER MARCA	24000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE SERPENTÍN DE UNIDAD EXTERNA RECOMENDADO POR FABRICANTE
60	AIRE ACONDI-CIONADO	CUALQUI ER MARCA	24000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE SERPENTÍN DE UNIDAD INTERNA RECOMENDADO POR FABRICANTE
61	AIRE ACONDI-CIONADO	CUALQUI ER MARCA	24000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE CONTROL REMOTO RECOMENDADO POR FABRICANTE / GENÉRICO QUE DISPONGA DE TODAS LAS FUNCIONES DEL EQUIPO
62	AIRE ACONDI-CIONADO	CUALQUI ER MARCA	24000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE RELAY RECOMENDADO POR FABRICANTE

CENACIBA

63	AIRE ACONDI-CIONADO	CUALQUIER MARCA	24000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO REMPLAZO CON INSTALACIÓN DE PIE DE AMIGO
64	AIRE ACONDI-CIONADO	CUALQUIER MARCA	24000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO REMPLAZO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU TECNOLOGÍA INVERTER Y/O CONVENCIONAL, EL SERVICIO INCLUYE MANO DE OBRA PARA DESINSTALAR EQUIPO A RENOVAR Y LA INSTALACIÓN EN SITIO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2400 BTU TECNOLOGÍA CONVENCIONAL Y/O INVERTER CON EL REMPLAZO DE LOS PIE DE AMIGO CON RECUBRIMIENTO PARA EL OXIDO Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA COLOCARLO EN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE
65	AIRE ACONDI-CIONADO	CUALQUIER MARCA	24000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU TECNOLOGÍA INVERTER Y/O CONVENCIONAL, EL SERVICIO INCLUYE MANO DE OBRA, PUNTO ELÉCTRICO 220 VAC CAL. 12, CAJA PRINCIPAL A 35 MTS NORMA RETIE, ACCESORIOS DE SOBREPONER Y TUBERÍA ELÉCTRICA, PIE'S DE AMIGO PARA EL MONTAJE CON RECUBRIMIENTO PARA EL OXIDO Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA COLOCARLO EN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									
66	AIRE ACONDI-CIONADO	CUALQUIER MARCA	24000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE CORRESPONDIENTE A TRATAMIENTO PARA REMOVER O POR OXIDO, DETENER OXIDACIÓN Y CON SU RESPECTIVA PINTURA ANTICORROSIVA CON ACABADO EN ESMALTE
67	AIRE ACONDI-CIONADO	CUALQUIER MARCA	24000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE REPARACIÓN DE FUGAS EN EL SERPENTÍN, TUBERÍA RACORES Y VÁLVULAS, CON EL MÉTODO DE DETECCIÓN POR MEDIO DE NITRÓGENO, REALIZANDO BARRIDO Y VACÍO

CENACIBAGUÉ

68	AIRE ACONDI-CIONADO	CUALQUIER MARCA	24000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO CORRESPONDIENTE A CARGA DE GAS REFRIGERANTE DE ACUERDO A LA FICHA DE LA UNIDAD CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS (KIT - "TUERCAS-VÁLVULAS-GUSANILLO"
69	AIRE ACONDI-CIONADO	CUALQUIER MARCA	24000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE RECARGA DEL 30% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A
70	AIRE ACONDI-CIONADO	CUALQUIER MARCA	24000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE RECARGA DEL 20% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A
71	AIRE ACONDI-CIONADO	CUALQUIER MARCA	24000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE RECARGA DEL 10% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A
72	AIRE ACONDI-CIONADO	CUALQUIER MARCA	24000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 100% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A
73	AIRE ACONDI-CIONADO	CUALQUIER MARCA	24000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL CON SU RESPECTIVO CONTROL REMOTO (AIRE CONVENCIONAL)
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									
74	AIRE ACONDI-CIONADO	CUALQUIER MARCA	24000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL - UNIDAD CONDENSADORA (AIRE INVERTER)
75	AIRE ACONDI-CIONADO	CUALQUIER MARCA	24000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL - UNIDAD EVAPORADORA CON SU RESPECTIVO CONTROL REMOTO (AIRE INVERTER)
76	AIRE ACONDI-CIONADO	CUALQUIER MARCA	24000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE VÁLVULA DE ALTA
77	AIRE ACONDI-CIONADO	CUALQUIER MARCA	24000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE VÁLVULA DE BAJA

CENACIBAGUE

78	AIRE ACONDI-CIONADO	CUALQUIER MARCA	24000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO CORRESPONDIENTE A REMPLAZO DE CAPACITOR DE ARRANQUE RECOMENDADO POR FABRICANTE
79	AIRE ACONDI-CIONADO	CUALQUIER MARCA	24000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE MANGUERA PARA DRENAJE X 2MTS
80	AIRE ACONDI-CIONADO	CUALQUIER MARCA	24000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE REMPLAZO DE SENSOR DE TEMPERATURA RECOMENDADO POR FABRICANTE INTERNO
81	AIRE ACONDI-CIONADO	CUALQUIER MARCA	24000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE REMPLAZO DE SENSOR DE TEMPERATURA RECOMENDADO POR FABRICANTE EXTERNO
82	AIRE ACONDI-CIONADO	TRANE	9000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DEL REMPLAZO DE UNIDAD COMPRESOR CON CARGA REFRIGERANTE Y ACCESORIOS Y CAPILAR RECOMENDADO POR FABRICANTE (AIRE INVERTER)
1) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									
83	AIRE ACONDI-CIONADO	TRANE	9000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DEL REMPLAZO DE UNIDAD COMPRESOR CON CARGA REFRIGERANTE Y ACCESORIOS Y CAPILAR RECOMENDADO POR FABRICANTE (AIRE CONVENCIONAL)
84	AIRE ACONDI-CIONADO	TRANE	9000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE CONTACTOR RECOMENDADO POR FABRICANTE
85	AIRE ACONDI-CIONADO	TRANE	9000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE CABLEADO DE UNIDAD CONDENSADORA A LA EVAPORADORA DE ACUERDO A RECOMENDADO POR FABRICANTE (COLORES REGLAMENTARIOS Y CAPACIDAD DE CARGA)
86	AIRE ACONDI-CIONADO	TRANE	9000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE SERPENTÍN DE UNIDAD EXTERNA RECOMENDADO POR FABRICANTE

CENACIBA

87	AIRE ACONDI-CIONADO	TRANE	9000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE SERPENTÍN DE UNIDAD INTERNA RECOMENDADO POR FABRICANTE
88	AIRE ACONDI-CIONADO	TRANE	9000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE CONTROL REMOTO RECOMENDADO POR FABRICANTE / GENÉRICO QUE DISPONGA DE TODAS LAS FUNCIONES DEL EQUIPO
89	AIRE ACONDI-CIONADO	TRANE	9000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE RELAY RECOMENDADO POR FABRICANTE
90	AIRE ACONDI-CIONADO	TRANE	9000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO REMPLAZO CON INSTALACIÓN DE PIE DE AMIGO
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									
91	AIRE ACONDI-CIONADO	TRANE	9000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TERMICO RECOMENDADO POR FABRICANTE
92	AIRE ACONDI-CIONADO	TRANE	9000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SOPORTES DE CAUCHO DEL COMPRESOR
93	AIRE ACONDI-CIONADO	TRANE	9000 BTU	721015111	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR Y VENTILADOR
94	AIRE ACONDI-CIONADO	TRANE	9000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CAPACITOR DEL MOTOR
95	AIRE ACONDI-CIONADO	TRANE	9000 BTU	721015111	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE VÁLVULA DE BAJA
96	AIRE ACONDI-CIONADO	TRANE	9000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE VÁLVULA DE ALTA
97	AIRE ACONDI-CIONADO	TRANE	9000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE RECARGA DEL 20% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A
98	AIRE ACONDI-CIONADO	TRANE	9000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL GENÉRICA COMPACTIBLE CON EL SISTEMA ACTUAL QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									

CENACIBA

99	AIRE ACONDI-CIONADO	TRANE	9000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE FILTRO Y ACCESORIOS DE LA ETAPA
100	AIRE ACONDI-CIONADO	TRANE	9000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CHASIS DE LA UNIDAD DE CONDENSADO
101	AIRE ACONDI-CIONADO	TRANE	9000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SERPENTÍN
102	AIRE ACONDI-CIONADO	TRANE	9000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO EN TUBERÍAS EL RUBATEX TRAMO 1 MTS
103	AIRE ACONDI-CIONADO	TRANE	9000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE PROTECTOR DEL VENTILADOR
104	AIRE ACONDI-CIONADO	TRANE	9000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CONTACTOR REF. XMCO-407-EBBB O SU EQUIVALENTE
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									
105	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CAPACITOR DE ARRANQUE RECOMENDADO POR FABRICANTE
106	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE UNIDAD COMPRESOR
107	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CONTACTOR XMCO-322-EBBCT O SU EQUIVALENTE
108	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL REF ZN220 O SU EQUIVALENTE
109	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE CONTROL CON TODOS LOS ACCESORIOS Y/O COMPONENTES NECESARIOS DE UNA CONDENSADORA VERTICAL QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO

CENACIBA

110	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU- MODELO: 4TTA3060D3 000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL REF ZN551 O SU EQUIVALENTE
111	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU- MODELO: 4TTA3060D3 000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL GENÉRICA COMPACTIBLE CON EL SISTEMA ACTUAL QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO
112	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU- MODELO: 4TTA3060D3 000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR Y VENTILADOR
113	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU- MODELO: 4TTA3060D3 000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CAPACITOR DEL MOTOR
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									
114	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU- MODELO: 4TTA3060D3 000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE VÁLVULA DE BAJA
115	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU- MODELO: 4TTA3060D3 000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE VÁLVULA DE ALTA
116	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU- MODELO: 4TTA3060D3 000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE FILTRO Y ACCESORIOS DE LA ETAPA
117	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU- MODELO: 4TTA3060D3 000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CHASIS DE LA UNIDAD DE CONDENSADO
118	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU- MODELO: 4TTA3060D3 000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SERPENTÍN
119	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU- MODELO: 4TTA3060D3 000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO EN TUBERÍAS EL RUBATEX TRAMO 1 MTS

CENACIBA

120	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU- MODELO: 4TTA3060D3 000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE PROTECTOR DEL VENTILADOR
121	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU- MODELO: 4TTA3060D3 000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CONTACTOR REF. XMCO-407-EBBB O SU EQUIVALENTE
122	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU- MODELO: 4TTA3060D3 000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO TODOS LOS TERMINALES ENCAPSULADOS / RECUBIERTOS DE UNA UNIDAD CONDENSADORA
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									
123	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU- MODELO: 4TTA3060D3 000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO EL CABLEADO ALIMENTACIÓN Y SEÑALES DEL CIRCUITO ELÉCTRICO DE LA UNIDAD TRAMO POR 2MTS
124	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU- MODELO: 4TTA3060D3 000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO TUBERIA DE COBRE TRAMO POR 2MTS
125	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU- MODELO: 4TTA3060D3 000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE TRATAMIENTO PARA EL OXIDO EN EL CHASIS DE UNA UNIDAD CONDENSADORA
126	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU- MODELO: 4TTA3060D3 000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 100% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410 DE UNA UNIDAD CONDENSADORA
127	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU- MODELO: 4TTA3060D3 000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 40 % DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410 DE UNA UNIDAD CONDENSADORA
128	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU- MODELO: 4TTA3060D3 000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 30% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410 DE UNA UNIDAD CONDENSADORA
129	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU- MODELO: 4TTA3060D3 000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 20% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410 DE UNA UNIDAD CONDENSADORA

CENACI-DIR

130	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU- MODELO: 4TTA3060D3 000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 10% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410 DE UNA UNIDAD CONDENSADORA
131	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU- MODELO: 4TTA3060D3 000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE TRATAMIENTO PARA EL OXIDO, REMOVER OXIDO Y CORROSIÓN Y TERMINADO PINTURA BASE GRIS
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									
132	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU- MODELO: 4TTA3060D3 000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO SENSOR CONTROL DE BAJA PRESIÓN REF. ACB-2UA862W/D156484P38 CONTROL DE BAJA PRESIÓN DE 250 VOLTIOS
133	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU- MODELO: 4TTA3060D3 000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO SENSOR CONTROL DE BAJA PRESIÓN REF. ACB-2UB990W CONTROL DE PRESIÓN DE 250 VOLTIOS
134	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU- MODELO: 4TTA3060D3 000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO SENSOR CONTROL DE TEMPERATURA A 250 VOLTIOS
135	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU- MODELO: 4TTA3060D3 000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO TERMINAL CON VÁLVULA GUSANILLO
136	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU- MODELO: 4TTA3060D3 000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE REPARACIÓN DE FUGAS EN EL CIRCUITO Y SERPENTÍN CON EL SISTEMA DE DETECCIÓN CON NITRÓGENO DE IGUAL FORMA PRUEBAS DE VACION Y/O ESTANQUEIDAD CON TIEMPO MINIMO DE 5 HORAS
137	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU- MODELO: 4TTA3060D3 000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SOPORTES DEL COMPRESOR Y SOPORTES DE PISO DE LA UNIDAD
138	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUM G	*48.000 BTU- MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CAPACITOR DE ARRANQUE RECOMENDADO POR FABRICANTE
139	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUM G	*48.000 BTU- MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE UNIDAD COMPRESOR

CENACIBA

140	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUM G	*48.000 BTU- MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CONTACTOR XMCO-322-EBBCT O SU EQUIVALENTE
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									
141	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUM G	*48.000 BTU- MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL REF ZN220 O SU EQUIVALENTE
142	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUM G	*48.000 BTU- MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE CONTROL CON TODOS LOS ACCESORIOS Y/O COMPONENTES NECESARIOS DE UNA CONDENSADORA VERTICAL QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO
143	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUM G	*48.000 BTU- MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL REF ZN551 O SU EQUIVALENTE
144	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUM G	*48.000 BTU- MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL GENÉRICA COMPACTIBLE CON EL SISTEMA ACTUAL QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO
145	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUM G	*48.000 BTU- MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR Y VENTILADOR
146	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUM G	*48.000 BTU- MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CAPACITOR DEL MOTOR
147	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUM G	*48.000 BTU- MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE VÁLVULA DE BAJA
148	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUM G	*48.000 BTU- MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE VÁLVULA DE ALTA
149	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUM G	*48.000 BTU- MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE FILTRO Y ACCESORIOS DE LA ETAPA
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									
150	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUM G	*48.000 BTU- MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CHASIS DE LA UNIDAD DE CONDENSADO

CENACE

151	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU- MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SERPENTÍN
152	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU- MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO EN TUBERÍAS EL RUBATEX TRAMO 1 MTS
153	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU- MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE PROTECTOR DEL VENTILADOR
154	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU- MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CONTACTOR REF. XMCO-407-EBBB O SU EQUIVALENTE
155	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU- MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO TODOS LOS TERMINALES ENCAPSULADOS / RECUBIERTOS DE UNA UNIDAD CONDENSADORA
156	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU- MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO EL CABLEADO ALIMENTACIÓN Y SEÑALES DEL CIRCUITO ELÉCTRICO DE LA UNIDAD TRAMO POR 2MTS
157	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU- MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO TUBERIA DE COBRE TRAMO POR 2MTS
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									
158	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU- MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE TRATAMIENTO PARA EL OXIDO EN EL CHASIS DE UNA UNIDAD CONDENSADORA
159	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU- MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 100% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410 DE UNA UNIDAD CONDENSADORA
160	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU- MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 40 % DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410 DE UNA UNIDAD CONDENSADORA
161	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU- MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 30% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410 DE UNA UNIDAD CONDENSADORA

CENACIBA

162	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU- MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 20% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410 DE UNA UNIDAD CONDENSADORA
163	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU- MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 10% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410 DE UNA UNIDAD CONDENSADORA
164	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU- MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE TRATAMIENTO PARA EL OXIDO, REMOVER OXIDO Y CORROSIÓN Y TERMINADO PINTURA BASE GRIS
165	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU- MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO SENSOR CONTROL DE BAJA PRESIÓN REF. ACB-2UA862W/D156484P38 CONTROL DE BAJA PRESIÓN DE 250 VOLTIOS
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									
166	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU- MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO SENSOR CONTROL DE BAJA PRESIÓN REF. ACB-2UB990W CONTROL DE PRESIÓN DE 250 VOLTIOS
167	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU- MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO SENSOR CONTROL DE TEMPERATURA A 250 VOLTIOS
168	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU- MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO TERMINAL CON VÁLVULA GUSANILLO
169	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU- MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE REPARACIÓN DE FUGAS EN EL CIRCUITO Y SERPENTÍN CON EL SISTEMA DE DETECCIÓN CON NITRÓGENO DE IGUAL FORMA PRUEBAS DE VACION Y/O ESTANQUEIDAD CON TIEMPO MINIMO DE 5 HORAS
170	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU- MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SOPORTES DEL COMPRESOR Y SOPORTES DE PISO DE LA UNIDAD
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									

CENACIB

171	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CAPACITOR DE ARRANQUE RECOMENDADO POR FABRICANTE
172	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE UNIDAD COMPRESOR
173	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CONTACTOR XMCO-322-EBBCT O SU EQUIVALENTE
174	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL ORIGINAL
175	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE CONTROL CON TODOS LOS ACCESORIOS Y/O COMPONENTES NECESARIOS DE UNA CONDENSADORA VERTICAL QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO
176	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR DEL BLOWER RECOMENDADO FABRICANTE
177	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BLOWER RECOMENDADO FABRICANTE
178	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE FILTRO GUATA ESPESOR 3 CM X 1
179	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CAPA DE AISLAMIENTO (NO FIBRA DE VIDRIO) RECOMENDADO FABRICANTE
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									

CENACIBA

180	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE REPARACIÓN DE FUGAS EN EL CIRCUITO Y SERPENTÍN CON EL SISTEMA DE DETECCIÓN CON NITRÓGENO DE IGUAL FORMA PRUEBAS DE VACION Y/O ESTANQUEIDAD CON TIEMPO MINIMO DE 5 HORAS
181	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR ETAPA CONDENSADORA
182	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CAPACITOR DEL MOTOR RECOMENDADO FABRICANTE
183	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE VÁLVULA DE BAJA
184	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE VÁLVULA DE ALTA
185	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE FILTRO DE REFRIGERANTE, Y ACCESORIOS DE LA ETAPA
186	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SERPENTÍN
187	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO EN TUBERÍA EL RUBATEX TRAMO 1 MTS
188	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE PROTECTOR DEL VENTILADOR
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									

CENACIBA

189	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CONTACTOR
190	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO TODOS LOS TERMINALES ENCAPSULADOS / RECUBIERTOS
191	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO EL CABLEADO DE SEÑALES DEL CIRCUITO ELÉCTRICO DE LA UNIDAD TRAMO POR 1MTS
192	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO TUBERÍA DE COBRE ALTA PRESIÓN TRAMO POR 2MTS
193	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO TUBERÍA DE COBRE BAJA PRESIÓN TRAMO POR 2MTS
194	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE TRATAMIENTO PARA EL OXIDO EN EL CHASIS
195	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 100% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									
196	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 40 % DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410
197	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 30% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410
198	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 20% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410

CENACIBA

199	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 10% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410
200	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL TERMINAL CON VÁLVULA GUSANILLO
201	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SOPORTES DEL COMPRESOR Y SOPORTES DE PISO DE LA UNIDAD
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									
202	AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR	TRANE	CGAK1502ECWGRMB	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS SOLDADAS REF. K215D-46V-TR3 Y/O SU EQUIVALENTE RECOMENDADO POR FABRICANTE QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO
203	AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR	TRANE	CGAK1502ECWGRMB	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE REPARACIÓN DE FUGAS EN EL CIRCUITO Y SERPENTÍN CON EL SISTEMA DE DETECCIÓN CON NITRÓGENO DE IGUAL FORMA PRUEBAS DE VACÍO Y/O ESTANQUEIDAD CON TIEMPO MÍNIMO DE 5 HORAS
204	AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR	TRANE	CGAK1502ECWGRMB	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR ETAPA CONDENSADORA HORIZONTAL
205	AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR	TRANE	CGAK1502ECWGRMB	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TUBERÍA CIRCUITO DE AGUA AL TANQUE DE 100 LTS
206	AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR	TRANE	CGAK1502ECWGRMB	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE VÁLVULA DE BAJA
207	AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR	TRANE	CGAK1502ECWGRMB	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE VÁLVULA DE ALTA
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									
208	AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR	TRANE	CGAK1502ECWGRMB	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE FILTRO REFRIGERANTE

CENACIBA

209	AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR	TRANE	CGAK1502EC WGRMB	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE LLAVES DE CORTE Y/O PASO
210	AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR	TRANE	CGAK1502EC WGRMB	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO EN TUBERÍA EL RUBATEX TRAMO 1 MTS
211	AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR	TRANE	CGAK1502EC WGRMB	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO TODOS LOS TERMINALES ENCAPSULADOS / RECUBIERTOS
212	AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR	TRANE	CGAK1502EC WGRMB	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO EL CABLEADO ALIMENTACIÓN Y SEÑALES DEL CIRCUITO ELÉCTRICO
213	AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR	TRANE	CGAK1502EC WGRMB	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO TUBERÍA DE COBRE TRAMO POR 2MTS
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									
214	AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR	TRANE	CGAK1502EC WGRMB	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE TRATAMIENTO EN PARTES AFECTADAS POR EL OXIDO Y CORROSIÓN, INCLUYE REMOVER Y PINTURA BASE GRIS EN EL CHASIS
215	AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR	TRANE	CGAK1502EC WGRMB	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 100% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410
216	AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR	TRANE	CGAK1502EC WGRMB	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 40 % DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410
217	AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR	TRANE	CGAK1502EC WGRMB	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 30% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410
218	AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR	TRANE	CGAK1502EC WGRMB	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 20% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410
219	AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR	TRANE	CGAK1502EC WGRMB	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 10% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410
220	AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR	TRANE	CGAK1502EC WGRMB	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SOPORTES DEL COMPRESOR Y SOPORTES DE PISO DE LA UNIDAD

CENACIBA

221	AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR	TRANE	CGAK1502EC WGRMB	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MANÓMETRO PARA REFRIGERACIÓN
222	AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR	TRANE	CGAK1502EC WGRMB	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TERMINAL CON VÁLVULA GUSANILLO
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									
223	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR	TRANE	FWH0062N1 AA1	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE CORRESPONDIENTE A TRATAMIENTO PARA REMOVER O POR OXIDO, DETENER OXIDACIÓN Y CON SU RESPECTIVA PINTURA ANTICORROSIVA CON ACABADO EN ESMALTE BLANCO
224	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR	TRANE	FWH0062N1 AA1	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE REPARACIÓN DE FUGAS EN EL SERPENTÍN, TUBERÍA RACORES Y VÁLVULAS, CON EL MÉTODO DE DETECCIÓN POR MEDIO DE NITRÓGENO, REALIZANDO BARRIDO Y VACÍO
225	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR	TRANE	FWH0062N1 AA1	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO CORRESPONDIENTE A CARGA DE GAS REFRIGERANTE DE ACUERDO A LA FICHA DE LA UNIDAD CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS (KIT - "TUERCAS-VÁLVULAS-GUSANILLO"
226	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR	TRANE	FWH0062N1 AA1	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE RECARGA DEL 30% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A
227	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR	TRANE	FWH0062N1 AA1	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE RECARGA DEL 20% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A
228	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR	TRANE	FWH0062N1 AA1	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE RECARGA DEL 10% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A
229	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR	TRANE	FWH0062N1 AA1	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 100% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A
230	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR	TRANE	FWH0062N1 AA1	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL CON SU RESPECTIVO CONTROL REMOTO (AIRE CONVENCIONAL)

CENACIBA

231	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR	TRANE	FWH0062N1 AA1	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL COMPACTIBLE CON LOS CONTROLES REMOTOS ACTUALES (INALÁMBRICOS)
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									
232	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR	TRANE	FWH0062N1 AA1	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO CORRESPONDIENTE A REMPLAZO DE CAPACITOR DE ARRANQUE DEL BLOWER RECOMENDADO POR FABRICANTE
233	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR	TRANE	FWH0062N1 AA1	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE TUBERÍA PARA DRENAJE TRAMO X 2MTS
234	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR	TRANE	FWH0062N1 AA1	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE REMPLAZO DE SENSOR DE TEMPERATURA RECOMENDADO POR FABRICANTE INTERNO
235	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR	TRANE	FWH0062N1 AA1	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE REMPLAZO DE SENSOR DE TEMPERATURA RECOMENDADO POR FABRICANTE EXTERNO
236	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR	TRANE	FWH0062N1 AA1	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE CONTACTOR RECOMENDADO POR FABRICANTE
237	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR	TRANE	FWH0062N1 AA1	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE SERPENTÍN DE UNIDAD INTERNA RECOMENDADO POR FABRICANTE
238	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR	TRANE	FWH0062N1 AA1	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE CONTROL REMOTO RECOMENDADO POR FABRICANTE / GENÉRICO QUE DISPONGA DE TODAS LAS FUNCIONES DEL EQUIPO
239	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR	TRANE	FWH0062N1 AA1	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO REMPLAZO CON INSTALACIÓN DE PIE DE AMIGO CON RECUBRIMIENTO PARA EL OXIDO
240	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR	TRANE	FWH0062N1 AA1	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO REMPLAZO CON INSTALACIÓN DE REJILLAS DIFUSORA
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									

CENACIBA

241	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL OCULTO	TRANE	HFC04	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE CORRESPONDIENTE A TRATAMIENTO PARA REMOVER O POR OXIDO, DETENER OXIDACIÓN Y CON SU RESPECTIVA PINTURA ANTICORROSIVA CON ACABADO EN ESMALTE BLANCO
242	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL OCULTO	TRANE	HFC04	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE REPARACIÓN DE FUGAS EN EL SERPENTÍN, TUBERÍA RACORES Y VÁLVULAS, CON EL MÉTODO DE DETECCIÓN POR MEDIO DE NITRÓGENO, REALIZANDO BARRIDO Y VACÍO
243	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL OCULTO	TRANE	HFC04	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO CORRESPONDIENTE A CARGA DE GAS REFRIGERANTE DE ACUERDO A LA FICHA DE LA UNIDAD CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS (KIT - "TUERCAS-VÁLVULAS-GUSANILLO"
244	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL OCULTO	TRANE	HFC04	72101511	87156	2000256	SEGÚN	UNIDAD	- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE RECARGA DEL 30% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A
245	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL OCULTO	TRANE	HFC04	72101511	87156	2000256	SEGÚN	UNIDAD	- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE RECARGA DEL 20% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A
246	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL OCULTO	TRANE	HFC04	72101511	87156	2000256	SEGÚN	UNIDAD	- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE RECARGA DEL 10% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A
247	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL OCULTO	TRANE	HFC04	72101511	87156	2000256	SEGÚN	UNIDAD	- MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 100% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A
248	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL OCULTO	TRANE	HFC04	72101511	87156	2000256	SEGÚN	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL CON SU RESPECTIVO CONTROL REMOTO (AIRE CONVENCIONAL)
249	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL OCULTO	TRANE	HFC04	72101511	87156	2000256	SEGÚN	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL COMPACTIBLE CON LOS CONTROLES REMOTOS ACTUALES (INALÁMBRICOS)
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									

CENACIBA

250	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL OCULTO	TRANE	HFC04	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO CORRESPONDIENTE A REMPLAZO DE CAPACITOR DE ARRANQUE DEL BLOWER RECOMENDADO POR FABRICANTE
251	AIRE CENTRAL :	TRANE	HFC04	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE TUBERÍA PARA DRENAJE TRAMO X 2MTS
252	AIRE CENTRAL :	TRANE	HFC04	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE REMPLAZO DE SENSOR DE TEMPERATURA RECOMENDADO POR FABRICANTE INTERNO
253	AIRE CENTRAL :	TRANE	HFC04	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE REMPLAZO DE SENSOR DE TEMPERATURA RECOMENDADO POR FABRICANTE EXTERNO
254	AIRE CENTRAL :	TRANE	HFC04	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE CONTACTOR RECOMENDADO POR FABRICANTE
255	AIRE CENTRAL :	TRANE	HFC04	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE SERPENTÍN DE UNIDAD INTERNA RECOMENDADO POR FABRICANTE
256	AIRE CENTRAL :	TRANE	HFC04	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE CONTROL REMOTO RECOMENDADO POR FABRICANTE / GENÉRICO QUE DISPONGA DE TODAS LAS FUNCIONES DEL EQUIPO
257	AIRE CENTRAL :	TRANE	HFC04	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO REMPLAZO CON INSTALACIÓN DE PIE DE AMIGO CON RECUBRIMIENTO PARA EL OXIDO
258	AIRE CENTRAL :	TRANE	HFC04	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO REMPLAZO CON INSTALACIÓN DE REJILLAS DIFUSORA
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									
259	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR	TRANE	TEC4-120	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL BLOWER
260	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR	TRANE	TEC4-120	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE PESA(S) Y BALANCEO DEL BLOWER

CENACIB

261	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR	TRANE	TEC4-120	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE REPARACIÓN DE FUGAS EN EL SERPENTÍN, TUBERÍA RACORES Y VÁLVULAS, CON EL MÉTODO DE DETECCIÓN POR MEDIO DE NITRÓGENO, REALIZANDO BARRIDO Y VACÍO
262	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR	TRANE	TEC4-120	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL SERPENTÍN
263	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR	TRANE	TEC4-120	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO TRANSFORMADOR 24 VAC / 220 VAC R
264	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR	TRANE	TEC4-120	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TERMINALES Y EMPALMES
265	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR	TRANE	TEC4-120	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL PROGRAMABLE CON SU RESPECTIVO CABLEADO
266	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR	TRANE	TEC4-120	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE AJUSTE DE CHASIS, BISAGRAS, TAPAS, REMPLAZO DE EMPAQUES DE PUERTA Y TORNILLERÍA Y/O REMACHES DETERIORADOS.
267	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR	TRANE	TEC4-120	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE FILTRO TIPO GUATA X 3 CM ESPESOR X 1 MTS
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									
268	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR	TRANE	TEC4-120	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE FILTRO TIPO HEPA USO HOSPITALARIO - QUIRÓFANOS AREA DE LA ETAPA (COMPARTIMIENTO) ALTO 60 CM - PROFUNDIDAD 10 CM - LARGO 120 CM
269	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR	TRANE	TEC4-120	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 1METRO DE MANTO TÉRMICO AISLANTE PARA DUCTOS DE VENTILACIÓN CON SU RESPECTIVO EMPALME

CENACIBA

270	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR	TRANE	TEC4-120	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TRAMO DE 1 METRO DE DUCTO EN LAMINA ZINCADA Y/O ICOPOR DE ALTA DENSIDAD Y/O DUCTO CIRCULAR TODOS CON SU MANTO TÉRMICO
271	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR	TRANE	TEC4-120	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE RODAMIENTOS
272	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR	TRANE	TEC4-120	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CORREAS
273	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR	TRANE	TEC4-120	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CAPACITOR DE ARRANQUE
274	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR	TRANE	TEC4-120	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SERPENTÍN
275	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR	TRANE	TEC4-120	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TUBERÍA 1/2" O 5/16" DE COBRE POR METRO LINEAL
276	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR	TRANE	TEC4-120	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BOBINADO DE MOTOR
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									
277	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR	TRANE	TEC4-120	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CHASIS
278	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR	TRANE	TEC4-120	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR DE 1 HP
279	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR	TRANE	TEC4-120	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR DE 1.5 HP
280	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR	TRANE	TEC4-120	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR DE 200V/1/60 DE 3/4 HP, FLA 4, 1075 RPM
281	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR	TRANE	TEC4-120	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y ACTUALIZACIÓN DE TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO Y DE CONTROL

CENACIBA

282	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR	TRANE	TEC4-120	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SOPORTES DE PISO DE LA UNIDAD
283	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR	TRANE	TEC4-120	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE EMPALMES EN MANEJADORA Y DUCTOS DE VENTILACIÓN
284	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR	TRANE	TEC4-120	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO SEGUROS DE PUERTA CON LLAVE
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									
285	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR	TRANE	TEC4-090	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL BLOWER
286	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR	TRANE	TEC4-090	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE PESA(S) Y BALANCEO DEL BLOWER
287	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR	TRANE	TEC4-090	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE REPARACIÓN DE FUGAS EN EL SERPENTÍN, TUBERÍA RACORES Y VÁLVULAS, CON EL MÉTODO DE DETECCIÓN POR MEDIO DE NITRÓGENO, REALIZANDO BARRIDO Y VACÍO
288	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR	TRANE	TEC4-090	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL SERPENTÍN
289	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR	TRANE	TEC4-090	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO TRANSFORMADOR 24 VAC / 220 VAC R
290	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR	TRANE	TEC4-090	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TERMINALES Y EMPALMES
291	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR	TRANE	TEC4-090	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL PROGRAMABLE CON SU RESPECTIVO CABLEADO
292	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR	TRANE	TEC4-090	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE AJUSTE DE CHASIS, BISAGRAS, TAPAS, REMPLAZO DE EMPAQUES DE PUERTA Y TORNILLERÍA Y/O REMACHES DETERIORADOS.

CENACIBA

293	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR	TRANE	TEC4-090	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE FILTRO TIPO GUATA X 3 CM ESPESOR X 1 MTS
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									
294	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR	TRANE	TEC4-090	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE FILTRO TIPO HEPA USO HOSPITALARIO - QUIRÓFANOS AREA DE LA ETAPA (COMPARTIMIENTO) ALTO 60 CM - PROFUNDIDAD 10 CM - LARGO 120 CM
295	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR	TRANE	TEC4-090	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 1METRO DE MANTO TÉRMICO AISLANTE PARA DUCTOS DE VENTILACIÓN CON SU RESPECTIVO EMPALME
296	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR	TRANE	TEC4-090	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TRAMO DE 1 METRO DE DUCTO EN LAMINA ZINCADA Y/O ICOPOR DE ALTA DENSIDAD Y/O DUCTO CIRCULAR TODOS CON SU MANTO TÉRMICO
297	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR	TRANE	TEC4-090	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE RODAMIENTOS
298	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR	TRANE	TEC4-090	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CORREAS
299	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR	TRANE	TEC4-090	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CAPACITOR DE ARRANQUE
300	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR	TRANE	TEC4-090	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SERPENTÍN
301	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR	TRANE	TEC4-090	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TUBERÍA 1/2" O 5/16" DE COBRE POR METRO LINEAL
302	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR	TRANE	TEC4-090	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BOBINADO DE MOTOR
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									

CENACIBA

303	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR	TRANE	TEC4-090	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CHASIS
304	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR	TRANE	TEC4-090	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR DE 1 HP
305	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR	TRANE	TEC4-090	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR DE 1.5 HP
306	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR	TRANE	TEC4-090	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR DE 200V/1/60 DE 3/4 HP, FLA 4, 1075 RPM
307	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR	TRANE	TEC4-090	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y ACTUALIZACIÓN DE TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO Y DE CONTROL
308	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR	TRANE	TEC4-090	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SOPORTES DE PISO DE LA UNIDAD
309	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR	TRANE	TEC4-090	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE EMPALMES EN MANEJADORA Y DUCTOS DE VENTILACIÓN
310	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR	TRANE	TEC4-090	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO SEGUROS DE PUERTA CON LLAVE
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									
311	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR	TRANE	TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL BLOWER
312	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR	TRANE	TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE PESA(S) Y BALANCEO DEL BLOWER
313	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR	TRANE	TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE REPARACIÓN DE FUGAS EN EL SERPENTÍN, TUBERÍA RACORES Y VÁLVULAS, CON EL MÉTODO DE DETECCIÓN POR MEDIO DE NITRÓGENO, REALIZANDO BARRIDO Y VACÍO
314	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR	TRANE	TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL SERPENTÍN

CENACIBA

315	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR	TRANE	TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO TRANSFORMADOR 24 VAC / 220 VAC R
316	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR	TRANE	TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TERMINALES Y EMPALMES
317	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR	TRANE	TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL PROGRAMABLE CON SU RESPECTIVO CABLEADO
318	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR	TRANE	TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE AJUSTE DE CHASIS, BISAGRAS, TAPAS, REMPLAZO DE EMPAQUES DE PUERTA Y TORNILLERÍA Y/O REMACHES DETERIORADOS.
319	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR	TRANE	TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE FILTRO TIPO GUATA X 3 CM ESPESOR X 1 MTS
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									
320	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR	TRANE	TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE FILTRO TIPO HEPA USO HOSPITALARIO - QUIRÓFANOS AREA DE LA ETAPA (COMPARTIMIENTO) ALTO 60 CM - PROFUNDIDAD 10 CM - LARGO 120 CM
321	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR	TRANE	TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 1METRO DE MANTO TÉRMICO AISLANTE PARA DUCTOS DE VENTILACIÓN CON SU RESPECTIVO EMPALME
322	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR	TRANE	TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TRAMO DE 1 METRO DE DUCTO EN LAMINA ZINCADA Y/O ICOPOR DE ALTA DENSIDAD Y/O DUCTO CIRCULAR TODOS CON SU MANTO TÉRMICO
323	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR	TRANE	TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE RODAMIENTOS
324	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR	TRANE	TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CORREAS

CENACIBA

325	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR	TRANE	TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CAPACITOR DE ARRANQUE
326	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR	TRANE	TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SERPENTÍN
327	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR	TRANE	TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TUBERÍA 1/2" O 5/16" DE COBRE POR METRO LINEAL
328	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR	TRANE	TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BOBINADO DE MOTOR
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									
329	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR	TRANE	TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CHASIS
330	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR	TRANE	TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR DE 1 HP
331	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR	TRANE	TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR DE 1.5 HP
332	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR	TRANE	TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR DE 200V/1/60 DE 3/4 HP, FLA 4, 1075 RPM
333	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR	TRANE	TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y ACTUALIZACIÓN DE TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO Y DE CONTROL
334	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR	TRANE	TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SOPORTES DE PISO DE LA UNIDAD
335	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR	TRANE	TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE EMPALMES EN MANEJADORA Y DUCTOS DE VENTILACIÓN
336	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR	TRANE	TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO SEGUROS DE PUERTA CON LLAVE
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									

CENACIBA

337	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -15 */399 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL BLOWER
338	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -15 */399 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE PESA(S) Y BALANCEO DEL BLOWER
339	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -15 */399 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TERMINALES Y EMPALMES
340	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -15 */399 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BUJES
341	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -15 */399 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE RODAMIENTOS
342	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -15 */399 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y TRATAMIENTO PARA EL OXIDO CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA BASE
343	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -15 */399 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SOPORTES DEL MOTOR Y SOPORTES DE PISO Y//O ANCLAJE DE LA UNIDAD
344	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -15 */399 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y ACTUALIZACIÓN DE TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO Y DE CONTROL PROGRAMABLE
345	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -18 */240 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL BLOWER
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									
346	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -18 */240 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE PESA(S) Y BALANCEO DEL BLOWER
347	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -18 */240 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TERMINALES Y EMPALMES
348	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -18 */240 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BUJES
349	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -18 */240 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE RODAMIENTOS
350	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -18 */240 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y TRATAMIENTO PARA EL OXIDO CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA BASE

CENACIBA

351	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -18 */240 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SOPORTES DEL MOTOR Y SOPORTES DE PISO Y//O ANCLAJE DE LA UNIDAD
352	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -18 */240 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y ACTUALIZACIÓN DE TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO Y DE CONTROL PROGRAMABLE
353	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -12 */950 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL BLOWER
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									
354	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -12 */950 CFM	721015111	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE PESA(S) Y BALANCEO DEL BLOWER
355	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -12 */950 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TERMINALES Y EMPALMES
356	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -12 */950 CFM	721015111	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BUJES
357	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -12 */950 CFM	721015111	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE RODAMIENTOS
358	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -12 */950 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y TRATAMIENTO PARA EL OXIDO CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA BASE
359	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -12 */950 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SOPORTES DEL MOTOR Y SOPORTES DE PISO Y//O ANCLAJE DE LA UNIDAD
360	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -12 */950 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y ACTUALIZACIÓN DE TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO Y DE CONTROL PROGRAMABLE
361	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -18 */270 CFM	721015111	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL BLOWER
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									
362	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -18 */270 CFM	721015111	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE PESA(S) Y BALANCEO DEL BLOWER

CENACI

363	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -18 */270 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TERMINALES Y EMPALMES
364	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -18 */270 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BUJES
365	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -18 */270 CFM	721015 11	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE RODAMIENTOS
366	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -18 */270 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y TRATAMIENTO PARA EL OXIDO CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA BASE
367	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -18 */270 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SOPORTES DEL MOTOR Y SOPORTES DE PISO Y//O ANCLAJE DE LA UNIDAD
368	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -18 */270 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y ACTUALIZACIÓN DE TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO Y DE CONTROL PROGRAMABLE
369	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -15 */644 CFM	721015 11	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL BLOWER
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									
370	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -15 */644 CFM	721015 11	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE PESA(S) Y BALANCEO DEL BLOWER
371	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -15 */644 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TERMINALES Y EMPALMES
372	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -15 */644 CFM	721015 11	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BUJES
373	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -15 */644 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE RODAMIENTOS
374	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -15 */644 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y TRATAMIENTO PARA EL OXIDO CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA BASE
375	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -15 */644 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SOPORTES DEL MOTOR Y SOPORTES DE PISO Y//O ANCLAJE DE LA UNIDAD

CENACIBAGUÉ

376	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -15 */644 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y ACTUALIZACIÓN DE TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO Y DE CONTROL PROGRAMABLE
377	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -15 */751 CFM	721015 11	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL BLOWER
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									
378	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -15 */751 CFM	721015 11	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE PESA(S) Y BALANCEO DEL BLOWER
379	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -15 */751 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TERMINALES Y EMPALMES
380	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -15 */751 CFM	721015 11	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BUJES
381	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -15 */751 CFM	721015 11	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE RODAMIENTOS
382	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -15 */751 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y TRATAMIENTO PARA EL OXIDO CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA BASE
383	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -15 */751 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SOPORTES DEL MOTOR Y SOPORTES DE PISO Y//O ANCLAJE DE LA UNIDAD
384	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -15 */751 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y ACTUALIZACIÓN DE TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO Y DE CONTROL PROGRAMABLE
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									
385	NEVERA VERTICAL	SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB	MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE COMPRESOR

CENACIBA

386	NEVERA VERTICAL	SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB	MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL TERMOSTATO
387	NEVERA VERTICAL	SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB	MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL RELAY O TÉRMICO
388	NEVERA VERTICAL	SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB	MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL CAPACITOR
389	NEVERA VERTICAL	SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB	MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL VENTILADOR TIPO PANEL
390	NEVERA VERTICAL	SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB	MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL TERMÓMETRO DIGITAL INTERNO
391	NEVERA VERTICAL	SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB	MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BISAGRAS.

CENACIBA

1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									
392	NEVERA VERTICAL	SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB	MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL JUEGO DE CUBIERTAS
393	NEVERA VERTICAL	SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB	MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL CUERPO/CILINDRO DE CERRADURA CON LLAVE
394	NEVERA VERTICAL	SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB	MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL JUEGO DE PATAS EN PLASTICO ABS
395	NEVERA VERTICAL	SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB	MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL BOTÓN DE TERMOSTATO
396	NEVERA VERTICAL	SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB	MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE REJILLA DE MOTOR
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									

CENACIBA

397	NEVERA VERTICAL	SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB	MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MANIJA COMPLETA
398	NEVERA VERTICAL	SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB	MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CUERTA DEL CONGELADOR
399	NEVERA VERTICAL	SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB	MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL VENTILADOR.
400	NEVERA VERTICAL	SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB	MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TERMOCUPLA
401	NEVERA VERTICAL	SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB	MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 PILA DE 0.6LTS
402	NEVERA VERTICAL	SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB	MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL TESTIGO (LED INDICADOR)

CENACIBA

1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									
403	NEVERA VERTICAL	SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB	MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL TESTIGO (FILAMENTO)
404	NEVERA VERTICAL	SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB	MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL REEMPLAZO DEL 100% CARGA COMPLETA DE GAS R134A CON FILTRO.
405	NEVERA VERTICAL	SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB	MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE EL CAMBIO DEL REEMPLAZO DEL 50% CARGA COMPLETA DE GAS R134A CON FILTRO .
406	NEVERA VERTICAL	SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB	MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL REEMPLAZO DEL 20% CARGA COMPLETA DE GAS R134A CON FILTRO.
407	NEVERA VERTICAL	SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB	MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL REEMPLAZO DEL 10% CARGA COMPLETA DE GAS R134A CON FILTRO

CENACIBA

408	NEVERA VERTICAL	SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB	MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL CORRECCIÓN DE FUGA EN SERPENTÍN UNIDAD EVAPORADORA DE LA NEVERA
409	NEVERA VERTICAL	SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB	MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL MOTOR VENTILADOR
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									
410	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE COMPRESOR
411	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL TERMOSTATO
412	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL RELAY O TÉRMICO RELAY

CENACIBA

413	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL CAPACITOR
414	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL VENTILADOR TIPO PANEL
415	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL TERMÓMETRO DIGITAL INTERNO
416	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BISAGRAS
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									
417	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL JUEGO DE CUBIERTAS PARA BISAGRA

CENACIBA

418	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL CUERPO/CILINDRO DE CERRADURA CON LLAVE
419	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL JUEGO DE PATAS
420	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL BOTÓN DE TERMOSTATO
421	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE REJILLA DE MOTOR
422	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MANIJA COMPLETA

CENAC-IBA

423	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL JUEGO DE ICOPORES PARED DE HIELO
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									
424	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL VENTILADOR
425	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TERMOCUPLA
426	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 PILA DE 0.6LTS
427	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL TESTIGO (LED INDICADOR)

CENAC-IBA

428	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL PAQUETES FRÍOS
429	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 PILA/TAPA AZUL
430	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL ESTABILIZADOR DE VOLTAJE
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									
431	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CANASTILLAS
432	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL TERMÓMETRO DIGITAL DE MÁXIMAS Y MÍNIMAS (CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN)

CENAC-IBA

433	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL SUPRESORES DE PICOS
434	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL ELEVADOR DE VOLTAJE
435	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BASE EN ALUMINIO, FORMA EN L DE 3 * 6 ½ CM PARA MODELO MK204 (VESTFROST)
436	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BASE EN ALUMINIO, FORMA EN L DE 3 * 6 ½ CM PARA MODELO MK304 (VESTFROST)
437	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BASE EN ALUMINIO, FORMA EN L DE 3 * 6 ½ CM PARA MODELO MF114 (VESTFROST)
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									

CENACIBA

438	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL REEMPLAZO DEL 100% CARGA COMPLETA DE GAS R134A .
439	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE EL CAMBIO DEL REEMPLAZO DEL 50% CARGA COMPLETA DE GAS R134A CON FILTRO.
440	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL REEMPLAZO DEL 20% CARGA COMPLETA DE GAS R134A CON FILTRO.
441	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL REEMPLAZO DEL 10% CARGA COMPLETA DE GAS R134A CON FILTRO.
442	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL CORRECCIÓN DE FUGA EN SERPENTÍN UNIDAD EVAPORADORA.

CENAC-IBA

443	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFRO ST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL MOTOR VENTILADOR
444	CONGENALDOR HORIZONTAL	VESTFRO ST	MODELO: MF 114	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO EMPAQUETADURA DE PUERTA
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI - NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)									
445	CONGENALDOR HORIZONTAL	VESTFRO ST	MODELO: MF 114	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL REEMPLAZO DEL 100% CARGA COMPLETA DE GAS R134A .
446	CONGENALDOR HORIZONTAL	VESTFRO ST	MODELO: MF 114	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE EL CAMBIO DEL REEMPLAZO DEL 50% CARGA COMPLETA DE GAS R134A CON FILTRO.
447	CONGENALDOR HORIZONTAL	VESTFRO ST	MODELO: MF 114	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL REEMPLAZO DEL 20% CARGA COMPLETA DE GAS R134A CON FILTRO.
448	CONGENALDOR HORIZONTAL	VESTFRO ST	MODELO: MF 114	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL REEMPLAZO DEL 10% CARGA COMPLETA DE GAS R134A CON FILTRO.
449	CONGENALDOR HORIZONTAL	VESTFRO ST	MODELO: MF 114	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL CORRECCIÓN DE FUGA EN SERPENTÍN UNIDAD EVAPORADORA.
450	CONGENALDOR HORIZONTAL	VESTFRO ST	MODELO: MF 114	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL TERMÓMETRO DIGITAL DE MÁXIMAS Y MÍNIMAS (CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN)
451	CONGENALDOR HORIZONTAL	VESTFRO ST	MODELO: MF 114	721015111	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL SUPRESORES DE PICOS
452	CONGENALDOR HORIZONTAL	VESTFRO ST	MODELO: MF 114	721015111	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL ELEVADOR DE VOLTAJE

CENACIBA

453	CONGENALDOR HORIZONTAL	VESTFROST	MODELO: MF 114	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BASE EN ALUMINIO, FORMA EN L DE 3 * 6 ½ CM PARA MODELO MF114 (VESTFROST)
1) MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO PARA EQUIPOS DE ENERGIA DE RESERVA Y TRANSFERENCIA ELECTRICA AUTOMATICA, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL)									

CENAC-IBA

454	PLANTA ELECTRICA	POWER SYSTEMS	PLANTA ELECTRICA MARCA PEL POWER SYSTEMS COMPUESTA POR: *MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 16 *TANQUE CAP. 340 GALONES SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA: *01 GABINETE N° 01 PARA TRANSFERENCIA AUTOMATICA CON: *02 TRANSFERENCIA MOTORIZADA REF. ABB SACE TMAX PR22DS *02	721515	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO DE ACUERDO A PERIODICIDAD DE HORAS 555 DE TRABAJO, REMPLAZO DE: 01 FILTRO LUBRICANTE REF. CH10929, 01 FILTRO ELEMENTO REF. UK03J14-SEV551F/4, 01 FILTRO PRIMARIO DE COMBUSTIBLE REF. CH10930, FILTRO SECUNDARIO DE COMBUSTIBLE REF. CH10931, 17 1/4 GALÓN DE ACEITE 15W/40 VISCOSIDAD 149, CORREAS, LAVADO DE RADIADOR, COMPROBACIÓN SEÑALES A TRANSFERENCIA, COMPROBACIÓN SEÑALES DE RED PÚBLICA , OTRAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE EN OTROS COMPONENTES Y PARTES DE SISTEMA QUE LLEVEN PUESTA A PUNTO INCLUYENDO RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE, CALIDAD DE ENERGÍA Y ALTA DISPONIBILIDAD, ASIMISMO, REALIZANDO PRUEBAS CON CARGA Y SIN CARGA MODO MANUAL Y AUTOMÁTICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GABINETES Y COMPONENTES DE LAS TRANSFERENCIAS MOTORIZADAS

CENACIBA

			TEMPORIZADORES ELECTRONICOS REF. ABB CT-ERE *01 INTERRUPTOR AUTOMATICO REF. ABB SACE TMAX T6 *05 CIRCUITO BREACKER REF. SH201 C6 *01 TOTALIZADOR REF.3VT1712-2DB36-0AA0 *01 SUPRESOR DE PICOS DE VOLTAGE REF. AC4100M-F *02 PILOTOS DE 30MM ROJO Y VERDE *02 PERILLAS PARA CONTROL 30MM TRES POSICIONES *01 MODULO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA (PLC) *01 GABINETE N° 02 PARA TRANSFERENCIA AUTOMATICA CON: *02 TRANSFERENCIA						

CENAC-IBA

			MOTORIZADA REF. ABB SACE TMAX PR22DS *01 TOTALIZADOR REF.SACE FORMULA AN 400 *01 TOTALIZADOR ABB REF. TMAX XT1B 160 *01 MODULO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA (PLC) *02 PILOTOS DE 30MM ROJO Y VERDE *02 PERILLAS PARA CONTROL 30MM TRES POSICIONES						

CENAC-IBA

455	HONDA ES 6500	MODELO MOTOR GX360	MODELO MOTOR GX360 TIPO OHV 4 TIEMPOS – REFRIGERADO POR LIQUIDO CILINDRADA 359 CM3 MÁXIMA POTENCIA 6.5 KVA SISTEMA DE IGNICIÓN BOBINA TRANSISTORIZADA SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL/ELÉCTRICO CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE 16,5 L NAFTA	721515	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO DE ACUERDO A PERIODICIDAD DE HORAS 2000 DE TRABAJO, REMPLAZO DE: 01 FILTRO LUBRICANTE , 01 FILTRO PARA AIRE , 01 FILTRO DE COMBUSTIBLE, REMPLAZO DE ACEITE, OTRAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE EN OTROS COMPONENTES Y PARTES DE SISTEMA QUE LLEVEN PUESTA A PUNTO INCLUYENDO RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE, CALIDAD DE ENERGÍA Y ALTA DISPONIBILIDAD, ASIMISMO, REALIZANDO PRUEBAS CON CARGA Y SIN CARGA
2) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO PARA EQUIPOS DE ENERGIA DE RESERVA Y TRANSFERENCIA ELECTRICA AUTOMATICA, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL)									
456	PLANTA ELECTRICA	PEL POWER SYSTEMS	*MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 16	721515	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 16 Y/O EQUIVALENTE QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y COMPATIBILIDAD

CENAC-IBAGUE

457	PLANTA ELECTRICA	PEL POWER SYSTEMS	*MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 17	721515	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TRANSFERENCIA MOTORIZADA REF. ABB SACE TMAX PR22DS Y/O EQUIVALENTE QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y COMPATIBILIDAD
458	PLANTA ELECTRICA	PEL POWER SYSTEMS	*MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 18	721515	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TOTALIZADOR REF.SACE FORMULA AN 400 Y/O EQUIVALENTE QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y COMPATIBILIDAD

CENACIBA

459	PLANTA ELECTRICA	PEL POWER SYSTEMS	*MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 19	721515	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TOTALIZADOR ABB REF. TMAX XT1B 160 Y/O EQUIVALENTE QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y COMPATIBILIDAD
460	PLANTA ELECTRICA	PEL POWER SYSTEMS	*MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 20	721515	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MODULO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA (PLC) Y/O EQUIVALENTE QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y COMPATIBILIDAD
2) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO PARA EQUIPOS DE ENERGIA DE RESERVA Y TRANSFERENCIA ELECTRICA AUTOMATICA, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL)									

CENAC-IBA

461	PLANTA ELECTRICA	PEL POWER SYSTEMS	*MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 21	721515	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE PILOTOS DE 30MM ROJO Y VERDE
462	PLANTA ELECTRICA	PEL POWER SYSTEMS	*MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 22	721515	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE PERILLAS PARA CONTROL 30MM TRES POSICIONES

CENAC-IBA

463	PLANTA ELECTRICA	PEL POWER SYSTEMS	*MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 23	721515	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TOTALIZADOR REF.3VT1712-2DB36-0AA0 Y/O EQUIVALENTE QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y COMPATIBILIDAD
464	PLANTA ELECTRICA	PEL POWER SYSTEMS	*MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 24	721515	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SUPRESOR DE PICOS DE VOLTAGE REF. AC4100M-F Y/O EQUIVALENTE QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y COMPATIBILIDAD

CENAC-IBA

465	PLANTA ELECTRICA	PEL POWER SYSTEMS	*MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 25	721515	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE INTERRUPTOR AUTOMATICO REF. ABB SACE TMAX T6 Y/O EQUIVALENTE QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y COMPATIBILIDAD
2) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO PARA EQUIPOS DE ENERGIA DE RESERVA Y TRANSFERENCIA ELECTRICA AUTOMATICA, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL)									
466	PLANTA ELECTRICA	PEL POWER SYSTEMS	*MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 26	721515	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CARGADOR DE BATERIAS 07 AMP/H Y/O EQUIVALENTE QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y COMPATIBILIDAD

CENACIBA

467	PLANTA ELECTRICA	PEL POWER SYSTEMS	*MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 27	721515	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 08 SOPORTES DE TANQUE DESPEGUE DEL PISO QUE REDUZCAN LA VIBRACIÓN ALTURA MÍNIMA 5 CM
468	PLANTA ELECTRICA	PEL POWER SYSTEMS	*MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 28	721515	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE EMPAQUETADURA DE MOTOR

CENAC-IBA

469	PLANTA ELECTRICA	PEL POWER SYSTEMS	*MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 29	721515	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BATERÍA 1250A/H
470	PLANTA ELECTRICA	PEL POWER SYSTEMS	*MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 30	721515	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y SANBLASTING AL TANQUE, TRATAMIENTO AL OXIDO Y CORROSIÓN TERMINADO CON PINTURA RESISTENTE A TEMPERATURA Y QUÍMICOS
2) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO PARA EQUIPOS DE ENERGIA DE RESERVA Y TRANSFERENCIA ELECTRICA AUTOMATICA, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL)									

CENAC-IBA

471	PLANTA ELECTRICA	PEL POWER SYSTEMS	*MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 31	721515	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y SINCRONIZACIÓN Y REMPLAZO DE EMPAQUETADURA
472	PLANTA ELECTRICA	PEL POWER SYSTEMS	*MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 32	721515	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REPROGRAMACIÓN DE TARJETA DE CONTROL CON MODULO PARA EXPORTAR DATOS RS232 / ETHERNET / USB

CENAC-IBA

473	PLANTA ELECTRICA	HONDA ES 6500	MODELO MOTOR GX360 TIPO OHV 4 TIEMPOS – REFRIGERADO POR LIQUIDO CILINDRADA 359 CM3	721515	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO SISTEMA DE IGNICIÓN BOBINA TRANSISTORIZADA Y/O SU EQUIVALENTE RECOMENDADA POR FABRICANTE QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO
474	PLANTA ELECTRICA	HONDA ES 6501	MODELO MOTOR GX360 TIPO OHV 4 TIEMPOS – REFRIGERADO POR LIQUIDO CILINDRADA 359 CM3	721515	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL/ELÉCTRICO Y/O SU EQUIVALENTE RECOMENDADA POR FABRICANTE QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO
475	PLANTA ELECTRICA	HONDA ES 6502	MODELO MOTOR GX360 TIPO OHV 4 TIEMPOS – REFRIGERADO POR LIQUIDO CILINDRADA 359 CM3	721515	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BATERÍA 450A/H
476	PLANTA ELECTRICA	HONDA ES 6503	MODELO MOTOR GX360 TIPO OHV 4 TIEMPOS – REFRIGERADO POR LIQUIDO CILINDRADA 359 CM3	721515	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y SINCRONIZACIÓN Y REMPLAZO DE EMPAQUETADURA Y/O SU EQUIVALENTE RECOMENDADA POR FABRICANTE QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO
3) MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO PARA EQUIPOS DE LAVANDERÍA, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE: ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL)									

CENACIBA

477	LAVADORA	SAMSUM G	19 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: - REVISIÓN DE VOLTAJES Y PORCENTAJES DE DESFASE - MEDICIÓN DE AMPERAJES O MEDICIÓN DE CORRIENTE DE CADA COMPONENTE EN OPERACIÓN - ANÁLISIS DE MEDICIONES ELÉCTRICAS, COTEJO CON DATOS DE PLACA DE LOS COMPONENTES DE CADA EQUIPO - PRUEBAS DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD - LIMPIEZA Y AJUSTE DE SENSORES - REVISIÓN Y MEDICIÓN DE CAPACITORES - REVISIÓN, Y PRUEBAS DE PROTECCIONES DE SOBRE TENSIÓN, SOBRE INTENSIDAD E INVERSIÓN DE FASE - REVISIÓN, AJUSTE DE CABLEADO ELÉCTRICO Y TERMINALES - REVISIÓN, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE ELECTRO VÁLVULA S - REVISIÓN Y PRUEBAS DE ALARMAS - LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS - LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE BOMBA DE DRENAJE - REVISIÓN, AJUSTE DE PRISIONEROS - REVISIÓN, AJUSTE DE TAPA Y/O PUERTAS - REVISIÓN Y AJUSTE DE ALINEACIÓN DE POLEAS (CUANDO APLIQUE) - REVISIÓN DE BALANCEO DE CANASTA - LIMPIEZA DE PUERTA Y PAREDES DEL EQUIPO - PRUEBAS DE FUGAS (CUANDO APLIQUE) - AL GABINETE / CHASIS REVISIÓN DE AJUSTE ESTRUCTURAL, REVISIÓN DE SOPORTES, REVISIÓN. - OTRAS ACTIVIDADES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE.
3) MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO PARA EQUIPOS DE LAVANDERÍA, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE: ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL)									

CENACIBA

478	LAVADORA	CHALLENGER	22 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: - REVISIÓN DE VOLTAJES Y PORCENTAJES DE DESFASE - MEDICIÓN DE AMPERAJES O MEDICIÓN DE CORRIENTE DE CADA COMPONENTE EN OPERACIÓN - ANÁLISIS DE MEDICIONES ELÉCTRICAS, COTEJO CON DATOS DE PLACA DE LOS COMPONENTES DE CADA EQUIPO - PRUEBAS DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD - LIMPIEZA Y AJUSTE DE SENSORES - REVISIÓN Y MEDICIÓN DE CAPACITORES - REVISIÓN, Y PRUEBAS DE PROTECCIONES DE SOBRE TENSIÓN, SOBRE INTENSIDAD E INVERSIÓN DE FASE - REVISIÓN, AJUSTE DE CABLEADO ELÉCTRICO Y TERMINALES - REVISIÓN, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE ELECTRO VÁLVULA S - REVISIÓN Y PRUEBAS DE ALARMAS - LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS - LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE BOMBA DE DRENAJE - REVISIÓN, AJUSTE DE PRISIONEROS - REVISIÓN, AJUSTE DE TAPA Y/O PUERTAS - REVISIÓN Y AJUSTE DE ALINEACIÓN DE POLEAS (CUANDO APLIQUE) - REVISIÓN DE BALANCEO DE CANASTA - LIMPIEZA DE PUERTA Y PAREDES DEL EQUIPO - PRUEBAS DE FUGAS (CUANDO APLIQUE) - AL GABINETE / CHASIS REVISIÓN DE AJUSTE ESTRUCTURAL, REVISIÓN DE SOPORTES, REVISIÓN. - OTRAS ACTIVIDADES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE.
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO PARA EQUIPOS DE LAVANDERÍA, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE: ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL)									
479	LAVADORA	SAMSUMG	19 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CORREA
480	LAVADORA	SAMSUMG	19 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR PRINCIPAL

CENACIBA

481	LAVADORA	SAMSUM G	19 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CAPACITOR
482	LAVADORA	SAMSUM G	19 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE UNA (01) ELECTRO VÁLVULA
483	LAVADORA	SAMSUM G	19 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE UN (01) SOPORTE DE CANASTA
484	LAVADORA	SAMSUM G	19 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y BALANCEO Y NIVEL DE CANASTA
485	LAVADORA	SAMSUM G	19 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE: TARJETA DE CONTROL
486	LAVADORA	SAMSUM G	19 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REPARACIÓN DE TARJETA DE CONTROL
487	LAVADORA	SAMSUM G	19 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y TRATAMIENTO EXTERNO ANTICORROSIVO DE OXIDACIONES CON ACABADO EN PINTURA SEGÚN APLIQUE EL USO
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO PARA EQUIPOS DE LAVANDERÍA, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE: ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL)									
488	LAVADORA	SAMSUM G	19 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TECLADO
489	LAVADORA	SAMSUM G	19 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE PERILLAS DE CONTROL
490	LAVADORA	SAMSUM G	19 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MANGUERA DE ALTA DURABILIDAD CON LOS TERMINALES TRAMO POR DOS (02) METROS (DRENAJE)
491	LAVADORA	CHALLEN GER	22 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CORREA
492	LAVADORA	CHALLEN GER	22 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR PRINCIPAL
493	LAVADORA	CHALLEN GER	22 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CAPACITOR
494	LAVADORA	CHALLEN GER	22 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE UNA (01) ELECTRO VÁLVULA

495	LAVADORA	CHALLENGER	22 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE UN (01) SOPORTE DE CANASTA
496	LAVADORA	CHALLENGER	22 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y BALANCEO Y NIVEL DE CANASTA
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO PARA EQUIPOS DE LAVANDERÍA, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE: ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL)									
497	LAVADORA	CHALLENGER	22 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE: TARJETA DE CONTROL
498	LAVADORA	CHALLENGER	22 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REPARACIÓN DE TARJETA DE CONTROL
499	LAVADORA	CHALLENGER	22 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y TRATAMIENTO EXTERNO ANTICORROSIVO DE OXIDACIONES CON ACABADO EN PINTURA SEGÚN APLIQUE EL USO
500	LAVADORA	CHALLENGER	22 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TECLADO
501	LAVADORA	CHALLENGER	22 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE PERILLAS DE CONTROL
502	LAVADORA	CHALLENGER	22 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MANGUERA DE ALTA DURABILIDAD CON LOS TERMINALES TRAMO POR DOS (02) METROS (DRENAJE)
503	LAVADORA	CHALLENGER	22 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR DE EXTRACTOR DE CALOR
504	LAVADORA	CHALLENGER	22 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE RESISTENCIA
505	LAVADORA	CHALLENGER	22 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE EMPAQUE DE PUERTA
4) MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO DEL SISTEMA DE VACIO HOSPITALARIO, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE)									

CENACIF

506	CENTRAL DE VACIO	SIN MARCA	* VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP * VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP * TABLERO AUTOMATIZADO * SISTEMA DE ALARMAS: 05 * CAJAS DE CORTE VACÍO: 05 * PUNTOS DE VACÍO: 50 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: LIMPIEZA PROFUNDA DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS - LUBRICACIÓN DE BUJES/RODAMIENTOS DE MOTORES, PARTES MOVILES - REVISION Y AJUSTE DE COMPONENTES - REVISIÓN Y AJUSTE DE SENSORES DE PRESION NEGATIVA - REVISION Y AJUSTE DE CONEXION EN LAS BORNERAS - TOMA MEDIDAS DE VOLTAJE - TOMA MEDIDAS DE AMPERAJE DURANTE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO - REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS CONTACTORES - REVISIÓN, LUBRICACION INTERNA DEL SISTEMA CENTRIFUGO - Y LAS DEMAS ACTIVIDADES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO
4) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DEL SISTEMA DE VACIO HOSPITALARIO, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE)									

CENAC-IBA

507	CENTRAL DE VACIO	SIN MARCA	* VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP * VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP * TABLERO AUTOMATIZADO * SISTEMA DE ALARMAS: 05 * CAJAS DE CORTE VACÍO: 05 * PUNTOS DE VACÍO: 50 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BOBINADO DE MOTOR DE 3 HP

CENAC-IBA

508	CENTRAL DE VACIO	SIN MARCA	* VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP * VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP * TABLERO AUTOMATIZADO * SISTEMA DE ALARMAS: 05 * CAJAS DE CORTE VACÍO: 05 * PUNTOS DE VACÍO: 50 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE LLAVE CORTE EN BRONCE DE 1/2"

CENAC-IBA

509	CENTRAL DE VACIO	SIN MARCA	* VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP * VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP * TABLERO AUTOMATIZADO * SISTEMA DE ALARMAS: 05 * CAJAS DE CORTE VACÍO: 05 * PUNTOS DE VACÍO: 50 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MANÓMETRO SIN GLICERINA EN ACERO INOXIDABLE
4) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DEL SISTEMA DE VACIO HOSPITALARIO, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE)									

CENAC-IBA

510	CENTRAL DE VACIO	SIN MARCA	* VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP * VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP * TABLERO AUTOMATIZADO * SISTEMA DE ALARMAS: 05 * CAJAS DE CORTE VACÍO: 05 * PUNTOS DE VACÍO: 50 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MANÓMETRO CON GLICERINA EN ACERO INOXIDABLE

CENAC-IBA

511	CENTRAL DE VACIO	SIN MARCA	* VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP * VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP * TABLERO AUTOMATIZADO * SISTEMA DE ALARMAS: 05 * CAJAS DE CORTE VACÍO: 05 * PUNTOS DE VACÍO: 50 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 VÁLVULA ANTIRRETORNO EN BRONCE

CENAC-IBA

512	CENTRAL DE VACIO	SIN MARCA	* VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP * VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP * TABLERO AUTOMATIZADO * SISTEMA DE ALARMAS: 05 * CAJAS DE CORTE VACÍO: 05 * PUNTOS DE VACÍO: 50 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE ORING´S PUNTO ACOPLE TIPO CHEMETRON
4) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DEL SISTEMA DE VACIO HOSPITALARIO, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE)									

CENAC-IBA

513	CENTRAL DE VACIO	SIN MARCA	* VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP * VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP * TABLERO AUTOMATIZADO * SISTEMA DE ALARMAS: 05 * CAJAS DE CORTE VACÍO: 05 * PUNTOS DE VACÍO: 50 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 ESCUDO PUNTO ACOPLE TIPO CHEMETRON - VACÍO

CENAC-IBA

514	CENTRAL DE VACIO	SIN MARCA	* VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP * VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP * TABLERO AUTOMATIZADO * SISTEMA DE ALARMAS: 05 * CAJAS DE CORTE VACÍO: 05 * PUNTOS DE VACÍO: 50 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 RESORTE PUNTO ACOPLE TIPO CHEMETRON

CENAC-IBA

515	CENTRAL DE VACIO	SIN MARCA	* VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP * VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP * TABLERO AUTOMATIZADO * SISTEMA DE ALARMAS: 05 * CAJAS DE CORTE VACÍO: 05 * PUNTOS DE VACÍO: 50 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 02 TORNILLOS PUNTO ACOPLE TIPO CHEMETRON
4) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DEL SISTEMA DE VACIO HOSPITALARIO, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE)									

CENAC-IBA

516	CENTRAL DE VACIO	SIN MARCA	* VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP * VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP * TABLERO AUTOMATIZADO * SISTEMA DE ALARMAS: 05 * CAJAS DE CORTE VACÍO: 05 * PUNTOS DE VACÍO: 50 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CONTROL DE PRESIÓN DANFOSS Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA (PRESOSTATO INDUSTRIAL PRESIÓN NEGATIVA)

CENAC-IBA

517	CENTRAL DE VACIO	SIN MARCA	* VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP * VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP * TABLERO AUTOMATIZADO * SISTEMA DE ALARMAS: 05 * CAJAS DE CORTE VACÍO: 05 * PUNTOS DE VACÍO: 50 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SISTEMA DE CONTROL AUTOMATIZADO DE CONTROL

CENAC-IBA

518	CENTRAL DE VACIO	SIN MARCA	* VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP * VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP * TABLERO AUTOMATIZADO * SISTEMA DE ALARMAS: 05 * CAJAS DE CORTE VACÍO: 05 * PUNTOS DE VACÍO: 50 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SISTEMA MECÁNICO DE VACÍO MODELO 15-310 HIDRAL Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA
5) MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE)									

CENAC-IBA

519	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	*BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1 *ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721015	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: LIMPIEZA PROFUNDA DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS - LUBRICACIÓN DE BUJES/RODAMIENTOS DE MOTORES, PARTES MOVILES - REVISION Y AJUSTE DE COMPONENTES - REVISIÓN Y AJUSTE DE SENSORES DE PRESION POSITIVA - REVISION Y AJUSTE DE CONEXION EN LAS BORNERAS - TOMA MEDIDAS DE VOLTAJE - TOMA MEDIDAS DE AMPERAJE DURANTE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO - REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS CONTACTORES - REVISIÓN, LUBRICACION INTERNA DEL SISTEMA CENTRIFUGO - REMPLAZO DE SELLOS Y/O EMPAQUES QUE SE REQUIERAN Y LAS DEMAS ACTIVIDADES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO
5) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE)									

CENAC-IBA

520	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	*BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1 *ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721015	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SISTEMA CENTRIFUGO CON EMPAQUETADURA

CENAC-IBA

521	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	*BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1 *ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721015	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BOBINADO DE MOTOR DE BOMBA CENTRIFUGA REF.. IA2H - 25-2 MOTOR DE 18.5HP
5) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE)									

CENAC-IBA

522	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	*BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1 *ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721015	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BOBINADO DE MOTOR DE BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP

CENAC-IBA

523	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	*BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1 *ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721015	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 CONTACTOR REF. MC-12B Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA
5) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE)									

CENAC-IBA

524	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	*BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1 *ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721015	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 LLAVE CORTE EN BRONCE DE 1/2"

CENAC-IBA

525	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	*BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1 *ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721015	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 LLAVE CORTE EN BRONCE DE 1"
5) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE)									

CENAC-IBA

526	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	*BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1 *ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721015	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 LLAVE CORTE EN BRONCE DE 1,1/5"

CENAC-IBA

527	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	*BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1 *ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721015	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 LLAVE CORTE EN BRONCE DE 2"
5) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE)									

CENAC-IBA

528	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	*BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1 *ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721015	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y ACTUALIZACIÓN DE TABLERO DE POTENCIA

CENAC-IBA

529	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	*BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1 *ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721015	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y ACTUALIZACIÓN DE TABLERO DE CONTROL DE SEÑALES CONTROL FPA-1000: 1
5) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE)									

CENAC-IBA

530	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	*BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1 *ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721015	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO 01 SENSOR DE HUMO

CENAC-IBA

531	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	*BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1 *ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721015	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO 01 ALARMA SONORA
5) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE)									

CENAC-IBA

532	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	*BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1 *ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721015	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 CONTROL DE ACTIVACIÓN MANUAL

CENAC-IBA

533	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	*BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1 *ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721015	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MANÓMETRO SIN GLICERINA EN ACERO INOXIDABLE
5) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE)									

CENAC-IBA

534	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	*BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1 *ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721015	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MANÓMETRO CON GLICERINA EN ACERO INOXIDABLE

CENAC-IBA

535	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	*BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1 *ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721015	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 VÁLVULA ANTIRRETORNO EN BRONCE
5) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE)									

CENAC-IBA

536	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	*BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1 *ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721015	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CONTROL DE PRESIÓN DANFOSS Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA (PRESOSTATO INDUSTRIAL PRESIÓN POSITIVA)
6) MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO DE: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE)									

CENAC-IBA

537	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMPUESTA POR: *01 GABINETE DE CONTROL AUTOMATIZADO *01 ETAPA DE FILTRO DE CARTUCHO CLEAN & CLEAN *03 DOSIFICADORAS REF.C-660P-115VAC *01 FILTRO DESOLORIZADOR *01 SISTEMA DE BOMBEO CENTRIFUGO CON MOTOR WEG 1 HP *01 SISTEMA DE FILTRACION LENTO *01 PRESIPITADOR QUIMICO *01 BREACKER REF EP06 C32 *03 INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS REF.CHNT NB1 C32 *01 INTERRUPTORES	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: LIMPIEZA PROFUNDA DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS - LUBRICACIÓN DE BUJES/RODAMIENTOS DE MOTORES, PARTES MOVILES - REVISION Y AJUSTE DE COMPONENTES - REVISIÓN Y AJUSTE DE SENSORES DE PRESION POSITIVA - REVISION Y AJUSTE DE CONEXION EN LAS BORNERAS - TOMA MEDIDAS DE VOLTAJE - TOMA MEDIDAS DE AMPERAJE DURANTE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO - REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS CONTACTORES - REVISIÓN, LUBRICACION INTERNA DEL SISTEMA CENTRIFUGO - REMPLAZO DE SELLOS Y/O EMPAQUES, FILTROS QUE SE REQUIERAN Y LAS DEMAS ACTIVIDADES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO

CENAC-IBA

			AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 3 POLOS REF.CHNT NB1 C36 *02 RELE TERMICO REF. CHNT NH2-25 *02 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 3210 *03 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 2510 *OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO						

CENAC-IBA

538	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMPUESTA POR: *01 GABINETE DE CONTROL AUTOMATIZADO *01 ETAPA DE FILTRO DE CARTUCHO CLEAN & CLEAN *03 DOSIFICADORAS REF.C-660P-115VAC *01 FILTRO DESOLORIZADOR *01 SISTEMA DE BOMBEO CENTRIFUGO CON MOTOR WEG 1 HP *01 SISTEMA DE FILTRACION LENTO *01 PRESIPITADOR QUIMICO *01 BREACKER REF EP06 C32 *03 INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS REF.CHNT NB1 C32 *01 INTERRUPTORES	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE FILTRO DE 01 CARTUCHO CLEAN & CELAN Y/O SU EQUIVALENTE QUE GARANTICE SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO

CENAC-IBA

			AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 3 POLOS REF.CHNT NB1 C36 *02 RELE TERMICO REF. CHNT NH2-25 *02 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 3210 *03 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 2510 *OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO						
6) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DE: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE)									

CENAC-IBA

539	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMPUESTA POR: *01 GABINETE DE CONTROL AUTOMATIZADO *01 ETAPA DE FILTRO DE CARTUCHO CLEAN & CLEAN *03 DOSIFICADORAS REF.C-660P-115VAC *01 FILTRO DESOLORIZADOR *01 SISTEMA DE BOMBEO CENTRIFUGO CON MOTOR WEG 1 HP *01 SISTEMA DE FILTRACION LENTO *01 PRESIPITADOR QUIMICO *01 BREACKER REF EP06 C32 *03 INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS REF.CHNT NB1 C32 *01 INTERRUPTORES	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 DOSIFICADORA REF.C-660P-115VAC Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA

CENAC-IBA

			AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 3 POLOS REF.CHNT NB1 C36 *02 RELE TERMICO REF. CHNT NH2-25 *02 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 3210 *03 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 2510 *OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO						

CENAC-IBA

540	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMPUESTA POR: *01 GABINETE DE CONTROL AUTOMATIZADO *01 ETAPA DE FILTRO DE CARTUCHO CLEAN & CLEAN *03 DOSIFICADORAS REF.C-660P-115VAC *01 FILTRO DESOLORIZADOR *01 SISTEMA DE BOMBEO CENTRIFUGO CON MOTOR WEG 1 HP *01 SISTEMA DE FILTRACION LENTO *01 PRESIPITADOR QUIMICO *01 BREACKER REF EP06 C32 *03 INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS REF.CHNT NB1 C32 *01 INTERRUPTORES	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 FILTRO DESOLORIZADOR Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA

CENAC-IBA

			AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 3 POLOS REF.CHNT NB1 C36 *02 RELE TERMICO REF. CHNT NH2-25 *02 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 3210 *03 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 2510 *OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO						

CENAC-IBA

541	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMPUESTA POR: *01 GABINETE DE CONTROL AUTOMATIZADO *01 ETAPA DE FILTRO DE CARTUCHO CLEAN & CLEAN *03 DOSIFICADORAS REF.C-660P-115VAC *01 FILTRO DESOLORIZADOR *01 SISTEMA DE BOMBEO CENTRIFUGO CON MOTOR WEG 1 HP *01 SISTEMA DE FILTRACION LENTO *01 PRESIPITADOR QUIMICO *01 BREACKER REF EP06 C32 *03 INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS REF.CHNT NB1 C32 *01 INTERRUPTORES	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MANGUERA PLÁSTICA PARA DOSIFICADORA Y/O SISTEMA DE DOSIFICACIÓN

CENAC-IBA

			AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 3 POLOS REF.CHNT NB1 C36 *02 RELE TERMICO REF. CHNT NH2-25 *02 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 3210 *03 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 2510 *OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO						

CENAC-IBA

542	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMPUESTA POR: *01 GABINETE DE CONTROL AUTOMATIZADO *01 ETAPA DE FILTRO DE CARTUCHO CLEAN & CLEAN *03 DOSIFICADORAS REF.C-660P-115VAC *01 FILTRO DESOLORIZADOR *01 SISTEMA DE BOMBEO CENTRIFUGO CON MOTOR WEG 1 HP *01 SISTEMA DE FILTRACION LENTO *01 PRESIPITADOR QUIMICO *01 BREACKER REF EP06 C32 *03 INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS REF.CHNT NB1 C32 *01 INTERRUPTORES	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 Y/O SISTEMA DE FILTRACIÓN LENTO Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA

CENAC-IBA

			AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 3 POLOS REF.CHNT NB1 C36 *02 RELE TERMICO REF. CHNT NH2-25 *02 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 3210 *03 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 2510 *OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO						

CENAC-IBA

543	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMPUESTA POR: *01 GABINETE DE CONTROL AUTOMATIZADO *01 ETAPA DE FILTRO DE CARTUCHO CLEAN & CLEAN *03 DOSIFICADORAS REF.C-660P-115VAC *01 FILTRO DESOLORIZADOR *01 SISTEMA DE BOMBEO CENTRIFUGO CON MOTOR WEG 1 HP *01 SISTEMA DE FILTRACION LENTO *01 PRESIPITADOR QUIMICO *01 BREACKER REF EP06 C32 *03 INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS REF.CHNT NB1 C32 *01 INTERRUPTORES	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 BREACKER REF: EP06 C32 Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA

CENAC-IBA

			AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 3 POLOS REF.CHNT NB1 C36 *02 RELE TERMICO REF. CHNT NH2-25 *02 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 3210 *03 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 2510 *OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO						

CENAC-IBA

544	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMPUESTA POR: *01 GABINETE DE CONTROL AUTOMATIZADO *01 ETAPA DE FILTRO DE CARTUCHO CLEAN & CLEAN *03 DOSIFICADORAS REF.C-660P-115VAC *01 FILTRO DESOLORIZADOR *01 SISTEMA DE BOMBEO CENTRIFUGO CON MOTOR WEG 1 HP *01 SISTEMA DE FILTRACION LENTO *01 PRESIPITADOR QUIMICO *01 BREACKER REF EP06 C32 *03 INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS REF.CHNT NB1 C32 *01 INTERRUPTORES	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 INTERRUPTOR AUTOMÁTICOS TERMOMAGNÉTICOS DE 2 POLOS REF.CHNT NB1 C32 Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA

CENAC-IBA

			AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 3 POLOS REF.CHNT NB1 C36 *02 RELE TERMICO REF. CHNT NH2-25 *02 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 3210 *03 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 2510 *OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO						
6) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DE: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE)									

CENAC-IBA

545	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMPUESTA POR: *01 GABINETE DE CONTROL AUTOMATIZADO *01 ETAPA DE FILTRO DE CARTUCHO CLEAN & CLEAN *03 DOSIFICADORAS REF.C-660P-115VAC *01 FILTRO DESOLORIZADOR *01 SISTEMA DE BOMBEO CENTRIFUGO CON MOTOR WEG 1 HP *01 SISTEMA DE FILTRACION LENTO *01 PRESIPITADOR QUIMICO *01 BREACKER REF EP06 C32 *03 INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS REF.CHNT NB1 C32 *01 INTERRUPTORES	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 INTERRUPTOR AUTOMÁTICOS TERMOMAGNÉTICOS DE 2 POLOS REF.CHNT NB1 C36 Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA

CENAC-IBA

			AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 3 POLOS REF.CHNT NB1 C36 *02 RELE TERMICO REF. CHNT NH2-25 *02 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 3210 *03 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 2510 *OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO						

CENAC-IBA

546	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMPUESTA POR: *01 GABINETE DE CONTROL AUTOMATIZADO *01 ETAPA DE FILTRO DE CARTUCHO CLEAN & CLEAN *03 DOSIFICADORAS REF.C-660P-115VAC *01 FILTRO DESOLORIZADOR *01 SISTEMA DE BOMBEO CENTRIFUGO CON MOTOR WEG 1 HP *01 SISTEMA DE FILTRACION LENTO *01 PRESIPITADOR QUIMICO *01 BREACKER REF EP06 C32 *03 INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS REF.CHNT NB1 C32 *01 INTERRUPTORES	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 RELE TÉRMICO REF.. CHNT NH2-25 Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA

CENAC-IBA

			AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 3 POLOS REF.CHNT NB1 C36 *02 RELE TERMICO REF. CHNT NH2-25 *02 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 3210 *03 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 2510 *OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO						

CENAC-IBA

547	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMPUESTA POR: *01 GABINETE DE CONTROL AUTOMATIZADO *01 ETAPA DE FILTRO DE CARTUCHO CLEAN & CLEAN *03 DOSIFICADORAS REF.C-660P-115VAC *01 FILTRO DESOLORIZADOR *01 SISTEMA DE BOMBEO CENTRIFUGO CON MOTOR WEG 1 HP *01 SISTEMA DE FILTRACION LENTO *01 PRESIPITADOR QUIMICO *01 BREACKER REF EP06 C32 *03 INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS REF.CHNT NB1 C32 *01 INTERRUPTORES	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 CONTACTOR INDUSTRIAL REF. CHNT NC1 2510 Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA

CENAC-IBA

			AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 3 POLOS REF.CHNT NB1 C36 *02 RELE TERMICO REF. CHNT NH2-25 *02 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 3210 *03 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 2510 *OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO						

CENAC-IBA

548	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMPUESTA POR: *01 GABINETE DE CONTROL AUTOMATIZADO *01 ETAPA DE FILTRO DE CARTUCHO CLEAN & CLEAN *03 DOSIFICADORAS REF.C-660P-115VAC *01 FILTRO DESOLORIZADOR *01 SISTEMA DE BOMBEO CENTRIFUGO CON MOTOR WEG 1 HP *01 SISTEMA DE FILTRACION LENTO *01 PRESIPITADOR QUIMICO *01 BREACKER REF EP06 C32 *03 INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS REF.CHNT NB1 C32 *01 INTERRUPTORES	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 CONTACTOR INDUSTRIAL REF. CHNT NC1 3210 Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA

CENAC-IBA

			AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 3 POLOS REF.CHNT NB1 C36 *02 RELE TERMICO REF. CHNT NH2-25 *02 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 3210 *03 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 2510 *OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO						
7) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN SITIO DE: SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA									

CENAC-IBA

549	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	*01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: LIMPIEZA PROFUNDA DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS - LUBRICACIÓN DE BUJES/RODAMIENTOS DE MOTORES, PARTES MOVILES - REVISION Y AJUSTE DE COMPONENTES - REVISIÓN Y AJUSTE DE SENSORES DE PRESION POSITIVA - REVISION Y AJUSTE DE CONEXION EN LAS BORNERAS - TOMA MEDIDAS DE VOLTAJE - TOMA MEDIDAS DE AMPERAJE DURANTE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO - REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS CONTACTORES - REVISIÓN, LUBRICACION INTERNA DEL SISTEMA CENTRIFUGO - REMPLAZO DE SELLOS Y/O EMPAQUES, FILTROS QUE SE REQUIERAN Y LAS DEMAS ACTIVIDADES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO

CENACIBA

550	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	*01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE RODAMIENTOS

CENAC-IBA

551	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	*01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BOBINADO MOTOR DE 7,5 HP

CENACIBA

552	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	*01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 VARIADOR DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA ACTUAL

CENAC-IBA

553	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	*01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 DE REF. 43376 (EBCHQ)

CENACIBA

554	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	*01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 SENSOR DE PRESIÓN REF.P51-200-G-A
7) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DE: SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA									

CENAC-IBA

555	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	*01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 TRATAMIENTO PARA EL OXIDO TERMINADO EN PINTURA BASE GRIS Y PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL

CENACIBA

556	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	*01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 LLAVE CORTE EN BRONCE DE 1/2"

CENACIBA

557	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	*01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 LLAVE CORTE EN BRONCE DE 1"

CENACIBA

558	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	*01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 LLAVE CORTE EN BRONCE DE 1,1/5"

CENAC-IBA

559	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	*01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 LLAVE CORTE EN BRONCE DE 2"

CENACIBA

560	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	*01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 VÁLVULA CHECKER DE 1/2"

CENACIBA

561	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	*01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 VÁLVULA CHECKER DE 1"

CENAC-IBA

562	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	*01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 VÁLVULA CHECKER DE 1,1/5"
7) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DE: SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA									

CENAC-IBA

563	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	*01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 VÁLVULA CHECKER DE 2"

CENAC-IBA

564	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	*01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 CONTACTO DE BLOCK REF. M22-K10 Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA ACTUAL

CENAC-IBA

565	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	*01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 INTERRUPTOR REF. XPOLE MMCM-32/3 Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA ACTUAL

CENACIBA

566	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	*01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 INTERRUPTOR REF. XPOLE MMCM-6/ Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA ACTUAL

CENACIBA

567	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	*01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 RELAY 5A 250VAC/ Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA ACTUAL

CENACIBA

568	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	*01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 LLAVE DE PASO EN BRONCE DE 4”

CENACIBA

569	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	*01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 LLAVE DE PASO EN BRONCE DE 2”

CENACIBA

570	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	*01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE VALVULA SISTEMA HIDROFLO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

CENAC-IBA

LOTE 2: CERTIFICACIÓN DE ASCENSOR PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL 5 UBICADO EN ESM BAS06 (IBAGUE) PARA LA VIGENCIA 2026

LOTE N° 2 -- MANTENIMIENTO EN SITIO DEL TRANSPORTE VERTICAL DE PERSONAS - ASCENSOR									
ÍTEM	NOMBRE	MARCAS	MODELO / REFERENCIA	CODIGO UNSPSC	CODIGO DANE	CODIGO SAP MTTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CENAC-IBA

571	ASCENSOR	INTEGRAL ELEVADORES	800KG - DOBLE EMBARQUE - DOS PISOS	721540	87157	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LIMPIEZA DE CONTROL MÁQUINA, LIMPIEZA DE CONTROL MÁQUINA, VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DEL LIMITADOR DE VELOCIDAD, VERIFICAR EL ARRANQUE, LA PARADA, LA NIVELACIÓN, REVISAR LA APERTURA, Y CIERRE DE PUERTAS DE LA CABINA, FUNCIONAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LAS PUERTAS DE LOS PISOS, COMPROBAR LOS COMPONENTES DE CABINA, VERIFICACIÓN DE LA ALARMA, LIMPIEZA DEL PCB CONTROL DEL NIVEL DE ACEITE DE MOTORES, MÁQUINA Y POSIBLES FUGAS, CONTROL DE DESGASTE DEL CABLE DE TRACCIÓN, CONTROL DE DESGASTE DE POLEA TRACTORA, CONTROL DE DESLIZAMIENTO DE CABINA, VERIFICACIÓN DE LA LUZ DE EMERGENCIA, LIMPIEZA Y REVISIÓN DE LAS PUERTAS DE LA CABINA LAVADO Y DESENGRASE, LIMPIEZA Y REVISIÓN GENERAL DE CUADROS Y PROTECCIONES, CONTROL DEL ESTADO DE PATINES, REMPLAZO DE LAS GUÍAS DE ROSADERA Y DEMÁS COMPONENTES DE REMPLAZO PERIÓDICO Y TENSIÓN DE CABLES, VERIFICACIÓN AMARRES CONTRAPESO, VERIFICACIÓN ESTADO DE AMARRES CABINA, LIMPIAR ROZADERAS CONTRAPESO, VERIFICAR PARACAÍDAS Y ARTICULACIONES, VERIFICAR AMARRACABLES LADO PEDESTAL, VERIFICAR ESTADO Y TENSIÓN DE CABLES, LIMPIEZA DEL ESTADO DEL CABEZAL, VERIFICAR FINALES Y CONMUTADORES, VERIFICAR IMPULSORES Y DETECTORES, VERIFICAR FUGAS DE MANGUERAS Y TUBERÍAS, VERIFICAR FIJACIONES Y AISLAMIENTO DE CABINA, REMPLAZO DE ROLLETES, VERIFICAR COMPROBAR LA RE NIVELACIÓN, LIMPIEZA DE TECHO Y BAJOS DE LA CABINA, LIMPIEZA Y REVISIÓN LIMITADOR. ENTREGA DE SUMINISTRO DE PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO
572	ASCENSOR	INTEGRAL ELEVADORES	800KG - DOBLE EMBARQUE - DOS PISOS	721540	87157	2000256	SEGÚN	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REPROGRAMACIÓN DEL VARIADOR DE FRECUENCIA
573	ASCENSOR	INTEGRAL ELEVADORES	800KG - DOBLE EMBARQUE - DOS PISOS	721540	87157	2000256	SEGÚN	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BREACKER REF. BAS 63 C Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA
574	ASCENSOR	INTEGRAL ELEVADORES	800KG - DOBLE EMBARQUE - DOS PISOS	721540	87157	2000256	SEGÚN	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN

CENACIBA

575	ASCENSOR	INTEGRAL ELEVADORES	800KG - DOBLE EMBARQUE - DOS PISOS	721540	87157	2000256	SEGÚN	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO KIT PCB ACCEL XXI 311 NOV 2025
576	ASCENSOR	INTEGRAL ELEVADORES	800KG - DOBLE EMBARQUE - DOS PISOS	721540	87157	2000256	SEGÚN	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DETECTOR DE PUERTA REF. WECO-917Z61-AC10 Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA
577	ASCENSOR	INTEGRAL ELEVADORES	800KG - DOBLE EMBARQUE - DOS PISOS	721540	87157	2000256	SEGÚN	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO VARIADOR DE VELOCIDAD
578	ASCENSOR	INTEGRAL ELEVADORES	800KG - DOBLE EMBARQUE - DOS PISOS	721540	87157	2000256	SEGÚN	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y RELAY BKK R4N-2014-23-5110-NT 110VAC R 1315 Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA
579	ASCENSOR	INTEGRAL ELEVADORES	800KG - DOBLE EMBARQUE - DOS PISOS	721540	87157	2000256	SEGÚN	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y RELAY BKK R4N-2014-23-1024-WT 24DC R 1451 Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA
580	ASCENSOR	INTEGRAL ELEVADORES	800KG - DOBLE EMBARQUE - DOS PISOS	721540	87157	2000256	SEGÚN	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CONTACTOR REF. MC-12B Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA
581	ASCENSOR	INTEGRAL ELEVADORES	800KG - DOBLE EMBARQUE - DOS PISOS	721540	87157	2000256	SEGÚN	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y TEMPORIZADOR REF ATE-30S Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA
582	ASCENSOR	INTEGRAL ELEVADORES	800KG - DOBLE EMBARQUE - DOS PISOS	721540	87157	2000256	SEGÚN	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TRANSFORMADOR 220AC/48-36-24-12-12 VAC 10AMP
583	ASCENSOR	INTEGRAL ELEVADORES	800KG - DOBLE EMBARQUE - DOS PISOS	721540	87157	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TGIC MG21DH VOLTAJE MONITORING RELAY SM 175 208-480 VAC, UV / OV & SINGLE PHASING PREVENTOR WITH SELECTABLE ON DELAY, 1 C/O Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE ON EL SISTEMA
584	ASCENSOR	INTEGRAL ELEVADORES	800KG - DOBLE EMBARQUE - DOS PISOS	721540	87157	2000256	SEGÚN	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE OPERADOR DE PUERTA, Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA
585	ASCENSOR	INTEGRAL ELEVADORES	800KG - DOBLE EMBARQUE - DOS PISOS	721540	87157	2000256	SEGÚN	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BOTON EN ACERO INOXIDABLE CON TESTIGO DE ILUMINACIÓN CON SEÑALIZACIÓN SEGÚN NECESIDAD, Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA

CENACIBAGUÉ

586	ASCENSOR	INTEGRAL ELEVADORES	800KG - DOBLE EMBARQUE - DOS PISOS	721540	87157	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BOTONERA CON DISPLAY EN ACERO INOXIDABLE CON TESTIGO DE ILUMINACIÓN CON SEÑALIZACIÓN SEGÚN NECESIDAD, Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA
587	ASCENSOR	INTEGRAL ELEVADORES	800KG - DOBLE EMBARQUE - DOS PISOS	721540	87157	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE RODAMIENTOS PARA EL MOTOR DEL OPERADOR DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DE CABINA ENTRADA 2.
588	ASCENSOR	INTEGRAL ELEVADORES	800KG - DOBLE EMBARQUE - DOS PISOS	721540	87157	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE INDUCTORES DE RECONOCIMIENTO DE FOSO
589	ASCENSOR	INTEGRAL ELEVADORES	800KG - DOBLE EMBARQUE - DOS PISOS	721540	87157	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CONTACTOR DE POTENCIA PARA ARRANQUE DE MOTOR 40AMP A 110V

Atentamente,

RUSSBELTH ORTEGA PABON
C.C. nro. 1.075.208.219 de Neiva
PRESSUREMATIC SAS
NIT. 900.860.963
Dirección Cr 1 BW No. 73-28 Neiva (H)
Teléfono 3112215144
Correo electrónico: pressurematic@outlook.com
Correo para notificación electrónica: pressurematic@outlook.com
Neiva - Huila

CENAC-FRA

ANEXO No. 2.1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Ciudad y fecha: 23 de abril de 2026

El suscrito RUSSBELTH ORTEGA PABON, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.075.208.219 de Neiva, actuando en calidad de representante legal de Pressurematic SAS, certifica bajo la gravedad de juramento que los servicios ofertados para el **LOTE N° 1 y 2** del presente proceso cumplen con la totalidad de las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento relacionadas a continuación, conforme a lo establecido en los estudios previos y la invitación pública.

El presente documento se diligencia en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral **2.3** de la invitación pública, en concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para Determinar y Verificar los Requisitos Habilitantes en los Procesos de Contratación (CCE-EICP-MA-04, versión 3 del 29 de septiembre de 2023) de Colombia Compra Eficiente.

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO: Las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento se encuentran organizadas por ítems o puntos específicos. Respecto de cada uno de ellos, el proponente deberá:

1. Indicar expresamente, en la columna destinada para tal efecto, si **CUMPLE** o **NO CUMPLE** con el requerimiento descrito.

2. Acreditar el cumplimiento de cada ítem mediante **documento independiente y separado**, suscrito por el representante legal bajo la gravedad de juramento, en el que se desarrolle de manera expresa y detallada la forma en que el proponente satisface el contenido, las condiciones y los requerimientos particulares establecidos para ese ítem en los estudios previos y la invitación pública. No se admitirán certificaciones genéricas que no den respuesta puntual a cada requerimiento.

La marcación deberá realizarse de forma clara, sin enmendaduras ni tachaduras. La omisión de la marcación, la ausencia del documento independiente de acreditación, o la indicación de **NO CUMPLE** en cualquiera de los ítems, implicará la evaluación del lote correspondiente como **NO CUMPLE** en su totalidad, sin que ello afecte la habilitación del proponente en los demás lotes a los que se presente.

NOTA: El proponente que participe en más de un lote deberá diligenciar un Anexo No. 2.1 independiente por cada lote ofertado, junto con los documentos de acreditación correspondientes a cada ítem del lote respectivo.

CENACIBA

LOTE N° 1 – MANTENIMIENTO EN SITIO DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE USO HOPITALARIO			
No.	**ÍTEM**	**CRITERIOS**	**CUMPLE**
1	**PERSONAL IDÓNEO**	El oferente deberá acreditar disponibilidad de personal técnico idóneo suficiente para garantizar la correcta ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas objeto del lote, así: • Un (1) técnico, tecnólogo o profesional en refrigeración, electromecánica o áreas afines, con experiencia mínima de dos (2) años en mantenimiento de sistemas HVAC y/o cadena de frío. • Un (1) técnico o profesional electricista o electromecánico con experiencia mínima de dos (2) años en mantenimiento de plantas eléctricas y sistemas de transferencia automática. Cuando la normativa lo exija, deberá acreditar matrícula profesional vigente. • Un (1) técnico o profesional en mecánica, electromecánica o mantenimiento industrial con experiencia mínima de dos (2) años en mantenimiento de sistemas hidromecánicos o industriales hospitalarios o similares. La experiencia podrá acreditarse mediante certificaciones laborales o contractuales. Un mismo profesional podrá acreditar más de un perfil siempre que cumpla la experiencia exigida para cada componente.	SI
3	**TIEMPO DE RESPUESTA AL LLAMADO TELEFONICO Y SOPORTE EN SITIO**	El oferente debe comprometerse mediante carta firmada por el representante legal a tener disponibilidad telefónica con respuesta de servicio Técnico inmediata en el horario relacionado, en el caso de la prestación de los servicios en sitio se coordinara con el personal de mantenimiento, operador del equipo y futuro contratista la intervención del equipo con el fin de no afectar el funcionamiento del servicio y/o colocar en operatividad el equipo, además debe disponer de mínimo dos líneas servicio telefónico incluyendo una teléfono fijo y una móvil, un correo institucional disponibles para servicio técnico especializado en el área del objeto a contratar, una vez realizado se genera la orden de servicio la cual tendrá un consecutivo por parte del supervisor de contrato. El oferente deberá garantizar atención 7x24 para plantas eléctricas y sistemas críticos. Para los demás	SI

		equipos, atención dentro de las 24 horas siguientes al reporte. El tiempo máximo de atención en sitio para fallas críticas no podrá superar 4 horas.	
4	**CONCEPTOS TÉCNICOS**	El oferente deberá anexar una carta firmada por el representante legal donde se comprometa, a que emitira diagnóstico técnico escrito cuando el supervisor lo requiera, indicando estado del equipo y recomendación de reparación o baja, sin costo adicional.	SI
5	**MANEJO Y RECOMENDACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS**	El oferente deberá anexar una carta firmada por el representante legal donde se comprometa a brindar orientación básica al personal de mantenimiento institucional sobre operación segura posterior a la intervención, sin costo adicional.	SI
6	**DISPONIBILIDAD DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO**	El oferente deberá anexar una carta firmada por el representante legal donde afirma que tiene disponibilidad de herramientas e instrumentos de medición adecuados. Los equipos de medición deberán encontrarse calibrados conforme a estándares técnicos vigentes cuando aplique.	SI
7	**REPORTES DE SERVICIO**	El oferente **por cada servicio y/o visita realizada** donde se intervenga el equipo y/o bien, deberá entregar el informe técnico de servicio y/o reporte de servicio y/o reporte técnico totalmente diligenciado con las respectivas firmas por cada equipo. Sin generar costo adicional a la entidad **Clases de servicios:** **Servicios de mantenimiento Preventivo:** son aquellas intervenciones que están sujetas a una programación de mantenimiento periódico para mantener la confiabilidad, rendimiento y seguridad de estas tecnologías y/o sistemas. **Servicios de mantenimiento con repuestos:** son aquellas intervenciones que se realizan a los equipos y/o sistemas donde se remplazar piezas, partes, accesorios no incluidos en el mantenimiento preventivo, con el fin de colocar el equipo a punto, disponiendo de la confiabilidad, rendimiento y seguridad de estas tecnologías y/o sistemas. **Servicios de mantenimiento sin repuestos:** son aquellos servicios donde no se instalan partes, piezas, accesorios etc, sin embargo, se realizan ajustes en sus componentes y/o sensores y/o parámetros establecidos, siendo un servicio diferente a reprogramación de tarjetas y/o PLC, con el fin de colocar el equipo a punto, disponiendo de la confiabilidad, rendimiento y seguridad de estas tecnologías y/o sistemas.	SI

9	**PRESTACIÓN DEL SERVICIO**	El Oferente debe entregar en la oferta: Una carta firmada por el representante legal donde se comprometa a tener disponibilidad de tiempo, recurso humano, herramientas e insumos para realizar los diferentes servicios, donde el supervisor estable el cronograma de mantenimiento para el desarrollo de los servicios preventivos, toda vez que se genera traumatismo en la misionalidad de los dispensarios.	SI
10	**DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y/O TRATAMIENTOS AMBIENTALES**	El contratista deberá garantizar manejo adecuado de residuos peligrosos conforme a la normativa ambiental vigente. La disposición final deberá acreditarse cuando aplique.	SI
11	**CERTIFICACIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS**	El oferente debe presentar junto con su oferta documento donde garantice que los repuestos que se requieran para cumplir con la prestación del servicio son nuevos y originales; no empleara repuestos de segundo uso o re manufacturados, ni alterados y deberán ser instalados previa autorización del supervisor. •Los repuestos que por su diseño y/o complejidad estén fabricados con una fecha de vencimiento especifica, la garantía de estos deberá ser igual a la del fabricante. •Los repuestos como componentes electrónicos la garantía estará sujeta a su embalaje original con su respectivo certificado de calidad y/o sello de conservación original. •Los repuestos como piezas mecánicas, electromecánicas, plásticas, cauchos y/o similares tendrán una garantía de seis (6) meses	SI

LOTE N° 2 – MANTENIMIENTO EN SITIO DE ASCENSOR			
No.	**ÍTEM**	**CRITERIOS**	**CUMPLE**
1	**PERSONAL IDÓNEO**	El oferente deberá acreditar mínimo un (1) técnico, tecnólogo o ingeniero en áreas mecánica, eléctrica, mecatrónica o afines, con experiencia mínima de dos (2) años en mantenimiento de ascensores o transporte vertical. La experiencia podrá acreditarse mediante certificaciones laborales o contractuales. Deberá contar con certificación vigente para trabajo en alturas.	SI
3	**TIEMPO DE RESPUESTA AL LLAMADO**	El oferente debe comprometerse mediante carta firmada por el representante legal a tener disponibilidad telefónica con respuesta de servicio Técnico inmediata en el horario relacionado, en el caso de la prestación de los servicios en sitio se coordinara con el personal de mantenimiento,	SI

	TELEFONICO Y SOPORTE EN SITIO	operador del equipo y futuro contratista la intervención del equipo con el fin de no afectar el funcionamiento del servicio y/o colocar en operatividad el equipo, además debe disponer de mínimo dos líneas servicio telefónico incluyendo una teléfono fijo y una móvil, un correo institucional disponibles para servicio técnico especializado en el área del objeto a contratar, una vez realizado se genera la orden de servicio la cual tendrá un consecutivo por parte del supervisor de contrato. Horarios disponibles para telefónico Servicio 7x24 durante la ejecución contractual. Tiempo de respuesta máximo: • Personas atrapadas: 30 minutos. • Fallas generales: 4 horas.	
4	**CONCEPTOS TÉCNICOS**	El oferente deberá mediante carta firmada por el representante legal comprometerse a que cada mantenimiento preventivo o correctivo deberá generar informe técnico detallado.	SI
5	**MANEJO Y RECOMENDACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS**	El oferente deberá anexar una carta firmada por el representante legal donde se comprometa a brindar orientación básica al personal de mantenimiento institucional sobre operación segura posterior a la intervención, sin costo adicional.	SI
6	**DISPONIBILIDAD DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO**	El contratista deberá garantizar manejo adecuado de residuos peligrosos conforme a la normativa ambiental vigente. La disposición final deberá acreditarse cuando aplique.	SI
7	**REPORTES DE SERVICIO**	El oferente **por cada servicio y/o visita realizada** donde se intervenga el equipo y/o bien, deberá entregar el informe técnico de servicio y/o reporte de servicio y/o reporte técnico totalmente diligenciado con las respectivas firmas por cada equipo. Sin generar costo adicional a la entidad **Clases de servicios:** **Servicios de mantenimiento Preventivo:** son aquellas intervenciones que están sujetas a una programación de mantenimiento periódico para mantener la confiabilidad, rendimiento y seguridad de estas tecnologías y/o sistemas. **Servicios de mantenimiento con repuestos:** son aquellas intervenciones que se realizan a los equipos y/o sistemas donde se remplazar piezas, partes, accesorios no incluidos en el mantenimiento preventivo, con el fin de colocar el equipo a punto, disponiendo de la confiabilidad, rendimiento y seguridad de estas tecnologías y/o sistemas. **Servicios de mantenimiento sin repuestos:** son aquellos servicios donde no se instalan partes, piezas, accesorios etc, sin embargo, se realizan ajustes en sus componentes y/o sensores y/o parámetros establecidos, siendo un servicio diferente a reprogramación de tarjetas y/o PLC, con el fin de colocar el equipo a punto, disponiendo de la confiabilidad, rendimiento y seguridad de estas tecnologías y/o sistemas.	SI

9	**PRESTACIÓN DEL SERVICIO**	El Oferente debe entregar en la oferta: Una carta firmada por el representante legal donde se comprometa a tener disponibilidad de tiempo, recurso humano, herramientas e insumos para realizar los diferentes servicios, donde el supervisor estable el cronograma de mantenimiento para el desarrollo de los servicios preventivos, toda vez que se genera traumatismo en la misionalidad de los dispensarios.	SI
10	**DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y/O TRATAMIENTOS AMBIENTALES**	El contratista deberá garantizar manejo adecuado de residuos peligrosos conforme a la normativa ambiental vigente. La disposición final deberá acreditarse cuando aplique.	SI
11	**CERTIFICACIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS**	El oferente debe presentar junto con su oferta documento donde garantice que los repuestos que se requieran para cumplir con la prestación del servicio son nuevos y originales; no empleara repuestos de segundo uso o re manufacturados, ni alterados y deberán ser instalados previa autorización del supervisor. •Los repuestos que por su diseño y/o complejidad estén fabricados con una fecha de vencimiento especifica, la garantía de estos deberá ser igual a la del fabricante. •Los repuestos como componentes electrónicos la garantía estará sujeta a su embalaje original con su respectivo certificado de calidad y/o sello de conservación original. •Los repuestos como piezas mecánicas, electromecánicas, plásticas, cauchos y/o similares tendrán una garantía de seis (6) meses	SI

GARANTÍA TÉCNICA Y TÉRMINO DE RESPUESTA

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO: El proponente deberá presentar este documento debidamente diligenciado y suscrito por el representante legal, desarrollando de manera expresa cada una de las condiciones aquí establecidas. No se admitirán documentos que omitan alguna de las condiciones, que contengan compromisos inferiores a los mínimos exigidos, o que no estén firmados por el representante legal.

NOTA: El proponente que participe en más de un lote deberá diligenciar independiente por cada lote ofertado.

GARANTIA TECNICA LOTES 1: **(Sistemas HVAC, energía, hidromecánicos e industriales hospitalarios)**

Garantía Técnica del Servicio

El oferente deberá presentar con su propuesta una carta suscrita por el representante legal en la que se comprometa a otorgar una garantía técnica mínima de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de cada intervención o instalación realizada.

La garantía deberá cubrir:

- Los repuestos suministrados e instalados por el contratista.
- La mano de obra ejecutada.
- Fallas derivadas de instalación incorrecta, ensamble inadecuado, calibración defectuosa o intervención técnica deficiente.
- Cualquier afectación a componentes mecánicos, hidráulicos, neumáticos, eléctricos o electrónicos intervenidos.

La garantía aplicará únicamente respecto de las actividades ejecutadas por el contratista y no cubrirá:

- Desgaste normal por uso.
- Manipulación indebida por terceros.
- Fallas originadas en eventos externos no atribuibles al contratista.

En caso de presentarse una falla cubierta por la garantía, el contratista deberá realizar las intervenciones correctivas necesarias hasta restablecer el funcionamiento adecuado del sistema, sin costo adicional para la entidad.

tratista asumirá los costos de desplazamiento de personal técnico, herramientas, equipos y demás recursos arios para atender la garantía en las diferentes ESM.

Tiempo de Respuesta – Garantía Técnica

CENAC-IBA

El oferente deberá comprometerse a los siguientes tiempos máximos de respuesta en sitio:

- Para sistemas generales del lote: dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al reporte formal de la novedad.
- Para equipos de energía de reserva y transferencia automática: dentro de las cuatro (4) horas siguientes al reporte, dada su criticidad operativa.
- El tiempo de respuesta se contará a partir del reporte realizado por la entidad vía telefónica o correo electrónico institucional.

GARANTIA TECNICA LOTE: 2
Ascensores y equipos relacionados con transporte vertical hospitalario)

Garantía Técnica del Servicio

El oferente deberá presentar carta firmada por el representante legal comprometiéndose a otorgar garantía técnica mínima de seis (6) meses sobre:

- Repuestos instalados.
- Mano de obra ejecutada.
- Ajustes, calibraciones, configuraciones y puesta en marcha.

La garantía cubrirá fallas atribuibles a:

- Instalación incorrecta.
- Ensamble incompleto.
- Desajustes técnicos.
- Intervención inadecuada que afecte componentes mecánicos, eléctricos, electrónicos, neumáticos u ópticos.

No se incluirán daños derivados de uso indebido, vandalismo, fluctuaciones externas no atribuibles al mantenimiento o intervención de terceros.

CENAC-IBA

El contratista asumirá todos los costos asociados a desplazamiento, personal técnico y recursos necesarios para la atención de la garantía.

Tiempo de Respuesta – Garantía Técnica

El oferente deberá comprometerse a los siguientes tiempos máximos de atención en sitio:

- Casos con pacientes atrapados: máximo treinta (30) minutos.
- Fallas operativas ordinarias: máximo cuatro (4) horas.
- Garantías relacionadas con mano de obra ejecutada: máximo cuatro (4) horas desde el reporte.
- Los tiempos se contarán desde el reporte oficial efectuado por la entidad.

(Nota técnica: este esquema es defendible porque diferencia riesgo vital vs. riesgo operativo.)

GARANTÍA TÉCNICA – LOTE 3

Garantía de Validez y Acreditación

El contratista deberá garantizar que la certificación expedida en el marco del contrato:

- Sea emitida por organismo de inspección acreditado ante ONAC.
- Se encuentre vigente al momento de su expedición.
- Cumpla los requisitos normativos aplicables.
- El contratista será responsable de que el organismo certificador mantenga su acreditación vigente durante la emisión del certificado.

Atención de Observaciones

El contratista deberá:

- Dar respuesta a requerimientos o aclaraciones dentro de tres (3) días hábiles.
- Subsanar inconsistencias atribuibles al proceso de certificación dentro de cinco (5) días hábiles, sin generar costos adicionales para la entidad.
- Si la inconsistencia obedece a condiciones técnicas propias del equipo no intervenidas dentro del alcance contractual, deberá dejarse constancia técnica motivada.

CENACI-IBA

Atentamente,



RUSSBELTH ORTEGA PABON
C.C. nro. 1.075.208.219 de Neiva
PRESSUREMATIC SAS
NIT. 900.860.963
Dirección Cr 1 BW No. 73-28 Neiva (H)
Teléfono 3112215144
Correo electrónico: pressurematic@outlook.com
Correo para notificación electrónica: pressurematic@outlook.com
Neiva - Huila

CENAC-IBA

FORMULARIO N. 1

CARTA DE PRESENTACIÓN

Ciudad y fecha: Neiva, 23 de abril de 2026

Señores
MDN- EJÉRCITO NACIONAL -CENAC IBAGUÉ

Referencia:

Presentación de propuesta PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-143-DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2026 – MDN –EJERCITO NACIONAL–CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-IBAGUÉ – 2026.

Yo, RUSSBELTH ORTEGA PABON, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de representanta legal, me permito presentar, en nombre de PRESSUREMATIC SAS, propuesta seria, formal e irrevocable para participar en el PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-143-DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2026 – MDN –EJERCITO NACIONAL–CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-IBAGUÉ –, convocada por el MDN-EJÉRCITO NACIONAL-CENACIBAGUÉ, para la celebración de un contrato cuyo objeto es "LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INDUSTRIALES DE USO HOSPITALARIO, Y CERTIFICACIÓN DE ASCENSOR, LOTE N° 1 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPOS DE CADENAS DE FRIO, PLANTAS ELÉCTRICAS, LAVADORAS, CENTRAL DE VACIO, SISTEMA CONTRAINCENDIOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL 5" en los términos prescritos en la invitación que rige el proceso, en la minuta del contrato, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 0019 de 2012 y Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios, los códigos civil y de comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él, con el objeto de prestar al MDN-EJÉRCITO NACIONAL-CENAC IBAGUÉ.

Las especificaciones técnicas detalladas en la invitación "Especificaciones Técnicas" y para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, servicio y unidad de medida.

En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

Que el oferente que represento conoce y acepta el contenido de la invitación pública y de sus Anexos y Formularios, así como el de cada uno de las adendas hechos al mismo.

Que la oferta que presento es irrevocable e incondicional y obliga insubordinadamente al oferente que represento.

Que ni el representante legal o apoderado del oferente, ni el oferente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidades determinadas por la Constitución Política y la ley aplicable.

Que el oferente, en este caso (Indicación clara del oferente a nombre de quien se actúa), está compuesto por las siguientes personas y que el nombre de su representante legal, dirección, teléfono y fax son los siguientes: (Información de cada uno de los integrantes que componen al oferente, si son varias personas; si se tratara de un oferente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad oferente y su representante legal únicamente).

Que nuestra oferta cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en la invitación pública y en la Ley.

Que nos comprometemos a prestar al MDN –EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-IBAGUÉ (unidad ejecutora) en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, los servicios ofrecidos en la presente oferta, que corresponden a aquellos solicitados y en las condiciones requeridas a través de la presente carta de presentación.

Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnica y legalmente las características de los servicios a prestar, obligándonos a asumir la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente oferta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que los servicios que se prestaran en LA CIUDAD DE IBAGUE, en el caso de resultar adjudicataria nuestra oferta, cumple con todas y cada una de las exigencias.

Manifestamos además que hemos realizado el examen completo y cuidadoso, y que hemos investigado plenamente, las condiciones del contrato que nos comprometemos a ejecutar, así como los riesgos que del mismo se derivan, y declaramos que se encuentra bajo nuestra responsabilidad y es nuestra especialidad técnica el conocimiento detallado de la tecnología y los equipos a los cuales aplicaremos nuestro trabajo, y en general, que conocemos todos los factores determinantes de los costos y gastos de ejecución del contrato a suscribir, los cuales se encuentran incluidos en los términos de nuestra oferta.

En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra oferta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.

Manifestamos que ni el MDN - EJÉRCITO NACIONAL CENAC IBAGUÉ, ni el personal interno o externo del mismo que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del presente proceso de selección, ha adquirido compromisos para con nosotros en forma expresa o implícita en la absolución de

consultas e informaciones que nos han sido requeridos, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto al pasado o al futuro.

Reconocemos que ni la invitación pública, ni la información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra oferta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección y del contrato que se suscriba.

Manifestamos y declaramos que nuestra oferta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que el MDN - EJÉRCITO NACIONAL CENAC IBAGUÉ se encuentra facultado para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las ofertas, a sus agentes o asesores, a los demás oferentes o participantes en el proceso de selección adelantado, y al público en general (Esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la oferta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos).

Manifestamos bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado por la mera suscripción de la presente carta, que los recursos obtenidos para la presentación de la oferta y en caso de resultar adjudicatario; para la ejecución del contrato resultante del presente proceso, no se han obtenido de la celebración de ofertas de cesión de derechos económicos o de beneficiario con pacto de readquisición u operaciones de captación o de recaudo masivo no autorizado de dineros del público o de entrega masiva de dineros a personas naturales o jurídicas, directamente o a través de intermediarios, mediante la modalidad de operaciones de captación o recaudo en operaciones no autorizadas tales como pirámides, tarjeta prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicación financiera razonable. La suscripción del presente documento constituye prueba de nuestro compromiso de NO participar en hechos que configuren los supuestos del recaudo no autorizado de dineros del público.

En caso de Uniones temporales o Consorcios, se entiende que, con la suscripción de esta carta, todos y cada uno de sus miembros o integrantes efectúan esta declaración.

Los suscritos (Integrantes del oferente en el caso de oferente plural; nombre del oferente, en caso de persona jurídica, adaptando la redacción del párrafo a tal circunstancia), quienes nos presentamos en calidad de oferentes al presente proceso de selección bajo (Forma o título bajo el cual se presenta la oferta), declaramos y aceptamos, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según los términos del Reglamento que rige el proceso de selección, y reconocemos que nos encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la

oferta, de la correspondiente adjudicación, conforme a las condiciones de responsabilidad previstas en la Ley.

Así mismo:

Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la mera suscripción de la presente carta de presentación de la oferta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y oferta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la oferta propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la oferta.

Que nos obligamos a suministrar a solicitud del MDN – EJERCITO NACIONAL –CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC- IBAGUÉ, cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta oferta, dentro de los términos que al efecto determine la entidad.

Que la presente oferta consta de... (Número de folios de la oferta) folios distribuidos en (Número de fólderes en los que es presentada la oferta) fólderes.

Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la(s) siguiente(s) dirección(es): (Dirección para notificaciones). Incluir dirección electrónica.

Que, en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y contratación, los pagos que se pacten dentro del contrato respectivo, deberán consignarse en la cuenta No. (Indicar clase de cuenta, número, banco, sucursal, ciudad, país y cualquier otro dato necesario).

Que la suscripción de la presente carta de presentación no nos exime de cumplir con cada uno de los requisitos técnicos, económicos y jurídicos, exigidos en la invitación pública.

Cordialmente,



RUSSBELTH ORTEGA PABON
Representante Legal

NOTA: La suscripción de la presente carta de presentación NO EXIME al oferente de la obligación de aportar los documentos solicitados en el presente proceso de selección. Esto quiere decir que no subsana o sustituye requisitos

CENAC-IBA

FORMULARIO 5
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Yo, RUSSBELTH ORTEGA PABON, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de representanta legal, me permito presentar, en nombre de PRESSUREMATIC SAS, que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta su voluntad de asumir, de manera unilateral, la presente invitación pública, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que el MDN –EJERCITO NACIONAL–CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-IBAGUÉ, adelanta un Proceso de Selección de Mínima Cuantía No- MC-143-DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2026 para la celebración de un contrato estatal para la adquisición de los elementos objeto del presente proceso contractual.
SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y del CENAC IBAGUÉ para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;
TERCERO: Que siendo del interés de EL PROPONENTE participar en el Proceso de Selección de Mínima Cuantía No. MC-143-DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2026 se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.

EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta,
EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;
EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso, de la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:
No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del - CENAC IBAGUÉ, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta

No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios del - CENAC IBAGUÉ durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente Proceso de Selección de Mínima Cuantía No. MC-143-DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2026

CLAUSULA SEGUNDA. PAGOS REALIZADOS.

EL PROPONENTE declara que para la elaboración y presentación de la presente propuesta ha realizado, o deberá realizar, únicamente los siguientes pagos, incluyen los pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a sus propios empleados, representantes, agentes o asesores, o a los empleados, representantes, agentes o asesores de otras empresas, tanto públicos como privados:

BENEFICIARIO (Nombre del beneficiario del pago realizado o por realizar)	MONTO ($) (Valor del pago realizado o por realizar, en pesos corrientes)	CONCEPTO (Concepto del pago realizado o por realizar. En esta columna deben discriminarse de manera clara y detallada cada uno de los conceptos bajo los cuales se ha realizado cada pago, o el concepto por el cual se prevé que se realizará un gasto en el futuro, asociados en cualquiera de los casos a la presentación de la propuesta.)

En caso de resultar favorecida su propuesta EL PROPONENTE realizará únicamente los siguientes pagos:

BENEFICIARIO (Nombre del beneficiario del pago realizado o por realizar)	MONTO ($) (Valor del pago realizado o por realizar, en pesos corrientes)	CONCEPTO (Concepto del pago realizado o por realizar. En esta columna deben discriminarse de manera clara y detallada cada uno de los conceptos bajo los cuales se ha realizado cada pago, o el concepto por el cual se prevé que se realizará un gasto en el futuro, asociados en cualquiera de los casos a la presentación de la propuesta.)

CLAUSULA TERCERA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la invitación del proceso de Selección de Mínima Cuantía, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Día del mes en letras y números, días del mes de del año).

EL PROPONENTE:

RUSSBELTH ORTEGA PABON
C.C. nro. 1.075.208.219 de Neiva

Únicamente se exceptúan los gastos que haya realizado el proponente por concepto de salarios, bonificaciones, prestaciones sociales o cualquier gasto derivado de los contratos de trabajo bajo los cuales se encuentren vinculadas las personas que laboran de manera permanente con el proponente o con cualquiera de las personas jurídicas que conforman al proponente en el caso de tratarse de un proponente plural, costos que no deben discriminarse por beneficiario, sino que deben consolidarse bajo uno de los siguientes dos rubros: 1. Total Salarios Brutos y 2. Aportes parafiscales y seguridad social. Igualmente, todos los gastos menores, tales como papelería, mensajería, etc., podrán agruparse en un único concepto bajo la denominación 'gastos de funcionamiento', siempre que de manera tanto individual como consolidada tengan un costo total inferior a los mil dólares de los estados unidos de América (US$1.000.oo).

CENACIBA

ESPACIO EN BLANCO

FORMULARIO No. 6
PACTO DE INTEGRIDAD

PACTO DE INTEGRIDAD PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN MC-143-DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2026 CUYO OBJETO ES LA: LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INDUSTRIALES DE USO HOSPITALARIO, Y CERTIFICACIÓN DE ASCENSOR, LOTE N° 1 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPOS DE CADENAS DE FRIO, PLANTAS ELÉCTRICAS, LAVADORAS, CENTRAL DE VACIO, SISTEMA CONTRAINCENDIOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL 5

Ante la opinión pública nacional e internacional, YO RUSSBELTH ORTEGA PABON, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.075.208.219 de Neiva de representante legal de PRESSUREMATIC SAS, identificado con NIT 900.860.963, proponente que participará en el proceso de MC-143-DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2026, para contratar la PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INDUSTRIALES DE USO HOSPITALARIO, Y CERTIFICACIÓN DE ASCENSOR, LOTE N° 1 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPOS DE CADENAS DE FRIO, PLANTAS ELÉCTRICAS, LAVADORAS, CENTRAL DE VACIO, SISTEMA CONTRAINCENDIOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL 5, suscribo el presente PACTO DE INTEGRIDAD, teniendo en cuenta que en Colombia todas las formas de corrupción son ilegales, y que el Estado procesa y continuará procesando a los infractores.

Sin perjuicio del cumplimiento de la Ley Colombiana, el Pacto de Integridad se enfoca en el compromiso de no soborno con el fin de obtener o retener un contrato u otra ventaja impropia, incluyendo la colusión con otros con el fin de limitar la competencia para este contrato, y la actuación desleal y contraria a la libre competencia y al interés de propiciar la selección objetiva dentro de las instancias del proceso de contratación.

Lo anterior incluye cualquier tipo de pagos, dádivas u otros favores ofrecidos o concebidos de manera directa o a través de terceros, a funcionarios o asesores del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – Unidad Ejecutora con el fin de:

1. Procurar que se diseñe el proyecto o partes de éste de una manera que ofrezca ventajas a uno o varios participantes.

2. Dar ventaja indebida a cualquiera de los participantes en la evaluación y elección de los mismos para la adjudicación del contrato.

3. Ganar la adjudicación del contrato.

4. Lograr cambios sustanciales en el contrato ajustando las especificaciones, los plazos o cualquier otro componente importante del contrato.

5. Lograr que sean aprobados por funcionarios públicos, asesores o por el interventor o supervisor del contrato (o por su personal, asesores y subcontratistas) resultados por debajo de los parámetros que sean propuestos por los PROPONENTES, PROVEEDORES y pactados con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – Unidad Ejecutora.

6. Abstenerse de monitorear apropiadamente la implementación del proyecto, de informar sobre violaciones de especificaciones del contrato y otras formas de incumplimiento, o de hacer plenamente responsable al contratista de sus obligaciones legales.

7. Evadir impuestos, derechos, licencias o cualquier otra obligación legal que se debería satisfacer.

8. Inducir a un funcionario a quebrantar sus deberes oficiales de cualquiera otra manera.

Dentro de este marco, el(los) firmante(s) adquiere(n) los siguientes compromisos, de acuerdo con las leyes colombianas:

1. El proponente participante y el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – Unidad Ejecutora asignan importancia a la presentación de propuestas en un entorno libre, imparcial, competitivo y no sujeto a abuso. A las empresas les complace confirmar que:

a) No ha ofrecido o concedido, ni ha intentado ofrecer o conceder y no ofrecerá ni concederá, ni directa ni indirectamente mediante agentes o terceros, ninguna inducción o recompensa impropias a ningún funcionario o asesor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, sus parientes o socios de negocios, con el fin de obtener o retener este contrato u otra ventaja impropia.

b) No ha coludido y no coludirá con otros con el fin de limitar indebidamente la competencia para este contrato. El(los) proponente(s) comprende(n) la importancia material de estos compromisos para el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL y la seriedad de los mismos.

CENAC-IBA

2. El proponente participante desarrolla sus actividades en el marco de principios éticos de comportamiento y se compromete a tomar las medidas necesarias a fin de que este compromiso de NO SOBORNO sea acatado por todos sus gerentes y empleados, así como por todos los terceros que trabajan con esta compañía en este proyecto, incluyendo agentes, consultores y subcontratistas.

3. Este compromiso se presenta en nombre y de parte de los Presidentes y/o Gerentes Generales del proponente participante. Quienes participan en consorcio o unión temporal suscriben este Pacto en nombre y de parte de cada uno de los Presidentes y/o Gerentes Generales de las empresas asociadas.

4. Las proponentes internacionales que participan en este proceso de contratación, asumen este compromiso en nombre y de parte del Presidente y/o Gerente General de la casa matriz de la compañía y este compromiso cobija a los gerentes y empleados de la subsidiaria en Colombia, cuando esta existiese.

5. Con respecto a la presentación de las propuestas, el proponente se compromete a estructurar una propuesta seria, con información fidedigna y con una oferta económica ajustada a la realidad que asegure la posibilidad de entregar los bienes y/o prestar el servicio en las condiciones de calidad y oportunidad exigidas en el pliego.

6. Con respecto a los pagos relacionados con el negocio, el proponente participante acuerda:

a) Los pagos a agentes y otros terceros estarán limitados a una compensación razonable por servicios claramente asociados al negocio.

b) En el caso de presentarse una queja sobre incumplimiento calificados para tal efecto por el Árbitro establecido en el numeral 7 de este documento, el proponente involucrado o el participante adjudicatario se comprometen a poner a disposición del Árbitro si así lo exigiere, toda la información sobre pagos efectuados a terceros relacionados con la preparación de la propuesta y/o con el contrato y sobre beneficiarios de los mismos, y toda la documentación relacionada con el contrato. En caso de tratarse de información que puede considerarse reservada, el árbitro deberá comprometerse a respetar dicha reserva.

c) Al finalizar la ejecución del contrato, el representante legal del proponente adjudicatario certificará formalmente que no se han pagado sobornos u otras comisiones ilícitas con el fin de obtener o retener el contrato. El estado final de cuentas incluirá breves detalles de los bienes y servicios suministrados que sean suficientes para establecer la legitimidad de los pagos efectuados.

7. Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad del presente proceso frente a eventuales incumplimientos de los compromisos de carácter ético adquiridos por los funcionarios y por los participantes, se pronunciará un árbitro denominado "Defensor para la Transparencia", cuyos fallos serán en

equidad al amparo de lo dispuesto en las Leyes 446 de 1998 y 1564 de 2012 o aquellas que las modifiquen, complementen o sustituyan.

De las materias relacionadas anteriormente conocerá el árbitro por solicitud del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – Unidad Ejecutora, del Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, o por manifestación de alguna de los participantes.

Dicho árbitro deberá tener las mismas calidades que dispone la Constitución Nacional, para ser magistrado de la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia y será seleccionado de la lista de árbitros de la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante el sistema de sorteo público.

8. Si un proponente incumple su compromiso de no soborno y de dicho acto ha sido declarado culpable por parte del árbitro se generarán además de los procesos contemplados en la legislación colombiana u otra legislación que cobije el proceso de contratación, los siguientes efectos jurídicos:

a) Si el proponente que hubiere incumplido fuere el adjudicatario del proceso, cualquiera de las partes del presente documento podrá solicitar ante el juez competente la nulidad absoluta del contrato con fundamento en que el mismo adolece de una causa lícita.

b) El contrato estatal terminará por causa imputable al contratista. El participante que hubiere incumplido los compromisos de no soborno derivados del presente documento se obliga incondicional e irrevocablemente a aceptar la terminación del contrato por causa imputable al mismo, en el momento en que el árbitro declare el incumplimiento de los compromisos referidos, y a asumir las consecuencias contractuales que se deriven de tal terminación.

c) Una pena económica equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato a título de estimación anticipada de perjuicios a favor de los demás proponentes que participaron en el proceso de contratación y que no hubieran incumplido los compromisos consignados en el presente documento. Si hubiere más de un proponente el valor referido se repartirá en partes iguales entre dichos proponentes.

d) Abstenerse de participar en procesos de contratación de cualquier naturaleza de entidades públicas de la República de Colombia, que se lleven a cabo durante un periodo de cinco (5) años.

e) Para asegurar la efectividad de las disposiciones precedentes, el presente acuerdo se entenderá incluido dentro de las cláusulas del contrato que vaya a ser suscrito con el proponente favorecido, como una causal de terminación anticipada del contrato por causa imputable al contratista, derivada del fallo del árbitro en la cual se comprueben faltas graves a los compromisos contenidos en el presente Pacto.

El efecto jurídico señalado en los subnumerales a) y b) de este numeral será aplicable solamente al proponente adjudicatario. Los efectos jurídicos previstos en los subnumerales c) y d) aplicarán al proponente adjudicatario o al cualquiera de los proponentes.

9. Adicionalmente, todos los jefes del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, se obligarán a realizar todas y cada una de las gestiones y actuaciones necesarias para que las entidades competentes impulsen y desarrollen las investigaciones correspondientes con ocasión de las conductas de los funcionarios de la entidad contratante o de los asesores externos de la misma que pudieren haber infringido el presente Pacto y cualquier ley aplicable.

10. En caso de presentarse un incumplimiento probado del compromiso de no soborno de acuerdo con lo establecido en el numeral 8 de este Pacto, el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL podrá excluir a futuro a aquel infractor para la elegibilidad de contratos en procesos de contratación directa.

11. El proponente declara públicamente que conoce y acepta las condiciones de participación establecidas en los documentos del proceso de contratación y en las modificaciones que se han hecho a los mismos hasta la fecha de cierre del proceso de contratación, en términos de su transparencia y equidad. En este marco, se compromete a no utilizar, en la etapa de evaluación de las propuestas, argumentos sobre efectos de buscar la descalificación de sus competidores.

12. El proponente participante acepta que durante la evaluación de las propuestas prime el criterio de respetar los aspectos de fondo por encima de los de forma, buscando siempre favorecer la libre competencia y la participación del mayor número posible de propuestas dentro del proceso de contratación.

13. Adicionalmente, el Gobierno Nacional ha establecido el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción con la facultad de servir de canal para la tramitación de cualquier investigación sobre cualquier forma de extorsión o soborno en la contratación pública. El proponente participante denunciará ante este Programa cualquier información sobre manejos irregulares sobre los que tenga conocimiento en lo referente al presente proceso de contratación.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento en Bogotá, D.C., a los 23 días del mes de abril de 2026.



RUSSBELTH ORTEGA PABON
C.C. nro. 1.075.208.219 de Neiva

CENACIBA

FORMULARIO No. 7
COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA DE LA INFORMACIÓN

RUSSBELTH ORTEGA PABON, identificado con C.C. nro. 1.075.208.219 de Neiva nacionalidad colombiana, con domicilio en la ciudad de neiva, actuando en nombre Pressurematic SAS, me comprometo libre y espontáneamente, a:

No publicar, revelar, entregar, informar, distribuirla bajo forma alguna, ya sea directa o indirectamente, la información o documentación clasificada como directa o indirectamente, la información o documentación clasificada como CONFIDENCIAL, SECRETA Y ULTRA SECRETA que llegase a conocer de la Institución durante la ejecución del contrato.

No publicar, revelar, entregar, informar, distribuirla bajo forma alguna, ya sea directa o indirectamente, la información o documentación sin clasificación especial, previa autorización del responsable del área respectiva.
No publicar, entregar, informar distribuirla bajo forma alguna, ya sea directa o indirectamente, información propia del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – ESM BATALLON ASPC N°6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" – DISPENSARIO MEDICO BAS06 - Central Administrativa y Contable CENAC REGIONAL IBAGUÉ de: la infraestructura, esquemas de seguridad, nombres y grados de personal militar o civil que labora o presta servicios para la entidad, que se llegase a conocer con ocasión de la ejecución del contrato.
Utilizar la información del Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional, cualquiera sea su clasificación, con fines exclusivos informativos y para desarrollo del contrato de prestación de servicios. Se compromete a utilizar todos los medios a su alcance, para garantizar la más estricta confidencialidad respecto de dicha información, y a advertir de dicho deber de confidencialidad y secreto a cualquier persona que por su relación con él, deba tener acceso a dicha información para el correcto cumplimiento de sus obligaciones.
Adoptar, respecto de la información del Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional, cualquiera sea su clasificación, las medidas de seguridad que garanticen la confidencialidad y no divulgación de la información conocida o entregada por el Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional, teniendo presente que no debe ser menor al nivel de cuidado, que sea razonable necesario para evitar su perdida, robo o sustracción o utilización no autorizada.
Atentamente,



RUSSBELTH ORTEGA PABON
C.C. nro. 1.075.208.219 de Neiva

FORMULARIO No. 8
"MANIFESTACIÓN SOBRE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES"

Yo, RUSSBELTH ORTEGA PABON, actuando en calidad de Representante legal de PRESSUREMATIC SAS, manifiesto bajo la gravedad del juramento de forma clara e inequívoca, que ni el OFERENTE, ni su representante legal, ni su apoderado, ni sus socios, no encontramos incursos por si no por interpuesta persona en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y en la Ley, en especial las contempladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 y en la

Ley 1474 del 12 de Julio de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la Gestión Pública" (Artículo 1. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES

INCURRAN EN ACTOS DE CORRUPCIÓN, Artículo 2. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES FINANCIEN CAMPAÑAS POLÍTICAS, Artículo 4. INHABILIDAD PARA QUE EX EMPLEADOS PÚBLICOS CONTRATEN CON EL ESTADO, Artículo 27. ACUERDOS RESTRICTIVOS DE LA COMPETENCIA y Artículo 90. INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO).

EL OFERENTE:



RUSSBELTH ORTEGA PABON
C.C. nro. 1.075.208.219 de Neiva
PRESSUREMATIC SAS
NIT. 900.860.963
Dirección Cr 1 BW No. 73-28 Neiva (H)
Teléfono 3112215144
Correo electrónico: pressurematic@outlook.com
Neiva - Huila

NOTA 1: La información aquí consignada no debe tener borrones, tachones o enmendaduras.

CENACIBA

COMPROMISO ANTISOBORNO FORMULARIO No. 9

El Ministerio de Defensa Nacional, ha declarado el compromiso institucional de cero tolerancias con el soborno y la corrupción, adoptando prácticas e impulsando campañas y mecanismos que permitan prevenir y detectar potenciales situaciones de soborno o conductas irregulares en el accionar de los contratistas de la entidad, mediante el desarrollo de actividades, planes y programas en el marco de los valores y la integridad aplicadas en el Código de Integridad de la entidad.

Por lo anterior, se suscribe el siguiente compromiso antisoborno:

Yo, RUSSBELTH ORTEGA PABON, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No 1.075.208.219, expedida en Neiva en mi calidad de Representante legal de la Empresa PRESSUREMATIC SAS, con NIT: 900.860.963, fe manera voluntaria y libre de coacción, coerción, amenaza, dádiva y/o promesa remuneratoria, directa o indirecta, mediante la suscripción de este documento a título de aporte unilateral a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – UNIDAD EJECUTORA, en cumplimiento del compromiso de lucha contra la corrupción, declaro que asumo los siguientes compromisos:

Manifiesto públicamente que conozco el alcance y el contenido de la Política, objetivo y alcance del Sistema de Gestión de Antisoborno del Ministerio de Defensa Nacional, y como consecuencia de ello me comprometo a tomar una actitud de cero tolerancias ante el soborno y la corrupción.

Rechazar, NO aceptar y/o solicitar, NO ofrecer, NO prometer y NO entregar para sí o para otro, dadivas, regalos, bonificaciones, comisiones y/o promesa remuneratoria, directa o indirectamente; tanto en el Ministerio como fuera de él, a cambio de obtener beneficios ilegales en la ejecución de las obligaciones contractuales.

Rechazar y NO aceptar ningún tipo de fiestas, recepciones, homenajes, o cualquier tipo de atención social de servidores del Ministerio de Defensa Nacional, interventores, consultores o contratistas de la entidad o de personas con interés en los diferentes momentos del contrato que me fue adjudicado.

Prevenir el soborno por, o en nombre de, o en beneficio de quien suscribe en relación con la operación correspondiente, proyecto, actividad o relación.

Fomentar y aplicar mecanismos, instrumentos y/o controles al interior de la empresa que represento y/o en nombre propio para la prevención de prácticas de conductas asociadas al soborno, el fraude o la corrupción.

Fomentar el reporte de las conductas o hechos que puedan llegar a configurar prácticas de soborno, corrupción o fraude con fundamento en la buena fe o en una sospecha razonable.

CENACIBA

Promover acciones encaminadas a la formación e inducción de mis empleados y socios de negocios en la aplicación de la Sistema de gestión de Antisoborno basados en los requerimientos de la Norma ISO 37001 y la normativa aprobada por el Ministerio de Defensa Nacional que tienen la finalidad de combatir el soborno y la corrupción en las relaciones inherentes a mi cargo, entre ellos el Código de Ética e Integridad.

Garantizar la confidencialidad de los datos de quien reporte hechos de corrupción soborno o fraude en la entidad.

Proteger la identidad de los informantes y de las personas que participan en la denuncia.

Proteger a mis empleados, socios de negocio y partes interesadas, ante cualquier represalia, como consecuencia de denuncias por prácticas que puedan constituir soborno.

Aceptar que la violación de Política del Sistema de Gestión Antisoborno del Ministerio de Defensa Nacional dará lugar al inicio de investigaciones por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ministerio de Defensa Nacional o al traslado de las denuncias correspondientes a las demás autoridades competentes, con la finalidad de establecer la responsabilidad administrativa, fiscal, disciplinaria, civil a que haya lugar, así mismo se da a conocer los canales dispuestos por el MDN.

Correo electrónico: lineadelhonor@mindefensa.gov.co
antisoborno@mindefensa.gov.co
Línea telefónica: Línea del honor -antisoborno PBX: 3150111 ext. 40135
Buzones físicos en punto de atención presencial.
APP: Mindefensa.
Sede electronica: ttps://wasedeelectronicapro.azurewebsites.net/mindefensa.html?#/home

Que, conociendo los mecanismos dispuestos de denuncia planteados en la política de Antisoborno del Ministerio de Defensa, recibir y dar traslado oportuno de las denuncias.

Respetar los valores representados en el Código de Integridad del Ministerio.

Colaborar de buena fe en cualquier investigación llevada a cabo por el Ministerio de Defensa Nacional y sus representantes, en caso de que se produzca algún incumplimiento de estos compromisos.

Aceptar que el MDN puede poner fin a la relación contractual en caso comprobado de soborno por parte de, o en nombre de, o en beneficio de quien suscribe, en relación con la transacción correspondiente, proyecto, actividad o relación. Hago constar que soy consciente de la responsabilidad que implica la suscripción de este acuerdo.

CENACIBA

Dado en la ciudad de Bogotá D.C., a los 23 días del mes de abril del año 2026, con la firma de este documento, doy prueba de que conozco y me comprometo para aplicar la Política Antisoborno del Ministerio de Defensa Nacional.

Atentamente,



RUSSBELTH ORTEGA PABON
C.C. nro. 1.075.208.219 de Neiva
PRESSUREMATIC SAS
NIT. 900.860.963
Dirección Cr 1 BW No. 73-28 Neiva (H)
Teléfono 3112215144
Correo electrónico: pressurematic@outlook.com
Neiva, Huila

CENAC-IBA

FORMULARIO No. 12
FACTORES DE DESEMPATE

ARTÍCULO 35. LEY 2069 DE 2020 FACTORES DE DESEMPATE

Yo, RUSSBELTH ORTEGA PABON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.075.208.219, expedida en Neiva, actuando en calidad de Representante legal, dándole cumplimiento al artículo 35 de la ley 2069 de 2020 mediante la presente, relaciono el listado de factores de desempate que como proponente se acreditan y se manifiesta en el siguiente cuadro:

ARTÍCULO 35. LEY 2069 DE 2020 FACTORES DE DESEMPATE	COMO ACREDITAR EL CRITERIO	MARQUE CON UNA X EN EL CRITERIO DE DESEMPATE QUE USTED CUMPLE COMO ESAL
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros	Para la acreditación de este criterio se debe anexar FORMULARIO No. 13 el oferente deberá anexar según corresponda: A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley. C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.	X
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.	Para acreditar lo de mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar se deberá aportar la medida de protección vigente impartida por el comisario de familia y a falta de este, por el juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades indígenas, y copia de las planillas que soporten el pago a seguridad	

	social de los últimos tres (3) meses, a la fecha de cierre del presente proceso o copia del documento que evidencie la relación laboral o contractual. Y para las personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar, debe aportar, la medida de protección vigente, y una certificación emitida por el Representante Legal o el contador o revisor fiscal en los casos que aplique, en donde se certifique la participación mayoritaria de mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar, a la fecha de cierre del proceso de selección. Y para personas jurídicas en lo relacionado con la mujer cabeza de familia se deberá aportar declaración extra juicio ante notario en donde se certifique tal condición y certificación emitida por el Representante Legal o el contador o revisor fiscal en los casos que aplique, a la fecha de cierre del proceso de selección. No obstante, la entidad verificará en el certificado de existencia y representación legal a fin de corroborar la participación de este grupo poblacional dentro de la persona jurídica, misma verificación que se hará a cada uno de los integrantes del proponente plural. Para consorcio o uniones temporales cada uno de los integrantes que participe o participen mayoritariamente mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar, o mujeres cabeza de familia, cada uno de los integrantes deberá aportar los documentos antes mencionados	
3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se	La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda. certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus	

CENACIBA

refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.	integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. Adjuntar cédula y la certificación de afiliación del personal en condición de discapacidad.	
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley.	Certificación juramentada emitida por el Representante Legal o el contador o revisor fiscal en los casos que aplique, en donde se indique el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente, número y porcentaje de vinculación de las personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, a la fecha de cierre del proceso de selección. Copia de las planillas que soporten el pago a seguridad social de los últimos tres (3) meses a la fecha de cierre del presente proceso o copia del documento que evidencie la relación laboral o contractual y de la cédula de ciudadanía de las personas mayores certificadas anteriormente.	
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas.	Certificación juramentada emitida por el Representante Legal o el contador o revisor fiscal en los casos que aplique, en donde se indique el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente, número y porcentaje de vinculación de la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, a la fecha de cierre del proceso de selección. Copia de las planillas que soporten el pago a seguridad social de los últimos tres (3) meses a la fecha de cierre del presente	

CENACIBA

	proceso y de la cédula de ciudadanía de las personas certificadas anteriormente. Aportar la certificación de caracterización y registro perteneciente al grupo poblacional ante alguna de las siguientes entidades que son las encargadas de la expedición de dicho documento; Ministerio del Interior, Ministerio de Cultura y Departamento Nacional de Estadísticas -DANE. Para consorcios y uniones temporales, cada uno de los integrantes debe adjuntar los documentos anteriormente descritos.	
6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas en proceso de reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.	Para acreditar lo relacionado con personas en proceso de reintegración o reincorporación, deberán anexar certificación vigente expedida por la Agencia para la reincorporación y la normalización ARN. Para consorcios y uniones temporales cada uno de los integrantes debe adjuntar los documentos anteriormente descritos. La entidad verificará el certificado de existencia y representación legal a fin de corroborar la participación de este grupo poblacional dentro de la persona jurídica, misma verificación que se hará a cada uno de los integrantes del proponente plural	
7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, o una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, y, que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporación o reintegración, o la persona jurídica aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia	Para la acreditación de este criterio se debe anexar los documentos indicados en los numerales 2 y 6. Así mismo debe acreditar lo pertinente en el acuerdo privado de constitución del proponente plural y en el certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica. Los consorcios y uniones temporales, cada uno de los integrantes debe adjuntar los documentos anteriormente descritos.	

OFERTA-IBA

o persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.		
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones mutuales; o un proponente plural constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales.	Nota: Para acreditar lo relacionado en este numeral, se debe aportar certificación expedida por el Representante Legal y el Revisor Fiscal (si está obligado a tenerlo) o por el contador público, según sea el caso, señalando la condición de Mipymes y su tamaño empresarial de conformidad con la Ley (número de trabajadores y Activos totales en salarios mínimos mensuales legales vigentes), o indicando si es de cooperativas o de asociaciones mutuales según corresponda. Los consorcios y uniones temporales, cada uno de los integrantes debe adjuntar los documentos anteriormente descritos.	X
9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.	Para acreditar lo relacionado en este numeral, se debe aportar certificación expedida por el Representante Legal y el Revisor Fiscal (si está obligado a tenerlo) o por el contador público, según sea el caso, señalando la condición de cooperativas o de asociaciones mutuales según corresponda. Los consorcios y uniones temporales, cada uno de los integrantes debe adjuntar los documentos anteriormente descritos.	
10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información contable con corte a 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos realizados a MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior; o, la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté	Nota: Para acreditar lo relacionado a este numeral, se debe adjuntar los siguientes documentos: Copia de los estados financieros o la información contable con corte a 31 de diciembre del año anterior suscritos por el Revisor Fiscal o contador público según corresponda.	

CENACIBA

conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural .	Certificación expedida por el revisor fiscal y/o contador público según el caso, en donde indique el porcentaje total de pagos realizados a MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del proponente. Así mismo debe acreditar lo pertinente en el acuerdo privado de constitución del proponente plural. Los consorcios y uniones temporales, cada uno de los integrantes debe adjuntar los documentos anteriormente descritos.	
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento MIPYMES.	Nota: Para acreditar lo relacionado con este numeral, se debe adjuntar la siguiente documentación: Copia del certificado del registro de las sociedades BIC, expedido por la Cámara de Comercio con una fecha de expedición no superior a 30 días a la fecha del cierre del proceso de selección. Certificación expedida por el Representante Legal, revisor fiscal y/o contador público según el caso en donde se acredite el tamaño de la empresa, el valor de los ingresos por actividad ordinarias a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior o los obtenidos durante el tiempo de su operación. Para las personas naturales la certificación debe ser expedida por estas. Para las personas jurídicas la certificación debe ser expedida por el representante legal o el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo. Así mismo debe acreditar lo pertinente en el acuerdo privado de constitución del proponente plural. Los consorcios y uniones temporales, cada uno de los integrantes debe adjuntar los documentos anteriormente descritos.	
12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá	N/A	N/A

CENACIBA

haber sido previsto previamente en los Documentos del Proceso.		

NOTA 1: Los documentos que sean suscritos por Revisor fiscal o contador público, el proponente debe allegar la fotocopia de:
1. Cédula de ciudadanía,
2. La tarjeta profesional
3. El certificado vigente de antecedentes de su registro como contador.

NOTA 2: El proponente deberá aportar junto con su propuesta inicial, para efectos de la acreditación y determinación del factor al que aplique, el "FORMATO CRITERIOS DE DESEMPATE" debidamente diligenciado y suscrito, incluyéndolo en su oferta mediante la plataforma SECOP II.
LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA APLICAR LOS CRITERIOS DE DESEMPATE CONFORME A LO QUE SE ACREDITE, DEBERÁ SER PRESENTADA JUNTO CON LA OFERTA, EN TODO CASO, LA NO PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO RESTRINGE LA PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE, NI ES CAUSAL DE RECHAZO DE LA PROPUESTA.
LOS CRITERIOS DE DESEMPATE NO SON SUBSANABLES. DEBERÁN ALLEGAR LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ACREDITAR DICHA PONDERACIÓN.

Dada a los 23 días del mes de abril de 2026.

RUSSBELTH ORTEGA PABON
C.C. nro. 1.075.208.219 de Neiva
PRESSUREMATIC SAS

CENACIBA

FORMULARIO No. 14 -
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Ibagué – Tolima, 23 de abril de 2026

Señores:
CENAC IBAGUE
Ciudad.

Cumpliendo la Ley 1581 de 2012 "Por el cual se dictan disposiciones para la protección de datos personales" y conforme al Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado para lo siguiente:

La CENAC IBAGUE actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recolectar, almacenar y usar mis datos personales para hacer efectivo el factor de desempate previsto en el numeral 5.1.4, numerales 2, 5, 6 y 7 de la invitación, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, persona en proceso de reintegración o reincorporación, o persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas.

Finalidad	Autoriza	
	SÍ	NO
Hacer efectivo el factor de desempate para la acreditación de una mujer víctima de violencia intrafamiliar, persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.	X	

Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos con la salud, la vida sexual y los datos biométricos.

Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados para hacer efectivo el criterio de desempate previsto en el numeral 5.1.4, numerales 2, 5, 6 y 7 de la invitación, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, integrante de la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.

Derechos del titular: Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, especialmente los siguientes:

Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.
Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a los datos parciales, inexactos, incompletos.

Solicitar prueba de la autorización otorgada.

Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.

Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información.

Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes.

Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por la CENAC IBAGUE o través del ítem mensaje de la plataforma SECOP II.
Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.



RUSSBELTH ORTEGA PABON
C.C. nro. 1.075.208.219 de Neiva
PRESSUREMATIC SAS

CENAC-IBA