	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS	CÓDIGO VERSIÓN FECHA

FECHA

DIRECCIÓN: INSTITUTO DE CAMINOS Y CONTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA-ICCU

SUBDIRECCIÓN **ACTA No.** 1 **FECHA** 06 de abril de 2026

CONTRATO No : ICCU-461 -2025 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA- PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTANDO (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: ICCU-553 - 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA

PLAZO 6 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 6 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/10/2025 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2026

FECHA DE SUSPENSIÓN 14/11/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 14/12/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido I $ 5.544.316.014,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 5.544.316.014,00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)							MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		
	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	MAYORES	MENORES	CANTIDAD FINAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CAPITULO 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES													
1.1	1.5	INV 201.7-07	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	131,00	$ 142.746,00	$ 18.699.726,00	+	769,69	-	900,69	$ 142.746,00	$ 128.569.895,0
1.2	1.6	***	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	451.872,00	$ 1.979,00	$ 894.254.688,00	+	76.278,32	-	528.150,32	$ 1.979,00	$ 1.045.209.483,0
1.3	6.5	INV801.1-07	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	ha	0,50	$ 894.008,00	$ 447.004,00	+	0,14	-	0,64	$ 894.008,00	$ 572.165,0
Subtotal							**$ 913.401.418,00**						**$ 1.174.351.543,00**
CAPITULO 2. EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES													
2.1	2.9	INV 600.1-07	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m3	5.516,00	$ 32.194,00	$ 177.582.104,00	-		-1.256,00	4.260,00	$ 32.194,00	$ 137.146.440,0
Subtotal							**$ 177.582.104,00**						**$ 137.146.440,0**
CAPITULO 3. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO													
3.1	3.1	INV 460.1-07	FRESADO CONCRETO ASFALTICO (E=5-12 cm)	M2	7.872,00	$ 8.908,00	$ 70.123.776,00	-	-	-7.872,00	-	$ 8.908,00	-
3.2	3.2	INV 320.1-07	SUB BASE GRANULAR	M3	1.574,00	$ 219.996,00	$ 346.273.704,00	+	78,40		1.652,40	$ 219.996,00	$ 363.521.390,0
3.3	3.15	INV 311.1-07	AFIRMADO	M3	787,00	$ 145.099,00	$ 114.192.913,00	-	-	-139,00	648,00	$ 145.099,00	$ 94.024.152,0
3.4	3.22	***	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	1.968,00	$ 189.664,00	$ 373.258.752,00	-	-	-348,00	1.620,00	$ 189.664,00	$ 307.255.680,0
3.5	3.3	INV 330.1-07	BASE GRANULAR	M3	1.574,00	$ 267.605,00	$ 421.210.270,00	-	-	-1.574,00	-	$ 267.605,00	-
3.6	3.5	INV 420.1-07	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	7.872,00	$ 6.964,00	$ 54.820.608,00	-	-	-1.392,00	6.480,00	$ 6.964,00	$ 45.126.720,0
3.7	3.10	INV 450.2P-07	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	787,00	$ 1.356.921,00	$ 1.067.896.827,00	-	-	-268,60	518,40	$ 1.356.921,00	$ 703.427.846,0
Subtotal							**$ 2.447.776.850,00**						**$ 1.513.355.788,00**
CAPITULO 4. OBRAS DE ARTE Y ESTRUCTURAS DE CONTENCION													
4.1	3.11 C	***	TUBERÍA DRENAJE PVC 110 FILTROS	ML	1337	$ 48.614,00	$ 64.996.918,00	+	823,00	-	2.160,00	$ 48.614,00	$ 105.006.240,0
4.2	APU CREADO	APU CREADO	CONCRETO CLASE D, f'c =4000 psi (bases) // cartilla: D f'c = 3000 psi (bases)	M3	8	$ 990.998,00	$ 7.927.984,00	-	-	-	8,00	$ 990.998,00	7.927.984,00
4.3	APU CREADO	APU CREADO	CONCRETO CLASE D, f'c =4000 psi (elevaciones) // cartilla: D f'c = 3000 psi (elevaciones)	M3	8	$ 1.149.148,00	$ 9.193.184,00	-	-	-	8,00	$ 1.149.148,00	9.193.184,00
4.4	4.8	NV 630.4-07	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (placas)	M3	75	$ 1.194.516,00	$ 89.588.700,00	-	-	-75,00	-	$ 1.194.516,00	-
4.5	APU CREADO	APU CREADO	PILOTE EN CONCRETO DE 4000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS) // cartilla: 3000 PSI	ML	63	$ 7.543.658,00	$ 475.250.454,00	-	-	-63,00	-	$ 7.543.658,00	-
4.6	APU CREADO	APU CREADO	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR // Castilla 2500 psi	M3	259	$ 824.893,00	$ 213.647.287,00	+	129,80	-	388,80	$ 824.893,00	$ 320.718.398,0

ICCU	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS	CÓDIGO VERSIÓN FECHA

FECHA

DIRECCIÓN: INSTITUTO DE CAMINOS Y CONTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA-ICCU

SUBDIRECCIÓN ..... **ACTA No.** 1 **FECHA** **lunes**, 06 de abril de 2026

CONTRATO No : ICCU-461 -2025 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA- PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTANDO (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: ICCU-461 - 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA

PLAZO 6 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 6 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/10/2025 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2026

FECHA DE SUSPENSIÓN 14/11/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 14/12/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido I $ 5.544.316.014,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 5.544.316.014,00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)							MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		
	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	MAYORES	MENORES	CANTIDAD FINAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.7	4.22	INV 673.1-07	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	795	$ 212.139,00	$ 168.650.505,00	+	501,00	-	1.296,00	$ 212.139,00	$ 274.932.144,0
4.8	4.23	INV 610.1-07	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	434	$ 166.132,00	$ 72.101.288,00	-		-362,18	71,82	$ 166.132,00	$ 11.931.600,0
4.9	4.24	INV 630.6-07	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	8	$ 597.385,00	$ 4.779.080,00	-		-4,38	3,62	$ 597.385,00	$ 2.161.847,0
4.10	4.42	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	4691,5	$ 14.194,00	$ 66.591.151,00	+	2.868,50	-	7.560,00	$ 14.194,00	$ 107.306.640,0
4.11	4.20	***	DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UN	57	$ 28.259,00	$ 1.610.763,00	-	-	-57,00	-	$ 28.259,00	-
4.12	4.48	INV 661.1-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	27	$ 1.011.063,00	$ 27.298.701,00	-	-	-11,00	16,00	$ 1.011.063,00	16.177.008,00
4.13	4.52	INV 640.1-07	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	26021	$ 9.322,00	$ 242.567.762,00	+	16.990,4776	-	43.011,4776	$ 9.322,00	$ 400.952.994,0
4.14	4.6	INV 630.4-07	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 PSI (BASES)	M3	63	$ 913.317,00	$ 57.538.971,00	-	-	-27,15	35,85	$ 913.317,00	$ 32.742.414,0
4.15	4.7	INV 630.4-07	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 PSI (ELEVACIONES)	M3	69	$ 1.094.894,00	$ 75.547.686,00	-	-	-48,00	21,00	$ 1.094.894,00	$ 22.992.774,0
Subtotal							**$ 1.577.290.434,00**						**$ 1.312.043.227,00**
CAPITULO 5. SEÑALIZACIÓN													
5.1	5.1	INV 700.1-07	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	3936	**$ 6.273,00**	$ 24.690.528,00	-	-	-936,00	3.000,00	$ 6.273,00	$ 18.819.000,0
5.2	5.2	INV700.3-07	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	15	$ 69.796,00	$ 1.046.940,00		-		15,00	$ 69.796,00	$ 1.046.940,0
5.3	5.3	INV730.3-07	TOPE DE DEFENSA METÁLICA	UN	64,5	$ 132.432,00	$ 8.541.864,00	-	-	-64,50	-	$ 132.432,00	-
5.4	5.4	INV730.2-07	SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	UN	14	$ 110.675,00	$ 1.549.450,00	-	-	-14,00	-	$ 110.675,00	-
5.5	5.5	INV730.1-07	DEFENSA METÁLICA	ML	258	$ 232.522,00	$ 59.990.676,00	-	-	-258,00	-	$ 232.522,00	-
5.6	5.6	INV701.1-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	UN	328	$ 21.422,00	$ 7.026.416,00	+	172,00	-	500,00	$ 21.422,00	$ 10.711.000,0
5.7	7.5U	***	SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M	UN	14	$ 610.588,00	$ 8.548.232,00		-	-	14,00	$ 610.588,00	$ 8.548.232,0
5.8	7.6U	***	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.75X0.75M, POSTE 3.5M	UN	24	$ 648.200,00	$ 15.556.800,00	+	1,81	-	25,81	$ 648.200,00	$ 16.727.690,0
Subtotal							**$ 126.950.906,00**						**$ 55.852.862,00**

ICCU	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS	CÓDIGO VERSIÓN FECHA

FECHA

DIRECCIÓN: INSTITUTO DE CAMINOS Y CONTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA-ICCU

SUBDIRECCIÓN ..... **ACTA No.** 1 **FECHA** martes, 7 de julio de 2026

CONTRATO No : ICCU-461 -2025 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA- PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTANDO (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: ICCU-461 - 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA

PLAZO 6 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 6 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/10/2025 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2026

FECHA DE SUSPENSIÓN 14/11/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 14/12/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido I $ 5.544.316.014,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 5.544.316.014,00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)							MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		
	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	MAYORES	MENORES	CANTIDAD FINAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CAPÍTULO 6. MANTENIMIENTO VIAL													
6.1	6.2	INV801.6-07	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	11	$ 273.320,00	$ 3.006.520,00	-	-	-6,00	5,00	$ 273.320,00	$ 1.366.600,0
Subtotal							**$ 3.006.520,00**						**$ 1.366.600,00**
ÍTEMS NO PREVISTOS													
NP-01	3,13		BASE ESTABILIZADA CON EMULSION ASFALTICA TIPO BEE-1-CEMENTO AL 1%	M3		$ 808.238,00		+	1.272,00	-	1.272,00	$ 808.238,00	$ 1.028.078.736,0
NP-05	4,32		GAVION MALLA PVC	M3		$ 457.943,00		+	52,00	-	52,00	$ 457.943,00	$ 23.813.036,0
Subtotal													**$ 1.051.891.772,0**
	SUBTOTAL OBRAS						**$ 5.246.008.232,00**						**$ 5.246.008.232,00**
	A.I.U						$ 1.941.023.045,84						$ 1.941.023.045,84
	REVISION Y AJUSTEDE ESTUDIOS Y DISEÑOS						$ 75.528.501,00						$ 75.528.501,00
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO						$ 101.590.800,00						$ 101.590.800,00
	PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL						$ 121.188.481,00						$ 121.188.481,00
	VALOR TOTAL						**$ 5.544.316.014,00**						**5.544.316.014,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

NOTAS:

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: JOSE URIELSO MARTINES PRADA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista CONSORCIO ASFALTANDO
NIT No.:901,974,155-0

Firma:
Nombre: LUIS FERNANDO VARGAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Interventor
Matrícula Profesional No.: 17202116975 CLD

Firma:
Nombre: SANDRA ROCIO CASTILLO GONZÁLEZ
GESTORA DEL PROYECTO
ICCU

Firma:
Nombre: SANDRA MILENA CASTAÑEDA MEDINA
PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN
ICCU