Personería
Distrital de Medellín

PRESUPUESTO OFICIAL
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBI_001_2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO COTIZACIÓN 1	VALOR UNITARIO COTIZACIÓN 2	VALOR UNITARIO COTIZACIÓN 3	VALOR UNITARIO PROMEDIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL PROMEDIO
1	Switch-148F Layer 2, Switch controller compatible Switch with 48x 1G RJ45 and 4x 10G/1G SFP+/SFP ports and 1x RJ45 console port.	Und	$ 4.941.000	$ 5.435.000	$ 4.550.476	$ 4.975.492	6	$ 29.852.951
2	Licenciamiento Switch-148F 1 year Premium Support.	Und	$ 706.000	$ 777.000	$ 1.065.764	$ 849.588	6	$ 5.097.528
3	Switch-448E Layer 2/3 Switch controller compatible switch with 48 x GE RJ45 ports, 4 x 10 GE SFP+	Und	$ 12.231.000	$ 13.455.000	$ 9.129.001	$ 11.605.000	2	$ 23.210.000
4	Licenciamiento Switch-448E 1 year Premium Support.	Und	$ 1.412.000	$ 1.553.000	$ 1.950.750	$ 1.638.583	2	$ 3.277.167
5	Switch-148F-FPOE Layer 2, Switch controller compatible PoE+switch 48x 1G RJ45 with PoE+and 4x 10G/1G SFP+/SFP ports and 1xRJ45 console port.	Und	$ 11.597.040	$ 12.757.000	$ 9.340.821	$ 11.231.620	1	$ 11.231.620
6	Licenciamiento Switch-148F-FPOE 1 year Premium Support.	Und	$ 1.457.000	$ 1.603.000	$ 1.576.155	$ 1.545.385	1	$ 1.545.385
7	10GE transceiver module, short range 10 GE SFP+ transceiver module, short range 300m, LC connentor, MMF, 850 mn, 0°C to 70°C, for systems with SFP+ slots.	Und	$ 485.000	$ 533.000	$ 870.366	$ 629.455	4	$ 2.517.821
8	Patch Cords fibra LC-LC OM3.	Und	$ 50.000	$ 50.000	$ 229.313	$ 109.771	3	$ 329.313
9	Configuración de 9 Switches.	Global	$ 19.754.000	$ 13.250.000	$ 31.237.500	$ 21.413.833	1	$ 21.413.833
10	**Acondicionamiento de redes que incluye:** Organización de Rack en cuarto de comunicaciones. Demarcación de 350 puntos de red con la nomenclatura Requerida por el usuario, garantizando uniformidad con la nomenclatura existente. Certificación de 350 puntos de red. Suministro de equipos, accesorios y bandeja de soporte para rack. Multitoma raqueable. Organización de Conectores y Equipos: Demarcación de conectores y fuentes de alimentación de los equipos (Switches). Reorganización de Rack Secundario, Suministro de Equipos 24 Patch Cord categoría 6A. Patch Panel AMP categoría 6A de 24 puertos. Instalación de 24 Patch Cord categoría 6A, bandejas, multitoma raqueable, organizadores y Patch Panel categoría 6A.	Global	$ 22.713.133	$ 25.000.000	$ 26.554.255	$ 24.755.796	1	$ 24.755.796
	Además, de mano de obra para ejecutar las actividades necesarias incluida la obra civil básica, materiales como tubería, cableado.					**VALOR TOTAL**		**$ 123.231.415**