

PRESUPUESTO DE OBRA ESCENARIOS DEPORTIVOS - 2026

Comando Aéreo de Transporte Militar - CATAM



Actividad		Tipo	U.M.	Can Unit	Can Tot	Vr.Unitario	Vr. Total
1	**PRELIMINARES**						
1,01	**SUMINISTRO Y NIVELACIÓN DE CAUCHO SINTETICO - CANCHA SINTETICA**		**m²**		**1,00**	**9.856,64**	**9856,64**
32746	CAUCHO PARA CANCHA SINTETICA	Mat	kg	2,00	2	1150	2300
50011	CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + AYUDANTE)	Man	hh	0,02	0,02	32522	650,44
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Tra	kg	60,00	60	60,9	3654
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Equ	%	5,00	5	65044	3252,2
Total	**PRELIMINARES**						**9856,64**
2	**REVESTIMIENTO DE CAPA SUPERFICIAL**						
2,01	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAPA SUPERFICIAL EN POLVO DE LADRILLO, INCLUYE COMPACTACIÓN Y TRATAMIENTO DE BASE e=3cm - CANCHA TENNIS Y ENTRENAMIENTO**		**m²**		**1,00**	**12.467,80**	**12467,80**
13632	RODILLO MONOCILÍNDRICO 185KG	Equ	d	0,05	0,05	63000	3150
30882	POLVO DE LADRILLO CERÁMICO (ARCILLA MOLIDA, GRANULOMETRÍA ≤2 MM, LIBRE DE	Mat	m3	0,002	0,002	418000	836
50018	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE) ESPECIALISTA DE CANCHA	Man	hh	0,28	0,28	28000	7840
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Tra	kg	0,20	0,2	3000	600
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Equ	%	5,00	5	836	41,8
Total	**REVESTIMIENTO DE CAPA SUPERFICIAL**						**12467,80**
3	**CERRAMIENTO Y DEMARCACIÓN**						
3,01	**TELÓN PROTECTOR DE LA MALLA EN POLIÉSTER TEJIDO RECUBIERTO EN PVC PLASTIFICADO, INCLUYE RETIRO DE TELÓN EXISTENTE - CANCHA SINTETICA**		**m²**		**1,00**	**54.200,97**	**54200,97**
30807	TELÓN WINDSCREEN: TEJIDO DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD RECUBIERTO CON PVC PLASTIFICADO (VINYL COATED POLYESTER — VCP). ESPESOR: 0.50–0.90 MM. GRAMAJE: 450–650 G/M². RESISTENCIA UV CLASE 5 (ISO 105-B02). RESISTENCIA AL AGUA: COLUMNA DE AGUA > 800 MM. TRATAMIENTO ANTIHONGOS Y ANTIBACTERIANO. COLOR: VERDE, NEGRO, AZUL O GRIS (SEGÚN DISEÑO). COSTURAS LATERALES TERMOSELLADAS O DOBLE COSTURA REFORZADA CON HILO UV. GROMMETS (OJETES) DE ALUMINIO O ACERO INOX. Ø10–12 MM CADA 30–45 CM EN TODO EL PERÍMETRO. DOBLADILLO PERIMETRAL TRIPLE (MÍN. 3 CAPAS) DE 40 MM DE ANCHO.	Mat	m²	1,00	1	45000	45000

30808	CUERDA DE POLIPROPILENO UV Ø6 MM PARA TENSADO Y SUJECIÓN DEL TELÓN A LA MALLA Y BRIDAS PLÁSTICAS UV-RESISTENTES	Mat	ml	0,50	0,5	4520	2260
50026	CUADRILLA ACABADOS (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	Man	hh	0,10	0,1	43327	4332,7
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Tra	kg	0,30	0,3	60,9	18,27
60008	RETIRO DE SOBRANTES EN VOLQUETA	Tra	m³	0,01	0,01	25000	250
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Equ	%	5,00	5	46800	2340
3,02	**REPARACIÓN Y/O AJUSTE DE MALLA EN ZONAS DONDE SE REQUIERA REPONER, NYLON INDUSTRIAL ORIFICIO 13CM X 13 CM, ANCLAJES Y TENSOR, INCLUYE RETIRO DE MALLA EXISTENTE DE ESPACIOS SI ES**		**m²**		**1,00**	**12.559,76**	**12559,76**
1736	TENSOR 1/2 PARA GUAYA GALVANIZADO	Mat	un	0,10	0,1	6462,61	646,261
40002	ANDAMIO CERTIFICADO	Equ	d	0,05	0,05	30033	1501,65
50003	AYUDANTE ACABADOS (P)	Man	hh	0,90	0,9	5011	4509,9
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Tra	kg	0,50	0,5	60,9	30,45
600092	MALLA 100% NYLON INSTRUSTRIAL	Mat	m²	1,01	1,01	5100	5151
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Equ	%	5,00	5	14409,9	720,495
Total CERRAMIENTO Y DEMARCACIÓN							**66760,73**

CT. CUADROS ROMERO CARLOS ANDRÉS
COMITÉ ESTRUCTURADOR TÉCNICO