PRESUPUESTO DE OBRA ESCENARIOS DEPORTIVOS - 2026

Comando Aéreo de Transporte Militar - CATAM

Actividad		UM	Cantidad Total	Vr. Unitario	Vr. Total
1	**PRELIMINARES**				
1,01	SUMINISTRO Y NIVELACIÓN DE CAUCHO SINTETICO - CANCHA SINTETICA	m²	480,00	9.856,64	4.731.187,20
	Total PRELIMINARES				**4.731.187,20**
2	**REVESTIMIENTO DE CAPA SUPERFICIAL**				
2,01	LIMPIEZA Y RETIRO DE CAPA SUPERFICIAL DE POLVO DE LADRILLO EN 3 CAPAS CADA UNA DE 1 MM MINIMO, INCLUYE SUMINISTRO DE POLVO DE LADRILLO, COMPACTACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL - CANCHA TENNIS Y ENTRENAMIENTO	m²	936,00	12.467,80	11.669.860,80
	Total REVESTIMIENTO DE CAPA SUPERFICIAL				**11.669.860,80**
3	**CERRAMIENTO Y DEMARCACIÓN**				
3,01	TELÓN PROTECTOR DE LA MALLA EN POLIÉSTER TEJIDO RECUBIERTO EN PVC PLASTIFICADO, INCLUYE RETIRO DE TELÓN EXISTENTE - CANCHA SINTETICA	m²	46	54.200,97	2.476.090,83
3,02	REPARACIÓN Y/O AJUSTE DE MALLA EN ZONAS DONDE SE REQUIERA REPONER, NYLON INDUSTRIAL ORIFICIO 13CM X 13 CM, ANCLAJES Y TENSOR, INCLUYE RETIRO DE MALLA EXISTENTE DE ESPACIOS SI ES NECESARIO - CANCHA SINTETICA	m²	10,00	12.559,76	125.597,56
	Total CERRAMIENTO Y DEMARCACIÓN				**2.601.688,39**
	TOTAL Costos directos				**19.002.736,39**

TOTAL Costos directos		**19.002.736,39**
Administración	25,8%	**4.902.705,99**
Imprevistos	1,00%	**190.027,36**
Utilidad	4,00%	**760.109,46**
IVA	19,00%	**144.420,80**
Valor TOTAL		**25.000.000,00**

CT. CUADROS ROMERO CARLOS ANDRÉS
COMITÉ ESTRUCTURADOR TÉCNICO