ADELI
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

**PRESUPUESTO OFICIAL**

**INVITACIÓN PRIVADA DE OFERTA No 004 DE 2026**

**OBRAS DE SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ**

| ÍTEM | ACTIVIDADES | UN | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suministro, transporte y aplicación de Marcas viales con pintura plástico en frio de alta visibilidad para toda clase de pictogramas en general, pintura de gran adherencia y resistencia tipo tráfico con microesferas y alúmina antideslizante. Incluye catalizador Pintuco o equivalente, cinta de enmascarar, el suministro, transportes internos y externos del material y todo lo necesario para su correcta aplicación y funcionamiento. | m2 | $ 174.509 | 1.750,00 | $ 305.390.750 |
| 2 | Suministro, transporte y aplicación de Líneas de demarcación vial de 10 a 12 cm, con pintura plástico en frio de alta visibilidad, pintura de gran adherencia y resistencia tipo tráfico con microesferas y alúmina antideslizante para aplicación con llana metálica, incluye catalizador Pintuco o equivalente, cinta de enmascarar, el suministro, transportes internos y externos del material y todo lo necesario para su correcta aplicación y funcionamiento. | m | $ 18.284 | 1.100,00 | $ 20.112.400 |
| 3 | Suministro, transporte y aplicación de Líneas de demarcación vial de 40 cm con pintura plástico en frio de alta visibilidad, pintura de gran adherencia y resistencia tipo tráfico con microesferas y alúmina antideslizante para aplicación con llana metálica en pasos peatonales, líneas de resalto, líneas de pare, cebra, línea de bloqueo, etc. Incluye catalizador Pintuco o equivalente, cinta de enmascarar, | m | $ 73.913 | 200,00 | $ 14.782.600 |



Agencia de Desarrollo Local de Itagüí · ADELI
Centro Comercial La Gran Manzana Carrera 49 No. 50 A - 20 - Piso 3
Municipio de Itagüí
contactenos@adeli.gov.co
Teléfono. 373 76 76 Ext. 41100
Nit. 900590434 - 8
adeli.gov.co

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | transportes internos y externos del material y todo lo necesario para su correcta aplicación y funcionamiento. | | | | | |
| 4 | Suministro, transporte y aplicación de Marcas viales con pintura plástico en frio de alta visibilidad sobre superficie de pavimento con micro aglomerados para toda clase de pictogramas en general, pintura de gran adherencia y resistencia tipo tráfico con microesferas y alúmina antideslizante para aplicación con llana metálica, incluye catalizador Pintuco o equivalente, cinta de enmascarar, el suministro, transportes internos y externos del material y todo lo necesario para su correcta aplicación y funcionamiento. | m2 | $ | 266.019 | 50,00 | $ 13.300.950 |
| 5 | Suministro, transporte y aplicación de Líneas de demarcación vial de 10 a 12 cm, con pintura plástico en frio de alta visibilidad sobre superficie de pavimento con micro aglomerados, pintura de gran adherencia y resistencia tipo tráfico con microesferas y alúmina antideslizante para aplicación con llana metálica, incluye catalizador Pintuco o equivalente, cinta de enmascarar, el suministro, transportes internos y externos del material y todo lo necesario para su correcta aplicación y funcionamiento. | m | $ | 27.663 | 100,00 | $ 2.766.300 |
| 6 | Suministro, transporte y aplicación de Líneas de demarcación vial de 10 a 12 cm, con pintura acrílica base solvente con micro esferas y alúmina antideslizante, Incluye el suministro, transporte externo e interno del material y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | m | $ | 7.070 | 506,66 | $ 3.582.058 |
| 7 | Suministro, transporte y aplicación de Marcas viales pintura acrílica base solvente con micro esferas y alúmina antideslizante para demarcación vial horizontal especial. Incluye el suministro, transportes externo e | m2 | $ | 54.314 | 150,00 | $ 8.147.100 |



Agencia de Desarrollo Local de Itagüí · ADELI
Centro Comercial La Gran Manzana Carrera 49 No. 50 A - 20 - Piso 3
Municipio de Itagüí
contactenos@adeli.gov.co
Teléfono. 373 76 76 Ext. 41100
Nit. 900590434 · 8
adeli.gov.co

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | interno del material, y todo lo necesario para su correcta aplicación. | | | | | |
| 8 | Desmonte de señales verticales existentes. Incluye el transporte interno y disposición final a los sitios donde indique la supervisión. | un | $ | 78.221 | 20,00 | $ 1.564.420 |
| 9 | Suministro e instalación de señalización vertical tránsito tipo 4 (SR, SP, SI) 60*60 cm con reflectiva ingeniería prismático, lámina galvanizada cal. 16 y, poste en tubería en acero galvanizada diámetro 2" espesor mm incluye tapa metálica expuesta en todos sus extremos, pintura electrostática. Incluye base en concreto, el suministro, transporte externo e interno de los materiales y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | $ | 669.676 | 20,00 | $ 13.393.520 |
| 10 | Suministro e instalación de señalización vertical tránsito tipo 4 75*75 cm incluye corbatín (SP-47 ZONA ESCOLAR) con reflectiva ingeniería prismático, lámina galvanizada cal. 16 y poste en tubería en acero galvanizada diámetro 2" espesor mm incluye tapa metálica expuesta en todos sus extremos, pintura electrostática. Incluye base en concreto, el suministro, transporte externo e interno de los materiales y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | $ | 845.075 | 10,00 | $ 8.450.750 |
| 11 | Suministro e instalación de señalización vertical tipo SI - informativas de 0.90 x 0.90 m, según normas y especificaciones del Ministerio de Vías y Transportes. Incluye el suministro, transporte externo e interno de los materiales, parales, aviso y anclajes, previa aprobación por parte de la supervisión, base en concreto y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | $ | 952.524 | 10,00 | $ 9.525.240 |



Agencia de Desarrollo Local de Itagüí · ADELI
Centro Comercial La Gran Manzana Carrera 49 No. 50 A - 20 - Piso 3
Municipio de Itagüí
contactenos@adeli.gov.co
Teléfono. 373 76 76 Ext. 41100
Nit. 900590434 - 8
adeli.gov.co

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Suministro e instalación de señalización vertical tránsito tipo IV (SR, SP y SI) DUPLEX 60cm x 60 cm x 60 cm x 60cm con reflectivo ingeniería tipo IV, Lámina galvanizada cal.16 y poste en tubería en acero galvanizada diámetro 2" espesor mm incluye tapa metálica expuesta en todos sus extremos, pintura electroestática, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | $ 1.236.230 | 10,00 | $ 12.362.300 |
| 13 | Suministro e instalación de señalización vertical transito tipo IV 60 cm x 75 cm con reflectivo TIPO IV Laminado Sencillo, Lámina galvanizada cal.16 y poste en tubería en acero galvanizada diámetro 2" espesor mm incluye tapa metálica expuesta en todos sus extremos, pintura electroestática, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | $ 894.375 | 10,00 | $ 8.943.750 |
| 14 | Reparación de señales existentes (cambio de soporte), incluye pintura electrostática, desmonte y reinstalación. | un | $ 343.278 | 5,00 | $ 1.716.390 |
| 15 | Reparación de señales existentes (cambio de lámina), incluye pintura electrostática, desmonte y reinstalación. | un | $ 406.185 | 5,00 | $ 2.030.925 |
| 16 | Placa vial fabricada en lámina galvanizada calibre 22, con números y letras plateadas y el fondo verde en material reflectivo grado de ingeniería de color verde oscura, incluye el escudo del municipio y flecha indicando el sentido de la vía. Con tamaño: 60 cm. de largo por 25 cm. de ancho. Incluye el suministro, transportes externo e interno de los materiales y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | un | $ 157.850 | 50,00 | $ 7.892.500 |
| 17 | Suministro e instalación de boya metálica de 20x20 cm, con reflectante. Incluye el suministro, transporte externo e interno de los materiales y todos los elementos | un | $ 125.573 | 50,00 | $ 6.278.650 |



Agencia de Desarrollo Local de Itagüí - ADELI
Centro Comercial La Gran Manzana Carrera 49 No. 50 A - 20 - Piso 3
Municipio de Itagüí
contactenos@adeli.gov.co
Teléfono. 373 76 76 Ext. 41100
Nit. 900590434 - 8
adeli.gov.co

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | necesarios para su correcto instalación y funcionamiento. | | | | |
| 18 | Suministro e instalación de tachas reflectivas, Incluye el suministro y transportes externo e interno de los materiales, resina epóxico y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | $ 23.852 | 25,00 | $ 596.300 |
| 19 | Suministro e instalación de Tachones reflectivos de 40 cm en material plástico con dos caras reflectivas, Incluye el suministro y transporte externo e interno de los materiales y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | $ 116.981 | 20,00 | $ 2.339.620 |
| 20 | Mantenimiento y reinstalación de boyas metálicas existentes, incluye pintura electrostática. Incluye el suministro, transporte externo e interno de los materiales y todos los elementos necesarios para su correcto mantenimiento, reinstalación y funcionamiento. | un | $ 64.433 | 25,00 | $ 1.610.825 |
| 21 | Suministro e instalación de resalto plástico de longitud 1.02 m y altura 0.05 m, Incluye el suministro y transporte externo e interno de los materiales, pernos expansivos con fijación epóxica y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | $ 515.580 | 20,00 | $ 10.311.600 |
| 22 | Borrado mecánico de señales en pintura plástico en frio; Solo se pagará el área efectiva de borrado. | m2 | $ 162.067 | 400,00 | $ 64.826.800 |
| | **COSTO DIRECTO** | | | | **$ 519.925.748** |
| | **AU** | | | 30,00% | **$ 155.977.724** |
| | **COSTO TOTAL** | | | | **$ 675.903.472** |



Agencia de Desarrollo Local de Itagüí - ADELI
Centro Comercial La Gran Manzana Carrera 49 No. 50 A - 20 - Piso 3
Municipio de Itagüí
contactenos@adeli.gov.co
Teléfono. 373 76 76 Ext. 41100
Nit. 900590434 - 8
adeli.gov.co