VERIFICACION ECONOMICA DE LAS PROPUESTAS PROCESO NO. MC-ATL-CNCA-0013-2026

				DESARROLLO EMPRESARIAL PROFESIONAL S.A.S. SIGLA DEPSAS Sigla: DEPSAS Nit: 901.180.307 - 5	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PROMEDIO			
							VALOR PROMEDIO UNITARIO	VALOR IVA UNITARIO	VALOR PROMEDIO UNITARIO INC IVA	VALOR PROMEDIO TOTAL INC IVA
1	Delimitación del área para trabajo seguro	UNIDAD	2		450000	900000	**436.500**	82.935	519.435	1.038.870
2	Limpieza y preparación de las superficies por medio de elementos manuales y electro mecánicos: grateado y lijado según corresponda (Aplica para todos los elementos que integran la estructura tale como: tuberías estructurales y no estructurales, mallas, láminas, varillas, base, tornillería y bisagras)	UNIDAD	2		1030000	2060000	**999.100**	189.829	1.188.929	2.377.858
3	Aplicación de óxidos de sales nitroso o material pintóxido de referencia (Aplica para todo elemento con signos de corrosión. Aplicación según manual técnico del fabricante del producto químico)	UNIDAD	2		1600000	3200000	**1.552.000**	294.880	1.846.880	3.693.760
4	Mantenimiento de tramos afectados de baranda tubular redonda de 1 1/2": incluye corte, retiro, e instalación de la pieza nueva, cordón de soldadura y demás procedimientos para lograr su estética y sujeción final.Incluye acabado de protección anticorrosiva y epóxico naval descrito y acabado final según color actual. (Reemplazo de 30%) Torre de Malambo	UNIDAD	1		1500000	1500000	**1.455.000**	276.450	1.731.450	1.731.450
5	Aplicación de anticorrosivo en la superficie ((Aplica para todos los elementos que integran la estructura tale como: tuberías estructurales y no estructurales, mallas, láminas, varillas, base, tornillería y bisagras (3 - 4 mills) Malambo y calle 30	UNIDAD	2		1800000	3600000	**1.746.000**	331.740	2.077.740	4.155.480
6	Aplicación de acabado final con pintura epóxica o tipo naval, (Aplica para todos los elementos que integran la estructura tale como: tuberías estructurales y no estructurales, mallas, láminas, varillas, base, tornillería y bisagras) Para las dos torres Malambi y calle 30	UNIDAD	2		2300000	4600000	**2.231.000**	423.890	2.654.890	5.309.780
7	Reemplazar de líneas de vida en guaya de 8mm acero inoxidable para las escaleras tipo gato. (Altura promedio 8 m) Según resolución 4272 de 2021 (Torre de Malambo)	UNIDAD	2		2530000	5060000	**2.454.100**	466.279	2.920.379	5.840.758
8	Mantenimiento por medio de: retiro, fabricación, e instalación de puntos de anclajes tipo oreja de sujeción para izaje en platinas de ½" x 150mm x 100mm con (Malambo) orificio centrado de 2" y bordes pulidos sin aristas. En cumplimiento de resolución 4272 de 2021. Incluye acabado de protección anticorrosiva y epóxico naval descrito y acabado final según color actual.	UNIDAD	12		256000	3072000	**248.320**	47.181	295.501	3.546.010
9	Mantenimiento por medio de: retiro fafricación, e instalación de anclajes de sujeción tipo barra para izaje en tubería de 1 1/2" x 4mm. Según diseño existente o de mayor especificaciones de material y espesor del calibre. En cumplimiento de resolución 4272 de 2021. Incluye acabado de protección anticorrosiva y epóxico naval descrito	UNIDAD	2		1200000	2400000	**1.164.000**	221.160	1.385.160	2.770.320
10	Reemplazar de anclajes de sujeción tipo barra para izaje en plataforma con pendiente, en tubería de 1 1/2" x 4mm. Según diseño existente o de mayor especificaciones de material y espesor del calibre. En cumplimiento de resolución 4272 de 2021.Incluye acabado de protección anticorrosiva y epóxico naval descrito y acabado final según color actual.	UNIDAD	1		2330000	2330000	**2.260.100**	429.419	2.689.519	2.689.519
11	Mantenimiento de malla por medio de: retiro, fabricación,e instalación de estructura reticular para entrenamiento de posicionamiento en varilla de 5/8" identica a la existente, con soporte de marco el angulo de 2" x 1/4" y separado de la estrutura principal a 20cm de distancia de forma externa por medio de soprtes fijados a la estructura principal, de angulo de la misma referencia o mayor especificación sin apoyo a piso 2" y bordes pulidos sin aristas. Retícula entre 25 y 30 cm, en cumplimiento de resolución 4272 de 2021. Área igual a la existente a reeemplazar. Incluye acabado de protección anticorrosiva y epóxico naval descrito y acabado final según color actual..	UNIDAD	1		2330000	2330000	**2.260.100**	429.419	2.689.519	2.689.519
12	Mantenimiento tramos afectados de plataforma de niveles tipo malla rombo electrosoldada m100: incluye corte, retiro, e instalación de la pieza nueva, cordón de soldadura y demás procedimientos para lograr su estética y sujeción final.Incluye acabado de protección anticorrosiva y epóxico naval descrito. (Reemplazo de 30%) calle 30	UNIDAD	1		2100000	2100000	**2.037.000**	387.030	2.424.030	2.424.030

13	Limpieza y preparación de las superficies por medio de elementos manuales y electro mecánicos: grateado y lijado según corresponda (Aplica para todos los elementos que integran la estructura tale como: tuberías estructurales y no estructurales, mallas, láminas, varillas, base, tornillería y bisagras)	UNIDAD	1	1966000	1966000	**1.907.731**	362.469	2.270.200	2.270.200
14	Aplicación de óxidos de sales nitroso o material pintóxido de referencia (Aplica para todo elemento con signos de corrosión. Aplicación según manual técnico del fabricante del producto químico)	UNIDAD	2	2100000	4200000	**2.037.000**	387.030	2.424.030	4.848.060
15	Mantenimiento de tramos afectados de baranda tubular redonda de 1 1/2": incluye corte, retiro, e instalación de la pieza nueva, cordón de soldadura y demás procedimientos para lograr su estética y sujeción final.Incluye acabado de protección anticorrosiva y epóxico naval descrito. (Reemplazo de 30%)	UNIDAD	1	2530000	2530000	**2.454.100**	466.279	2.920.379	2.920.379
16	Aplicación de acabado final con pintura epóxica o tipo naval, (Aplica para todos los elementos que integran la estructura tale como: tuberías estructurales y no estructurales, mallas, láminas, varillas, base, tornillería y bisagras) (4 - 5 mills)	UNIDAD	2	2283000	4566000	**2.214.510**	420.757	2.635.267	5.270.534
17	Reemplazar de líneas de vida en guaya de 8mm acero inoxidable para las escaleras tipo gato. (Altura promedio 8 m) Según resolución 4272 de 2021 (torre de Malambo)	UNIDAD	2	2040000	4080000	**1.978.800**	375.972	2.354.772	4.709.544
18	Mantenimientode tramos afectados de plataforma de niveles tipo malla rombo electrosoldada m100: incluye corte, retiro, e instalación de la pieza nueva, cordón de soldadura y demás procedimientos para lograr su estética y sujeción final.Incluye acabado de protección anticorrosiva y epóxico naval descrito. (Reemplazo de 30%) Malambo	GLOBAL	1	3300000	3300000	**3.201.000**	608.190	3.809.190	3.809.190
19	Reemplazar de dos Poste de concreto cumpliendo lo especificado en la Res 4272 de 2021. Con certificación RETIE Y RETILAB. Incluye dos puntos de anclaje en su parte superior de poste y los pernos de ojo certificado.	UNIDAD	2	2760000	5520000	**2.677.200**	508.668	3.185.868	6.371.736
20	Limpieza y disposición de escombros en lugares autorizados por autoridades ambientales y entrega del certificado de disposición final	UNIDAD	1	1500000	1500000	**1.455.000**	276.450	1.731.450	1.731.450
				TOTAL	60.814.000,00		VALOR TOTAL		**70.198.446**
				VALOR IVA 19%	11.554.660,00				
				VALOR TOTAL OFERTA SEG. ANEXO	72.368.660,00				
				DIF.	-2.170.213,71				

Barranquilla, abril 30 de 2026

MABIS ISABEL GONZALEZ BARRIOS

Concepto Económico

Digita información de referencia, Hector Padilla Martinez

Apoyo Administrativo Gestión Contractual