FORMATO			
ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-GI-11	Gestión Integral de Proyectos	1	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	**DE INFRAESTRUCTURA**
DIRECCIÓN TÉCNICA	**DE PROYECTOS**
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	**DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL**

ACTA No 1 (indicar consecutivo) **DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS**

CONTRATO No. (Lista desplegable) 423 (número del contrato) **DE** 2025 (año de suscripción)

OBJETO

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, Y/O ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACION

CONTRATISTA / CONSULTOR (Lista desplegable) CONSORCIO CON (Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No 480 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

INTERVENTOR INCOLTA INTERVENTORÍAS Y CONSULTORIAS S.A.S (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR JHOMER ADOLFO LOPEZ VARGAS (Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

DESCRIPCIÓN DE LOS ITEM'S

Ítem	Descripción	Unidad	Codigo IDU	Precio Unitario	Precio Unitario (INCLUYE AIU o IVA)
NP-01	CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA - HORA	HR	6567	$ 107.100,00	$ 127.449,00
NP-02	PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON PROFUNDIDAD DE 1 METRO (INCLUYE EQUIPO DE PERFORACIÓN Y ACCESORIOS, INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 60% CON COMPACTACIÓN MANUAL DE IMPACTO	ML	ESTRUCTURADO	$ 231.206,00	$ 303.758,00
NP-03	GEOMALLA MULTIAXIAL, RESISTENCIA A LA FLUENCIA DE 300 KN/M, RIGIDEZ COMPUESTA SUELO - GEOSINTETICO (KSGC) > 20 KN/M	M2	ESTRUCTURADO	$ 56.541,00	$ 74.284,00
NP-04	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	8616	$ 195.225,00	$ 256.487,00
NP-05	ESTABILIZACIÓN DE GRANULARES CON ADITIVO POTENCIALIZADOR FLEXIBILIZANTE + CEMENTO 5%	M3	ESTRUCTURADO	$ 469.948,00	$ 617.418,00
NP-06	SUMIDERO LATERAL SL-100, H=0.85M (PREFABRICADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SOBRETAPA Y TAPA)	UN	3712	$ 5.086.921,00	$ 6.683.197,00
NP-07	PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) GRAVA 1" 28 DIAS ESTAMPADO e=0.15m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, CURADOR PARA CONCRETO, INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	M2	ESTRUCTURADO	$ 251.188,00	$ 330.011,00

NP-08	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	4236	$ 7.517,00	$ 9.876,00
NP-09	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	M2	9997	$ 2.781,00	$ 3.654,00
NP-10	PISO EN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/Cm2) GRAVA 1" 28 DIAS, ESTAMPADO e=0.10m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS.).	M2	ESTRUCTURADO	$ 181.088,00	$ 237.913,00

Se anexa y hace parte de la presente acta, el original de los Analisis de precios unitarios de cada item.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTINUEVE (Día en letras) 29 (Día en números) días del mes de ABRIL (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) JOTAM MAESTRE DIAB

REPRESENTANTE LEGAL
Contratista

(Firma)

(Nombre) DANIEL HERNANDO ORTIZ QUINTERO

ALCALDE LOCAL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN

(Firma)

(Nombre) JHOMER LOPEZ VARGAS

REPRESENTANTE LEGAL
Interventor

(Firma)

(Nombre) SANTIAGO MORA PINZÓN

APOYO A LA SUPERVISIÓN

Original: Expediente ORFEO No. ____
1ra copia : Interventor.
2da copia: Contratista.