PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA

PRESUPUESTO PROYECTO: Ejecutar las obras de remodelación del kiosco ubicado en el parque principal del municipio de Pensilvania, Caldas.					
ITEM	**DETALLE**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	**DESMONTE**				
1.1.	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.10 m. (INCLUYE RETIRO)	M2	30	$ 26.579	$ 797.364
1.2.	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO	M3	1	$ 185.189	$ 185.189
1.3.	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	20	$ 49.260	$ 985.190
2	**CONCRETO**				
2.1.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ALISTADO PISOS MORTERO 1:3 E= 0.04 MTS	M2	30	$ 44.042	$ 1.321.266
2.2.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COLUMNAS OCTAGONALES CONCRETO 3000 PSI	M3	0,16	$ 1.568.207	$ 250.913
2.3.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 0.60*0.60*1 M. (INCLUYE, LADRILLO COMÚN, MARCO EN ANGULO 2 1/2 X 2 1/2 * 3/16" Y TAPA REFORZADA EN PLATINA DE 3 * 3/16" CON PARRILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM.).	UND	1	$ 867.725	$ 867.725
2.4.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.15	M2	30	$ 196.917	$ 5.907.520
3	**CARPINTERÍA MADERA**				
3.1	SUMINISTRO, TRASNPORTE E INSTALACIÓN DE COLUMNA OCTAGONAL EN MADERA NOGAL CAFETERO DIAMETRO 0.21 M, LOGITUD 3.10 M (INMUNIZADO - PINTADO SEGUN DISEÑO)	UND	8	$ 726.000	$ 5.808.000
3.2	SUMINISTRO, TRASNPORTE E INSTALACIÓN DE COLUMNA OCTAGONAL EN MADERA NOGAL CAFETERO DIAMETRO 0.21 M, LOGITUD 1.44 M (INMUNIZADO- PINTADO SEGUN DISEÑO))	UND	1	$ 438.410	$ 438.410
3.3	INMUNIZADO, CEPILLADO E INSTALACIÓN DE TRAVESAÑO RECTANGULAR EN MADERA PINO, (4 CM X 17 CM) Long 2.00 M - PINTADO SEGUN DISEÑO	UND	8	$ 48.400	$ 387.200
3.4	SUMINISTRO, TRASNPORTE E INSTALACIÓN DE VIGAS RECTANGULAR EN MADERA DE PINO o	UND	8	$ 108.900	$ 871.200

	NOGAL CAFETERO o CEDRO ROSADO (4 CM X 17 CM) Long 3.40 M (INMUNIZADO - PINTADO SEGUN DISEÑO))				
3.5	INMUNIZADO, CEPILLADO E INSTALACIÓN DE VIGUETA RECTANGULAR EN MADERA PINO, NOGAL CAFETERO o CEDRO ROSADO (4 CM X 7,5 CM) (INMUNIZADO - PINTADO SEGUN DISEÑO))	ML	62,56	$ 12.100	$ 756.976
3.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VIGUETA RECTANGULAR EN MADERA PINO, NOGAL CAFETERO o CEDRO ROSADO, (4 CM X 10,5 CM) Long 1,21 M (INMUNIZADO - PINTADO SEGUN DISEÑO))	UND	8	$ 12.100	$ 96.800
3.7	SUMISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLATINAS DE AMARRE NUDOS SUPERIOR.	UND	16	$ 242.000	$ 3.872.000
3.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLILLA (MADERA NOGAL CAFETERO o CEDRO ROSADO o PINO) (INMUNIZADO - PINTADO SEGUN DISEÑO))	M2	36	$ 169.400	$ 6.098.400
3.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ARCOS MEDIO PUNTO (SEGÚN DISEÑO - MADERA CEDRO ROSADO o NOGAL CAFETERO) (INMUNIZADO - PINTADO SEGUN DISEÑO).	UND	8	$ 471.900	$ 3.775.200
3.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO TIPO PUERTA CON MESÓN Y VENTANA SUPERIOR. - PINTADO SEGUN DISEÑO	UND	5	$ 2.662.000	$ 13.310.000
3.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTA DE DOS ALAS 2,20M *0,9M CADA ALA. - PINTADO SEGUN DISEÑO	UND	1	$ 2.601.500	$ 2.601.500
3.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTA 2 ALAS CON BALCÓN (2.20 M X 0,99 CADA ALA) - PINTADO SEGUN DISEÑO	UND	2	$ 3.811.500	$ 7.623.000
4	**ENCHAPES Y ACCESORIOS**				
4.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO PORVELANICO HEXAGENAL 24 CM. COLOR SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN	M2	30	$ 154.774	$ 4.643.207

4.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MESON ACERO INOXIDABLE CAL. 20 ANCHO = 1,80M (INCLUYE LAVAPLATOS)	UND	1	$ 3.586.295	$ 3.586.295
5	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				
5.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" APARATOS SANITARIOS (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	1	$ 103.816	$ 103.816
5.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC-P (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UND	1	$ 78.238	$ 78.238
5.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 2" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	10	$ 25.815	$ 258.153
5.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC PRESION BAJO TIERRA 1/2"	ML	10	$ 19.041	$ 190.413
6	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
6.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG.	UND	2	$ 206.013	$ 412.026
6.2	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE TIPO NORMAL. INCLUYE 12 METROS DE ALAMBRE Y 4 METROS DE TUBO	UND	6	$ 117.448	$ 704.687
6.3	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO TOMACORRIENTE GFCI	UND	1	$ 245.735	$ 245.735
6.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT IMC 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG	UND	8	$ 252.788	$ 2.022.302
7	**CUBIERTA**				
7.1	SUMINISTRO TRANSPORTE, E INSTLACION DE TEJA DE BARRO PARA CUBIERTA TIPO COLONIAL. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. ALMACENAMIENTO EN SITIO QUE DISPONGA EL INTERVENTOR. LOS MATERIALES QUE NO PUEDAN SER REUTILIZABLES A CRITERIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE ESTARAN A CARGO DEL CONTRATISTA PARA EL CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS.)	M2	6	$ 74.888	$ 449.325
7.2	TRANSPORTE, E INSTLACION DE TEJA DE BARRO PARA CUBIERTA TIPO COLONIAL. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	30	$ 30.888	$ 926.627

	ALMACENAMIENTO EN SITIO QUE DISPONGA EL INTERVENTOR. LOS MATERIALES QUE NO PUEDAN SER REUTILIZABLES A CRITERIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE ESTARAN A CARGO DEL CONTRATISTA PARA EL CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS.)				
	TOTAL				**$ 69.574.677**
				AIU	32,12% $ 22.347.386
				COSTO TOTAL	$ 91.922.063
				VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 91.922.063**

MARIA PAULA JARAMILLO LOAIZA
Ingeniera Civil
Contratista