

FORMULARIO 1
 PROPUESTA ECONOMICA

63600C1175 REALIZAR MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE PAZ DE ARIPORO

[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
 [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]

Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.

| N° | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES | | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|--------------|---|---|--|-------|-----------|-----------------|-------------------|
| | | GENERAL | PARTICULAR | | | | | |
| 1. DEMOLICIONES Y DESMONTES CERRAMIENTO EXISTENTE | | | | | | | | |
| | 1.1 | ESTADO DE PRECIOS GOBERNACION DE CASANARE | | DESMONTE MALLA CERRAMIENTO, CON ACARREO. | M2 | 525,00 | \$ 5.273,00 | \$ 2.768.325,00 |
| | 1.2 | ESTADO DE PRECIOS GOBERNACION DE CASANARE | | DEMOLICION CIMENTOS ENTERRADOS CON RETIRO | M3 | 6,58 | \$ 689.700,00 | \$ 4.538.226,00 |
| | 1.3 | ESTADO DE PRECIOS GOBERNACION DE CASANARE | | DEMOLICION VIGA CON RETIRO | M3 | 0,30 | \$ 455.394,00 | \$ 136.618,00 |
| Subtotal | | | | | | | | \$ 7.443.169,00 |
| 2. MEJORAMIENTO CERRAMIENTO | | | | | | | | |
| | 2.1 | ESTADO DE PRECIOS GOBERNACION DE CASANARE | | REPLANTEO Y LOCALIZACION PARA ARQUITECTURA SOBRE TERRENO. INC ENTREGA DE PLANOS RECORD. | M2 | 330,80 | \$ 12.146,00 | \$ 4.017.897,00 |
| | 2.2 | ESTADO DE PRECIOS GOBERNACION DE CASANARE | | DESCAPOTE A MAQUINA, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL | M2 | 330,80 | \$ 4.389,00 | \$ 1.451.881,00 |
| | 2.3 | ESTADO DE PRECIOS GOBERNACION DE CASANARE | | EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN INC RETIRO | M3 | 43,47 | \$ 58.692,00 | \$ 2.551.341,00 |
| | 2.4 | ESTADO DE PRECIOS GOBERNACION DE CASANARE | | CONCRETO CICLOPEO DE RESISTENCIA 3000PSI | M3 | 36,02 | \$ 629.804,00 | \$ 22.685.540,00 |
| | 2.5 | ESTADO DE PRECIOS GOBERNACION DE CASANARE | | ZAPATA EN CONCRETO DE 3000PSI | M3 | 0,40 | \$ 1.074.619,00 | \$ 429.848,00 |
| | 2.6 | ESTADO DE PRECIOS GOBERNACION DE CASANARE | | CONCRETO DE 3000PSI (VIG CIM 20X30CM - PIE DE AMIGO DE 40X30CM) Y PEDESTAL | M3 | 25,19 | \$ 1.031.800,00 | \$ 25.991.042,00 |
| | 2.7 | ESTADO DE PRECIOS GOBERNACION DE CASANARE | | COLUMNA EN CONCRETO DE 3000PSI | M3 | 0,27 | \$ 1.297.172,00 | \$ 350.236,00 |
| | 2.8 | ESTADO DE PRECIOS GOBERNACION DE CASANARE | | ACERO DE REFUERZO GRADO 60 | KG | 1.282,85 | \$ 8.754,00 | \$ 11.230.069,00 |
| | 2.9 | ESTADO DE PRECIOS GOBERNACION DE CASANARE | | SUMINISTRO Y APLICACION MORTERO 1:2 DE FIJACION | M | 330,80 | \$ 36.064,00 | \$ 11.929.971,00 |
| | 2.10 | ESTADO DE PRECIOS GOBERNACION DE CASANARE | REFERENCIA CONTRATOS MAS IPC 25001011 H4 DE 2025. 25001121 H4 DE 2025 | SUMINISTRO E INSTALACION CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA GALVANIZADA RECUBRIMIENTO EN PVC HUECO 2X2" CAL 10. INC POSTES TUBERIA GALVANIZADA 2" CON PEINAZO SUPERIOR DE 0,50M A 45° CON TAPON DE REMATE. PLATINA DE 1/8X1/2" PARA FIJACION DE LA MALLA AL TUBO Y PINTURA. INC ALAMBRE TENSOR CAL 8 EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MALLA Y ALAMBRE DE PUAS CAL 14 A 4 HILOS. (CADA 50M Y EN CAMBIOS DE DIRECCION INC PIE DE AMIGO EN TUB GALVANIZADO 2" A 30° Y CADA 6 MODULOS EN DIAGONAL Y EN CAMBIOS DE DIRECCION PIE DE APOYO 2" SEGUN DISEÑO) | M2 | 827,00 | \$ 166.608,00 | \$ 137.784.816,00 |
| | 2.11 | ESTADO DE PRECIOS GOBERNACION DE CASANARE | COTIZACIONES MERCADO | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTA DE ACCESO VEHICULAR A DOS HOJAS EN MALLA ESLABONADA GALVANIZADA RECUBIERTA EN PVC CALIBRE 10 DE HUECO 2X2", CON MARCO EN TUBERIA GALVANIZADA DE 2". INC PEINAZO SUPERIOR DE 0,50M A 45° CON TAPON DE REMATE. INCLUYE PINTURA Y ALAMBRE DE PUAS CAL 14 A 4 HILOS. TAMAÑO 5M DE ANCHO POR LA MISMA ALTURA DEL CERRAMIENTO, CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. ALAS BATIENTES, PICAPORTE, PORTACANDADO 1/2" Y CANDADO. | UN | 1,00 | \$ 3.609.000,00 | \$ 3.609.000,00 |
| | 2.12 | ESTADO DE PRECIOS GOBERNACION DE CASANARE | | TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO | M3-KM | 12.804,79 | \$ 2.379,00 | \$ 30.462.586,00 |
| | 2.13 | ESTADO DE PRECIOS GOBERNACION DE CASANARE | | PUENTE DE ADHERENCIA DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO POR AREA | M2 | 0,36 | \$ 130.525,00 | \$ 46.989,00 |
| Subtotal | | | | | | | | \$ 252.541.216,00 |
| | | | | | | | SUBTOTAL OBRAS | \$ 259.984.385,00 |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) | \$ 261.979.419,00 |
| VALOR TOTAL | \$ 261.979.419,00 |

| | | |
|---|----------------|-------------|
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. | DESCRIPCION | PORCENTAJE |
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. | ADMINISTRACION | A= 14% |
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). | IMPREVISTO | I= 1% |
| | UTILIDAD | U= 5% |
| | TOTAL A.I.U | A.I.U.= 20% |

Firma del Proponente o de su Representante Legal