CERTIFICACIÓN DE PRECIOS (ESTUDIO DE MERCADO)

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

OBJETO: ADQUISICION DE TUBOS DE CONCRETO PARA LA CONSTRUCCION DE AGUAS LLUVIAS Y DRENAJE DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Para el estudio de mercado del presente proceso, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social establece los precios de los siguientes insumos con base en el **Certificado de precios de N°28** del comité de precios de la Alcaldía municipal de Fortul.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
13.1	**TUBO DE CONCRETO DE 36 PULGADAS**: Un (01) tubo en concreto reforzado de 36", diámetro interno de91.4 cm y diámetro externo aproximado de 110cm a 120 cm, con longitud de 125 cm, para la conducción de líquidos de desagüe.	Unidad	1	$ 588.900
13.2	**TUBO DE CONCRETO DE 24 PULGADAS**: Un (01) tubo en concreto reforzado de 24", diámetro interno de 60.9 cm y diámetro externo aproximado de 75 cm a 90 cm, con longitud de 125 cm, para la conducción de líquidos de desagüe.	Unidad	1	$ 351.000

Con base en los valores unitarios de la tabla anterior y las especificaciones de la ficha técnica, se establece el siguiente presupuesto:

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
13	**Adquisición de tubos de concreto para la construcción de aguas lluvias y drenajes de las vías del municipio de Fortul, departamento de Arauca.**				
13,1	Tubo de concreto de 36 pulgadas	UNIDAD	238	$ 588.900,00	$ 140.158.200,00
13,2	Tubo de concreto de 24 pulgadas	UNIDAD	48	$ 351.000,00	$ 16.848.000,00
TOTAL					**$ 157.006.200,00**

CONFORME CON LO ANTERIOR, SE ESTABLECE COMO VALOR DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN PUBLICA: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS COLOMBIANOS ($157.006.200,00 COP)

EVER HERNAN ARIAS ARIAS
Secretario de Gobierno y Desarrollo Social
Unidad Ejecutora