BUILDER SOLUTION TEAM.

Barranquilla, 09 de Abril de 2026

Señores:
ESCUELA DE FORMACIÓN DE INFANTERÍA DE MARINA
COVEÑAS_SUCRE

Asunto: Cotización de las obras civiles correspondientes a la construcción de cubierta para un coliseo en la Escuela de Formación de Infantería de Marina Coveñas_Sucre.

Cordial saludo.
Se presenta cotización de las obras civiles en asunto.

Valor de la cotización: Ochocientos sesenta y un millones doscientos noventa y ocho mil setecientos cincuenta y cinco pesos moneda legal. **$ 861,298,755.00** incluido valor del IVA sobre utilidad.

Tiempo de ejecución de los trabajos: A Convenir entre las partes y de acuerdo al cronograma de ejecución.

Validez de la oferta: 30 días.

Forma de pago: A Convenir.

Atentamente,

ALVARO ANTONIO JAIMES O.
Gerente

3008464225
ajaimes@bstcolombia.com
Carrera 57 #94 - 92
www.bstcolombia.com

BUILDER SOLUTION TEAM.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNITARIO	V. PARCIAL
1	**PRELIMINARES**				
1.1	TRAZADO Y REPLANTEO	M2	1312	$ 2,500.00	$ 3,280,000.00
1.2	DEMOLICIÓN PLACA CANCHA	M2		$ 24,000.00	$ 0.00
2	**MOVIMIENTO TIERRAS**				
2.1	EXCAVACIÓN ZAPATAS	M3	108.032	$ 35,000.00	$ 3,781,120.00
2.2	EXCAVACIÓN PARA VIGA DE AMARRE/CIMIENTO MURO	ML	190.8	$ 6,500.00	$ 1,240,200.00
2.3	RELLENO MATERIAL COMÚN RESPALDO ZAPATAS	M3	55.92	$ 35,000.00	$ 1,957,200.00
3	**CIMENTACIONES**				
3.1	BASE SOLADO CONCRETO	M3	6.752	$ 650,000.00	$ 4,388,800.00
3.2	ZAPATA CONCRETO	M3	30.384	$ 750,000.00	$ 22,788,000.00
3.3	PEDESTAL CONCRETO 0.90x0.80xh=variable Mts	M3	14.976	$ 845,000.00	$ 12,654,720.00
3.4	PEDESTAL CONCRETO 0.70x0.60xh=variable Mts	M3	4.368	$ 845,000.00	$ 3,690,960.00
3.4	VIGA AMARRE HASTA 30x40	ML	190.8	$ 110,000.00	$ 20,988,000.00
3.5	ACERO DE REFUERZO (ZAPATAS, PEDESTALES, VIGAS DE AMARRE)	KG	4347.38	$ 6,300.00	$ 27,388,522.16
4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				
4.1	VIGA AEREA 0.30x0.40	ML	292	$ 130,000.00	$ 37,960,000.00
4.2	VIGA CUMBRERA 0.30x0.40	ML	66	$ 180,000.00	$ 11,880,000.00
4.3	COLUMNAS CONCRETO 0.50x0.60 Mts	M3	31.92	$ 1,100,000.00	$ 35,112,000.00
4.4	COLUMNAS CONCRETO 0.30x0.40 Mts	M3	9.456	$ 1,450,000.00	$ 13,711,200.00
4.5	ACERO DE REFUERZO (COLUMNAS, VIGAS)	KG	21187	$ 6,300.00	$ 133,478,100.00
5	**ESTRUCTURA METÁLICA**				
5.1	ESTRUCTURA METÁLICA CERCHA PRINCIPAL TUBULAR, INCLUYE RIOSTRAS Y DIAGONALES	KG	9576	$ 9,370.00	$ 89,727,120.00
5.2	CORREAS TIPO Z DE CUBIERTA 203x67x2.0 mm	ML	1066	$ 98,900.00	$ 105,427,400.00
5.3	TEMPLETES VARILLA 3/8"	ML	264.6	$ 35,000.00	$ 9,261,000.00
6	**MAMPOSTERÍA**				
6.1	LEVANTE BLOQUE 15 CM/TIPO CALADO 1ER NIVEL, INCLUYE DOVELAS Y REFUERZO 1/2"	M2		$ 120,000.00	$ 0.00
6.2	LEVANTE BLOQUE 15 CM/TIPO CALADO 2DO NIVEL, INCLUYE DOVELAS Y REFUERZO 1/2"	M2		$ 125,000.00	$ 0.00
6.3	LEVANTE BLOQUE 15 CM/TIPO CALADO 3ER NIVEL, INCLUYE DOVELAS Y REFUERZO 1/2"	M2		$ 150,000.00	$ 0.00

3008464225
ajaimes@bstcolombia.com
Carrera 57 #94 - 92
www.bstcolombia.com

BUILDER SOLUTION TEAM.

9	**CUBIERTA; CANALES Y BAJANTES A.LL.**				
9.1	CUBIERTA TEJA ARQUITECTÓNICA UPVC	M2	1287.4	$ 80,000.00	$ 102,992,000.00
9.2	CANAL EN LÁMINA GALV. INCLUYE IMPERMEABILIZACIÓN	M2	82	$ 173,000.00	$ 14,186,000.00
9.3	REMATE SUPERIOR CUMBRERA TEJA UPVC	ML	64	$ 80,000.00	$ 5,120,000.00
9.4	CABALLETE PARA TEJA UPVC	ML	41	$ 80,000.00	$ 3,280,000.00
9.5	BAJANTE A.LL. 6", INCLUYE PUNTO A.LL. SOSCO	ML	52	$ 70,000.00	$ 3,640,000.00
10	**PISOS**				
10.1	SUELO CEMENTO	M2		$ 70,000.00	$ 0.00
10.2	CEREO TERRENO	M2		$ 8,000.00	$ 0.00
10.3	PISO CONCRETO HASTA H=14 ALLANADO MECÁNICO Y ACABADO PULIDO, INCLUYE APLICACIÓN DE ENDURECEDOR DE PISO Y SELLO JUNTAS	M2		$ 190,000.00	$ 0.00
10.4	PISO CONCRETO HASTA H=10 ANDÉN	M2		$ 140,000.00	$ 0.00
			PARCIAL		**$ 667,932,342.16**
			A	21%	$ 140,265,791.85
			I	2%	$ 13,358,646.84
			U	5%	$ 33,396,617.11
			IVA/U	19%	$ 6,345,357.25
			VALOR TOTAL		**$ 861,298,755.22**

ALVARO ANTONIO JAIMES O.
Gerente

3008464225
ajaimes@bstcolombia.com
Carrera 57 #94 - 92
www.bstcolombia.com