	ITEM	FECHA	VERSIÓN:	
HSA Hospital San Antonio Buriticá	NP.01		1,0	SAN JOSÉ

REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN LOCATIVA DE INMUEBLE PROVISIONAL PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, ANTIOQUIA

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica expuesta en tubería EMT para toma doble con polo a tierra 15A, 125 V Tipo LEV referencia 5320 ACPo equivalente, en tubería EMT. Incluye toma, ducto EMT, encintada, conductores de cobre 12 AWG y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento
UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO	**und**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)
OBRA FISICA, MATERIALES Y SUMINISTROS					
Toma doble polo a tierra	m	1,00	-	$ 4.582	$ 4.811
Tubo EMT de 3/4"	m	4,00	5,00	$ 10.135	$ 42.571
Curva EMT de 3/4"	und	2,00	-	$ 2.500	$ 5.250
Terminal EMT 3/4"	und	0,11	-	$ 1.369	$ 158
Conector de empalme	und	3,00	-	$ 1.050	$ 3.150
				$ -	$ -
					-
SUBTOTAL OBRA FISICA, MATERIALES Y SUMINISTROS					**$ 55.940**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)
MAQUINARIA Y EQUIPO					-
				$ -	$ -
				$ -	$ -
					-
SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO					**$ -**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)
MANO DE OBRA					
Cuadrilla eléctrica	JOR	1,0	0,130	$ 296.088	$ 38.491
SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA					**$ 38.491**
EQUIPO					

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)
HERRAMIENTA MENOR	%	10%	1,00	$ 38.491	$ 3.849
					$ -
					$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA					**$ 3.849**
OTROS GASTOS					

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)
				$ -	$ -
OTROS GASTOS					**$ -**
VALOR COSTO UNITARIO UNIDAD					**$ 98.280**

MARIA CAMILA TASCON
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

MARIA TERESA TAMAYO
REPRESENTANTE LEGAL E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO BURITICA

JUAN ESTEBAN PATIÑO
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA

	ITEM	FECHA	VERSIÓN:	
HSA Hospital San Antonio Buriticá	NP.02		1,0	SAN JOSÉ

REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN LOCATIVA DE INMUEBLE PROVISIONAL PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, ANTIOQUIA

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Retiro de equipos administrativos, muebles,módulos incluye transporte hasta disposición final y/o recuperación final.
UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO	**und**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)
OBRA FISICA, MATERIALES Y SUMINISTROS					
			-	$ -	$ -
			-	$ -	$ -
			-	$ -	$ -
			-	$ -	$ -
			-	$ -	$ -
				$ -	$ -
					-
SUBTOTAL OBRA FISICA, MATERIALES Y SUMINISTROS					**$ -**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)
MAQUINARIA Y EQUIPO					-
				$ -	$ -
				$ -	$ -
					-
SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO					**$ -**
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**RENDIMIENTO**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR TOTAL ($)**
Cuadrilla retiros	JOR	1,0	0,083	$ 185.055	$ 15.360
SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA					**$ 15.360**
EQUIPO					
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**RENDIMIENTO**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR TOTAL ($)**
HERRAMIENTA MENOR	%	10%	1,00	$ 15.360	$ 1.536
					$ -
					$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA					**$ 1.536**
OTROS GASTOS					
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**RENDIMIENTO**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR TOTAL ($)**
Cargue (Paleros), transporte de desechos almacenamiento en bodega.	dia	1,0	0,16	$ 98.200	$ 15.712
OTROS GASTOS					**$ 15.712**
VALOR COSTO UNITARIO UNIDAD					**$ 32.608**

MARIA CAMILA TASCON
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

MARIA TERESA TAMAYO
REPRESENTANTE LEGAL E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO BURITICA

JUAN ESTEBAN PATIÑO
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA

	ITEM	FECHA	VERSIÓN:	
HSA Hospital San Antonio Buriticá	NP.03		1,0	SAN JOSÉ GRUPO DE INVERSIONES

REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN LOCATIVA DE INMUEBLE PROVISIONAL PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, ANTIOQUIA

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Suministro, transporte e instalación de superboard, incluye perfiles, tornillos, separadores y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento
UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO	**m²**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)
OBRA FISICA, MATERIALES Y SUMINISTROS					
Lamina de superboard	m	1,00	5,00	$ 42.187	$ 44.301
cinta fibra	m	2,56	5,00	$ 86	$ 235
Masilla acrílica para interiores	und	0,06	5,00	$ 61.900	$ 3.905
Tornillo extraplano	und	3,20	5,00	$ 100	$ 341
Perfil vertical	und	0,56	5,00	$ 3.463	$ 2.041
Perfil esquinero	und	2,44	5,00	$ 4.975	$ 12.750
					-
SUBTOTAL OBRA FISICA, MATERIALES Y SUMINISTROS					**$ 63.573**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)
MAQUINARIA Y EQUIPO					-
Sección completa de andamio (1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas) Incluye transporte.	día	1,00	0,05	$ 3.500	$ 3.675
				$ -	$ -
					-
SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO					**$ 3.675**
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**RENDIMIENTO**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR TOTAL ($)**
Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación	JOR	1,0	0,244	$ 296.088	$ 72.157
SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA					**$ 72.157**
EQUIPO					
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**RENDIMIENTO**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR TOTAL ($)**
HERRAMIENTA MENOR	%	10%	1,00	$ 72.157	$ 7.216
					$ -
					$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA					**$ 7.216**
OTROS GASTOS					
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**RENDIMIENTO**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR TOTAL ($)**
				$ -	$ -
OTROS GASTOS					**$ -**
VALOR COSTO UNITARIO UNIDAD					**$ 146.621**

MARIA CAMILA TASCON
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

MARIA TERESA TAMAYO
REPRESENTANTE LEGAL E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO BURITICA

JUAN ESTEBAN PATIÑO
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA

	ITEM	FECHA	VERSIÓN:	
HSA Hospital San Antonio Buriticá	NP.04		1,0	SAN JOSÉ GRUPO DE INVERSIONES

REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN LOCATIVA DE INMUEBLE PROVISIONAL PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, ANTIOQUIA

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Mantenimiento y reparación de cubierta, incluye manto asfaltico, mortero nivelación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento
UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO	**m²**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)
OBRA FISICA, MATERIALES Y SUMINISTROS					
Manto asfáltico impermeabilizante	m2	1,00	5,00	$ 46.398	$ 48.723
Broncoelástico	und	0,03	5,00	$ 348.551	$ 9.520
Masilla acrílica para interiores	und	0,06	5,00	$ 61.900	$ 3.905
Mortero pega	m3	0,04	5,00	$ 612.038	$ 25.711
					-
SUBTOTAL OBRA FISICA, MATERIALES Y SUMINISTROS					**$ 87.859**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)
MAQUINARIA Y EQUIPO					-
Sección completa de andamio (1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas) Incluye transporte.	día	1,00	1,00	$ 3.500	$ 3.500
				$ -	$ -
					-
SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO					**$ 3.500**
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**RENDIMIENTO**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR TOTAL ($)**
Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación	JOR	1,0	0,244	$ 296.088	$ 72.157
SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA					**$ 72.157**
EQUIPO					
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**RENDIMIENTO**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR TOTAL ($)**
HERRAMIENTA MENOR	%	10%	1,00	$ 72.157	$ 7.216
					$ -
					$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA					**$ 7.216**
OTROS GASTOS					
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**RENDIMIENTO**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR TOTAL ($)**
				$ -	$ -
OTROS GASTOS					**$ -**
VALOR COSTO UNITARIO UNIDAD					**$ 170.732**

MARIA CAMILA TASCON
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

MARIA TERESA TAMAYO
REPRESENTANTE LEGAL E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO BURITICA

JUAN ESTEBAN PATIÑO
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA

	ITEM	FECHA	VERSIÓN:	
HSA Hospital San Antonio Buriticá	NP.05		1,0	SAN JOSÉ GRUPO DE INVERSIONES

REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN LOCATIVA DE INMUEBLE PROVISIONAL PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, ANTIOQUIA

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Suministro, transporte e instalación de puerta en madera melamina liviana maciza RH 3x4, incluye bizagras, marco, chapas, cerradura y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento
UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO	**m²**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)
OBRA FISICA, MATERIALES Y SUMINISTROS					
Puerta madera melamina	m2	1,00	5,00	$ 197.337	$ 207.209
Cerradura puerta madera	und	1,00	-	$ 47.481	$ 49.855
					-
SUBTOTAL OBRA FISICA, MATERIALES Y SUMINISTROS					**$ 257.064**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)
MAQUINARIA Y EQUIPO					-
				$ -	$ -
				$ -	$ -
					-
SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO					**$ -**

MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**RENDIMIENTO**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR TOTAL ($)**
Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación	JOR	1,0	0,104	$ 296.088	$ 30.704
SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA					**$ 30.704**

EQUIPO					
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**RENDIMIENTO**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR TOTAL ($)**
HERRAMIENTA MENOR	%	10%	1,00	$ 30.704	$ 3.070
					$ -
					$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA					**$ 3.070**

OTROS GASTOS					
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**RENDIMIENTO**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR TOTAL ($)**
				$ -	$ -
OTROS GASTOS					**$ -**
VALOR COSTO UNITARIO UNIDAD					**$ 290.838**

Mª Camila Tascón

MARIA CAMILA TASCON
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

MARIA TERESA TAMAYO
REPRESENTANTE LEGAL E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO BURITICA

JUAN ESTEBAN PATIÑO
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA

	ITEM	FECHA	VERSIÓN:	
HSA Hospital San Antonio Buriticá	NP.06		1,0	SAN JOSÉ

REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN LOCATIVA DE INMUEBLE PROVISIONAL PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, ANTIOQUIA

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Suministro, transporte e instalación de puerta en madera melamina liviana maciza doble ala RH 3x4, incluye bizagras, marco, chapas, cerradura y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento
UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO	**m²**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)
OBRA FISICA, MATERIALES Y SUMINISTROS					
Puerta madera melamina	m2	1,00	5,00	$ 225.536	$ 236.818
Cerradura puerta madera	und	1,00	-	$ 47.481	$ 49.855
					-
SUBTOTAL OBRA FISICA, MATERIALES Y SUMINISTROS					**$ 286.673**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)
MAQUINARIA Y EQUIPO					-
				$ -	$ -
				$ -	$ -
					-
SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO					**$ -**

MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**RENDIMIENTO**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR TOTAL ($)**
Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación	JOR	1,0	0,154	$ 296.088	$ 45.509
SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA					**$ 45.509**

EQUIPO					
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**RENDIMIENTO**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR TOTAL ($)**
HERRAMIENTA MENOR	%	10%	1,00	$ 45.509	$ 4.551
					$ -
					$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA					**$ 4.551**

OTROS GASTOS					
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**RENDIMIENTO**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR TOTAL ($)**
				$ -	$ -
OTROS GASTOS					**$ -**
VALOR COSTO UNITARIO UNIDAD					**$ 336.733**

Mª Camila Tascón

MARIA CAMILA TASCON
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

MARIA TERESA TAMAYO
REPRESENTANTE LEGAL E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO BURITICA

JUAN ESTEBAN PATIÑO
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA

	ITEM	FECHA	VERSIÓN:	
HSA Hospital San Antonio Buriticá	NP.07		1,0	SAN JOSÉ

REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN LOCATIVA DE INMUEBLE PROVISIONAL PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, ANTIOQUIA

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Suministro, transporte e instalación de pelicula decorativa para vidrio, incluye limpieza y todo lo necesario su funcionamiento
UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO	**m²**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)
OBRA FISICA, MATERIALES Y SUMINISTROS					
Pelicula opalizado	m2	1,00	5,00	$ 16.892	$ 17.742
				$ -	$ -
					-
SUBTOTAL OBRA FISICA, MATERIALES Y SUMINISTROS					**$ 17.742**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)
MAQUINARIA Y EQUIPO					-
				$ -	$ -
				$ -	$ -
					-
SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO					**$ -**
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**RENDIMIENTO**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR TOTAL ($)**
Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación	JOR	1,0	0,054	$ 296.088	$ 15.900
SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA					**$ 15.900**
EQUIPO					
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**RENDIMIENTO**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR TOTAL ($)**
HERRAMIENTA MENOR	%	10%	1,00	$ 15.900	$ 1.590
					$ -
					$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA					**$ 1.590**
OTROS GASTOS					
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**RENDIMIENTO**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR TOTAL ($)**
				$ -	$ -
OTROS GASTOS					**$ -**
VALOR COSTO UNITARIO UNIDAD					**$ 35.232**

MARIA CAMILA TASCON
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

MARIA TERESA TAMAYO
REPRESENTANTE LEGAL E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO BURITICA

JUAN ESTEBAN PATIÑO
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA

	ITEM	FECHA	VERSIÓN:	
HSA Hospital San Antonio Buriticá	NP.08		1,0	SAN JOSÉ

REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN LOCATIVA DE INMUEBLE PROVISIONAL PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, ANTIOQUIA

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Suministro, transporte e instalación de enchape, incluye mortero de nivelación, pegacor, masilla, boquilla y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento
UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO	**m²**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)
OBRA FISICA, MATERIALES Y SUMINISTROS					
Enchape	m2	1,00	5,00	$ 63.583	$ 66.767
Adhesivo cerámico Pegacor	kg	0,35	5,00	$ 6.545	$ 2.397
Mortero pega	m3	0,08	5,00	$ 612.038	$ 51.416
Boquilla de piso	kg	0,55	5,00	$ 7.616	$ 4.403
					-
SUBTOTAL OBRA FISICA, MATERIALES Y SUMINISTROS					**$ 124.983**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)
MAQUINARIA Y EQUIPO					-
				$ -	$ -
				$ -	$ -
					-
SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO					**$ -**
MANO DE OBRA					
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**RENDIMIENTO**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR TOTAL ($)**
Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación	JOR	1,0	0,110	$ 296.088	$ 32.570
SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA					**$ 32.570**
EQUIPO					
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**RENDIMIENTO**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR TOTAL ($)**
HERRAMIENTA MENOR	%	10%	1,00	$ 32.570	$ 3.257
					$ -
					$ -
SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA					**$ 3.257**
OTROS GASTOS					
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**RENDIMIENTO**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR TOTAL ($)**
				$ -	$ -
OTROS GASTOS					**$ -**
VALOR COSTO UNITARIO UNIDAD					**$ 160.810**

MARIA CAMILA TASCON
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

MARIA TERESA TAMAYO
REPRESENTANTE LEGAL E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO BURITICA

JUAN ESTEBAN PATIÑO
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA