FABRICACION DE KIOSCO

OFERTA TECNICA Y ECONOMICA PARA FABRICACION DE CARPAS TIPO KIOSCO

LOCALIZACIÓN: BOGOTA

CLIENTE: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

FECHA: 27 DE ABRIL DE 2026

CONSECUTIVO: E-1862

Teléfonos | 322 7681725 - 314 4079328
Dirección | Avenida Boyacá 62C-02 Bogotá, Colombia.
www.carpasevolution.com

SEÑORES: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Referencia: Oferta técnica y económica para fabricación de kioscos

Atendiendo amablemente su solicitud y agradeciendo de antemano la oportunidad concedida, me permito enviarle la propuesta técnica y económica para los estudios de la referencia y ejecución.

LONA VERANO: Confeccionada en lona 100% impermeable, poliéster, PVC por ambas caras, 500 gramos /mt2; resistente a rayos solares y a todo tipo de intemperie, protección biácida anti –hongos, con alta adherencia (sellada) y retardante al fuego, reforzada en sus uniones y terminales para mayor garantía y durabilidad, en color a elección.

ESTRUCTURA: Fabricada en tubo cuadrado de 1'' cal 18 para cerchas y diagonales, parales fabricados en tubo cuadrado de 1 ½'' cal 18 con platina rectangular de 9cm por 9cm, soldadura mic, pintura electrostática

PROPUESTA VALOR

CANT	REF	OBSERVACIONES	VALOR UNI	SUBTOTAL	TOTAL
8	KIOSCO	KIOSCO DE 4X4 TECHO Y ESTRUCTURA CON LOGO	1.526.000	12.208.000	12.208.000
8	TECHO	TECHO DE 2X2	381.500	3.052.000	3.052.000
				SUBTOTAL	15.260.000
				IVA	2.899.400
				TOTAL	18.159.400

Teléfonos | 322 7681725 - 314 4079328
Dirección | Avenida Boyacá 62C-02 Bogotá, Colombia.
www.carpasevolution.com

FORMA DE PAGO PROPUESTA.
60% a la firma del contrato o como anticipo.
40% a la entrega del producto contratado, en punto de fabrica

- CONSIGNAR **UNICAMENTE** A CUENTA DE AHORROS N° 0550108900445553 **-** DE **DAVIVIENDA**, A NOMBRE **– CARPAS EVOLUTION**

TIEMPO DE EJECUCIÓN

Se estima un total de 5 días hábiles para el desarrollo de las actividades a contratar. Estos tiempos de ejecución cuentan a partir de la firma del contrato, cancelación del anticipo y entrega de insumos para el diseño.

PERSONAL PROPUESTO

Para la ejecución del proyecto se utilizará el siguiente personal:

- Un Dibujante de ingeniería y arquitectura con experiencia en estructuras y consultoría.
- Ingeniero civil con 13 años de experiencia en análisis estructurales.
- Jefe de producción con 10 años de experiencia en fabricación e instalación de hangares y membranas.
- Equipo de fabricación e instalación.

VALIDEZ DE LA OFERTA.

30 días a partir de la fecha de esta propuesta.

Quedo atento de su respuesta,

ANGELA MOLINA
Cel: 322 768 1725
Asesora comercial
CARPAS EVOLUTION