Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo
Código COE-E/CP-FM-14

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Utilidad y total A.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		CAPITULO 1. PRIMER PISO				
		ESTUDIO DE GRABACIÓN				
		AISLAMIENTO ACUSTICO				
	IC-1	SERVICIO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCIÓN DE-MURO STC 65-2 PLACAS YESO 1/2"-ESTRUCTURA CAL 24 B6-3 CAPAS MEMBRANA ACUSTICA 3MM-FRESCASA 2.5"	M2	110,000	$ 757.572,00	$ 83.332.920
	IC-2	SERVICIO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCIÓN DE-MURO STC 76-2 PLACAS YESO 1/2"-ESTRUCTURA CAL 24 B6-4 CAPAS MEMBRANA ACUSTICA 3MM-2 CAPAS FRESCASA 2.5"	M2	3,000	$ 1.622.948,00	$ 4.868.844
	IC-3	SERVICIO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCIÓN DE-CIELO STC 72-4 PLACAS YESO 1/2"-ESTRUCTURA CAL 24-5 CAPAS MEMBRANA ACUSTICA 3MM-FRESCASA 3.5"	M2	42,000	$ 1.081.961,00	$ 45.442.362
	IC-4	SERVICIO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCIÓN DE-PUERTA ACUSTICA STC 55-1 ALAS-METALICA 1,5MM-SELLOS PERIMETRALES Y SELLOS EN JAMBAS-MIRILLA DE REGISTRO-1,00x2,30	UND	2,000	$ 10.633.205,00	$ 21.266.410
	IC-5	SERVICIO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCIÓN DE-PUERTA ACUSTICA STC 50-1 ALAS-MADERA-SELLOS PERIMETRALES Y SELLOS EN JAMBAS- MIRILLA DE REGISTRO-1,25x2,30	UND	1,000	$ 9.943.739,00	$ 9.943.739
	IC-6	SERVICIO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCIÓN DE-VIDRIO ACUSTICO STC 52-VID LAM 6+6MM-CAM 70MM-VID 5+5MM-SILICA-REMARCO EN MADERA-SELLOS-CONTROL ROOM	UND	1,000	$ 11.340.529,00	$ 11.340.529
	IC-7	SERVICIO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCIÓN DE-VIDRIO ACUSTICO STC 52-VID LAM 6+6MM-CAM 70MM-VID 5+5MM-SILICA-REMARCO EN MADERA-SELLOS-CUARTO DE VOZ	UND	1,000	$ 12.894.025,00	$ 12.894.025
	IC-8	CNT-PISO-SPC-PINO 4"4CM-TRIPLEX-FIBRA DE VIDRIO SERVICIO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCIÓN DE-PISO-ACÚSTICOCON DESACOPLE-ACABADO EN SPC LINEA BÁSICA	M2	42,000	$ 769.838,00	$ 32.333.196
		ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO				
	IC-9	SERVICIO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCIÓN DE-PANEL-ACOND-TEXTILLE MHF-EN TELA TIPO EUROS-BLACK TEATHER 2"	M2	22,000	$ 786.474,00	$ 17.302.428
	IC-10	SERVICIO POR CONCEPTO DE CONTRUCCIÓN DE-ACOND-ACCUTRAP MMF-BLACK TEATHER 2"-PERFORACIONES 6MM C/2MM-TABLERO MDF 15MM-ESTRUCTURA EN LISTON MADERA-COMBINADO CON ACOND- TEXTILLE MHF-EN TELA TIPO EUROS-ACABADO POR DEFINIR	M2	25,000	$ 1.780.611,00	$ 44.526.275
	IC-11	SERVICIO POR CONCEPTO DE CONTRUCCIÓN DE-ACOND-ACCUTRAP MMF-BLACK TEATHER 2"-PERFORACIONES 6MM C/2MM-TABLERO MDF 15MM-ESTRUCTURA EN LISTON MADERA-ACABADO POR DEFINIR	M2	13,000	$ 1.706.661,00	$ 22.186.593
	IC-12	SERVICIO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCIÓN DE PANEL DIFFU / DUFUSOR QRD	M2	11,000	$ 4.272.600,00	$ 46.998.600
	IC-13	SERVICIO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCIÓN DE-PANEL-ACOND- TEXTILLE MHF-EN TELA TIPO EUROS-BLACK TEATHER 2"	M2	36,000	$ 842.652,00	$ 30.335.472
		INTERIOR				
	IC-14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESA CON SUPERFICIE DE TRABAJO EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADADO MELAMÍNICO COLOR POR DEFINIR. APOYOS EN PERFILERÍA METÁLICA RECTANGULAR DE 3"X1-1/2" ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR. POR METRO LINEAL A:0,9M H:0,75M.	ML	4,000	$ 1.909.320,00	$ 7.637.280
	IC-15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTANTERIA CON SUPERFICIE, ENTREPAÑOS Y CAJONES EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADADO MELAMÍNICO COLOR POR DEFINIR. ESTRUCTURA Y APOYOS EN PERFILERÍA METÁLICA CUADRADA DE 1"X1" ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR. L:0,6M A:0,50M H:0,85M	UND.	1,000	$ 1.063.764,00	$ 1.063.764
	012.096	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PISO EN VINILO SPC (HASTA 65.000 x m2)	M2	25,000	$ 126.450,00	$ 3.161.250
	032.159	MORTERO DE NIVELACION E=0,05 M	M2	25,000	$ 56.092,00	$ 1.402.300
	009.001	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	60,000	$ 50.390,00	$ 3.023.400
	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	60,000	$ 40.973,00	$ 2.458.380
	011.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD 6 MM JUNTA PERDIDA, UNA MANO DE VINILO Y DOS MANOS DE ACRILTEX. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES, DILATACION Z EN PERIMETRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	25,000	$ 121.846,00	$ 3.046.150
	017.127	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA BATIENTE NAVE SENCILLA EN CELOSIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL.INCLUYE MARCO EN ALUMINIO, CERRADURA Y EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO.	M2	2,500	$ 675.326,00	$ 1.688.315
	017.055	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICALAMINA GALVANIZADA CAL. 20 TIPO REJILLA CON MARCO MONTANTE EN REJILLA (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. HASTA 1.0M DE ANCHO x 2.40 DE ALTURA	UND	2,000	$ 1.047.419,00	$ 2.094.838
	007.224	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PASEMURO PARA TUBERÍA DE Ø4"	UND	2,000	$ 118.862,00	$ 237.724
	003.025	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 4" (VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	40,000	$ 60.951,00	$ 2.438.040
		ELECTRICO				
	088.109	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UND	1,000	$ 749.374,00	$ 749.374
	088.488	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERA CONDUIT EMT 3/4", CABLE 12 AWG HFFR LS	UND	25,000	$ 317.750,00	$ 7.943.750
	088.487	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE N° 12 AWG HFFR LS	UND	7,000	$ 297.697,00	$ 2.083.879
	088.279	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO ELECTRICO BALA LED 18W, 120 V	UND	20,000	$ 102.637,00	$ 2.052.740
	088.325	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W LUZ BLANCA NEUTRA 1080 LÚMENES TIPO SYLVANA O SIMILAR	UND	9,000	$ 106.841,00	$ 961.569
	088.893	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 SPOT RIEL TIPO 80YS390MVN AVOIR TECNOLITE. INCLUYE RIEL DE 3M	Und	5,000	$ 1.291.763,00	$ 6.458.815
	088.894	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AUDIO CON CONECTOR CANON HEMBRA NEUTRIK, TIPO CHASIS. INCLUYE TUBERÍA EMT 1"	Und	22,000	$ 293.539,00	$ 6.457.858
	088.895	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE AUDIO XLR 2X14	ML	100,000	$ 11.986,00	$ 1.198.600
					SUBTOTAL OBRAS	**$ 438.923.419**
		BIBLIOTECA				
	033.161	DEMOLICIÓN MANUAL DE ELEMENTOS EN CONCRETO	M3	5,000	$ 385.192,00	$ 1.925.960
	006.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y TERMINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	18,000	$ 203.175,00	$ 3.657.150
	017.039	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA DOBLE EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM CON ZÓCALO EN ALUMINIO DE PIVOTE, CON CERRADURAS Y MANIJAS. INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. SEGÚN DETALLE.	M2	8,000	$ 1.312.479,00	$ 10.499.832
	006.026	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVADO E IMPERMEABILIZADO DE LADRILLO CON HIDROFUGO	M2	130,000	$ 47.067,00	$ 6.118.710
	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	130,000	$ 40.973,00	$ 3.905.590
	019.041	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESMALTE SINTETICO 3 EN 1 BAJO PLACA METALICA (INC. VIGAS Y PERFILES METALICOS)	M2	150,000	$ 43.448,00	$ 6.517.200
		ELECTRICO				
	028.088	DESMONTE PUNTOS ELECTRICOS INCLUYE APARATOS Y CABLE (NO INCLUYE RETIRO)	UND	14,000	$ 22.799,00	$ 319.186
	088.488	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERA CONDUIT EMT 3/4", CABLE 12 AWG HFFR LS	UND	10,000	$ 317.750,00	$ 3.177.500
	088.487	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE N° 12 AWG HFFR LS	UND	4,000	$ 297.697,00	$ 1.190.788
	086.486	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE N° 12 AWG HFFR LS	UND	10,000	$ 334.910,00	$ 3.349.100
	088.899	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO ATENEA 2.5 LT OPTIX 60 LENS E18 1140X56X72 COLGAR	Und	10,000	$ 1.026.141,00	$ 10.261.410

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Utilidad y total A.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
					SUBTOTAL OBRAS	$ 50.922.426
		ZONA PARQUEADERO				
	033.161	DEMOLICIÓN MANUAL DE ELEMENTOS EN CONCRETO	M3	5,000	$ 385.192,00	$ 1.925.960
	021.065	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUERTA EN MALLA ESLABONADA CAL. 10 2" X 2" + PLATINA 2"+3/16" + ANTICORROSIVO + PINTURA, TUBO AGUAS NEGRAS PARA CERRAMIENTO 3", ALAMBRE DE PUA 3 HILOS, FALLEBA, PORTACANDADO, INCLUYE (BISAGRA EN TUBO Y DADOS EN CONCRETO)	UND	1,000	$ 2.954.858,00	$ 2.954.858
	021.073	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4" + ANGULO 3/4 X 1/8" + ANTICORROSIVO + PINTURA, TUBO AGUAS NEGRAS PARA CERRAMIENTO 2", H=3,0M PEDESTAL EN CONCRETO, SEGÚN DETALLE.	ML	3,000	$ 659.348,00	$ 1.978.044
	022.001	ASEO GENERAL	M2	400,000	$ 6.332,00	$ 2.532.800
					SUBTOTAL OBRAS	$ 9.391.662
		PARQUE EXTERIOR				
	022.010	LIMPIEZA DE CANALES EN CONCRETO A NIVEL DEL TERRENO (ANCHO HASTA 0.60 MTS)	ML	40,000	$ 5.522,00	$ 220.880
	002.118	NIVELACION TERRENO CON MATERIAL DE SITIO	M3	18,000	$ 10.008,00	$ 180.144
	003.063	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CARCAMO A=0.30 M. H=0.20 M. CON REJILLA PREFABRICADA (INCLUYE REJILLA PREFABRICADA CONCRETO)	ML	40,000	$ 145.381,00	$ 5.815.240
	021.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	M2	50,000	$ 28.411,00	$ 1.420.550
	019.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	135,000	$ 47.174,00	$ 6.368.490
	029.086	RAYADO CON PULIDORA Y PICADO DE PAREDES PARA PREPARACION DE SUPERFICIE	M2	135,000	$ 17.560,00	$ 2.370.600
	021.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION JARDINES EXTERIORES (INCLUYE PLANTAS ORNAMENTALES, TIERRA NEGRA Y EMPRADIZACIÓN).	M2	40,000	$ 167.359,00	$ 6.694.360
		ELECTRICO				
	028.088	DESMONTE PUNTOS ELECTRICOS INCLUYE APARATOS Y CABLE (NO INCLUYE RETIRO)	UND	2,000	$ 22.799,00	$ 45.598
	088.486	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE N° 12 AWG HFFR LS	UND	4,000	$ 334.910,00	$ 1.339.640
	021.097	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ILUMINACION TIPO ACUA-I-100W-5K O SIMILAR REFLECTOR EXTERIORES (INCLUYE CONEXIÓN A LA ACOMETIDA)	UN	4,000	$ 802.194,00	$ 3.208.776
					SUBTOTAL OBRAS	$ 27.664.278
		CAPITULO 2. SEGUNDO PISO				
		SALA DE ENSAYO				
	028.006	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	30,000	$ 26.212,00	$ 786.360
	012.086	SUMINISTRO E INSTALACION PISO HOMOGENEO VINILICO EN ROLLO, 2 MM DE ESPESOR, ANCHO ROLLO 2MT, COLOR SEGÚN DISEÑO, ALTO TRAFICO INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE CON MASTICO, SOLDADURA PARA JUNTAS, ADHESIVO/PEGANTE PARA AREAS	M2	30,000	$ 295.601,00	$ 8.868.030
	011.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD 8 MM JUNTA PERDIDA, UNA MANO DE VINILO Y DOS MANOS DE ACRILTEX INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES, DILATACION Z EN PERIMETRO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	35,000	$ 121.848,00	$ 4.264.610
		ELECTRICO				
	088.486	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERA CONDUIT EMT 3/4", CABLE 12 AWG HFFR LS	UND	5,000	$ 317.750,00	$ 1.588.750
					SUBTOTAL OBRAS	$ 15.507.750
		ZONAS EXTERIORES - TERRAZAS				
	005.113	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE).	KG	250,000	$ 32.042,00	$ 8.010.500
	032.037	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUBIERTA POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM	M2	15,000	$ 244.158,00	$ 3.662.340
	021.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION JARDINES EXTERIORES (INCLUYE PLANTAS ORNAMENTALES, TIERRA NEGRA Y EMPRADIZACIÓN).	M2	45,000	$ 167.359,00	$ 7.531.155
	030.004	JORNAL OFICIAL	DIA	9,000	$ 232.932,00	$ 2.096.388
	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	10,000	$ 145.571,00	$ 1.455.710
					SUBTOTAL OBRAS	$ 22.756.093
		CAPITULO 3. TERCER PISO				
		HALL PRINCIPAL				
	IC-16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO 10MM H=1,50M - FIJADA A PISO POR MEDIO DE TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE VERTICALES	M2	40,000	$ 818.280,00	$ 32.731.200
	029.020	DEMOLICION MURO EN SUPERBOARD O DRYWALL	M2	50,000	$ 48.018,00	$ 2.400.900
	IC-17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMINA FIBROCEMENTO DE 20MMPARA ENTREPISO FIJADA SOBRE PERFILERIA EXISTENTE ACABADO . INCLUYE ANDAMIOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS.	M2	50,000	$ 159.565,00	$ 7.978.250
	IC-18	DISEÑO Y APLICACIÓN DE ARTE MURAL SOBRE PLACA EN SUPERBOARD. INCLUYE SELLO Y PINTURA DE FONDO. MURAL EN PINTURA DE ALTA CALIDAD PARA EXTERIORES (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)	M2	50,000	$ 340.950,00	$ 17.047.500
	032.133	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BARRA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 Ø 1 1/2"	ML	2,000	$ 736.219,00	$ 1.472.438
	009.003	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR ALTURA > 3 M.(INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	40,000	$ 61.342,00	$ 2.453.680
	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	40,000	$ 40.973,00	$ 1.638.920
	017.084	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANERIA APOYADA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO MATE COLOR BLANCO, VIDRIO TEMPLADO DE 8MM INCOLORO CON UNIONES A TOPE +REJILLA SUPERIOR	M2	42,000	$ 1.051.858,00	$ 44.178.078
		ELECTRICO				
	028.088	DESMONTE PUNTOS ELECTRICOS INCLUYE APARATOS Y CABLE (NO INCLUYE RETIRO)	UND	14,000	$ 22.799,00	$ 319.186
	088.486	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERA CONDUIT EMT 3/4", CABLE 12 AWG HFFR LS	UND	15,000	$ 317.750,00	$ 4.766.250
	088.505	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE NO 12 AWG HFFR LS	UND	2,000	$ 337.757,00	$ 675.514
	088.486	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE N° 12 AWG HFFR LS	UND	20,000	$ 334.910,00	$ 6.698.200
	088.944	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN HIGH BAY DE COLGAR 100W	UND	15,000	$ 704.969,00	$ 10.574.535
	088.1047	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AVISO SEÑALIZADOR SALIDA DE EMERGENCIA COLOR VERDE	UND	3,000	$ 234.344,00	$ 703.032
	088.451	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LUMINARIA EMERGENCIA R1 - SYLVANIA O SIMILAR	UND	4,000	$ 243.723,00	$ 974.892
					SUBTOTAL OBRAS	$ 134.612.575
SUBTOTAL OBRAS INCLUYE AU						$ 699.776.203

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Utilidad y total A.U. resaltados en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		VALOR TOTAL				$ 888.778.202,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.U.	**DESCRIPCIÓN**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	**30,38%**
NOTA 3: El A.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**UTILIDAD**	**U=**	**6,00%**
NOTA 4: Todas las actividades incluyen transporte interno y acarreo libre hasta 100m	**TOTAL A.U**	**A.U.=**	**36,38%**

Viviana E Orozco R.

Elaboró
Viviana Estefany Orozco Ramirez
Arquitecta Contratista

Revisó
Fernando Gomez Echeverry
Ingeniero Civil Contratista