Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura de transporte - versión 2			
Código	CCE-EICP-FM-32	Versión	2

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[La Entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

[El presente Formulario aplica para los Procesos de Contratación que tengan como forma de pago precios unitarios. Tratándose de otras modalidades de pago, la Entidad debe ajustarlo cuando corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma de pago.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
CAPITULO 1				DEMOLICIONES Y PREPARACIÓN				$ 423.770,00
1.1	1.1			DEMOLICIÓN DE PISO (SALA DE JUNTAS)	M2	1,20	$ 58.711,00	$ 70.453,00
1.2	1.2			DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERIA (BAÑO Y MONITOREO)	M2	1,82	$ 84.027,00	$ 152.929,00
1.3	1.3			DESMONTE APARATO SANITARIO	UND	1,00	$ 70.515,00	$ 70.515,00
1.4	1.4			DESMONTE DE MUEBLES	UND	1,00	$ 129.873,00	$ 129.873,00
CAPITULO 2				PISOS Y ACABADOS				$ 96.864,00
2.1	2.1			NIVELACIÓN Y ENCHAPE (SALA DE JUNTAS)	M2	1,20	$ 80.720,00	$ 96.864,00
CAPITULO 3				ENCHAPES				$ 241.049,00
3.1	3.1			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO PIEDRACID DESERTSTONE TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR (INCLUYE BOQUILLA). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN	M2	1,20	$ 200.874,00	$ 241.049,00
CAPITULO 4				BAÑOS Y GRIFERIA				$ 21.850.900,00
4.1	4.1			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAZA TIPO INSTITUCIONAL BAJO CONSUMO POR DESCARGA, COLOR BLANCO CORONA TAZA ADRIATICA PLUS ENTRADA POSTERIOR VALVULA PUSH O SIMILAR.	UND	4,00	$ 2.175.519,00	$ 8.702.076,00
4.2	4.2			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS MUEBLE CON GRIFERIA DE SENSOR REFERENCIA CORONA ECO SMART O SIMILAR	UND	2,00	$ 1.446.492,00	$ 2.892.984,00
4.3	4.3			ENCHAPES PISO PARED Y GUARDA ESCOBA CERAMICA TIPO ALFA	M2	11,34	$ 176.038,00	$ 1.996.271,00
4.4	4.4			SUMINISTRO TRASNPORTE E INSTALACION DE DIVISIONES PARA BAÑOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE	M2	5,60	$ 1.431.337,00	$ 8.015.487,00
4.5	4.5			INSTALACION DE PUERTA PARA BAÑO	UND	1,00	$ 244.082,00	$ 244.082,00

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[La Entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

[El presente Formulario aplica para los Procesos de Contratación que tengan como forma de pago precios unitarios. Tratándose de otras modalidades de pago, la Entidad debe ajustarlo cuando corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma de pago.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
CAPITULO 5				**PINTURA Y ACABADOS**				**$ 5.392.588,00**
5.1	5.1			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2.	M2	10,00	$ 32.366,00	$ 323.660,00
5.2	5.2			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y TERMINADO ACRILTEX (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	16,76	$ 302.442,00	$ 5.068.928,00
CAPITULO 6				**REDES ELECTRICAS**				**$ 9.524.408,00**
6.1	6.1			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT EMT 1/2", CABLE No 12 AWG	UND	15,00	$ 290.935,00	$ 4.364.025,00
6.2	6.2			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA PARA LUMINARIA CUADRADA 60X60, INCLUYE LUMINARIA, TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT EMT 1/2", CABLE No 14 AWG, CLAVIJA Y CABLE ENCUAHCETADO	UND	10,00	$ 276.867,00	$ 2.768.670,00
6.3	6.3			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA PARA LUMINARIA CUADRADA 30X30, INCLUYE LUMINARIA, TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT EMT 1/2", CABLE No 14 AWG, CLAVIJA Y CABLE ENCUAHCETADO	UND	4,00	$ 268.477,00	$ 1.073.908,00
6.4	6.4			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 1/2", CABLE No 14 AWG	UND	4,00	$ 277.613,00	$ 1.110.452,00
6.5	6.5			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT EMT 1/2", CABLE No 14 AWG	UND	1,00	$ 207.353,00	$ 207.353,00
CAPITULO 7				**REDES ELECTRICAS - AREA DE MONITOREO**				**$ 11.493.654,00**
7.1	7.1			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GABINETE DE PISO CON RODACHINES 150X60X60 CMS	UND	1,00	$ 1.950.019,00	$ 1.950.019,00
7.2	7.2			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SWITCH 16 PUERTOS GIGABIT TP-LINK TL-SG1016D	UND	2,00	$ 499.796,00	$ 999.592,00
7.3	7.3			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BANDEJA VENTILADA MEDIANA 28 CM 19	ML	4,00	$ 127.827,00	$ 511.308,00

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La Entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

[El presente Formulario aplica para los Procesos de Contratación que tengan como forma de pago precios unitarios. Tratándose de otras modalidades de pago, la Entidad debe ajustarlo cuando corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma de pago.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
7.4	7.4			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MULTITOMA HORIZONTAL 8SS P/A	UND	1,00	$ 405.808,00	$ 405.808,00
7.5	7.5			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BATERIA 12V 7AMP	UND	4,00	$ 116.329,00	$ 465.316,00
7.6	7.6			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABLE UTP CAT 6 INTERIOR 100% COBRE	ML	870,00	$ 4.143,00	$ 3.604.410,00
7.7	7.7			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION JACK CAT 6 UTP AZUL	UND	20,00	$ 40.977,00	$ 819.540,00
7.8	7.8			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLUG RJ45	UND	20,00	$ 23.264,00	$ 465.280,00
7.9	7.9			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MALLA DE ATERRIZAJE A TIERRA ELECTRICO	UND	1,00	$ 2.272.381,00	$ 2.272.381,00
							SUBTOTAL OBRAS	$ 49.023.233,00

VALOR TOTAL	$ 49.023.233,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	29%
IMPREVISTO	I=	0%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	34%

John Jairo Gomez Arias
Subgerente
Subgerencia de Infraestructura e Inversiones Patrimoniales

Gabriel Fernando Cardenas Osorio
Ingeniero
Subgerencia de Infraestructura e Inversiones Patrimoniales

Jhons Stiven Cortes Gonzalez
Administrador Financiero
Subgerencia de Infraestructura e Inversiones Patrimoniales