"REPARACION LOCATIVAS DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CALIXTO LEIVA MUNICIPIO DE GARZON – HUILA."

PRESUPUESTO OFICIAL

				17/04/2026	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VR. TOTAL**
1	**PRELIMINARES**				
1.1	Desmonte de manto foil de aluminio existente y aplicación de impermeabilizante para goteras de placa aerea.	M2	85,00	$ 35.335	$ 3.003.475
1.2	Impermeabilizacion con mato asfaltico foil de aluminio	M2	85,00	$ 80.810	$ 6.868.850
1.3	Desmonte de cielo raso en drywall; incluye retiro	M2	75,39	$ 10.602	$ 799.285
1.4	Suministro e Instalacion de cielo raso en pvc, color blanco.	M2	75,39	$ 45.439	$ 3.425.646
1.5	Suministro e instalacion de cinta para opalizar vidrios.	m2	8,12	$ 68.391	$ 555.335
1.6	Estuco tres (3) manos	M2	130,42	$ 12.858	$ 1.676.940
1.7	Pintura vinilo tipo 1 para muros (tres manos)	M2	220,28	$ 22.256	$ 4.902.628
1.8	Pintura en esmalte sobre muros	M2	3,38	$ 25.496	$ 86.176
1.9	Pintura de reja metalica.	M2	6,73	$ 25.926	$ 174.482
1.10	Suministro e instalacion de tomas e interruptores.	Und	26,00	39.680,00	$ 1.031.680
1.11	Suministro e instalacion de lamparas de sobreponer de 24 w	Und	13,00	43.228,00	$ 561.964
1.12	Desmonte y monte de aires acondicionados.	und	5,00	67.760,00	$ 338.800
				Subtotal	**$ 23.425.261**

VALOR COSTOS DIRECTOS		**$ 23.425.261,00**
ADMINISTRACION	18,00%	$ 4.216.547,00
IMPREVISTOS	2,00%	$ 468.505,00
UTILIDAD	5,00%	$ 1.171.263,00
TOTAL AIU	**25,00%**	**$ 5.856.315,00**
COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS		**$ 29.281.576,00**

PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO