AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL NACIONAL Y URBANISMO DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO, NARIÑO (VF)

ÍTEM: NP 1.1.-1 DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS EXISTENTES

UNIDAD: M3

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Total	
VOLQUETA M3	M3	55.000,00	1,00	55.000,00	
COMPRESOR DE 250 CPM	H	140.000,00	0,74	189.189,19	
MARTILLO DEMOLEDOR 60 LB	H	25.000,00	0,74	33.783,78	
BOBCAT	H	120.000,00	0,90	133.333,33	
HERRAMIENTA MENOR	GL	2.000,00	1	2.000,00	
				Sub-Total	413.306,31

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
				Sub-Total	0,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Vol.-peso o Cant.	Distancia	M3-Km.	Tarifa	Valor-Total	
					Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Total	
MANO DE OBRA AA	169.971,00	1,48	251.795,04	12,00	20.982,92	
AYUDANTE (2) AA	139.662,00	1,48	206.895,29	12,00	17.241,27	
					Sub-Total	38.224,19

Total Costo Directo 451.530,50

Valor Unitario Inc. AIU **596.020,00**

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSORCIO EL MORRO - TUMACO

FIRMA DEL PROPONENTE:

FIRMA INTERVENTORIA

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL NACIONAL Y URBANISMO DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO, NARIÑO (VF)

ÍTEM: NP 1.3-1 VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 5000 PSI

UNIDAD: M3

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Valor-Total	
VIBRADOR PARA CONCRETO	D	70.000,00	16,00	4.375,00	
HERRAMIENTA MENOR	GL	2.120,97	1,00	2.120,97	
				Sub-Total	6.495,97

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
CONCRETO 5000 PSI	M3	1.081.898,00	1,05	1.135.992,90	
PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	6.500,00	1,00	6.500,00	
REPISA EN ORDINARIO	ML	6.000,00	3,00	18.000,00	
TABLA BURRA ORDINARIO 0.30	ML	6.000,00	4,00	24.000,00	
				Sub-Total	1.184.492,90

III. TRANSPORTES

Descripción	Peso o Cant.	Distancia	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Total	
MANO DE OBRA AA	169.971,00	1,48	251.795,04	0,986	255.370,22	
					Sub-Total	255.370,22

Total Costo Directo 1.446.359,09

Valor Unitario Inc. AIU **1.909.194,00**

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSORCIO EL MORRO - TUMACO

FIRMA DEL PROPONENTE:

FIRMA INTERVENTORIA

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL NACIONAL Y URBANISMO DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO, NARIÑO (VF)

ÍTEM: NP 1.3-2 DADOS EN CONCRETO 5000PSI

UNIDAD: M3

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Valor-Total	
VIBRADOR PARA CONCRETO	D	70.000,00	16,00	4.375,00	
HERRAMIENTA MENOR	GL	1.284,67	1,00	1.284,67	
				Sub-Total	5.659,67

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CONCRETO 5000 PSI	M3	1.081.898,00	1,03	1.114.354,94	
PLANCHÓN ORDINARIO	ML	7.000,00	0,29	2.030,00	
PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	6.500,00	1,00	6.500,00	
TABLA CHAPA ORDINARIO 0.30	ML	10.000,00	3,00	30.000,00	
VARA CLAVO	ML	3.000,00	0,50	1.500,00	
				Sub-Total	1.154.384,94

III. TRANSPORTES

Descripción	Peso o Cant.	Distancia	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Total	
MANO DE OBRA AA	169.971,00	1,48	251.795,04	1,45	173.651,75	
					Sub-Total	173.651,75

Total Costo Directo 1.333.696,36

Valor Unitario Inc. AIU **1.760.479,00**

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSORCIO EL MORRO - TUMACO

FIRMA DEL PROPONENTE:

FIRMA INTERVENTORIA

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL NACIONAL Y URBANISMO DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO, NARIÑO (VF)

ÍTEM: NP 1.3-3 PILOTE PRE EXCAVADO D=80 CM EN CONCRETO DE 5000 PSI INC. CAMISA METALICA RECUPERABLE L=10 MTS. INC. PERFORACIÓN EN ROCA h=2MTS

UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	GL	32.609,67	1,00	32.609,67	
MÁQUINA PILOTEADORA R-15	H	580.000,00	1,10	527.272,73	
PALA AUXILIAR 535	H	310.500,00	1,05	295.714,29	
RETROEXCAVADORA 75 HP	H	200.000,00	20,00	10.000,00	
				Sub-Total	865.596,68

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CONCRETO TREMIE CORRIENTE 5000 PSI	M3	1.081.898,00	0,55	595.043,90	
BENTONITA	KG	3.058,00	6,00	18.348,00	
BOMBA CONCRETO	M3	117.000,00	0,55	64.350,00	
			Sub-Total		677.741,90

III. TRANSPORTES

Descripción	Peso o Cant.	Distancia	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Total	
MANO DE OBRA AA	169.971,00	1,48	251.795,04	1,73	145.546,27	
					Sub-Total	145.546,27

Total Costo Directo 1.688.884,85

Valor Unitario Inc. AIU **2.229.328,00**

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSORCIO EL MORRO - TUMACO

FIRMA DEL PROPONENTE:

FIRMA INTERVENTORIA

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL NACIONAL Y URBANISMO DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO, NARIÑO (VF)

ITEM: NP 1.3-4 PILOTE PRE EXCAVADO D=90 CM EN CONCRETO DE 5000 PSI INC. CAMISA METALICA RECUPERABLE L=10 MTS. INC. PERFORACIÓN EN ROCA h=2MTS

UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	GL	35.210,45	1,00	35.210,45	
MÁQUINA PILOTEADORA R-15	H	580.000,00	1,05	552.380,95	
PALA AUXILIAR 535	H	310.500,00	1,03	301.456,31	
RETROEXCAVADORA 75 HP	H	200.000,00	20,00	10.000,00	
				Sub-Total	899.047,72

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CONCRETO TREMIE CORRIENTE 5000 PSI	M3	1.081.898,00	0,70	757.328,60	
BENTONITA	ML	3.058,00	7,00	21.406,00	
BOMBA CONCRETO	M3	117.000,00	0,70	81.900,00	
				Sub-Total	860.634,60

III. TRANSPORTES

Descripción	Peso o Cant.	Distancia	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Total	
MANO DE OBRA AA	169.971,00	1,48	251.795,04	1,56	161.407,08	
					Sub-Total	161.407,08

Total Costo Directo	1.921.089,39
Valor Unitario Inc. AIU	**2.535.838,00**

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSORCIO EL MORRO - TUMACO

FIRMA DEL PROPONENTE:

FIRMA INTERVENTORIA

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL NACIONAL Y URBANISMO DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO, NARIÑO (VF)

ÍTEM: NP 1.3-5 PILOTE PRE EXCAVADO D=100 CM EN CONCRETO DE 5000 PSI INC. CAMISA METALICA RECUPERABLE L=10 MTS. INC. PERFORACIÓN EN ROCA h=2MTS

UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	GL	37.209,39	1,00	37.209,39	
MÁQUINA PILOTEADORA R-15	H	580.000,00	1,02	568.627,45	
PALA AUXILIAR 535	H	310.500,00	1,00	310.500,00	
RETROEXCAVADORA 75 HP	H	200.000,00	20,00	10.000,00	
				Sub-Total	926.336,84

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CONCRETO TREMIE CORRIENTE 5000 PSI	M3	1.081.898,00	0,86	934.651,68	
BENTONITA	ML	3.058,00	7,00	21.406,00	
BOMBA CONCRETO	M3	117.000,00	0,86	101.076,30	
				Sub-Total	1.057.133,98

III. TRANSPORTES

Descripción	Peso o Cant.	Distancia	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Total	
MANO DE OBRA AA	169.971,00	1,48	251.795,04	0,93	270.747,35	
					Sub-Total	270.747,35

Total Costo Directo 2.254.218,18

Valor Unitario Inc. AIU **2.975.568,00**

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSORCIO EL MORRO - TUMACO

FIRMA DEL PROPONENTE:

FIRMA INTERVENTORIA

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL NACIONAL Y URBANISMO DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO, NARIÑO (VF)

ÍTEM: NP 1.3-6 PLASTICO DE 3,5 MM PARA AISLAMIENTO ENTRE RECEBO Y ELEMENTOS CIMENTACION

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	GL	100,00	1,0	100,00	
				Sub-Total	100,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
PLASTICO NEGRO CAL. 3,5	M2	2.365,00	1,0500	2.483,25	
				Sub-Total	2.483,25

III. TRANSPORTES

Descripción	Peso o Cant.	Distancia	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Total	
MANO DE OBRA AA	169.971,00	1,48	251.795,04	100,00	2.517,95	
					Sub-Total	2.517,95

Total Costo Directo	5.101,20
Valor Unitario Inc. AIU	**6.734,00**

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSORCIO EL MORRO - TUMACO

FIRMA DEL PROPONENTE: _____

FIRMA INTERVENTORIA _____

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL NACIONAL Y URBANISMO DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO, NARIÑO (VF)

ÍTEM: NP 1.3-7 DILATACIONES PLACAS

UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	GL	100,00	1,0	100,00	
CORTADORA CONCRETO CON DISCO	ML	7.140,00	1	7.140,00	
				Sub-Total	7.240,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor - Unit	
				Sub-Total	0,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Peso o Cant.	Distancia	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Total	
MANO DE OBRA AA	169.971,00	1,48	251.795,04	100,00	2.517,95	
					Sub-Total	2.517,95

Total Costo Directo 9.757,95

Valor Unitario Inc. AIU **12.880,00**

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSORCIO EL MORRO - TUMACO

FIRMA DEL PROPONENTE:

FIRMA INTERVENTORIA

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL NACIONAL Y URBANISMO DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO, NARIÑO (VF)

ÍTEM: NP 1.4-1 COLUMNA CIRCULAR 5000 PSI

UNIDAD: M3

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Valor-Total	
VIBRADOR PARA CONCRETO	D	70.000,00	8,00	8.750,00	
ANDAMIO SECCIÓN	D	50.000,00	1,00	50.000,00	
PARAL TELESCÓPICO 2.2 M	MS	4.548,00	1,00	4.548,00	
HERRAMIENTA MENOR	GL	3.921,78	1,00	3.921,78	
				Sub-Total	$ 67.219,78

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CONCRETO 5000 PSI	M3	1.081.898,00	1,03	1.114.354,94	
PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	6.500,00	1,00	6.500,00	
REPISA EN ORDINARIO	ML	6.000,00	8,00	48.000,00	
TABLA BURRA CEDRO ROJO	ML	15.000,00	11,00	165.000,00	
ANTISOL	KG	5.028,00	0,50	2.514,00	
				Sub-Total	$ 1.336.368,94

III. TRANSPORTES

Descripción	Peso o Cant.	Distancia	Tarifa	Valor-Total	
					$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA AA	169.971,00	1,48	251.795,04	0,745	337.979,92	
					Sub-Total	$ 337.979,92

Total Costo Directo $ 1.741.568,64

Valor Unitario Inc. AIU **2.298.871,00**

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSORCIO EL MORRO - TUMACO

FIRMA DEL PROPONENTE:

FIRMA INTERVENTORIA

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL NACIONAL Y URBANISMO DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO, NARIÑO (VF)

ITÉM NP4.1-01 TALA ARBOLES CLASE I, H=de 5m a 10m, Incluye desenraice, retiro y disposición final.

UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	GL	3.000,00	1,00	3.000,00	
MOTOSIERRA	H	15.000,00	0,20	75.000,00	
VOLQUETA M3	M3	55.000,00	0,20	275.000,00	
RETROEXCAVADORA 75 HP	H	200.000,00	0,75	266.666,67	
				Sub-Total	$ 619.666,67

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ 0,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Peso o Cant.	Distancia	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA AA	169.971,00	1,48	251.795,04	3,50	71.941,44	
					Sub-Total	$ 71.941,44

Total Costo Directo	$ 691.608,11
Valor Unitario Inc. AIU	**912.923,00**

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSORCIO EL MORRO - TUMACO

FIRMA DEL PROPONENTE: _____

FIRMA INTERVENTORIA _____

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL NACIONAL Y URBANISMO DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO, NARIÑO (VF)

ITÉM NP4.1-02 TALA ARBOLES CLASE I, H=>a 10m a 15m, Incluye desenraice, retiro y disposición final.

UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	GL	5.000,00	1,00	5.000,00	
MOTOSIERRA	H	15.000,00	0,13	115.384,62	
VOLQUETA M3	M3	55.000,00	0,13	423.076,92	
RETROEXCAVADORA 75 HP	H	200.000,00	0,50	400.000,00	
				Sub-Total	$ 943.461,54

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ 0,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Peso o Cant.	Distancia	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA AA	169.971,00	1,48	251.795,04	2,50	100.718,02	
					Sub-Total	$ 100.718,02

Total Costo Directo $ 1.044.179,55

Valor Unitario Inc. AIU **1.378.317,00**

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSORCIO EL MORRO - TUMACO

FIRMA DEL PROPONENTE:

FIRMA INTERVENTORIA

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL NACIONAL Y URBANISMO DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO, NARIÑO (VF)

ITÉM NP4.1-03 TALA ARBOLES CLASE I, H=>a 15m a 20m, Incluye desenraice, retiro y disposición final.

UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	GL	70.000,00	1,00	70.000,00	
MOTOSIERRA	H	15.000,00	0,10	150.000,00	
VOLQUETA M3	M3	55.000,00	0,10	550.000,00	
RETROEXCAVADORA 75 HP	H	200.000,00	0,30	666.666,67	
				Sub-Total	$ 1.436.666,67

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ 0,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Peso o Cant.	Distancia	Tarifa	Valor-Total	
				Sub-Total	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA AA	169.971,00	1,48	251.795,04	2,00	125.897,52	
					Sub-Total	$ 125.897,52

Total Costo Directo $ 1.562.564,19

Valor Unitario Inc. AIU **2.062.585,00**

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSORCIO EL MORRO - TUMACO

FIRMA DEL PROPONENTE:

FIRMA INTERVENTORIA

AERONÁUTICA CIVIL Unidad Administrativa Especial	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL**	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL NACIONAL Y URBANISMO DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO, NARIÑO (VF)

ÍTEM: NP4.4-01 ANDEN EN CONCRETO 0.10 3000 PSI ESCOBIADO Y GUALEADO

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Valor-Total	
HERRAMIENTA MENOR	GL	4.000,00	1,00	4.000,00	
VIBRADOR PARA CONCRETO	D	70.000,00	20,00	3.500,00	
				Sub-Total	$ 7.500,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CONCRETO 3000 PSI	M3	989.947,69	0,11	103.944,51	
TABLA CHAPA ORDINARIO 0.10	ML	3.050,00	1,02	3.111,00	
				Sub-Total	$ 107.055,51

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA AA	169.971,00	1,48	251.795,04	3,00	83.931,68	
					Sub-Total	$ 83.931,68

Total Costo Directo	$ 198.487,19
Valor Unitario Inc. AIU	**262.003,00**

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSORCIO EL MORRO - TUMACO

FIRMA DEL PROPONENTE: _____ FIRMA INTERVENTORIA _____