FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1				PISTA DE PATINAJE				
1.1	PLACA EN CONCRETO							
1.1.1	1.1.1		PARTICULAR 1	Limpieza, raspado y lavado de placa en concreto existente de escenarios deportivos	m²	1,796.92	$ 14,894.00	$ 26,763,326.00
1.1.2	1.1.2		PARTICULAR 2	Corte en concreto	m	11.00	$ 33,734.00	$ 371,074.00
1.1.3	1.1.3		PARTICULAR 3	Demolicion manual placa de piso 0.10 m prom, con retiro	m²	8.25	$ 58,608.00	$ 483,516.00
1.1.4	1.1.4	INV-630		Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 de 6 mm	m²	8.25	$ 167,413.00	$ 1,381,157.00
1.1.5	1.1.5		PARTICULAR 4	Junta de dilatacion de 10 mm x 10 mm (Cortada, inducida y sellada)	m	11.00	$ 63,015.00	$ 693,165.00
1.1.6	1.1.6		PARTICULAR 5	Destronque piso concreto y terminado con sellador + cera polimerica	m²	1,177.00	$ 86,787.00	$ 102,148,299.00
1.1.7	1.1.7		PARTICULAR 6	Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion	m²	1,177.00	$ 199,483.00	$ 234,791,491.00
Subtotal								**$ 366,632,028.00**
1.2	CERRAMIENTO							
1.2.1			PARTICULAR 7	Pintura tuberia Ø=2" - 3", anticorrosivo + esmalte epoxico. (2 manos c/u)	m	382.75	$ 33,300.00	$ 12,745,575.00
1.2.2			PARTICULAR 8	Tubo cerramiento galvanizado 2" x 1.9 mm. Incluye pintura. Suministro e Instal.	m	738.65	$ 62,907.00	$ 46,466,256.00
1.2.3			PARTICULAR 9	Caneca M121 tipo IDU en acero inoxidable 0.62*0.40 m. Suministro e Instal.	und	2.00	$ 1,409,829.00	$ 2,819,658.00
1.2.4			PARTICULAR 10	Lamina en acero inoxidable C.16 con anclaje. Suministro e Instal.	m²	57.28	$ 555,807.00	$ 31,836,625.00
Subtotal								**$ 93,868,114.00**
							SUBTOTAL OBRAS	$ 460,500,142.00

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	
VALOR TOTAL	$ 460,500,142.00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A=	25%
IMPREVISTO	I=	2%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	32%

Elaboro: ING. LAMAR ANDREW LINDENMUTH
Profesional Contratado
Secretaria de Infraestructura

Aprobó: ING. CAMILO ALBERTO REINA URREGO
Secretario de Despacho
Secretaría de Infraestructura