CÓDIGO ÍTEM	CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
CAPITULO 1	CAPITULO 1	VIVIENDAS FISCALES										
1,1	1,1	CASA A-06										
1,1,1	1,1,1	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	1,00	$ 124.000,00	$ 124.000,00	$ 150.000,00	$ 150.000,00	$ 120.000,00	$ 120.000,00	$ 131.333,33	$ 131.333,33
1,1,2	1,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX ANCHO 0,70 - 1,00 M X ALTURA 2,10 M CORROBORAR EN SITIO, INCLUYE: MARCO, ANCLAJES, BISAGRAS, CERRADURA CON LLAVE, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, JAMBAS, ACABADOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 838.000,00	$ 838.000,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ 980.000,00	$ 980.000,00	$ 889.333,33	$ 889.333,33
1,3	1,3	DESMONTE Y DESINSTALACIÓN MUEBLE DE COCINA INFERIOR COMPLETO. INCLUYE: RETIRO DE MUEBLE, ESTANTERIA, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE, ESTUFA, LAVA PLATOS METALICA, MUROS BAJOS, DESCONEXIONES HIDROSANITARIAS Y GRIFERIA, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y ASEO DE LA OBRA.	UND	1,00	$ 438.000,00	$ 438.000,00	$ 300.000,00	$ 300.000,00	$ 250.000,00	$ 250.000,00	$ 329.333,33	$ 329.333,33
1,4	1,4	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ENCHAPE. INCLUYE: MORTERO DE PEGA, WIN, BOQUILLA, DOBLE ENCHAPE, LINEALES, ASEO, RETIRO DEL MATERIAL DE LA UNIDAD A UN LUGAR AUTORIZADO EN EL MANEJO DE RESIDUOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR.	M²	7,75	$ 41.000,00	$ 317.668,00	$ 15.000,00	$ 116.220,00	$ 20.000,00	$ 154.960,00	$ 25.333,33	$ 196.282,67
1,5	1,5	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES- JUNTAS)	M²	1,70	$ 67.000,00	$ 113.900,00	$ 85.000,00	$ 144.500,00	$ 92.000,00	$ 156.400,00	$ 81.333,33	$ 138.266,67
1,6	1,6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN A TODO COSTO DE LEVANTE EN BLOQUE TOLETE LISO GRIS INDURAL 0.12X0.10X0.40 (incluye materiales para correcta ejecución)	M2	0,90	$ 34.000,00	$ 30.600,00	$ 120.000,00	$ 108.000,00	$ 115.000,00	$ 103.500,00	$ 89.666,67	$ 80.700,00
1,7	1,7	PAÑETE EN MURO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1.3 Y SIKA FILL SOBRE PAÑETE, E=0.05 MTS APROX (INCLIUYE : FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION Y FUNCIONAMIENTO)	M²	4,92	$ 81.000,00	$ 398.520,00	$ 35.000,00	$ 172.200,00	$ 38.000,00	$ 186.960,00	$ 51.333,33	$ 252.560,00
1,8	1,8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRILICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRIAS, ETC).	M²	4,92	$ 33.000,00	$ 162.360,00	$ 18.000,00	$ 88.560,00	$ 16.000,00	$ 78.720,00	$ 22.333,33	$ 109.880,00
1,9	1,9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL 100% ACRÍLICA, ACABADO BRILLANTE - SATINADO - MÁXIMA LAVABILIDAD.ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, VAPOR, GRASA, MANCHAS Y A LA FORMACIÓN DE HONGOS. REFERENCIA CORONA, VINILTEX O SUPERIOR, FÁCIL DE LIMPIAR. A 3 MANOS (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M²	4,92	$ 39.000,00	$ 191.880,00	$ 22.000,00	$ 108.240,00	$ 19.000,00	$ 93.480,00	$ 26.666,67	$ 131.200,00
1,1	1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN BALDOSA EN CERÁMICA FORMATO 0.30 X 0.6 M O DE MAYOR FORMATO A ELEGIR POR LA ENTIDAD O SIMILAR EN MUROS (incluye: protección de esquinas con win plástico, pegante, emboquillado, filos, estrías, lineales y dilataciones),	M²	10,95	$ 166.000,00	$ 1.817.700,00	$ 120.000,00	$ 1.314.000,00	$ 126.000,00	$ 1.379.700,00	$ 137.333,33	$ 1.503.800,00
1,11	1,11	Suministro e instalación de cubierta para mesón en piedra natural tipo granito, color blanco, beige, gris o negro (a elegir por la entidad). A= 0,06 m, incluye salpicadero, babero, corte para instalar poceta de lavaplatos y todo lo necesario para su funcionamiento)	M2	1,80	$ 1.115.000,00	$ 2.007.000,00	$ 520.000,00	$ 936.000,00	$ 750.000,00	$ 1.350.000,00	$ 795.000,00	$ 1.431.000,00
1,12	1,12	Suministro e instalación poceta para lavaplatos SOCODA 0,60 x 0,60 en acero inoxidable (incluye grifería tipo cuello ganso GRIVAL o GRICOL, canastilla y sifón, acoples y kit de instalación completo)	UND	1,00	$ 434.000,00	$ 434.000,00	$ 240.000,00	$ 240.000,00	$ 260.000,00	$ 260.000,00	$ 311.333,33	$ 311.333,33
1,13	1,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA ELECTRICA 4 PUESTOS DE 59 CM EN ACERO INOXIDABLE 50/60 HZ	UND	1,00	$ 1.063.000,00	$ 1.063.000,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.037.666,67	$ 1.037.666,67
1,14	1,14	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO DE MURO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. Tuberia SCH 40 pesada, cableado de cobre No. 10, cajas Rawelt, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1,00	$ 115.000,00	$ 115.000,00	$ 180.000,00	$ 180.000,00	$ 160.000,00	$ 160.000,00	$ 151.666,67	$ 151.666,67

1,15	1,15	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI MONOFÁSICO DE MURO, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. tubería EMT, conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1,00	$ 136.000,00	$ 136.000,00	$ 190.000,00	$ 190.000,00	$ 170.000,00	$ 170.000,00	$ 165.333,33	$ 165.333,33
1,16	1,16	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE TRIFASICO 250 V-50A DE INCRUSTAR EN MURO O PISO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CLAVIJA DE 50A, CAJA, TUBERÍA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. INSTALADO ACUERDO PLANOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR	UND	1,00	$ 179.000,00	$ 179.000,00	$ 260.000,00	$ 260.000,00	$ 246.000,00	$ 246.000,00	$ 228.333,33	$ 228.333,33
1,17	1,17	Suministro e instalación de mueble de cocina inferior H=0,9m, con puertas y cajones en MADERA RH LAMINADO para base de mesón en concreto y en piedra natural tipo granito, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2,30	$ 1.807.000,00	$ 4.156.100,00	$ 1.800.000,00	$ 4.140.000,00	$ 2.200.000,00	$ 5.060.000,00	$ 1.935.666,67	$ 4.452.033,33
1,18	1,18	Suministro e instalación de mueble de cocina superior H= 0,7m con puertas y entrepaños en MADERA RH LAMINADO, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2,30	$ 1.607.000,00	$ 3.696.100,00	$ 1.600.000,00	$ 3.680.000,00	$ 1.800.000,00	$ 4.140.000,00	$ 1.669.000,00	$ 3.838.700,00
2	**2**	**CASA J-2**								$ -		
2,1	2,1	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	1,00	$ 124.000,00	$ 124.000,00	$ 150.000,00	$ 150.000,00	$ 120.000,00	$ 120.000,00	$ 131.333,33	$ 131.333,33
2,2	2,2	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX ANCHO 0,70 - 1,00 M X ALTURA 2,10 M CORROBORAR EN SITIO, INCLUYE: MARCO, ANCLAJES, BISAGRAS, CERRADURA CON LLAVE, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, JAMBAS, ACABADOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 838.000,00	$ 838.000,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ 980.000,00	$ 980.000,00	$ 889.333,33	$ 889.333,33
3	**3**	**CASA H-15**						$ -		$ -		
3,1	3,1	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	1,00	$ 124.000,00	$ 124.000,00	$ 150.000,00	$ 150.000,00	$ 120.000,00	$ 120.000,00	$ 131.333,33	$ 131.333,33
3,2	3,2	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX ANCHO 0,70 - 1,00 M X ALTURA 2,10 M CORROBORAR EN SITIO, INCLUYE: MARCO, ANCLAJES, BISAGRAS, CERRADURA CON LLAVE, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, JAMBAS, ACABADOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 838.000,00	$ 838.000,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ 980.000,00	$ 980.000,00	$ 889.333,33	$ 889.333,33
4	**4**	**CASA H-19**								$ -		
4,1	4,1	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	1,00	$ 124.000,00	$ 124.000,00	$ 150.000,00	$ 150.000,00	$ 120.000,00	$ 120.000,00	$ 131.333,33	$ 131.333,33
4,2	4,2	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX ANCHO 0,70 - 1,00 M X ALTURA 2,10 M CORROBORAR EN SITIO, INCLUYE: MARCO, ANCLAJES, BISAGRAS, CERRADURA CON LLAVE, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, JAMBAS, ACABADOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 838.000,00	$ 838.000,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ 980.000,00	$ 980.000,00	$ 889.333,33	$ 889.333,33

5	5	CASA H-34								$ -		
5,1	5,1	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	1,00	$ 124.000,00	$ 124.000,00	$ 150.000,00	$ 150.000,00	$ 120.000,00	$ 120.000,00	$ 131.333,33	$ 131.333,33
5,2	5,2	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX ANCHO 0,70 - 1,00 M X ALTURA 2,10 M CORROBORAR EN SITIO, INCLUYE: MARCO, ANCLAJES, BISAGRAS, CERRADURA CON LLAVE, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, JAMBAS, ACABADOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 838.000,00	$ 838.000,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ 980.000,00	$ 980.000,00	$ 889.333,33	$ 889.333,33
5,3	5,3	DESMONTE Y DESINSTALACIÓN MUEBLE DE COCINA INFERIOR COMPLETO. INCLUYE: RETIRO DE MUEBLE, ESTANTERIA, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE, ESTUFA, LAVA PLATOS METALICA, MUROS BAJOS, DESCONEXIONES HIDROSANITARIAS Y GRIFERIA, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y ASEO DE LA OBRA.	UND	1,00	$ 438.000,00	$ 438.000,00	$ 300.000,00	$ 300.000,00	$ 250.000,00	$ 250.000,00	$ 329.333,33	$ 329.333,33
5,4	5,4	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ENCHAPE. INCLUYE: MORTERO DE PEGA, WIN, BOQUILLA, DOBLE ENCHAPE, LINEALES, ASEO, RETIRO DEL MATERIAL DE LA UNIDAD A UN LUGAR AUTORIZADO EN EL MANEJO DE RESIDUOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR.	M²	7,75	$ 41.000,00	$ 317.668,00	$ 15.000,00	$ 116.220,00	$ 20.000,00	$ 154.960,00	$ 25.333,33	$ 196.282,67
5,5	5,5	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES- JUNTAS)	M²	1,70	$ 67.000,00	$ 113.900,00	$ 85.000,00	$ 144.500,00	$ 92.000,00	$ 156.400,00	$ 81.333,33	$ 138.266,67
5,6	5,6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN A TODO COSTO DE LEVANTE EN BLOQUE TOLETE LISO GRIS INDURAL 0.12X0.10X0.40 (incluye materiales para correcta ejecución)	M2	0,90	$ 34.000,00	$ 30.600,00	$ 120.000,00	$ 108.000,00	$ 115.000,00	$ 103.500,00	$ 89.666,67	$ 80.700,00
5,7	5,7	PAÑETE EN MURO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1.3 Y SIKA FILL SOBRE PAÑETE, E=0.05 MTS APROX (INCLIUYE : FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION Y FUNCIONAMIENTO)	M²	4,92	$ 81.000,00	$ 398.520,00	$ 35.000,00	$ 172.200,00	$ 38.000,00	$ 186.960,00	$ 51.333,33	$ 252.560,00
5,8	5,8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRILICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRIAS, ETC).	M²	4,92	$ 33.000,00	$ 162.360,00	$ 18.000,00	$ 88.560,00	$ 16.000,00	$ 78.720,00	$ 22.333,33	$ 109.880,00
5,9	5,9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL 100% ACRÌLICA, ACABADO BRILLANTE - SATINADO - MÁXIMA LAVABILIDAD.ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, VAPOR, GRASA, MANCHAS Y A LA FORMACIÓN DE HONGOS. REFERENCIA CORONA, VINILTEX O SUPERIOR, FÁCIL DE LIMPIAR. A 3 MANOS (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M²	4,92	$ 39.000,00	$ 191.880,00	$ 22.000,00	$ 108.240,00	$ 19.000,00	$ 93.480,00	$ 26.666,67	$ 131.200,00
5,10	5,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN BALDOSA EN CERÁMICA FORMATO 0.30 X 0.6 M O DE MAYOR FORMATO A ELEGIR POR LA ENTIDAD O SIMILAR EN MUROS (incluye: protección de esquinas con win plástico, pegante, emboquillado, filos, estrías, lineales y dilataciones),	M²	10,95	$ 166.000,00	$ 1.817.700,00	$ 120.000,00	$ 1.314.000,00	$ 126.000,00	$ 1.379.700,00	$ 137.333,33	$ 1.503.800,00
5,11	5,11	Suministro e instalación de cubierta para mesón en piedra natural tipo granito, color blanco, beige, gris o negro (a elegir por la entidad). A= 0,06 m, incluye salpicadero, babero, corte para instalar poceta de lavaplatos y todo lo necesario para su funcionamiento)	M2	1,80	$ 1.115.000,00	$ 2.007.000,00	$ 520.000,00	$ 936.000,00	$ 750.000,00	$ 1.350.000,00	$ 795.000,00	$ 1.431.000,00
5,12	5,12	Suministro e instalación poceta para lavaplatos SOCODA 0,60 x 0,60 en acero inoxidable (incluye grifería tipo cuello ganso GRIVAL o GRICOL, canastilla y sifón, acoples y kit de instalación completo)	UND	1,00	$ 434.000,00	$ 434.000,00	$ 240.000,00	$ 240.000,00	$ 260.000,00	$ 260.000,00	$ 311.333,33	$ 311.333,33
5,13	5,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA ELECTRICA 4 PUESTOS DE 59 CM EN ACERO INOXIDABLE 50/60 HZ	UND	1,00	$ 1.063.000,00	$ 1.063.000,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.037.666,67	$ 1.037.666,67
5,14	5,14	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO DE MURO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. Tuberia SCH 40 pesada, cableado de cobre No. 10, cajas Rawelt, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1,00	$ 115.000,00	$ 115.000,00	$ 180.000,00	$ 180.000,00	$ 160.000,00	$ 160.000,00	$ 151.666,67	$ 151.666,67
5,15	5,15	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI MONOFÁSICO DE MURO, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. tubería EMT, conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1,00	$ 136.000,00	$ 136.000,00	$ 190.000,00	$ 190.000,00	$ 170.000,00	$ 170.000,00	$ 165.333,33	$ 165.333,33

5,16	5,16	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE TRIFASICO 250 V-50A DE INCRUSTAR EN MURO O PISO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CLAVIJA DE 50A, CAJA, TUBERÍA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. INSTALADO ACUERDO PLANOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR	UND	1,00	$ 179.000,00	$ 179.000,00	$ 260.000,00	$ 260.000,00	$ 246.000,00	$ 246.000,00	$ 228.333,33	$ 228.333,33
5,17	5,17	Suministro e instalación de mueble de cocina inferior H=0,9m, con puertas y cajones en MADERA RH LAMINADO para base de mesón en concreto y en piedra natural tipo granito, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2,30	$ 1.807.000,00	$ 4.156.100,00	$ 1.800.000,00	$ 4.140.000,00	$ 2.200.000,00	$ 5.060.000,00	$ 1.935.666,67	$ 4.452.033,33
5,18	5,18	Suministro e instalación de mueble de cocina superior H= 0,7m con puertas y entrepaños en MADERA RH LAMINADO, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2,30	$ 1.607.000,00	$ 3.696.100,00	$ 1.600.000,00	$ 3.680.000,00	$ 1.800.000,00	$ 4.140.000,00	$ 1.669.000,00	$ 3.838.700,00
6	**6**	**CASA H-36**								$ -		
6,1	6,1	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	1,00	$ 124.000,00	$ 124.000,00	$ 150.000,00	$ 150.000,00	$ 120.000,00	$ 120.000,00	$ 131.333,33	$ 131.333,33
6,2	6,2	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX ANCHO 0,70 - 1,00 M X ALTURA 2,10 M CORROBORAR EN SITIO, INCLUYE: MARCO, ANCLAJES, BISAGRAS, CERRADURA CON LLAVE, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, JAMBAS, ACABADOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 838.000,00	$ 838.000,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ 980.000,00	$ 980.000,00	$ 889.333,33	$ 889.333,33
7	**7**	**CASA I-8**								$ -		
7,1	7,1	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	2,00	$ 124.000,00	$ 248.000,00	$ 150.000,00	$ 300.000,00	$ 120.000,00	$ 240.000,00	$ 131.333,33	$ 262.666,67
7,2	7,2	Suministro e instalacion puerta entamborada triplex ancho 0,70 - 1,00 m x altura 2,10 m corroborar en sitio, incluye: marco, anclajes, bisagra vaiven piso 9 1/2", apertura en ambas direcciones hasta 180°, en acero, cromada, instalada, cerradura con llave, herrajes y accesorios en acero inoxidable, jambas, acabados necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	UND	1,00	$ 833.000,00	$ 833.000,00	$ 900.000,00	$ 900.000,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ 861.000,00	$ 861.000,00
7,3	7,3	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX ANCHO 0,70 - 1,00 M X ALTURA 2,10 M CORROBORAR EN SITIO, INCLUYE: MARCO, ANCLAJES, BISAGRAS, CERRADURA CON LLAVE, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, JAMBAS, ACABADOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 838.000,00	$ 838.000,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ 980.000,00	$ 980.000,00	$ 889.333,33	$ 889.333,33
8	**8**	**CASA I-02**								$ -		
8,1	8,1	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	1,00	$ 124.000,00	$ 124.000,00	$ 150.000,00	$ 150.000,00	$ 120.000,00	$ 120.000,00	$ 131.333,33	$ 131.333,33
8,2	8,2	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX ANCHO 0,70 - 1,00 M X ALTURA 2,10 M CORROBORAR EN SITIO, INCLUYE: MARCO, ANCLAJES, BISAGRAS, CERRADURA CON LLAVE, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, JAMBAS, ACABADOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 838.000,00	$ 838.000,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ 980.000,00	$ 980.000,00	$ 889.333,33	$ 889.333,33

9	**9**	**CASA I-20**									$ -		
9,1	9,1	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	2,00	$ 124.000,00	$ 248.000,00	$ 150.000,00	$ 300.000,00	$ 120.000,00	$ 240.000,00	$ 131.333,33	$ 262.666,67
9,2	9,2	Suministro e instalacion puerta entamborada triplex ancho 0,70 - 1,00 m x altura 2,10 m corroborar en sitio, incluye: marco, anclajes, bisagra vaiven piso 9 1/2", apertura en ambas direcciones hasta 180°, en acero, cromada, instalada, cerradura con llave, herrajes y accesorios en acero inoxidable, jambas, acabados necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	UND	1,00	$ 833.000,00	$ 833.000,00	$ 900.000,00	$ 900.000,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ 861.000,00	$ 861.000,00
9,3	9,3	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX ANCHO 0,70 - 1,00 M X ALTURA 2,10 M CORROBORAR EN SITIO, INCLUYE: MARCO, ANCLAJES, BISAGRAS, CERRADURA CON LLAVE, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, JAMBAS, ACABADOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 838.000,00	$ 838.000,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ 980.000,00	$ 980.000,00	$ 889.333,33	$ 889.333,33
10	**10**	**CASA J-03**									$ -		
10,1	10,1	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	1,00	$ 124.000,00	$ 124.000,00	$ 150.000,00	$ 150.000,00	$ 120.000,00	$ 120.000,00	$ 131.333,33	$ 131.333,33
10,2	10,2	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX ANCHO 0,70 - 1,00 M X ALTURA 2,10 M CORROBORAR EN SITIO, INCLUYE: MARCO, ANCLAJES, BISAGRAS, CERRADURA CON LLAVE, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, JAMBAS, ACABADOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 838.000,00	$ 838.000,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ 980.000,00	$ 980.000,00	$ 889.333,33	$ 889.333,33
11	**11**	**CASA D-02**									$ -		
11,1	11,1	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	1,00	$ 124.000,00	$ 124.000,00	$ 150.000,00	$ 150.000,00	$ 120.000,00	$ 120.000,00	$ 131.333,33	$ 131.333,33
11,2	11,2	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX ANCHO 0,70 - 1,00 M X ALTURA 2,10 M CORROBORAR EN SITIO, INCLUYE: MARCO, ANCLAJES, BISAGRAS, CERRADURA CON LLAVE, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, JAMBAS, ACABADOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 838.000,00	$ 838.000,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ 980.000,00	$ 980.000,00	$ 889.333,33	$ 889.333,33
12	**12**	**CASA D-02**									$ -		
12,1	12,1	Desmonte de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio y paneles de acrílico, incluye retiro de silicona perimetral, limpieza y retiro de escombros y material sobrante.	M²	2,85	$ 73.000,00	$ 208.050,00	$ 80.000,00	$ 228.000,00	$ 92.000,00	$ 262.200,00	$ 81.666,67	$ 232.750,00
12,2	12,2	Suministro e instalación de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio pintado o anodizado y paneles de acrílico (transparente u opaco) de 3 mm de espesor. El sistema incluye una puerta corrediza y un panel fijo, configurado en tipo escuadra. Los accesorios y herrajes están fabricados en aluminio, garantizando resistencia a la humedad y al desgaste, incluye sellamiento perimetral con silicona. Dimensiónes 1,5 m x 1,9 m (corroborar en sitio)	M²	2,85	$ 918.000,00	$ 2.616.300,00	$ 420.000,00	$ 1.197.000,00	$ 405.000,00	$ 1.154.250,00	$ 581.000,00	$ 1.655.850,00
13	**13**	**CASA D-06**									$ -		
13,1	13,1	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	2,00	$ 124.000,00	$ 248.000,00	$ 150.000,00	$ 300.000,00	$ 120.000,00	$ 240.000,00	$ 131.333,33	$ 262.666,67
13,2	13,2	Suministro e instalacion puerta entamborada triplex ancho 0,70 - 1,00 m x altura 2,10 m corroborar en sitio, incluye: marco, anclajes, bisagra vaiven piso 9 1/2", apertura en ambas direcciones hasta 180°, en acero, cromada, instalada, cerradura con llave, herrajes y accesorios en acero inoxidable, jambas, acabados necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	UND	1,00	$ 833.000,00	$ 833.000,00	$ 900.000,00	$ 900.000,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ 861.000,00	$ 861.000,00

13,3	13,3	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX ANCHO 0,70 - 1,00 M X ALTURA 2,10 M CORROBORAR EN SITIO, INCLUYE: MARCO, ANCLAJES, BISAGRAS, CERRADURA CON LLAVE, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, JAMBAS, ACABADOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 838.000,00	$ 838.000,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ 980.000,00	$ 980.000,00	$ 889.333,33	$ 889.333,33
14	**14**	**CASA E2-301**								$ -		
14,1	14,1	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	2,00	$ 124.000,00	$ 248.000,00	$ 150.000,00	$ 300.000,00	$ 120.000,00	$ 240.000,00	$ 131.333,33	$ 262.666,67
14,2	14,2	Suministro e instalacion puerta entamborada triplex ancho 0,70 - 1,00 m x altura 2,10 m corroborar en sitio, incluye: marco, anclajes, bisagra vaiven piso 9 1/2", apertura en ambas direcciones hasta 180°, en acero, cromada, instalada, cerradura con llave, herrajes y accesorios en acero inoxidable, jambas, acabados necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	UND	1,00	$ 833.000,00	$ 833.000,00	$ 900.000,00	$ 900.000,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ 861.000,00	$ 861.000,00
14,3	14,3	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX ANCHO 0,70 - 1,00 M X ALTURA 2,10 M CORROBORAR EN SITIO, INCLUYE: MARCO, ANCLAJES, BISAGRAS, CERRADURA CON LLAVE, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, JAMBAS, ACABADOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 838.000,00	$ 838.000,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ 980.000,00	$ 980.000,00	$ 889.333,33	$ 889.333,33
15	**15**	**CASA E1-203**								$ -		
15,1	15,1	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	2,00	$ 124.000,00	$ 248.000,00	$ 150.000,00	$ 300.000,00	$ 120.000,00	$ 240.000,00	$ 131.333,33	$ 262.666,67
15,2	15,2	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX ANCHO 0,70 - 1,00 M X ALTURA 2,10 M CORROBORAR EN SITIO, INCLUYE: MARCO, ANCLAJES, BISAGRAS, CERRADURA CON LLAVE, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, JAMBAS, ACABADOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	2,00	$ 838.000,00	$ 1.676.000,00	$ 850.000,00	$ 1.700.000,00	$ 980.000,00	$ 1.960.000,00	$ 889.333,33	$ 1.778.666,67
16	**16**	**CASA E1-303**								$ -		
16,1	16,1	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	2,00	$ 124.000,00	$ 248.000,00	$ 150.000,00	$ 300.000,00	$ 120.000,00	$ 240.000,00	$ 131.333,33	$ 262.666,67
16,2	16,2	Suministro e instalacion puerta entamborada triplex ancho 0,70 - 1,00 m x altura 2,10 m corroborar en sitio, incluye: marco, anclajes, bisagra vaiven piso 9 1/2", apertura en ambas direcciones hasta 180°, en acero, cromada, instalada, cerradura con llave, herrajes y accesorios en acero inoxidable, jambas, acabados necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	UND	1,00	$ 833.000,00	$ 833.000,00	$ 900.000,00	$ 900.000,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ 861.000,00	$ 861.000,00
16,3	16,3	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX ANCHO 0,70 - 1,00 M X ALTURA 2,10 M CORROBORAR EN SITIO, INCLUYE: MARCO, ANCLAJES, BISAGRAS, CERRADURA CON LLAVE, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, JAMBAS, ACABADOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 838.000,00	$ 838.000,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ 980.000,00	$ 980.000,00	$ 889.333,33	$ 889.333,33
17	**17**	**CASA E1-304**								$ -		
17,1	17,1	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	1,00	$ 124.000,00	$ 124.000,00	$ 150.000,00	$ 150.000,00	$ 120.000,00	$ 120.000,00	$ 131.333,33	$ 131.333,33
17,2	17,2	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX ANCHO 0,70 - 1,00 M X ALTURA 2,10 M CORROBORAR EN SITIO, INCLUYE: MARCO, ANCLAJES, BISAGRAS, CERRADURA CON LLAVE, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, JAMBAS, ACABADOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 838.000,00	$ 838.000,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ 980.000,00	$ 980.000,00	$ 889.333,33	$ 889.333,33

18	**18**	**CASA E1-404**									$ -		
18,1	18,1	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	1,00	$ 124.000,00	$ 124.000,00	$ 150.000,00	$ 150.000,00	$ 120.000,00	$ 120.000,00	$ 131.333,33	$ 131.333,33
18,2	18,2	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX ANCHO 0,70 - 1,00 M X ALTURA 2,10 M CORROBORAR EN SITIO, INCLUYE: MARCO, ANCLAJES, BISAGRAS, CERRADURA CON LLAVE, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, JAMBAS, ACABADOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 838.000,00	$ 838.000,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ 980.000,00	$ 980.000,00	$ 889.333,33	$ 889.333,33
19	**19**	**CASA E2-303**									$ -		
19,1	19,1	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	1,00	$ 124.000,00	$ 124.000,00	$ 150.000,00	$ 150.000,00	$ 120.000,00	$ 120.000,00	$ 131.333,33	$ 131.333,33
19,2	19,2	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX ANCHO 0,70 - 1,00 M X ALTURA 2,10 M CORROBORAR EN SITIO, INCLUYE: MARCO, ANCLAJES, BISAGRAS, CERRADURA CON LLAVE, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, JAMBAS, ACABADOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 838.000,00	$ 838.000,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ 980.000,00	$ 980.000,00	$ 889.333,33	$ 889.333,33
19,3	19,3	DESMONTE Y DESINSTALACIÓN MUEBLE DE COCINA INFERIOR COMPLETO. INCLUYE: RETIRO DE MUEBLE, ESTANTERIA, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE, ESTUFA, LAVA PLATOS METALICA, MUROS BAJOS, DESCONEXIONES HIDROSANITARIAS Y GRIFERIA, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y ASEO DE LA OBRA.	UND	1,00	$ 438.000,00	$ 438.000,00	$ 300.000,00	$ 300.000,00	$ 250.000,00	$ 250.000,00	$ 329.333,33	$ 329.333,33
19,4	19,4	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ENCHAPE. INCLUYE: MORTERO DE PEGA, WIN, BOQUILLA, DOBLE ENCHAPE, LINEALES, ASEO, RETIRO DEL MATERIAL DE LA UNIDAD A UN LUGAR AUTORIZADO EN EL MANEJO DE RESIDUOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR.	M²	7,75	$ 41.000,00	$ 317.668,00	$ 15.000,00	$ 116.220,00	$ 20.000,00	$ 154.960,00	$ 25.333,33	$ 196.282,67
19,5	19,5	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES- JUNTAS)	M²	1,70	$ 67.000,00	$ 113.900,00	$ 85.000,00	$ 144.500,00	$ 92.000,00	$ 156.400,00	$ 81.333,33	$ 138.266,67
19,6	19,6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN A TODO COSTO DE LEVANTE EN BLOQUE TOLETE LISO GRIS INDURAL 0.12X0.10X0.40 (incluye materiales para correcta ejecución)	M2	0,90	$ 34.000,00	$ 30.600,00	$ 120.000,00	$ 108.000,00	$ 115.000,00	$ 103.500,00	$ 89.666,67	$ 80.700,00
19,7	19,7	PAÑETE EN MURO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1.3 Y SIKA FILL SOBRE PAÑETE, E=0.05 MTS APROX (INCLIUYE : FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION Y FUNCIONAMIENTO)	M²	4,92	$ 81.000,00	$ 398.520,00	$ 35.000,00	$ 172.200,00	$ 38.000,00	$ 186.960,00	$ 51.333,33	$ 252.560,00
19,8	19,8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRILICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRIAS, ETC).	M²	4,92	$ 33.000,00	$ 162.360,00	$ 18.000,00	$ 88.560,00	$ 16.000,00	$ 78.720,00	$ 22.333,33	$ 109.880,00
19,9	19,9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL 100% ACRÌLICA, ACABADO BRILLANTE - SATINADO - MÁXIMA LAVABILIDAD.ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, VAPOR, GRASA, MANCHAS Y A LA FORMACIÓN DE HONGOS. REFERENCIA CORONA, VINILTEX O SUPERIOR, FÁCIL DE LIMPIAR. A 3 MANOS (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M²	4,92	$ 39.000,00	$ 191.880,00	$ 22.000,00	$ 108.240,00	$ 19.000,00	$ 93.480,00	$ 26.666,67	$ 131.200,00
19,10	19,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN BALDOSA EN CERÁMICA FORMATO 0.30 X 0.6 M O DE MAYOR FORMATO A ELEGIR POR LA ENTIDAD O SIMILAR EN MUROS (incluye: protección de esquinas con win plástico, pegante, emboquillado, filos, estrías, lineales y dilataciones),	M²	10,95	$ 166.000,00	$ 1.817.700,00	$ 120.000,00	$ 1.314.000,00	$ 126.000,00	$ 1.379.700,00	$ 137.333,33	$ 1.503.800,00
19,11	19,11	Suministro e instalación de cubierta para mesón en piedra natural tipo granito, color blanco, beige, gris o negro (a elegir por la entidad). A= 0,06 m, incluye salpicadero, babero, corte para instalar poceta de lavaplatos y todo lo necesario para su funcionamiento)	M2	1,80	$ 1.115.000,00	$ 2.007.000,00	$ 520.000,00	$ 936.000,00	$ 750.000,00	$ 1.350.000,00	$ 795.000,00	$ 1.431.000,00
19,12	19,12	Suministro e instalación poceta para lavaplatos SOCODA 0,60 x 0,60 en acero inoxidable (incluye grifería tipo cuello ganso GRIVAL o GRICOL, canastilla y sifón, acoples y kit de instalación completo)	UND	1,00	$ 434.000,00	$ 434.000,00	$ 240.000,00	$ 240.000,00	$ 260.000,00	$ 260.000,00	$ 311.333,33	$ 311.333,33
19,13	19,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA ELECTRICA 4 PUESTOS DE 59 CM EN ACERO INOXIDABLE 50/60 HZ	UND	1,00	$ 1.063.000,00	$ 1.063.000,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.037.666,67	$ 1.037.666,67

19,14	19,14	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO DE MURO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. Tuberia SCH 40 pesada, cableado de cobre No. 10, cajas Rawelt, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1,00	$ 115.000,00	$ 115.000,00	$ 180.000,00	$ 180.000,00	$ 160.000,00	$ 160.000,00	$ 151.666,67	$ 151.666,67
19,15	19,15	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI MONOFÁSICO DE MURO, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. tubería EMT, conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1,00	$ 136.000,00	$ 136.000,00	$ 190.000,00	$ 190.000,00	$ 170.000,00	$ 170.000,00	$ 165.333,33	$ 165.333,33
19,16	19,16	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE TRIFASICO 250 V-50A DE INCRUSTAR EN MURO O PISO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CLAVIJA DE 50A, CAJA, TUBERÍA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. INSTALADO ACUERDO PLANOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR	UND	1,00	$ 179.000,00	$ 179.000,00	$ 260.000,00	$ 260.000,00	$ 246.000,00	$ 246.000,00	$ 228.333,33	$ 228.333,33
19,17	19,17	Suministro e instalación de mueble de cocina inferior H=0,9m, con puertas y cajones en MADERA RH LAMINADO para base de mesón en concreto y en piedra natural tipo granito, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2,30	$ 1.807.000,00	$ 4.156.100,00	$ 1.800.000,00	$ 4.140.000,00	$ 2.200.000,00	$ 5.060.000,00	$ 1.935.666,67	$ 4.452.033,33
19,18	19,18	Suministro e instalación de mueble de cocina superior H= 0,7m con puertas y entrepaños en MADERA RH LAMINADO, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2,30	$ 1.607.000,00	$ 3.696.100,00	$ 1.600.000,00	$ 3.680.000,00	$ 1.800.000,00	$ 4.140.000,00	$ 1.669.000,00	$ 3.838.700,00
20	**20**	**CASA E2-202**								$ -		
20,1	20,1	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	3,00	$ 124.000,00	$ 372.000,00	$ 150.000,00	$ 450.000,00	$ 120.000,00	$ 360.000,00	$ 131.333,33	$ 394.000,00
20,2	20,2	Suministro e instalacion puerta entamborada triplex ancho 0,70 - 1,00 m x altura 2,10 m corroborar en sitio, incluye: marco, anclajes, bisagra vaiven piso 9 1/2", apertura en ambas direcciones hasta 180°, en acero, cromada, instalada, cerradura con llave, herrajes y accesorios en acero inoxidable, jambas, acabados necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	UND	1,00	$ 833.000,00	$ 833.000,00	$ 900.000,00	$ 900.000,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ 861.000,00	$ 861.000,00
20,3	20,3	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX ANCHO 0,70 - 1,00 M X ALTURA 2,10 M CORROBORAR EN SITIO, INCLUYE: MARCO, ANCLAJES, BISAGRAS, CERRADURA CON LLAVE, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, JAMBAS, ACABADOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	2,00	$ 838.000,00	$ 1.676.000,00	$ 850.000,00	$ 1.700.000,00	$ 980.000,00	$ 1.960.000,00	$ 889.333,33	$ 1.778.666,67
21	**21**	**CASA E2-203**								$ -		
21,1	21,1	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	1,00	$ 124.000,00	$ 124.000,00	$ 150.000,00	$ 150.000,00	$ 120.000,00	$ 120.000,00	$ 131.333,33	$ 131.333,33
21,2	21,2	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX ANCHO 0,70 - 1,00 M X ALTURA 2,10 M CORROBORAR EN SITIO, INCLUYE: MARCO, ANCLAJES, BISAGRAS, CERRADURA CON LLAVE, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, JAMBAS, ACABADOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 838.000,00	$ 838.000,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ 980.000,00	$ 980.000,00	$ 889.333,33	$ 889.333,33
22	**22**	**CASA B-16**								$ -		
22,1	22,1	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	1,00	$ 124.000,00	$ 124.000,00	$ 150.000,00	$ 150.000,00	$ 120.000,00	$ 120.000,00	$ 131.333,33	$ 131.333,33

22,2	22,2	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX ANCHO 0,70 - 1,00 M X ALTURA 2,10 M CORROBORAR EN SITIO, INCLUYE: MARCO, ANCLAJES, BISAGRAS, CERRADURA CON LLAVE, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, JAMBAS, ACABADOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 838.000,00	$ 838.000,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ 980.000,00	$ 980.000,00	$ 889.333,33	$ 889.333,33
23	**23**	**CASA E2-402**								$ -		
23,1	23,1	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	1,00	$ 124.000,00	$ 124.000,00	$ 150.000,00	$ 150.000,00	$ 120.000,00	$ 120.000,00	$ 131.333,33	$ 131.333,33
23,2	23,2	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX ANCHO 0,70 - 1,00 M X ALTURA 2,10 M CORROBORAR EN SITIO, INCLUYE: MARCO, ANCLAJES, BISAGRAS, CERRADURA CON LLAVE, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, JAMBAS, ACABADOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 838.000,00	$ 838.000,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ 980.000,00	$ 980.000,00	$ 889.333,33	$ 889.333,33
24	**24**	**CASA E2-402**								$ -		
24,1	24,1	DESMONTE DE MUEBLE EN MADERA TIPO CLOSET, ALTURA HASTA 2,60 INCLUYE DESMONTE DE ENREPAÑOS, CAJONERAS DESMONTE DE PUERTAS DE GABINETES RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA.	M	4,90	$ 77.000,00	$ 377.300,00	$ 120.000,00	$ 588.000,00	$ 88.000,00	$ 431.200,00	$ 95.000,00	$ 465.500,00
24,2	24,2	CLOSET - ARMARIO fabricación, suministro, transporte e instalación de mueble en RH, alto 2,44 mts, ancho 2,40 - 2,45 mts (verificar medidas en sitio), fondo 0.6 mts, incluye 3 puertas corredizas de espesor 10mm, diseño, dimensiones internas y cantidad de entrepaños imagen adjunta, estructuras verticales tablero de melamina RH laminado con pelicula melaninica E: 18 mm, entrepaños, cajones E: 10 mm incluye todos cubrecantos rigidos termopegados, sistema ensamble atornillado drywall 8*2", incluye jaladera rectangular semi hundida en cada puerta corrediza, 04 manijas en aluminio fijadas a los cajones, tubos colgaderos ovalado cal 22 aluminio ionizado fijado con sus respectivos soportes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Color-acabado definir con supervisor.	ML	4,90	$ 1.403.000,00	$ 6.874.700,00	$ 1.200.000,00	$ 5.880.000,00	$ 1.120.000,00	$ 5.488.000,00	$ 1.241.000,00	$ 6.080.900,00
25	**25**	**CASA E2-401**								$ -		
25,1	25,1	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	1,00	$ 124.000,00	$ 124.000,00	$ 150.000,00	$ 150.000,00	$ 120.000,00	$ 120.000,00	$ 131.333,33	$ 131.333,33
25,2	25,2	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX ANCHO 0,70 - 1,00 M X ALTURA 2,10 M CORROBORAR EN SITIO, INCLUYE: MARCO, ANCLAJES, BISAGRAS, CERRADURA CON LLAVE, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, JAMBAS, ACABADOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 838.000,00	$ 838.000,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ 980.000,00	$ 980.000,00	$ 889.333,33	$ 889.333,33
26	**26**	**CASA H-20**								$ -		
26,1	26,1	DESMONTE DE MUEBLE EN MADERA TIPO CLOSET, ALTURA HASTA 2,60 INCLUYE DESMONTE DE ENREPAÑOS, CAJONERAS DESMONTE DE PUERTAS DE GABINETES RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA.	M	2,45	$ 77.000,00	$ 188.650,00	$ 120.000,00	$ 294.000,00	$ 88.000,00	$ 215.600,00	$ 95.000,00	$ 232.750,00
26,2	26,2	CLOSET - ARMARIO fabricación, suministro, transporte e instalación de mueble en RH, alto 2,44 mts, ancho 2,40 - 2,45 mts (verificar medidas en sitio), fondo 0.6 mts, incluye 3 puertas corredizas de espesor 10mm, diseño, dimensiones internas y cantidad de entrepaños imagen adjunta, estructuras verticales tablero de melamina RH laminado con pelicula melaninica E: 18 mm, entrepaños, cajones E: 10 mm incluye todos cubrecantos rigidos termopegados, sistema ensamble atornillado drywall 8*2", incluye jaladera rectangular semi hundida en cada puerta corrediza, 04 manijas en aluminio fijadas a los cajones, tubos colgaderos ovalado cal 22 aluminio ionizado fijado con sus respectivos soportes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Color-acabado definir con supervisor.	ML	2,45	$ 1.403.000,00	$ 3.437.350,00	$ 1.200.000,00	$ 2.940.000,00	$ 1.120.000,00	$ 2.744.000,00	$ 1.241.000,00	$ 3.040.450,00
27	**27**	**CASA I-34**								$ -		
27,1	27,1	DESMONTE DE MUEBLE EN MADERA TIPO CLOSET, ALTURA HASTA 2,60 INCLUYE DESMONTE DE ENREPAÑOS, CAJONERAS DESMONTE DE PUERTAS DE GABINETES RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA.	M	2,45	$ 77.000,00	$ 188.650,00	$ 120.000,00	$ 294.000,00	$ 88.000,00	$ 215.600,00	$ 95.000,00	$ 232.750,00

27,2	27,2	CLOSET - ARMARIO fabricación, suministro, transporte e instalación de mueble en RH, alto 2,44 mts, ancho 2,40 - 2,45 mts (verificar medidas en sitio), fondo 0.6 mts, incluye 3 puertas corredizas de espesor 10mm, diseño, dimensiones internas y cantidad de entrepaños imagen adjunta, estructuras verticales tablero de melamina RH laminado con pelicula melaninica E: 18 mm, entrepaños, cajones E: 10 mm incluye todos cubrecantos rigidos termopegados, sistema ensamble atornillado drywall 8*2", incluye jaladera rectangular semi hundida en cada puerta corrediza, 04 manijas en aluminio fijadas a los cajones, tubos colgaderos ovalado cal 22 aluminio ionizado fijado con sus respectivos soportes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Color-acabado definir con supervisor.	ML	2,45	$ 1.403.000,00	$ 3.437.350,00	$ 1.200.000,00	$ 2.940.000,00	$ 1.120.000,00	$ 2.744.000,00	$ 1.241.000,00	$ 3.040.450,00
28	**28**	**CASA H-04**									$ -		
28,1	28,1	DESMONTE DE MUEBLE EN MADERA TIPO CLOSET, ALTURA HASTA 2,60 INCLUYE DESMONTE DE ENREPAÑOS, CAJONERAS DESMONTE DE PUERTAS DE GABINETES RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA.	M	2,45	$ 77.000,00	$ 188.650,00	$ 120.000,00	$ 294.000,00	$ 88.000,00	$ 215.600,00	$ 95.000,00	$ 232.750,00
28,2	28,2	CLOSET - ARMARIO fabricación, suministro, transporte e instalación de mueble en RH, alto 2,44 mts, ancho 2,40 - 2,45 mts (verificar medidas en sitio), fondo 0.6 mts, incluye 3 puertas corredizas de espesor 10mm, diseño, dimensiones internas y cantidad de entrepaños imagen adjunta, estructuras verticales tablero de melamina RH laminado con pelicula melaninica E: 18 mm, entrepaños, cajones E: 10 mm incluye todos cubrecantos rigidos termopegados, sistema ensamble atornillado drywall 8*2", incluye jaladera rectangular semi hundida en cada puerta corrediza, 04 manijas en aluminio fijadas a los cajones, tubos colgaderos ovalado cal 22 aluminio ionizado fijado con sus respectivos soportes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Color-acabado definir con supervisor.	ML	2,45	$ 1.403.000,00	$ 3.437.350,00	$ 1.200.000,00	$ 2.940.000,00	$ 1.120.000,00	$ 2.744.000,00	$ 1.241.000,00	$ 3.040.450,00
29	**29**	**CASA G-24**									$ -		
29,1	29,1	DESMONTE DE MUEBLE EN MADERA TIPO CLOSET, ALTURA HASTA 2,60 INCLUYE DESMONTE DE ENREPAÑOS, CAJONERAS DESMONTE DE PUERTAS DE GABINETES RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA.	M	4,90	$ 77.000,00	$ 377.300,00	$ 120.000,00	$ 588.000,00	$ 88.000,00	$ 431.200,00	$ 95.000,00	$ 465.500,00
29,2	29,2	CLOSET - ARMARIO fabricación, suministro, transporte e instalación de mueble en RH, alto 2,44 mts, ancho 2,40 - 2,45 mts (verificar medidas en sitio), fondo 0.6 mts, incluye 3 puertas corredizas de espesor 10mm, diseño, dimensiones internas y cantidad de entrepaños imagen adjunta, estructuras verticales tablero de melamina RH laminado con pelicula melaninica E: 18 mm, entrepaños, cajones E: 10 mm incluye todos cubrecantos rigidos termopegados, sistema ensamble atornillado drywall 8*2", incluye jaladera rectangular semi hundida en cada puerta corrediza, 04 manijas en aluminio fijadas a los cajones, tubos colgaderos ovalado cal 22 aluminio ionizado fijado con sus respectivos soportes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Color-acabado definir con supervisor.	ML	4,92	$ 1.403.000,00	$ 6.902.760,00	$ 1.200.000,00	$ 5.904.000,00	$ 1.120.000,00	$ 5.510.400,00	$ 1.241.000,00	$ 6.105.720,00
30	**30**	**CASA K-4**									$ -		
30,1	30,1	DESMONTE DE MUEBLE EN MADERA TIPO CLOSET, ALTURA HASTA 2,60 INCLUYE DESMONTE DE ENREPAÑOS, CAJONERAS DESMONTE DE PUERTAS DE GABINETES RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA.	M	2,45	$ 77.000,00	$ 188.650,00	$ 120.000,00	$ 294.000,00	$ 88.000,00	$ 215.600,00	$ 95.000,00	$ 232.750,00
30,2	30,2	CLOSET - ARMARIO fabricación, suministro, transporte e instalación de mueble en RH, alto 2,44 mts, ancho 2,40 - 2,45 mts (verificar medidas en sitio), fondo 0.6 mts, incluye 3 puertas corredizas de espesor 10mm, diseño, dimensiones internas y cantidad de entrepaños imagen adjunta, estructuras verticales tablero de melamina RH laminado con pelicula melaninica E: 18 mm, entrepaños, cajones E: 10 mm incluye todos cubrecantos rigidos termopegados, sistema ensamble atornillado drywall 8*2", incluye jaladera rectangular semi hundida en cada puerta corrediza, 04 manijas en aluminio fijadas a los cajones, tubos colgaderos ovalado cal 22 aluminio ionizado fijado con sus respectivos soportes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Color-acabado definir con supervisor.	ML	2,45	$ 1.403.000,00	$ 3.437.350,00	$ 1.200.000,00	$ 2.940.000,00	$ 1.120.000,00	$ 2.744.000,00	$ 1.241.000,00	$ 3.040.450,00
31	**31**	**CASA H-09**									$ -		
31,1	31,1	DESMONTE DE MUEBLE EN MADERA TIPO CLOSET, ALTURA HASTA 2,60 INCLUYE DESMONTE DE ENREPAÑOS, CAJONERAS DESMONTE DE PUERTAS DE GABINETES RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA.	M	2,45	$ 77.000,00	$ 188.650,00	$ 120.000,00	$ 294.000,00	$ 88.000,00	$ 215.600,00	$ 95.000,00	$ 232.750,00

31,2	31,2	CLOSET - ARMARIO fabricación, suministro, transporte e instalación de mueble en RH, alto 2,44 mts, ancho 2,40 - 2,45 mts (verificar medidas en sitio), fondo 0.6 mts, incluye 3 puertas corredizas de espesor 10mm, diseño, dimensiones internas y cantidad de entrepaños imagen adjunta, estructuras verticales tablero de melamina RH laminado con pelicula melaninica E: 18 mm, entrepaños, cajones E: 10 mm incluye todos cubrecantos rigidos termopegados, sistema ensamble atornillado drywall 8*2", incluye jaladera rectangular semi hundida en cada puerta corrediza, 04 manijas en aluminio fijadas a los cajones, tubos colgaderos ovalado cal 22 aluminio ionizado fijado con sus respectivos soportes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Color-acabado definir con supervisor.	ML	2,45	$ 1.403.000,00	$ 3.437.350,00	$ 1.200.000,00	$ 2.940.000,00	$ 1.120.000,00	$ 2.744.000,00	$ 1.241.000,00	$ 3.040.450,00
31,3	31,3	Desmonte de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio y paneles de acrílico, incluye retiro de silicona perimetral, limpieza y retiro de escombros y material sobrante.	M²	2,85	$ 73.000,00	$ 208.050,00	$ 80.000,00	$ 228.000,00	$ 92.000,00	$ 262.200,00	$ 81.666,67	$ 232.750,00
31,4	31,4	Suministro e instalación de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio pintado o anodizado y paneles de acrílico (transparente u opaco) de 3 mm de espesor. El sistema incluye una puerta corrediza y un panel fijo, configurado en tipo escuadra. Los accesorios y herrajes están fabricados en aluminio, garantizando resistencia a la humedad y al desgaste, incluye sellamiento perimetral con silicona. Dimensiónes 1,5 m x 1,9 m (corroborar en sitio)	M²	2,85	$ 918.000,00	$ 2.616.300,00	$ 420.000,00	$ 1.197.000,00	$ 405.000,00	$ 1.154.250,00	$ 581.000,00	$ 1.655.850,00
32	**32**	**CASA G-26**								$ -		
32,1	32,1	DESMONTE DE MUEBLE EN MADERA TIPO CLOSET, ALTURA HASTA 2,60 INCLUYE DESMONTE DE ENREPAÑOS, CAJONERAS DESMONTE DE PUERTAS DE GABINETES RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA.	M	2,45	$ 77.000,00	$ 188.650,00	$ 120.000,00	$ 294.000,00	$ 88.000,00	$ 215.600,00	$ 95.000,00	$ 232.750,00
32,2	32,2	CLOSET - ARMARIO fabricación, suministro, transporte e instalación de mueble en RH, alto 2,44 mts, ancho 2,40 - 2,45 mts (verificar medidas en sitio), fondo 0.6 mts, incluye 3 puertas corredizas de espesor 10mm, diseño, dimensiones internas y cantidad de entrepaños imagen adjunta, estructuras verticales tablero de melamina RH laminado con pelicula melaninica E: 18 mm, entrepaños, cajones E: 10 mm incluye todos cubrecantos rigidos termopegados, sistema ensamble atornillado drywall 8*2", incluye jaladera rectangular semi hundida en cada puerta corrediza, 04 manijas en aluminio fijadas a los cajones, tubos colgaderos ovalado cal 22 aluminio ionizado fijado con sus respectivos soportes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Color-acabado definir con supervisor.	ML	2,45	$ 1.403.000,00	$ 3.437.350,00	$ 1.200.000,00	$ 2.940.000,00	$ 1.120.000,00	$ 2.744.000,00	$ 1.241.000,00	$ 3.040.450,00

33	**33**	**CASA H-13**								$ -		
33,1	33,1	DESMONTE DE MUEBLE EN MADERA TIPO CLOSET, ALTURA HASTA 2,60 INCLUYE DESMONTE DE ENREPAÑOS, CAJONERAS DESMONTE DE PUERTAS DE GABINETES RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA.	M	2,45	$ 77.000,00	$ 188.650,00	$ 120.000,00	$ 294.000,00	$ 88.000,00	$ 215.600,00	$ 95.000,00	$ 232.750,00
33,2	33,2	CLOSET - ARMARIO fabricación, suministro, transporte e instalación de mueble en RH, alto 2,44 mts, ancho 2,40 - 2,45 mts (verificar medidas en sitio), fondo 0.6 mts, incluye 3 puertas corredizas de espesor 10mm, diseño, dimensiones internas y cantidad de entrepaños imagen adjunta, estructuras verticales tablero de melamina RH laminado con pelicula melaninica E: 18 mm, entrepaños, cajones E: 10 mm incluye todos cubrecantos rigidos termopegados, sistema ensamble atornillado drywall 8*2", incluye jaladera rectangular semi hundida en cada puerta corrediza, 04 manijas en aluminio fijadas a los cajones, tubos colgaderos ovalado cal 22 aluminio ionizado fijado con sus respectivos soportes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Color-acabado definir con supervisor.	ML	2,45	$ 1.403.000,00	$ 3.437.350,00	$ 1.200.000,00	$ 2.940.000,00	$ 1.120.000,00	$ 2.744.000,00	$ 1.241.000,00	$ 3.040.450,00
34	**34**	**CASA K-9**								$ -		
34,1	34,1	DESMONTE DE MUEBLE EN MADERA TIPO CLOSET, ALTURA HASTA 2,60 INCLUYE DESMONTE DE ENREPAÑOS, CAJONERAS DESMONTE DE PUERTAS DE GABINETES RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA.	M	4,90	$ 77.000,00	$ 377.300,00	$ 120.000,00	$ 588.000,00	$ 88.000,00	$ 431.200,00	$ 95.000,00	$ 465.500,00
34,2	34,2	CLOSET - ARMARIO fabricación, suministro, transporte e instalación de mueble en RH, alto 2,44 mts, ancho 2,40 - 2,45 mts (verificar medidas en sitio), fondo 0.6 mts, incluye 3 puertas corredizas de espesor 10mm, diseño, dimensiones internas y cantidad de entrepaños imagen adjunta, estructuras verticales tablero de melamina RH laminado con pelicula melaninica E: 18 mm, entrepaños, cajones E: 10 mm incluye todos cubrecantos rigidos termopegados, sistema ensamble atornillado drywall 8*2", incluye jaladera rectangular semi hundida en cada puerta corrediza, 04 manijas en aluminio fijadas a los cajones, tubos colgaderos ovalado cal 22 aluminio ionizado fijado con sus respectivos soportes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Color-acabado definir con supervisor.	ML	4,90	$ 1.403.000,00	$ 6.874.700,00	$ 1.200.000,00	$ 5.880.000,00	$ 1.120.000,00	$ 5.488.000,00	$ 1.241.000,00	$ 6.080.900,00
34,3	34,3	DESMONTE Y DESINSTALACIÓN MUEBLE DE COCINA INFERIOR COMPLETO. INCLUYE: RETIRO DE MUEBLE, ESTANTERIA, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE, ESTUFA, LAVA PLATOS METALICA, MUROS BAJOS, DESCONEXIONES HIDROSANITARIAS Y GRIFERIA, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y ASEO DE LA OBRA.	UND	1,00	$ 438.000,00	$ 438.000,00	$ 300.000,00	$ 300.000,00	$ 250.000,00	$ 250.000,00	$ 329.333,33	$ 329.333,33
34,4	34,4	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ENCHAPE. INCLUYE: MORTERO DE PEGA, WIN, BOQUILLA, DOBLE ENCHAPE, LINEALES, ASEO, RETIRO DEL MATERIAL DE LA UNIDAD A UN LUGAR AUTORIZADO EN EL MANEJO DE RESIDUOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR.	M²	7,75	$ 41.000,00	$ 317.668,00	$ 15.000,00	$ 116.220,00	$ 20.000,00	$ 154.960,00	$ 25.333,33	$ 196.282,67
34,5	34,5	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES- JUNTAS)	M²	1,70	$ 67.000,00	$ 113.900,00	$ 85.000,00	$ 144.500,00	$ 92.000,00	$ 156.400,00	$ 81.333,33	$ 138.266,67
34,6	34,6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN A TODO COSTO DE LEVANTE EN BLOQUE TOLETE LISO GRIS INDURAL 0.12X0.10X0.40 (incluye materiales para correcta ejecución)	M2	0,90	$ 34.000,00	$ 30.600,00	$ 120.000,00	$ 108.000,00	$ 115.000,00	$ 103.500,00	$ 89.666,67	$ 80.700,00
34,7	34,7	PAÑETE EN MURO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1.3 Y SIKA FILL SOBRE PAÑETE, E=0.05 MTS APROX (INCLIUYE : FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION Y FUNCIONAMIENTO)	M²	4,92	$ 81.000,00	$ 398.520,00	$ 35.000,00	$ 172.200,00	$ 38.000,00	$ 186.960,00	$ 51.333,33	$ 252.560,00
34,8	34,8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRILICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRIAS, ETC).	M²	4,92	$ 33.000,00	$ 162.360,00	$ 18.000,00	$ 88.560,00	$ 16.000,00	$ 78.720,00	$ 22.333,33	$ 109.880,00
34,9	34,9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL 100% ACRÌLICA, ACABADO BRILLANTE - SATINADO - MÁXIMA LAVABILIDAD.ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, VAPOR, GRASA, MANCHAS Y A LA FORMACIÓN DE HONGOS. REFERENCIA CORONA, VINILTEX O SUPERIOR, FÁCIL DE LIMPIAR. A 3 MANOS (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M²	4,92	$ 39.000,00	$ 191.880,00	$ 22.000,00	$ 108.240,00	$ 19.000,00	$ 93.480,00	$ 26.666,67	$ 131.200,00
34,10	34,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN BALDOSA EN CERÁMICA FORMATO 0.30 X 0.6 M O DE MAYOR FORMATO A ELEGIR POR LA ENTIDAD O SIMILAR EN MUROS (incluye: protección de esquinas con win plástico, pegante, emboquillado, filos, estrías, lineales y dilataciones),	M²	10,95	$ 166.000,00	$ 1.817.700,00	$ 120.000,00	$ 1.314.000,00	$ 126.000,00	$ 1.379.700,00	$ 137.333,33	$ 1.503.800,00

34,11	34,11	Suministro e instalación de cubierta para mesón en piedra natural tipo granito, color blanco, beige, gris o negro (a elegir por la entidad). A= 0,06 m, incluye salpicadero, babero, corte para instalar poceta de lavaplatos y todo lo necesario para su funcionamiento)	M2	1,80	$ 1.115.000,00	$ 2.007.000,00	$ 520.000,00	$ 936.000,00	$ 750.000,00	$ 1.350.000,00	$ 795.000,00	$ 1.431.000,00
34,12	34,12	Suministro e instalación poceta para lavaplatos SOCODA 0,60 x 0,60 en acero inoxidable (incluye grifería tipo cuello ganso GRIVAL o GRICOL, canastilla y sifón, acoples y kit de instalación completo)	UND	1,00	$ 434.000,00	$ 434.000,00	$ 240.000,00	$ 240.000,00	$ 260.000,00	$ 260.000,00	$ 311.333,33	$ 311.333,33
34,13	34,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA ELECTRICA 4 PUESTOS DE 59 CM EN ACERO INOXIDABLE 50/60 HZ	UND	1,00	$ 1.063.000,00	$ 1.063.000,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.037.666,67	$ 1.037.666,67
34,14	34,14	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO DE MURO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. Tuberia SCH 40 pesada, cableado de cobre No. 10, cajas Rawelt, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1,00	$ 115.000,00	$ 115.000,00	$ 180.000,00	$ 180.000,00	$ 160.000,00	$ 160.000,00	$ 151.666,67	$ 151.666,67
34,15	34,15	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI MONOFÁSICO DE MURO, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. tubería EMT, conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1,00	$ 136.000,00	$ 136.000,00	$ 190.000,00	$ 190.000,00	$ 170.000,00	$ 170.000,00	$ 165.333,33	$ 165.333,33
34,16	34,16	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE TRIFASICO 250 V-50A DE INCRUSTAR EN MURO O PISO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CLAVIJA DE 50A, CAJA, TUBERÍA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. INSTALADO ACUERDO PLANOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR	UND	1,00	$ 179.000,00	$ 179.000,00	$ 260.000,00	$ 260.000,00	$ 246.000,00	$ 246.000,00	$ 228.333,33	$ 228.333,33
34,17	34,17	Suministro e instalación de mueble de cocina inferior H=0,9m, con puertas y cajones en MADERA RH LAMINADO para base de mesón en concreto y en piedra natural tipo granito, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2,30	$ 1.807.000,00	$ 4.156.100,00	$ 1.800.000,00	$ 4.140.000,00	$ 2.200.000,00	$ 5.060.000,00	$ 1.935.666,67	$ 4.452.033,33
34,18	34,18	Suministro e instalación de mueble de cocina superior H= 0,7m con puertas y entrepaños en MADERA RH LAMINADO, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2,30	$ 1.607.000,00	$ 3.696.100,00	$ 1.600.000,00	$ 3.680.000,00	$ 1.800.000,00	$ 4.140.000,00	$ 1.669.000,00	$ 3.838.700,00
35	**35**	**CASA H-32**								$ -		
35,1	35,1	DESMONTE DE MUEBLE EN MADERA TIPO CLOSET, ALTURA HASTA 2,60 INCLUYE DESMONTE DE ENREPAÑOS, CAJONERAS DESMONTE DE PUERTAS DE GABINETES RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA.	M	2,45	$ 77.000,00	$ 188.650,00	$ 120.000,00	$ 294.000,00	$ 88.000,00	$ 215.600,00	$ 95.000,00	$ 232.750,00
35,2	35,2	CLOSET - ARMARIO fabricación, suministro, transporte e instalación de mueble en RH, alto 2,44 mts, ancho 2,40 - 2,45 mts (verificar medidas en sitio), fondo 0.6 mts, incluye 3 puertas corredizas de espesor 10mm, diseño, dimensiones internas y cantidad de entrepaños imagen adjunta, estructuras verticales tablero de melamina RH laminado con pelicula melaninica E: 18 mm, entrepaños, cajones E: 10 mm incluye todos cubrecantos rigidos termopegados, sistema ensamble atornillado drywall 8*2", incluye jaladera rectangular semi hundida en cada puerta corrediza, 04 manijas en aluminio fijadas a los cajones, tubos colgaderos ovalado cal 22 aluminio ionizado fijado con sus respectivos soportes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Color-acabado definir con supervisor.	ML	2,45	$ 1.403.000,00	$ 3.437.350,00	$ 1.200.000,00	$ 2.940.000,00	$ 1.120.000,00	$ 2.744.000,00	$ 1.241.000,00	$ 3.040.450,00
36	**36**	**CASA H-43**								$ -		
36,1	36,1	DESMONTE DE MUEBLE EN MADERA TIPO CLOSET, ALTURA HASTA 2,60 INCLUYE DESMONTE DE ENREPAÑOS, CAJONERAS DESMONTE DE PUERTAS DE GABINETES RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA.	M	4,90	$ 77.000,00	$ 377.300,00	$ 120.000,00	$ 588.000,00	$ 88.000,00	$ 431.200,00	$ 95.000,00	$ 465.500,00

36,2	36,2	CLOSET - ARMARIO fabricación, suministro, transporte e instalación de mueble en RH, alto 2,44 mts, ancho 2,40 - 2,45 mts (verificar medidas en sitio), fondo 0.6 mts, incluye 3 puertas corredizas de espesor 10mm, diseño, dimensiones internas y cantidad de entrepaños imagen adjunta, estructuras verticales tablero de melamina RH laminado con pelicula melaninica E: 18 mm, entrepaños, cajones E: 10 mm incluye todos cubrecantos rigidos termopegados, sistema ensamble atornillado drywall 8*2", incluye jaladera rectangular semi hundida en cada puerta corrediza, 04 manijas en aluminio fijadas a los cajones, tubos colgaderos ovalado cal 22 aluminio ionizado fijado con sus respectivos soportes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Color-acabado definir con supervisor.	ML	4,90	$ 1.403.000,00	$ 6.874.700,00	$ 1.200.000,00	$ 5.880.000,00	$ 1.120.000,00	$ 5.488.000,00	$ 1.241.000,00	$ 6.080.900,00
37	**37**	**CASA I-07**									$ -		
37,1	37,1	DESMONTE DE MUEBLE EN MADERA TIPO CLOSET, ALTURA HASTA 2,60 INCLUYE DESMONTE DE ENREPAÑOS, CAJONERAS DESMONTE DE PUERTAS DE GABINETES RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA.	M	2,45	$ 77.000,00	$ 188.650,00	$ 120.000,00	$ 294.000,00	$ 88.000,00	$ 215.600,00	$ 95.000,00	$ 232.750,00
37,2	37,2	CLOSET - ARMARIO fabricación, suministro, transporte e instalación de mueble en RH, alto 2,44 mts, ancho 2,40 - 2,45 mts (verificar medidas en sitio), fondo 0.6 mts, incluye 3 puertas corredizas de espesor 10mm, diseño, dimensiones internas y cantidad de entrepaños imagen adjunta, estructuras verticales tablero de melamina RH laminado con pelicula melaninica E: 18 mm, entrepaños, cajones E: 10 mm incluye todos cubrecantos rigidos termopegados, sistema ensamble atornillado drywall 8*2", incluye jaladera rectangular semi hundida en cada puerta corrediza, 04 manijas en aluminio fijadas a los cajones, tubos colgaderos ovalado cal 22 aluminio ionizado fijado con sus respectivos soportes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Color-acabado definir con supervisor.	ML	2,45	$ 1.403.000,00	$ 3.437.350,00	$ 1.200.000,00	$ 2.940.000,00	$ 1.120.000,00	$ 2.744.000,00	$ 1.241.000,00	$ 3.040.450,00
38	**38**	**CASA I-13**									$ -		
38,1	38,1	DESMONTE DE MUEBLE EN MADERA TIPO CLOSET, ALTURA HASTA 2,60 INCLUYE DESMONTE DE ENREPAÑOS, CAJONERAS DESMONTE DE PUERTAS DE GABINETES RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA.	M	2,45	$ 77.000,00	$ 188.650,00	$ 120.000,00	$ 294.000,00	$ 88.000,00	$ 215.600,00	$ 95.000,00	$ 232.750,00

38,2	38,2	CLOSET - ARMARIO fabricación, suministro, transporte e instalación de mueble en RH, alto 2,44 mts, ancho 2,40 - 2,45 mts (verificar medidas en sitio), fondo 0.6 mts, incluye 3 puertas corredizas de espesor 10mm, diseño, dimensiones internas y cantidad de entrepaños imagen adjunta, estructuras verticales tablero de melamina RH laminado con pelicula melaninica E: 18 mm, entrepaños, cajones E: 10 mm incluye todos cubrecantos rigidos termopegados, sistema ensamble atornillado drywall 8*2", incluye jaladera rectangular semi hundida en cada puerta corrediza, 04 manijas en aluminio fijadas a los cajones, tubos colgaderos ovalado cal 22 aluminio ionizado fijado con sus respectivos soportes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Color-acabado definir con supervisor.	ML	2,45	$ 1.403.000,00	$ 3.437.350,00	$ 1.200.000,00	$ 2.940.000,00	$ 1.120.000,00	$ 2.744.000,00	$ 1.241.000,00	$ 3.040.450,00
38,3	38,3	Desmonte de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio y paneles de acrílico, incluye retiro de silicona perimetral, limpieza y retiro de escombros y material sobrante.	M²	2,85	$ 73.000,00	$ 208.050,00	$ 80.000,00	$ 228.000,00	$ 92.000,00	$ 262.200,00	$ 81.666,67	$ 232.750,00
38,4	38,4	Suministro e instalación de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio pintado o anodizado y paneles de acrílico (transparente u opaco) de 3 mm de espesor. El sistema incluye una puerta corrediza y un panel fijo, configurado en tipo escuadra. Los accesorios y herrajes están fabricados en aluminio, garantizando resistencia a la humedad y al desgaste, incluye sellamiento perimetral con silicona. Dimensiónes 1,5 m x 1,9 m (corroborar en sitio)	M²	2,85	$ 918.000,00	$ 2.616.300,00	$ 420.000,00	$ 1.197.000,00	$ 405.000,00	$ 1.154.250,00	$ 581.000,00	$ 1.655.850,00
39	**39**	**CASA E-403**								$ -		
39,1	39,1	DESMONTE DE MUEBLE EN MADERA TIPO CLOSET, ALTURA HASTA 2,60 INCLUYE DESMONTE DE ENREPAÑOS, CAJONERAS DESMONTE DE PUERTAS DE GABINETES RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA.	M	2,45	$ 77.000,00	$ 188.650,00	$ 120.000,00	$ 294.000,00	$ 88.000,00	$ 215.600,00	$ 95.000,00	$ 232.750,00
39,2	39,2	CLOSET - ARMARIO fabricación, suministro, transporte e instalación de mueble en RH, alto 2,44 mts, ancho 2,40 - 2,45 mts (verificar medidas en sitio), fondo 0.6 mts, incluye 3 puertas corredizas de espesor 10mm, diseño, dimensiones internas y cantidad de entrepaños imagen adjunta, estructuras verticales tablero de melamina RH laminado con pelicula melaninica E: 18 mm, entrepaños, cajones E: 10 mm incluye todos cubrecantos rigidos termopegados, sistema ensamble atornillado drywall 8*2", incluye jaladera rectangular semi hundida en cada puerta corrediza, 04 manijas en aluminio fijadas a los cajones, tubos colgaderos ovalado cal 22 aluminio ionizado fijado con sus respectivos soportes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Color-acabado definir con supervisor.	ML	2,45	$ 1.403.000,00	$ 3.437.350,00	$ 1.200.000,00	$ 2.940.000,00	$ 1.120.000,00	$ 2.744.000,00	$ 1.241.000,00	$ 3.040.450,00
40	**40**	**CASA G-10**								$ -		
40,1	40,1	Desmonte de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio y paneles de acrílico, incluye retiro de silicona perimetral, limpieza y retiro de escombros y material sobrante.	M²	2,85	$ 73.000,00	$ 208.050,00	$ 80.000,00	$ 228.000,00	$ 92.000,00	$ 262.200,00	$ 81.666,67	$ 232.750,00
40,2	40,2	Suministro e instalación de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio pintado o anodizado y paneles de acrílico (transparente u opaco) de 3 mm de espesor. El sistema incluye una puerta corrediza y un panel fijo, configurado en tipo escuadra. Los accesorios y herrajes están fabricados en aluminio, garantizando resistencia a la humedad y al desgaste, incluye sellamiento perimetral con silicona. Dimensiónes 1,5 m x 1,9 m (corroborar en sitio)	M²	2,85	$ 918.000,00	$ 2.616.300,00	$ 420.000,00	$ 1.197.000,00	$ 405.000,00	$ 1.154.250,00	$ 581.000,00	$ 1.655.850,00
41	**41**	**CASA G-12**								$ -		
41,1	41,1	Desmonte de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio y paneles de acrílico, incluye retiro de silicona perimetral, limpieza y retiro de escombros y material sobrante.	M²	2,85	$ 73.000,00	$ 208.050,00	$ 80.000,00	$ 228.000,00	$ 92.000,00	$ 262.200,00	$ 81.666,67	$ 232.750,00
41,2	41,2	Suministro e instalación de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio pintado o anodizado y paneles de acrílico (transparente u opaco) de 3 mm de espesor. El sistema incluye una puerta corrediza y un panel fijo, configurado en tipo escuadra. Los accesorios y herrajes están fabricados en aluminio, garantizando resistencia a la humedad y al desgaste, incluye sellamiento perimetral con silicona. Dimensiónes 1,5 m x 1,9 m (corroborar en sitio)	M²	2,85	$ 918.000,00	$ 2.616.300,00	$ 420.000,00	$ 1.197.000,00	$ 405.000,00	$ 1.154.250,00	$ 581.000,00	$ 1.655.850,00
42	**42**	**CASA C-02**								$ -		
42,1	42,1	Desmonte de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio y paneles de acrílico, incluye retiro de silicona perimetral, limpieza y retiro de escombros y material sobrante.	M²	2,85	$ 73.000,00	$ 208.050,00	$ 80.000,00	$ 228.000,00	$ 92.000,00	$ 262.200,00	$ 81.666,67	$ 232.750,00

42,2	42,2	Suministro e instalación de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio pintado o anodizado y paneles de acrílico (transparente u opaco) de 3 mm de espesor. El sistema incluye una puerta corrediza y un panel fijo, configurado en tipo escuadra. Los accesorios y herrajes están fabricados en aluminio, garantizando resistencia a la humedad y al desgaste, incluye sellamiento perimetral con silicona. Dimensiónes 1,5 m x 1,9 m (corroborar en sitio)	M²	2,85	$ 918.000,00	$ 2.616.300,00	$ 420.000,00	$ 1.197.000,00	$ 405.000,00	$ 1.154.250,00	$ 581.000,00	$ 1.655.850,00
43	**43**	**CASA C-03**								$ -		
4,3	4,3	Desmonte de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio y paneles de acrílico, incluye retiro de silicona perimetral, limpieza y retiro de escombros y material sobrante.	M²	2,85	$ 73.000,00	$ 208.050,00	$ 80.000,00	$ 228.000,00	$ 92.000,00	$ 262.200,00	$ 81.666,67	$ 232.750,00
43,2	43,2	Suministro e instalación de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio pintado o anodizado y paneles de acrílico (transparente u opaco) de 3 mm de espesor. El sistema incluye una puerta corrediza y un panel fijo, configurado en tipo escuadra. Los accesorios y herrajes están fabricados en aluminio, garantizando resistencia a la humedad y al desgaste, incluye sellamiento perimetral con silicona. Dimensiónes 1,5 m x 1,9 m (corroborar en sitio)	M²	2,85	$ 918.000,00	$ 2.616.300,00	$ 420.000,00	$ 1.197.000,00	$ 405.000,00	$ 1.154.250,00	$ 581.000,00	$ 1.655.850,00
44	**44**	**CASA G-16**								$ -		
44,1	44,1	Desmonte de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio y paneles de acrílico, incluye retiro de silicona perimetral, limpieza y retiro de escombros y material sobrante.	M²	2,85	$ 73.000,00	$ 208.050,00	$ 80.000,00	$ 228.000,00	$ 92.000,00	$ 262.200,00	$ 81.666,67	$ 232.750,00
44,2	44,2	Suministro e instalación de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio pintado o anodizado y paneles de acrílico (transparente u opaco) de 3 mm de espesor. El sistema incluye una puerta corrediza y un panel fijo, configurado en tipo escuadra. Los accesorios y herrajes están fabricados en aluminio, garantizando resistencia a la humedad y al desgaste, incluye sellamiento perimetral con silicona. Dimensiónes 1,5 m x 1,9 m (corroborar en sitio)	M²	2,85	$ 918.000,00	$ 2.616.300,00	$ 420.000,00	$ 1.197.000,00	$ 405.000,00	$ 1.154.250,00	$ 581.000,00	$ 1.655.850,00
45	**45**	**CASA I-16**								$ -		
45,1	45,1	Desmonte de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio y paneles de acrílico, incluye retiro de silicona perimetral, limpieza y retiro de escombros y material sobrante.	M²	2,85	$ 73.000,00	$ 208.050,00	$ 80.000,00	$ 228.000,00	$ 92.000,00	$ 262.200,00	$ 81.666,67	$ 232.750,00
45,2	45,2	Suministro e instalación de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio pintado o anodizado y paneles de acrílico (transparente u opaco) de 3 mm de espesor. El sistema incluye una puerta corrediza y un panel fijo, configurado en tipo escuadra. Los accesorios y herrajes están fabricados en aluminio, garantizando resistencia a la humedad y al desgaste, incluye sellamiento perimetral con silicona. Dimensiónes 1,5 m x 1,9 m (corroborar en sitio)	M²	2,85	$ 918.000,00	$ 2.616.300,00	$ 420.000,00	$ 1.197.000,00	$ 405.000,00	$ 1.154.250,00	$ 581.000,00	$ 1.655.850,00
46	**46**	**CASA G-21**								$ -		
46,1	46,1	Desmonte de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio y paneles de acrílico, incluye retiro de silicona perimetral, limpieza y retiro de escombros y material sobrante.	M²	2,85	$ 73.000,00	$ 208.050,00	$ 80.000,00	$ 228.000,00	$ 92.000,00	$ 262.200,00	$ 81.666,67	$ 232.750,00
46,2	46,2	Suministro e instalación de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio pintado o anodizado y paneles de acrílico (transparente u opaco) de 3 mm de espesor. El sistema incluye una puerta corrediza y un panel fijo, configurado en tipo escuadra. Los accesorios y herrajes están fabricados en aluminio, garantizando resistencia a la humedad y al desgaste, incluye sellamiento perimetral con silicona. Dimensiónes 1,5 m x 1,9 m (corroborar en sitio)	M²	2,85	$ 918.000,00	$ 2.616.300,00	$ 420.000,00	$ 1.197.000,00	$ 405.000,00	$ 1.154.250,00	$ 581.000,00	$ 1.655.850,00
47	**47**	**CASA I-30**								$ -		
47,1	47,1	Desmonte de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio y paneles de acrílico, incluye retiro de silicona perimetral, limpieza y retiro de escombros y material sobrante.	M²	2,85	$ 73.000,00	$ 208.050,00	$ 80.000,00	$ 228.000,00	$ 92.000,00	$ 262.200,00	$ 81.666,67	$ 232.750,00
47,2	47,2	Suministro e instalación de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio pintado o anodizado y paneles de acrílico (transparente u opaco) de 3 mm de espesor. El sistema incluye una puerta corrediza y un panel fijo, configurado en tipo escuadra. Los accesorios y herrajes están fabricados en aluminio, garantizando resistencia a la humedad y al desgaste, incluye sellamiento perimetral con silicona. Dimensiónes 1,5 m x 1,9 m (corroborar en sitio)	M²	2,85	$ 918.000,00	$ 2.616.300,00	$ 420.000,00	$ 1.197.000,00	$ 405.000,00	$ 1.154.250,00	$ 581.000,00	$ 1.655.850,00
47,3	47,3	DESMONTE Y DESINSTALACIÓN MUEBLE DE COCINA INFERIOR COMPLETO. INCLUYE: RETIRO DE MUEBLE, ESTANTERIA, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE, ESTUFA, LAVA PLATOS METALICA, MUROS BAJOS, DESCONEXIONES HIDROSANITARIAS Y GRIFERIA, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y ASEO DE LA OBRA.	UND	1,00	$ 438.000,00	$ 438.000,00	$ 300.000,00	$ 300.000,00	$ 250.000,00	$ 250.000,00	$ 329.333,33	$ 329.333,33

47,4	47,4	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ENCHAPE. INCLUYE: MORTERO DE PEGA, WIN, BOQUILLA, DOBLE ENCHAPE, LINEALES, ASEO, RETIRO DEL MATERIAL DE LA UNIDAD A UN LUGAR AUTORIZADO EN EL MANEJO DE RESIDUOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR.	M²	7,75	$ 41.000,00	$ 317.668,00	$ 15.000,00	$ 116.220,00	$ 20.000,00	$ 154.960,00	$ 25.333,33	$ 196.282,67
47,5	47,5	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES- JUNTAS)	M²	1,70	$ 67.000,00	$ 113.900,00	$ 85.000,00	$ 144.500,00	$ 92.000,00	$ 156.400,00	$ 81.333,33	$ 138.266,67
47,6	47,6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN A TODO COSTO DE LEVANTE EN BLOQUE TOLETE LISO GRIS INDURAL 0.12X0.10X0.40 (incluye materiales para correcta ejecución)	M2	0,90	$ 34.000,00	$ 30.600,00	$ 120.000,00	$ 108.000,00	$ 115.000,00	$ 103.500,00	$ 89.666,67	$ 80.700,00
47,7	47,7	PAÑETE EN MURO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1.3 Y SIKA FILL SOBRE PAÑETE, E=0.05 MTS APROX (INCLIUYE : FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION Y FUNCIONAMIENTO)	M²	4,92	$ 81.000,00	$ 398.520,00	$ 35.000,00	$ 172.200,00	$ 38.000,00	$ 186.960,00	$ 51.333,33	$ 252.560,00
47,8	47,8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRILICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRIAS, ETC).	M²	4,92	$ 33.000,00	$ 162.360,00	$ 18.000,00	$ 88.560,00	$ 16.000,00	$ 78.720,00	$ 22.333,33	$ 109.880,00
47,9	47,9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL 100% ACRÌLICA, ACABADO BRILLANTE - SATINADO - MÁXIMA LAVABILIDAD.ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, VAPOR, GRASA, MANCHAS Y A LA FORMACIÓN DE HONGOS. REFERENCIA CORONA, VINILTEX O SUPERIOR, FÁCIL DE LIMPIAR. A 3 MANOS (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M²	4,92	$ 39.000,00	$ 191.880,00	$ 22.000,00	$ 108.240,00	$ 19.000,00	$ 93.480,00	$ 26.666,67	$ 131.200,00
47,10	47,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN BALDOSA EN CERÁMICA FORMATO 0.30 X 0.6 M O DE MAYOR FORMATO A ELEGIR POR LA ENTIDAD O SIMILAR EN MUROS (incluye: protección de esquinas con win plástico, pegante, emboquillado, filos, estrías, lineales y dilataciones),	M²	10,95	$ 166.000,00	$ 1.817.700,00	$ 120.000,00	$ 1.314.000,00	$ 126.000,00	$ 1.379.700,00	$ 137.333,33	$ 1.503.800,00
47,11	47,11	Suministro e instalación de cubierta para mesón en piedra natural tipo granito, color blanco, beige, gris o negro (a elegir por la entidad). A= 0,06 m, incluye salpicadero, babero, corte para instalar poceta de lavaplatos y todo lo necesario para su funcionamiento)	M2	1,80	$ 1.115.000,00	$ 2.007.000,00	$ 520.000,00	$ 936.000,00	$ 750.000,00	$ 1.350.000,00	$ 795.000,00	$ 1.431.000,00
47,12	47,12	Suministro e instalación poceta para lavaplatos SOCODA 0,60 x 0,60 en acero inoxidable (incluye grifería tipo cuello ganso GRIVAL o GRICOL, canastilla y sifón, acoples y kit de instalación completo)	UND	1,00	$ 434.000,00	$ 434.000,00	$ 240.000,00	$ 240.000,00	$ 260.000,00	$ 260.000,00	$ 311.333,33	$ 311.333,33
47,13	47,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA ELECTRICA 4 PUESTOS DE 59 CM EN ACERO INOXIDABLE 50/60 HZ	UND	1,00	$ 1.063.000,00	$ 1.063.000,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.037.666,67	$ 1.037.666,67
47,14	47,14	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO DE MURO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. Tuberia SCH 40 pesada, cableado de cobre No. 10, cajas Rawelt, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1,00	$ 115.000,00	$ 115.000,00	$ 180.000,00	$ 180.000,00	$ 160.000,00	$ 160.000,00	$ 151.666,67	$ 151.666,67
47,15	47,15	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI MONOFÁSICO DE MURO, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. tubería EMT, conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1,00	$ 136.000,00	$ 136.000,00	$ 190.000,00	$ 190.000,00	$ 170.000,00	$ 170.000,00	$ 165.333,33	$ 165.333,33
47,16	47,16	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE TRIFASICO 250 V-50A DE INCRUSTAR EN MURO O PISO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CLAVIJA DE 50A, CAJA, TUBERÍA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. INSTALADO ACUERDO PLANOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR	UND	1,00	$ 179.000,00	$ 179.000,00	$ 260.000,00	$ 260.000,00	$ 246.000,00	$ 246.000,00	$ 228.333,33	$ 228.333,33
47,17	47,17	Suministro e instalación de mueble de cocina inferior H=0,9m, con puertas y cajones en MADERA RH LAMINADO para base de mesón en concreto y en piedra natural tipo granito, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2,30	$ 1.807.000,00	$ 4.156.100,00	$ 1.800.000,00	$ 4.140.000,00	$ 2.200.000,00	$ 5.060.000,00	$ 1.935.666,67	$ 4.452.033,33
47,18	47,18	Suministro e instalación de mueble de cocina superior H= 0,7m con puertas y entrepaños en MADERA RH LAMINADO, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2,30	$ 1.607.000,00	$ 3.696.100,00	$ 1.600.000,00	$ 3.680.000,00	$ 1.800.000,00	$ 4.140.000,00	$ 1.669.000,00	$ 3.838.700,00
48	**48**	**CASA G-23**								$ -		

48,1	48,1	Desmonte de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio y paneles de acrílico, incluye retiro de silicona perimetral, limpieza y retiro de escombros y material sobrante.	M²	2,85	$ 73.000,00	$ 208.050,00	$ 80.000,00	$ 228.000,00	$ 92.000,00	$ 262.200,00	$ 81.666,67	$ 232.750,00
48,2	48,2	Suministro e instalación de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio pintado o anodizado y paneles de acrílico (transparente u opaco) de 3 mm de espesor. El sistema incluye una puerta corrediza y un panel fijo, configurado en tipo escuadra. Los accesorios y herrajes están fabricados en aluminio, garantizando resistencia a la humedad y al desgaste, incluye sellamiento perimetral con silicona. Dimensiónes 1,5 m x 1,9 m (corroborar en sitio)	M²	2,85	$ 918.000,00	$ 2.616.300,00	$ 420.000,00	$ 1.197.000,00	$ 405.000,00	$ 1.154.250,00	$ 581.000,00	$ 1.655.850,00

49	**49**	**CASA G-32**								$ -		
49,1	49,1	Desmonte de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio y paneles de acrílico, incluye retiro de silicona perimetral, limpieza y retiro de escombros y material sobrante.	M²	2,85	$ 73.000,00	$ 208.050,00	$ 80.000,00	$ 228.000,00	$ 92.000,00	$ 262.200,00	$ 81.666,67	$ 232.750,00
49,2	49,2	Suministro e instalación de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio pintado o anodizado y paneles de acrílico (transparente u opaco) de 3 mm de espesor. El sistema incluye una puerta corrediza y un panel fijo, configurado en tipo escuadra. Los accesorios y herrajes están fabricados en aluminio, garantizando resistencia a la humedad y al desgaste, incluye sellamiento perimetral con silicona. Dimensiónes 1,5 m x 1,9 m (corroborar en sitio)	M²	2,85	$ 918.000,00	$ 2.616.300,00	$ 420.000,00	$ 1.197.000,00	$ 405.000,00	$ 1.154.250,00	$ 581.000,00	$ 1.655.850,00
50	**50**	**CASA H-03**								$ -		
50,1	50,1	Desmonte de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio y paneles de acrílico, incluye retiro de silicona perimetral, limpieza y retiro de escombros y material sobrante.	M²	2,85	$ 73.000,00	$ 208.050,00	$ 80.000,00	$ 228.000,00	$ 92.000,00	$ 262.200,00	$ 81.666,67	$ 232.750,00
50,2	50,2	Suministro e instalación de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio pintado o anodizado y paneles de acrílico (transparente u opaco) de 3 mm de espesor. El sistema incluye una puerta corrediza y un panel fijo, configurado en tipo escuadra. Los accesorios y herrajes están fabricados en aluminio, garantizando resistencia a la humedad y al desgaste, incluye sellamiento perimetral con silicona. Dimensiónes 1,5 m x 1,9 m (corroborar en sitio)	M²	2,85	$ 918.000,00	$ 2.616.300,00	$ 420.000,00	$ 1.197.000,00	$ 405.000,00	$ 1.154.250,00	$ 581.000,00	$ 1.655.850,00
50,3	50,3	DESMONTE Y DESINSTALACIÓN MUEBLE DE COCINA INFERIOR COMPLETO. INCLUYE: RETIRO DE MUEBLE, ESTANTERIA, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE, ESTUFA, LAVA PLATOS METALICA, MUROS BAJOS, DESCONEXIONES HIDROSANITARIAS Y GRIFERIA, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y ASEO DE LA OBRA.	UND	1,00	$ 438.000,00	$ 438.000,00	$ 300.000,00	$ 300.000,00	$ 250.000,00	$ 250.000,00	$ 329.333,33	$ 329.333,33
50,4	50,4	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ENCHAPE. INCLUYE: MORTERO DE PEGA, WIN, BOQUILLA, DOBLE ENCHAPE, LINEALES, ASEO, RETIRO DEL MATERIAL DE LA UNIDAD A UN LUGAR AUTORIZADO EN EL MANEJO DE RESIDUOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR.	M²	7,75	$ 41.000,00	$ 317.668,00	$ 15.000,00	$ 116.220,00	$ 20.000,00	$ 154.960,00	$ 25.333,33	$ 196.282,67
50,5	50,5	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES- JUNTAS)	M²	1,70	$ 67.000,00	$ 113.900,00	$ 85.000,00	$ 144.500,00	$ 92.000,00	$ 156.400,00	$ 81.333,33	$ 138.266,67
50,6	50,6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN A TODO COSTO DE LEVANTE EN BLOQUE TOLETE LISO GRIS INDURAL 0.12X0.10X0.40 (incluye materiales para correcta ejecución)	M2	0,90	$ 34.000,00	$ 30.600,00	$ 120.000,00	$ 108.000,00	$ 115.000,00	$ 103.500,00	$ 89.666,67	$ 80.700,00
50,7	50,7	PAÑETE EN MURO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1.3 Y SIKA FILL SOBRE PAÑETE, E=0.05 MTS APROX (INCLIUYE : FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION Y FUNCIONAMIENTO)	M²	4,92	$ 81.000,00	$ 398.520,00	$ 35.000,00	$ 172.200,00	$ 38.000,00	$ 186.960,00	$ 51.333,33	$ 252.560,00
50,8	50,8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRILICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRIAS, ETC).	M²	4,92	$ 33.000,00	$ 162.360,00	$ 18.000,00	$ 88.560,00	$ 16.000,00	$ 78.720,00	$ 22.333,33	$ 109.880,00
50,9	50,9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL 100% ACRÌLICA, ACABADO BRILLANTE - SATINADO - MÁXIMA LAVABILIDAD.ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, VAPOR, GRASA, MANCHAS Y A LA FORMACIÓN DE HONGOS. REFERENCIA CORONA, VINILTEX O SUPERIOR, FÁCIL DE LIMPIAR. A 3 MANOS (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M²	4,92	$ 39.000,00	$ 191.880,00	$ 22.000,00	$ 108.240,00	$ 19.000,00	$ 93.480,00	$ 26.666,67	$ 131.200,00
50,10	50,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN BALDOSA EN CERÁMICA FORMATO 0.30 X 0.6 M O DE MAYOR FORMATO A ELEGIR POR LA ENTIDAD O SIMILAR EN MUROS (incluye: protección de esquinas con win plástico, pegante, emboquillado, filos, estrías, lineales y dilataciones),	M²	10,95	$ 166.000,00	$ 1.817.700,00	$ 120.000,00	$ 1.314.000,00	$ 126.000,00	$ 1.379.700,00	$ 137.333,33	$ 1.503.800,00
50,11	50,11	Suministro e instalación de cubierta para mesón en piedra natural tipo granito, color blanco, beige, gris o negro (a elegir por la entidad). A= 0,06 m, incluye salpicadero, babero, corte para instalar poceta de lavaplatos y todo lo necesario para su funcionamiento)	M2	1,80	$ 1.115.000,00	$ 2.007.000,00	$ 520.000,00	$ 936.000,00	$ 750.000,00	$ 1.350.000,00	$ 795.000,00	$ 1.431.000,00
50,12	50,12	Suministro e instalación poceta para lavaplatos SOCODA 0,60 x 0,60 en acero inoxidable (incluye grifería tipo cuello ganso GRIVAL o GRICOL, canastilla y sifón, acoples y kit de instalación completo)	UND	1,00	$ 434.000,00	$ 434.000,00	$ 240.000,00	$ 240.000,00	$ 260.000,00	$ 260.000,00	$ 311.333,33	$ 311.333,33
50,13	50,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA ELECTRICA 4 PUESTOS DE 59 CM EN ACERO INOXIDABLE 50/60 HZ	UND	1,00	$ 1.063.000,00	$ 1.063.000,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.037.666,67	$ 1.037.666,67

50,14	50,14	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO DE MURO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. Tuberia SCH 40 pesada, cableado de cobre No. 10, cajas Rawelt, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1,00	$ 115.000,00	$ 115.000,00	$ 180.000,00	$ 180.000,00	$ 160.000,00	$ 160.000,00	$ 151.666,67	$ 151.666,67
50,15	50,15	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI MONOFÁSICO DE MURO, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. tubería EMT, conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1,00	$ 136.000,00	$ 136.000,00	$ 190.000,00	$ 190.000,00	$ 170.000,00	$ 170.000,00	$ 165.333,33	$ 165.333,33
50,16	50,16	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE TRIFASICO 250 V-50A DE INCRUSTAR EN MURO O PISO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CLAVIJA DE 50A, CAJA, TUBERÍA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. INSTALADO ACUERDO PLANOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR	UND	1,00	$ 179.000,00	$ 179.000,00	$ 260.000,00	$ 260.000,00	$ 246.000,00	$ 246.000,00	$ 228.333,33	$ 228.333,33
50,17	50,17	Suministro e instalación de mueble de cocina inferior H=0,9m, con puertas y cajones en MADERA RH LAMINADO para base de mesón en concreto y en piedra natural tipo granito, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2,30	$ 1.807.000,00	$ 4.156.100,00	$ 1.800.000,00	$ 4.140.000,00	$ 2.200.000,00	$ 5.060.000,00	$ 1.935.666,67	$ 4.452.033,33
50,18	50,18	Suministro e instalación de mueble de cocina superior H= 0,7m con puertas y entrepaños en MADERA RH LAMINADO, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2,30	$ 1.607.000,00	$ 3.696.100,00	$ 1.600.000,00	$ 3.680.000,00	$ 1.800.000,00	$ 4.140.000,00	$ 1.669.000,00	$ 3.838.700,00
51	**51**	**CASA H-08**								$ -		
51,1	51,1	Desmonte de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio y paneles de acrílico, incluye retiro de silicona perimetral, limpieza y retiro de escombros y material sobrante.	M²	2,85	$ 73.000,00	$ 208.050,00	$ 80.000,00	$ 228.000,00	$ 92.000,00	$ 262.200,00	$ 81.666,67	$ 232.750,00
51,2	51,2	Suministro e instalación de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio pintado o anodizado y paneles de acrílico (transparente u opaco) de 3 mm de espesor. El sistema incluye una puerta corrediza y un panel fijo, configurado en tipo escuadra. Los accesorios y herrajes están fabricados en aluminio, garantizando resistencia a la humedad y al desgaste, incluye sellamiento perimetral con silicona. Dimensiónes 1,5 m x 1,9 m (corroborar en sitio)	M²	2,85	$ 918.000,00	$ 2.616.300,00	$ 420.000,00	$ 1.197.000,00	$ 405.000,00	$ 1.154.250,00	$ 581.000,00	$ 1.655.850,00
52	**52**	**CASA H-10**								$ -		
52,1	52,1	Desmonte de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio y paneles de acrílico, incluye retiro de silicona perimetral, limpieza y retiro de escombros y material sobrante.	M²	2,85	$ 73.000,00	$ 208.050,00	$ 80.000,00	$ 228.000,00	$ 92.000,00	$ 262.200,00	$ 81.666,67	$ 232.750,00
52,2	52,2	Suministro e instalación de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio pintado o anodizado y paneles de acrílico (transparente u opaco) de 3 mm de espesor. El sistema incluye una puerta corrediza y un panel fijo, configurado en tipo escuadra. Los accesorios y herrajes están fabricados en aluminio, garantizando resistencia a la humedad y al desgaste, incluye sellamiento perimetral con silicona. Dimensiónes 1,5 m x 1,9 m (corroborar en sitio)	M²	2,85	$ 918.000,00	$ 2.616.300,00	$ 420.000,00	$ 1.197.000,00	$ 405.000,00	$ 1.154.250,00	$ 581.000,00	$ 1.655.850,00
53	**53**	**CASA E-101**								$ -		
53,1	53,1	Desmonte de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio y paneles de acrílico, incluye retiro de silicona perimetral, limpieza y retiro de escombros y material sobrante.	M²	2,85	$ 73.000,00	$ 208.050,00	$ 80.000,00	$ 228.000,00	$ 92.000,00	$ 262.200,00	$ 81.666,67	$ 232.750,00
53,2	53,2	Suministro e instalación de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio pintado o anodizado y paneles de acrílico (transparente u opaco) de 3 mm de espesor. El sistema incluye una puerta corrediza y un panel fijo, configurado en tipo escuadra. Los accesorios y herrajes están fabricados en aluminio, garantizando resistencia a la humedad y al desgaste, incluye sellamiento perimetral con silicona. Dimensiónes 1,5 m x 1,9 m (corroborar en sitio)	M²	2,85	$ 918.000,00	$ 2.616.300,00	$ 420.000,00	$ 1.197.000,00	$ 405.000,00	$ 1.154.250,00	$ 581.000,00	$ 1.655.850,00
54	**54**	**CASA E-104**								$ -		
54,1	54,1	Desmonte de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio y paneles de acrílico, incluye retiro de silicona perimetral, limpieza y retiro de escombros y material sobrante.	M²	2,85	$ 73.000,00	$ 208.050,00	$ 80.000,00	$ 228.000,00	$ 92.000,00	$ 262.200,00	$ 81.666,67	$ 232.750,00

54,2	54,2	Suministro e instalación de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio pintado o anodizado y paneles de acrílico (transparente u opaco) de 3 mm de espesor. El sistema incluye una puerta corrediza y un panel fijo, configurado en tipo escuadra. Los accesorios y herrajes están fabricados en aluminio, garantizando resistencia a la humedad y al desgaste, incluye sellamiento perimetral con silicona. Dimensiónes 1,5 m x 1,9 m (corroborar en sitio)	M²	2,85	$ 918.000,00	$ 2.616.300,00	$ 420.000,00	$ 1.197.000,00	$ 405.000,00	$ 1.154.250,00	$ 581.000,00	$ 1.655.850,00
55	**55**	**CASA I-12**								$ -		
55,1	55,1	Desmonte de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio y paneles de acrílico, incluye retiro de silicona perimetral, limpieza y retiro de escombros y material sobrante.	M²	2,85	$ 73.000,00	$ 208.050,00	$ 80.000,00	$ 228.000,00	$ 92.000,00	$ 262.200,00	$ 81.666,67	$ 232.750,00
55,2	55,2	Suministro e instalación de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio pintado o anodizado y paneles de acrílico (transparente u opaco) de 3 mm de espesor. El sistema incluye una puerta corrediza y un panel fijo, configurado en tipo escuadra. Los accesorios y herrajes están fabricados en aluminio, garantizando resistencia a la humedad y al desgaste, incluye sellamiento perimetral con silicona. Dimensiónes 1,5 m x 1,9 m (corroborar en sitio)	M²	2,85	$ 918.000,00	$ 2.616.300,00	$ 420.000,00	$ 1.197.000,00	$ 405.000,00	$ 1.154.250,00	$ 581.000,00	$ 1.655.850,00
55,3	55,3	DESMONTE Y DESINSTALACIÓN MUEBLE DE COCINA INFERIOR COMPLETO. INCLUYE: RETIRO DE MUEBLE, ESTANTERIA, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE, ESTUFA, LAVA PLATOS METALICA, MUROS BAJOS, DESCONEXIONES HIDROSANITARIAS Y GRIFERIA, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y ASEO DE LA OBRA.	UND	1,00	$ 438.000,00	$ 438.000,00	$ 300.000,00	$ 300.000,00	$ 250.000,00	$ 250.000,00	$ 329.333,33	$ 329.333,33
55,4	55,4	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ENCHAPE. INCLUYE: MORTERO DE PEGA, WIN, BOQUILLA, DOBLE ENCHAPE, LINEALES, ASEO, RETIRO DEL MATERIAL DE LA UNIDAD A UN LUGAR AUTORIZADO EN EL MANEJO DE RESIDUOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR.	M²	7,75	$ 41.000,00	$ 317.668,00	$ 15.000,00	$ 116.220,00	$ 20.000,00	$ 154.960,00	$ 25.333,33	$ 196.282,67
55,5	55,5	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES- JUNTAS)	M²	1,70	$ 67.000,00	$ 113.900,00	$ 85.000,00	$ 144.500,00	$ 92.000,00	$ 156.400,00	$ 81.333,33	$ 138.266,67
55,6	55,6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN A TODO COSTO DE LEVANTE EN BLOQUE TOLETE LISO GRIS INDURAL 0.12X0.10X0.40 (incluye materiales para correcta ejecución)	M2	0,90	$ 34.000,00	$ 30.600,00	$ 120.000,00	$ 108.000,00	$ 115.000,00	$ 103.500,00	$ 89.666,67	$ 80.700,00
55,7	55,7	PAÑETE EN MURO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1.3 Y SIKA FILL SOBRE PAÑETE, E=0.05 MTS APROX (INCLIUYE : FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION Y FUNCIONAMIENTO)	M²	4,92	$ 81.000,00	$ 398.520,00	$ 35.000,00	$ 172.200,00	$ 38.000,00	$ 186.960,00	$ 51.333,33	$ 252.560,00
55,8	55,8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRILICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRIAS, ETC).	M²	4,92	$ 33.000,00	$ 162.360,00	$ 18.000,00	$ 88.560,00	$ 16.000,00	$ 78.720,00	$ 22.333,33	$ 109.880,00
55,9	55,9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL 100% ACRÍLICA, ACABADO BRILLANTE - SATINADO - MÁXIMA LAVABILIDAD.ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, VAPOR, GRASA, MANCHAS Y A LA FORMACIÓN DE HONGOS. REFERENCIA CORONA, VINILTEX O SUPERIOR, FÁCIL DE LIMPIAR. A 3 MANOS (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M²	4,92	$ 39.000,00	$ 191.880,00	$ 22.000,00	$ 108.240,00	$ 19.000,00	$ 93.480,00	$ 26.666,67	$ 131.200,00
55,10	55,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN BALDOSA EN CERÁMICA FORMATO 0.30 X 0.6 M O DE MAYOR FORMATO A ELEGIR POR LA ENTIDAD O SIMILAR EN MUROS (incluye: protección de esquinas con win plástico, pegante, emboquillado, filos, estrías, lineales y dilataciones),	M²	10,95	$ 166.000,00	$ 1.817.700,00	$ 120.000,00	$ 1.314.000,00	$ 126.000,00	$ 1.379.700,00	$ 137.333,33	$ 1.503.800,00
55,11	55,11	Suministro e instalación de cubierta para mesón en piedra natural tipo granito, color blanco, beige, gris o negro (a elegir por la entidad). A= 0,06 m, incluye salpicadero, babero, corte para instalar poceta de lavaplatos y todo lo necesario para su funcionamiento)	M2	1,80	$ 1.115.000,00	$ 2.007.000,00	$ 520.000,00	$ 936.000,00	$ 750.000,00	$ 1.350.000,00	$ 795.000,00	$ 1.431.000,00
55,12	55,12	Suministro e instalación poceta para lavaplatos SOCODA 0,60 x 0,60 en acero inoxidable (incluye grifería tipo cuello ganso GRIVAL o GRICOL, canastilla y sifón, acoples y kit de instalación completo)	UND	1,00	$ 434.000,00	$ 434.000,00	$ 240.000,00	$ 240.000,00	$ 260.000,00	$ 260.000,00	$ 311.333,33	$ 311.333,33
55,13	55,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA ELECTRICA 4 PUESTOS DE 59 CM EN ACERO INOXIDABLE 50/60 HZ	UND	1,00	$ 1.063.000,00	$ 1.063.000,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.037.666,67	$ 1.037.666,67
55,14	55,14	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO DE MURO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. Tuberia SCH 40 pesada, cableado de cobre No. 10, cajas Rawelt, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1,00	$ 115.000,00	$ 115.000,00	$ 180.000,00	$ 180.000,00	$ 160.000,00	$ 160.000,00	$ 151.666,67	$ 151.666,67

55,15	55,15	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI MONOFÁSICO DE MURO, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. tubería EMT, conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1,00	$ 136.000,00	$ 136.000,00	$ 190.000,00	$ 190.000,00	$ 170.000,00	$ 170.000,00	$ 165.333,33	$ 165.333,33
55,16	55,16	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE TRIFASICO 250 V-50A DE INCRUSTAR EN MURO O PISO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CLAVIJA DE 50A, CAJA, TUBERÍA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. INSTALADO ACUERDO PLANOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR	UND	1,00	$ 179.000,00	$ 179.000,00	$ 260.000,00	$ 260.000,00	$ 246.000,00	$ 246.000,00	$ 228.333,33	$ 228.333,33
55,17	55,17	Suministro e instalación de mueble de cocina inferior H=0,9m, con puertas y cajones en MADERA RH LAMINADO para base de mesón en concreto y en piedra natural tipo granito, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2,30	$ 1.807.000,00	$ 4.156.100,00	$ 1.800.000,00	$ 4.140.000,00	$ 2.200.000,00	$ 5.060.000,00	$ 1.935.666,67	$ 4.452.033,33
55,18	55,18	Suministro e instalación de mueble de cocina superior H= 0,7m con puertas y entrepaños en MADERA RH LAMINADO, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2,30	$ 1.607.000,00	$ 3.696.100,00	$ 1.600.000,00	$ 3.680.000,00	$ 1.800.000,00	$ 4.140.000,00	$ 1.669.000,00	$ 3.838.700,00

56	**56**	**CASA I-14**									$ -		
56,1	56,1	Desmonte de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio y paneles de acrílico, incluye retiro de silicona perimetral, limpieza y retiro de escombros y material sobrante.	M²	2,85	$ 73.000,00	$ 208.050,00	$ 80.000,00	$ 228.000,00	$ 92.000,00	$ 262.200,00	$ 81.666,67	$ 232.750,00
56,2	56,2	Suministro e instalación de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio pintado o anodizado y paneles de acrílico (transparente u opaco) de 3 mm de espesor. El sistema incluye una puerta corrediza y un panel fijo, configurado en tipo escuadra. Los accesorios y herrajes están fabricados en aluminio, garantizando resistencia a la humedad y al desgaste, incluye sellamiento perimetral con silicona. Dimensiónes 1,5 m x 1,9 m (corroborar en sitio)	M²	2,85	$ 918.000,00	$ 2.616.300,00	$ 420.000,00	$ 1.197.000,00	$ 405.000,00	$ 1.154.250,00	$ 581.000,00	$ 1.655.850,00
57	**57**	**CASA H-37**											
57,1	57,1	DESMONTE Y DESINSTALACIÓN MUEBLE DE COCINA INFERIOR COMPLETO. INCLUYE: RETIRO DE MUEBLE, ESTANTERIA, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE, ESTUFA, LAVA PLATOS METALICA, MUROS BAJOS, DESCONEXIONES HIDROSANITARIAS Y GRIFERIA, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y ASEO DE LA OBRA.	UND	1,00	$ 438.000,00	$ 438.000,00	$ 300.000,00	$ 300.000,00	$ 250.000,00	$ 250.000,00	$ 329.333,33	$ 329.333,33
57,2	57,2	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ENCHAPE. INCLUYE: MORTERO DE PEGA, WIN, BOQUILLA, DOBLE ENCHAPE, LINEALES, ASEO, RETIRO DEL MATERIAL DE LA UNIDAD A UN LUGAR AUTORIZADO EN EL MANEJO DE RESIDUOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR.	M²	7,75	$ 41.000,00	$ 317.668,00	$ 15.000,00	$ 116.220,00	$ 20.000,00	$ 154.960,00	$ 25.333,33	$ 196.282,67
57,3	57,3	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES- JUNTAS)	M²	1,70	$ 67.000,00	$ 113.900,00	$ 85.000,00	$ 144.500,00	$ 92.000,00	$ 156.400,00	$ 81.333,33	$ 138.266,67
57,4	57,4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN A TODO COSTO DE LEVANTE EN BLOQUE TOLETE LISO GRIS INDURAL 0.12X0.10X0.40 (incluye materiales para correcta ejecución)	M2	0,90	$ 34.000,00	$ 30.600,00	$ 120.000,00	$ 108.000,00	$ 115.000,00	$ 103.500,00	$ 89.666,67	$ 80.700,00
57,5	57,5	PAÑETE EN MURO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1.3 Y SIKA FILL SOBRE PAÑETE, E=0.05 MTS APROX (INCLIUYE : FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION Y FUNCIONAMIENTO)	M²	4,92	$ 81.000,00	$ 398.520,00	$ 35.000,00	$ 172.200,00	$ 38.000,00	$ 186.960,00	$ 51.333,33	$ 252.560,00
57,6	57,6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRILICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRIAS, ETC).	M²	4,92	$ 33.000,00	$ 162.360,00	$ 18.000,00	$ 88.560,00	$ 16.000,00	$ 78.720,00	$ 22.333,33	$ 109.880,00
57,7	57,7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL 100% ACRÌLICA, ACABADO BRILLANTE - SATINADO - MÁXIMA LAVABILIDAD.ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, VAPOR, GRASA, MANCHAS Y A LA FORMACIÓN DE HONGOS. REFERENCIA CORONA, VINILTEX O SUPERIOR, FÁCIL DE LIMPIAR. A 3 MANOS (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M²	4,92	$ 39.000,00	$ 191.880,00	$ 22.000,00	$ 108.240,00	$ 19.000,00	$ 93.480,00	$ 26.666,67	$ 131.200,00
57,8	57,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN BALDOSA EN CERÁMICA FORMATO 0.30 X 0.6 M O DE MAYOR FORMATO A ELEGIR POR LA ENTIDAD O SIMILAR EN MUROS (incluye: protección de esquinas con win plástico, pegante, emboquillado, filos, estrías, lineales y dilataciones),	M²	10,95	$ 166.000,00	$ 1.817.700,00	$ 120.000,00	$ 1.314.000,00	$ 126.000,00	$ 1.379.700,00	$ 137.333,33	$ 1.503.800,00
57,9	57,9	Suministro e instalación de cubierta para mesón en piedra natural tipo granito, color blanco, beige, gris o negro (a elegir por la entidad). A= 0,06 m, incluye salpicadero, babero, corte para instalar poceta de lavaplatos y todo lo necesario para su funcionamiento)	M2	1,80	$ 1.115.000,00	$ 2.007.000,00	$ 520.000,00	$ 936.000,00	$ 750.000,00	$ 1.350.000,00	$ 795.000,00	$ 1.431.000,00
57,10	57,10	Suministro e instalación poceta para lavaplatos SOCODA 0,60 x 0,60 en acero inoxidable (incluye grifería tipo cuello ganso GRIVAL o GRICOL, canastilla y sifón, acoples y kit de instalación completo)	UND	1,00	$ 434.000,00	$ 434.000,00	$ 240.000,00	$ 240.000,00	$ 260.000,00	$ 260.000,00	$ 311.333,33	$ 311.333,33
57,11	57,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA ELECTRICA 4 PUESTOS DE 59 CM EN ACERO INOXIDABLE 50/60 HZ	UND	1,00	$ 1.063.000,00	$ 1.063.000,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.037.666,67	$ 1.037.666,67
57,12	57,12	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO DE MURO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. Tuberia SCH 40 pesada, cableado de cobre No. 10, cajas Rawelt, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1,00	$ 115.000,00	$ 115.000,00	$ 180.000,00	$ 180.000,00	$ 160.000,00	$ 160.000,00	$ 151.666,67	$ 151.666,67
57,13	57,13	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI MONOFÁSICO DE MURO, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. tubería EMT, conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1,00	$ 136.000,00	$ 136.000,00	$ 190.000,00	$ 190.000,00	$ 170.000,00	$ 170.000,00	$ 165.333,33	$ 165.333,33

57,14	57,14	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE TRIFASICO 250 V-50A DE INCRUSTAR EN MURO O PISO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CLAVIJA DE 50A, CAJA, TUBERÍA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. INSTALADO ACUERDO PLANOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR	UND	1,00	$ 179.000,00	$ 179.000,00	$ 260.000,00	$ 260.000,00	$ 246.000,00	$ 246.000,00	$ 228.333,33	$ 228.333,33
57,15	57,15	Suministro e instalación de mueble de cocina inferior H=0,9m, con puertas y cajones en MADERA RH LAMINADO para base de mesón en concreto y en piedra natural tipo granito, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2,30	$ 1.807.000,00	$ 4.156.100,00	$ 1.800.000,00	$ 4.140.000,00	$ 2.200.000,00	$ 5.060.000,00	$ 1.935.666,67	$ 4.452.033,33
57,16	57,16	Suministro e instalación de mueble de cocina superior H= 0,7m con puertas y entrepaños en MADERA RH LAMINADO, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2,30	$ 1.607.000,00	$ 3.696.100,00	$ 1.600.000,00	$ 3.680.000,00	$ 1.800.000,00	$ 4.140.000,00	$ 1.669.000,00	$ 3.838.700,00
58	**58**	**CASA B-10**								$ -		
58,1	58,1	DESMONTE Y DESINSTALACIÓN MUEBLE DE COCINA INFERIOR COMPLETO. INCLUYE: RETIRO DE MUEBLE, ESTANTERIA, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE, ESTUFA, LAVA PLATOS METALICA, MUROS BAJOS, DESCONEXIONES HIDROSANITARIAS Y GRIFERIA, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y ASEO DE LA OBRA.	UND	1,00	$ 438.000,00	$ 438.000,00	$ 300.000,00	$ 300.000,00	$ 250.000,00	$ 250.000,00	$ 329.333,33	$ 329.333,33
58,2	58,2	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ENCHAPE. INCLUYE: MORTERO DE PEGA, WIN, BOQUILLA, DOBLE ENCHAPE, LINEALES, ASEO, RETIRO DEL MATERIAL DE LA UNIDAD A UN LUGAR AUTORIZADO EN EL MANEJO DE RESIDUOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR.	M²	7,75	$ 41.000,00	$ 317.668,00	$ 15.000,00	$ 116.220,00	$ 20.000,00	$ 154.960,00	$ 25.333,33	$ 196.282,67
58,3	58,3	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES- JUNTAS)	M²	1,70	$ 67.000,00	$ 113.900,00	$ 85.000,00	$ 144.500,00	$ 92.000,00	$ 156.400,00	$ 81.333,33	$ 138.266,67
58,4	58,4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN A TODO COSTO DE LEVANTE EN BLOQUE TOLETE LISO GRIS INDURAL 0.12X0.10X0.40 (incluye materiales para correcta ejecución)	M2	0,90	$ 34.000,00	$ 30.600,00	$ 120.000,00	$ 108.000,00	$ 115.000,00	$ 103.500,00	$ 89.666,67	$ 80.700,00
58,5	58,5	PAÑETE EN MURO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1.3 Y SIKA FILL SOBRE PAÑETE, E=0.05 MTS APROX (INCLIUYE : FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION Y FUNCIONAMIENTO)	M²	4,92	$ 81.000,00	$ 398.520,00	$ 35.000,00	$ 172.200,00	$ 38.000,00	$ 186.960,00	$ 51.333,33	$ 252.560,00
58,6	58,6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRILICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRIAS, ETC).	M²	4,92	$ 33.000,00	$ 162.360,00	$ 18.000,00	$ 88.560,00	$ 16.000,00	$ 78.720,00	$ 22.333,33	$ 109.880,00
58,7	58,7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL 100% ACRÌLICA, ACABADO BRILLANTE - SATINADO - MÁXIMA LAVABILIDAD.ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, VAPOR, GRASA, MANCHAS Y A LA FORMACIÓN DE HONGOS. REFERENCIA CORONA, VINILTEX O SUPERIOR, FÁCIL DE LIMPIAR. A 3 MANOS (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M²	4,92	$ 39.000,00	$ 191.880,00	$ 22.000,00	$ 108.240,00	$ 19.000,00	$ 93.480,00	$ 26.666,67	$ 131.200,00
58,8	58,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN BALDOSA EN CERÁMICA FORMATO 0.30 X 0.6 M O DE MAYOR FORMATO A ELEGIR POR LA ENTIDAD O SIMILAR EN MUROS (incluye: protección de esquinas con win plástico, pegante, emboquillado, filos, estrías, lineales y dilataciones),	M²	10,95	$ 166.000,00	$ 1.817.700,00	$ 120.000,00	$ 1.314.000,00	$ 126.000,00	$ 1.379.700,00	$ 137.333,33	$ 1.503.800,00
58,9	58,9	Suministro e instalación de cubierta para mesón en piedra natural tipo granito, color blanco, beige, gris o negro (a elegir por la entidad). A= 0,06 m, incluye salpicadero, babero, corte para instalar poceta de lavaplatos y todo lo necesario para su funcionamiento)	M2	1,80	$ 1.115.000,00	$ 2.007.000,00	$ 520.000,00	$ 936.000,00	$ 750.000,00	$ 1.350.000,00	$ 795.000,00	$ 1.431.000,00
58,10	58,10	Suministro e instalación poceta para lavaplatos SOCODA 0,60 x 0,60 en acero inoxidable (incluye grifería tipo cuello ganso GRIVAL o GRICOL, canastilla y sifón, acoples y kit de instalación completo)	UND	1,00	$ 434.000,00	$ 434.000,00	$ 240.000,00	$ 240.000,00	$ 260.000,00	$ 260.000,00	$ 311.333,33	$ 311.333,33
58,11	58,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA ELECTRICA 4 PUESTOS DE 59 CM EN ACERO INOXIDABLE 50/60 HZ	UND	1,00	$ 1.063.000,00	$ 1.063.000,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.037.666,67	$ 1.037.666,67
58,12	58,12	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO DE MURO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. Tuberia SCH 40 pesada, cableado de cobre No. 10, cajas Rawelt, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1,00	$ 115.000,00	$ 115.000,00	$ 180.000,00	$ 180.000,00	$ 160.000,00	$ 160.000,00	$ 151.666,67	$ 151.666,67

58,13	58,13	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI MONOFÁSICO DE MURO, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. tubería EMT, conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1,00	$ 136.000,00	$ 136.000,00	$ 190.000,00	$ 190.000,00	$ 170.000,00	$ 170.000,00	$ 165.333,33	$ 165.333,33
58,14	58,14	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE TRIFASICO 250 V-50A DE INCRUSTAR EN MURO O PISO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CLAVIJA DE 50A, CAJA, TUBERÍA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. INSTALADO ACUERDO PLANOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR	UND	1,00	$ 179.000,00	$ 179.000,00	$ 260.000,00	$ 260.000,00	$ 246.000,00	$ 246.000,00	$ 228.333,33	$ 228.333,33
58,15	58,15	Suministro e instalación de mueble de cocina inferior H=0,9m, con puertas y cajones en MADERA RH LAMINADO para base de mesón en concreto y en piedra natural tipo granito, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2,30	$ 1.807.000,00	$ 4.156.100,00	$ 1.800.000,00	$ 4.140.000,00	$ 2.200.000,00	$ 5.060.000,00	$ 1.935.666,67	$ 4.452.033,33
58,16	58,16	Suministro e instalación de mueble de cocina superior H= 0,7m con puertas y entrepaños en MADERA RH LAMINADO, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2,30	$ 1.607.000,00	$ 3.696.100,00	$ 1.600.000,00	$ 3.680.000,00	$ 1.800.000,00	$ 4.140.000,00	$ 1.669.000,00	$ 3.838.700,00

59	59	CASA A-19								$ -		
59,1	59,1	DESMONTE Y DESINSTALACIÓN MUEBLE DE COCINA INFERIOR COMPLETO. INCLUYE: RETIRO DE MUEBLE, ESTANTERIA, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE, ESTUFA, LAVA PLATOS METALICA, MUROS BAJOS, DESCONEXIONES HIDROSANITARIAS Y GRIFERIA, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y ASEO DE LA OBRA.	UND	1,00	$ 438.000,00	$ 438.000,00	$ 300.000,00	$ 300.000,00	$ 250.000,00	$ 250.000,00	$ 329.333,33	$ 329.333,33
59,2	59,2	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ENCHAPE. INCLUYE: MORTERO DE PEGA, WIN, BOQUILLA, DOBLE ENCHAPE, LINEALES, ASEO, RETIRO DEL MATERIAL DE LA UNIDAD A UN LUGAR AUTORIZADO EN EL MANEJO DE RESIDUOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR.	M²	7,75	$ 41.000,00	$ 317.668,00	$ 15.000,00	$ 116.220,00	$ 20.000,00	$ 154.960,00	$ 25.333,33	$ 196.282,67
59,3	59,3	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES- JUNTAS)	M²	1,70	$ 67.000,00	$ 113.900,00	$ 85.000,00	$ 144.500,00	$ 92.000,00	$ 156.400,00	$ 81.333,33	$ 138.266,67
59,4	59,4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN A TODO COSTO DE LEVANTE EN BLOQUE TOLETE LISO GRIS INDURAL 0.12X0.10X0.40 (incluye materiales para correcta ejecución)	M2	0,90	$ 34.000,00	$ 30.600,00	$ 120.000,00	$ 108.000,00	$ 115.000,00	$ 103.500,00	$ 89.666,67	$ 80.700,00
59,5	59,5	PAÑETE EN MURO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1.3 Y SIKA FILL SOBRE PAÑETE, E=0.05 MTS APROX (INCLIUYE : FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION Y FUNCIONAMIENTO)	M²	4,92	$ 81.000,00	$ 398.520,00	$ 35.000,00	$ 172.200,00	$ 38.000,00	$ 186.960,00	$ 51.333,33	$ 252.560,00
59,6	59,6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRILICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRIAS, ETC).	M²	4,92	$ 33.000,00	$ 162.360,00	$ 18.000,00	$ 88.560,00	$ 16.000,00	$ 78.720,00	$ 22.333,33	$ 109.880,00
59,7	59,7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL 100% ACRÌLICA, ACABADO BRILLANTE - SATINADO - MÁXIMA LAVABILIDAD.ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, VAPOR, GRASA, MANCHAS Y A LA FORMACIÓN DE HONGOS. REFERENCIA CORONA, VINILTEX O SUPERIOR, FÁCIL DE LIMPIAR. A 3 MANOS (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M²	4,92	$ 39.000,00	$ 191.880,00	$ 22.000,00	$ 108.240,00	$ 19.000,00	$ 93.480,00	$ 26.666,67	$ 131.200,00
59,8	59,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN BALDOSA EN CERÁMICA FORMATO 0.30 X 0.6 M O DE MAYOR FORMATO A ELEGIR POR LA ENTIDAD O SIMILAR EN MUROS (incluye: protección de esquinas con win plástico, pegante, emboquillado, filos, estrías, lineales y dilataciones),	M²	10,95	$ 166.000,00	$ 1.817.700,00	$ 120.000,00	$ 1.314.000,00	$ 126.000,00	$ 1.379.700,00	$ 137.333,33	$ 1.503.800,00
59,9	59,9	Suministro e instalación de cubierta para mesón en piedra natural tipo granito, color blanco, beige, gris o negro (a elegir por la entidad). A= 0,06 m, incluye salpicadero, babero, corte para instalar poceta de lavaplatos y todo lo necesario para su funcionamiento)	M2	1,80	$ 1.115.000,00	$ 2.007.000,00	$ 520.000,00	$ 936.000,00	$ 750.000,00	$ 1.350.000,00	$ 795.000,00	$ 1.431.000,00
59,10	59,10	Suministro e instalación poceta para lavaplatos SOCODA 0,60 x 0,60 en acero inoxidable (incluye grifería tipo cuello ganso GRIVAL o GRICOL, canastilla y sifón, acoples y kit de instalación completo)	UND	1,00	$ 434.000,00	$ 434.000,00	$ 240.000,00	$ 240.000,00	$ 260.000,00	$ 260.000,00	$ 311.333,33	$ 311.333,33
59,11	59,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA ELECTRICA 4 PUESTOS DE 59 CM EN ACERO INOXIDABLE 50/60 HZ	UND	1,00	$ 1.063.000,00	$ 1.063.000,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.037.666,67	$ 1.037.666,67
59,12	59,12	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO DE MURO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. Tuberia SCH 40 pesada, cableado de cobre No. 10, cajas Rawelt, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1,00	$ 115.000,00	$ 115.000,00	$ 180.000,00	$ 180.000,00	$ 160.000,00	$ 160.000,00	$ 151.666,67	$ 151.666,67
59,13	59,13	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI MONOFÁSICO DE MURO, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. tubería EMT, conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1,00	$ 136.000,00	$ 136.000,00	$ 190.000,00	$ 190.000,00	$ 170.000,00	$ 170.000,00	$ 165.333,33	$ 165.333,33
59,14	59,14	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE TRIFASICO 250 V-50A DE INCRUSTAR EN MURO O PISO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CLAVIJA DE 50A, CAJA, TUBERÍA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. INSTALADO ACUERDO PLANOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR	UND	1,00	$ 179.000,00	$ 179.000,00	$ 260.000,00	$ 260.000,00	$ 246.000,00	$ 246.000,00	$ 228.333,33	$ 228.333,33

59,15	59,15	Suministro e instalación de mueble de cocina inferior H=0,9m, con puertas y cajones en MADERA RH LAMINADO para base de mesón en concreto y en piedra natural tipo granito, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2,30	$ 1.807.000,00	$ 4.156.100,00	$ 1.800.000,00	$ 4.140.000,00	$ 2.200.000,00	$ 5.060.000,00	$ 1.935.666,67	$ 4.452.033,33
59,16	59,16	Suministro e instalación de mueble de cocina superior H= 0,7m con puertas y entrepaños en MADERA RH LAMINADO, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2,30	$ 1.607.000,00	$ 3.696.100,00	$ 1.600.000,00	$ 3.680.000,00	$ 1.800.000,00	$ 4.140.000,00	$ 1.669.000,00	$ 3.838.700,00
60	**60**	**CASA J-06**								$ -		
60,1	60,1	DESMONTE Y DESINSTALACIÓN MUEBLE DE COCINA INFERIOR COMPLETO. INCLUYE: RETIRO DE MUEBLE, ESTANTERIA, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE, ESTUFA, LAVA PLATOS METALICA, MUROS BAJOS, DESCONEXIONES HIDROSANITARIAS Y GRIFERIA, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y ASEO DE LA OBRA.	UND	1,00	$ 438.000,00	$ 438.000,00	$ 300.000,00	$ 300.000,00	$ 250.000,00	$ 250.000,00	$ 329.333,33	$ 329.333,33
60,2	60,2	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ENCHAPE. INCLUYE: MORTERO DE PEGA, WIN, BOQUILLA, DOBLE ENCHAPE, LINEALES, ASEO, RETIRO DEL MATERIAL DE LA UNIDAD A UN LUGAR AUTORIZADO EN EL MANEJO DE RESIDUOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR.	M²	7,75	$ 41.000,00	$ 317.668,00	$ 15.000,00	$ 116.220,00	$ 20.000,00	$ 154.960,00	$ 25.333,33	$ 196.282,67
60,3	60,3	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES- JUNTAS)	M²	1,70	$ 67.000,00	$ 113.900,00	$ 85.000,00	$ 144.500,00	$ 92.000,00	$ 156.400,00	$ 81.333,33	$ 138.266,67
60,4	60,4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN A TODO COSTO DE LEVANTE EN BLOQUE TOLETE LISO GRIS INDURAL 0.12X0.10X0.40 (incluye materiales para correcta ejecución)	M2	0,90	$ 34.000,00	$ 30.600,00	$ 120.000,00	$ 108.000,00	$ 115.000,00	$ 103.500,00	$ 89.666,67	$ 80.700,00
60,5	60,5	PAÑETE EN MURO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1.3 Y SIKA FILL SOBRE PAÑETE, E=0.05 MTS APROX (INCLIUYE : FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION Y FUNCIONAMIENTO)	M²	4,92	$ 81.000,00	$ 398.520,00	$ 35.000,00	$ 172.200,00	$ 38.000,00	$ 186.960,00	$ 51.333,33	$ 252.560,00
60,6	60,6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRILICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRIAS, ETC).	M²	4,92	$ 33.000,00	$ 162.360,00	$ 18.000,00	$ 88.560,00	$ 16.000,00	$ 78.720,00	$ 22.333,33	$ 109.880,00
60,7	60,7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL 100% ACRÌLICA, ACABADO BRILLANTE - SATINADO - MÁXIMA LAVABILIDAD.ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, VAPOR, GRASA, MANCHAS Y A LA FORMACIÓN DE HONGOS. REFERENCIA CORONA, VINILTEX O SUPERIOR, FÁCIL DE LIMPIAR. A 3 MANOS (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M²	4,92	$ 39.000,00	$ 191.880,00	$ 22.000,00	$ 108.240,00	$ 19.000,00	$ 93.480,00	$ 26.666,67	$ 131.200,00
60,8	60,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN BALDOSA EN CERÁMICA FORMATO 0.30 X 0.6 M O DE MAYOR FORMATO A ELEGIR POR LA ENTIDAD O SIMILAR EN MUROS (incluye: protección de esquinas con win plástico, pegante, emboquillado, filos, estrías, lineales y dilataciones),	M²	10,95	$ 166.000,00	$ 1.817.700,00	$ 120.000,00	$ 1.314.000,00	$ 126.000,00	$ 1.379.700,00	$ 137.333,33	$ 1.503.800,00
60,9	60,9	Suministro e instalación de cubierta para mesón en piedra natural tipo granito, color blanco, beige, gris o negro (a elegir por la entidad). A= 0,06 m, incluye salpicadero, babero, corte para instalar poceta de lavaplatos y todo lo necesario para su funcionamiento)	M2	1,80	$ 1.115.000,00	$ 2.007.000,00	$ 520.000,00	$ 936.000,00	$ 750.000,00	$ 1.350.000,00	$ 795.000,00	$ 1.431.000,00
60,10	60,10	Suministro e instalación poceta para lavaplatos SOCODA 0,60 x 0,60 en acero inoxidable (incluye grifería tipo cuello ganso GRIVAL o GRICOL, canastilla y sifón, acoples y kit de instalación completo)	UND	1,00	$ 434.000,00	$ 434.000,00	$ 240.000,00	$ 240.000,00	$ 260.000,00	$ 260.000,00	$ 311.333,33	$ 311.333,33
60,11	60,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA ELECTRICA 4 PUESTOS DE 59 CM EN ACERO INOXIDABLE 50/60 HZ	UND	1,00	$ 1.063.000,00	$ 1.063.000,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.037.666,67	$ 1.037.666,67
60,12	60,12	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO DE MURO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. Tuberia SCH 40 pesada, cableado de cobre No. 10, cajas Rawelt, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1,00	$ 115.000,00	$ 115.000,00	$ 180.000,00	$ 180.000,00	$ 160.000,00	$ 160.000,00	$ 151.666,67	$ 151.666,67

60,13	60,13	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI MONOFÁSICO DE MURO, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. tubería EMT, conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1,00	$ 136.000,00	$ 136.000,00	$ 190.000,00	$ 190.000,00	$ 170.000,00	$ 170.000,00	$ 165.333,33	$ 165.333,33
60,14	60,14	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE TRIFASICO 250 V-50A DE INCRUSTAR EN MURO O PISO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CLAVIJA DE 50A, CAJA, TUBERÍA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. INSTALADO ACUERDO PLANOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR	UND	1,00	$ 179.000,00	$ 179.000,00	$ 260.000,00	$ 260.000,00	$ 246.000,00	$ 246.000,00	$ 228.333,33	$ 228.333,33
60,15	60,15	Suministro e instalación de mueble de cocina inferior H=0,9m, con puertas y cajones en MADERA RH LAMINADO para base de mesón en concreto y en piedra natural tipo granito, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2,30	$ 1.807.000,00	$ 4.156.100,00	$ 1.800.000,00	$ 4.140.000,00	$ 2.200.000,00	$ 5.060.000,00	$ 1.935.666,67	$ 4.452.033,33
60,16	60,16	Suministro e instalación de mueble de cocina superior H= 0,7m con puertas y entrepaños en MADERA RH LAMINADO, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2,30	$ 1.607.000,00	$ 3.696.100,00	$ 1.600.000,00	$ 3.680.000,00	$ 1.800.000,00	$ 4.140.000,00	$ 1.669.000,00	$ 3.838.700,00
61	**61**	**CASA J-06**								$ -		
61,1	61,1	DESMONTE Y DESINSTALACIÓN MUEBLE DE COCINA INFERIOR COMPLETO. INCLUYE: RETIRO DE MUEBLE, ESTANTERIA, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE, ESTUFA, LAVA PLATOS METALICA, MUROS BAJOS, DESCONEXIONES HIDROSANITARIAS Y GRIFERIA, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y ASEO DE LA OBRA.	UND	1,00	$ 438.000,00	$ 438.000,00	$ 300.000,00	$ 300.000,00	$ 250.000,00	$ 250.000,00	$ 329.333,33	$ 329.333,33
61,2	61,2	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ENCHAPE. INCLUYE: MORTERO DE PEGA, WIN, BOQUILLA, DOBLE ENCHAPE, LINEALES, ASEO, RETIRO DEL MATERIAL DE LA UNIDAD A UN LUGAR AUTORIZADO EN EL MANEJO DE RESIDUOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR.	M²	7,75	$ 41.000,00	$ 317.668,00	$ 15.000,00	$ 116.220,00	$ 20.000,00	$ 154.960,00	$ 25.333,33	$ 196.282,67
61,3	61,3	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES- JUNTAS)	M²	1,70	$ 67.000,00	$ 113.900,00	$ 85.000,00	$ 144.500,00	$ 92.000,00	$ 156.400,00	$ 81.333,33	$ 138.266,67
61,4	61,4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN A TODO COSTO DE LEVANTE EN BLOQUE TOLETE LISO GRIS INDURAL 0.12X0.10X0.40 (incluye materiales para correcta ejecución)	M2	0,90	$ 34.000,00	$ 30.600,00	$ 120.000,00	$ 108.000,00	$ 115.000,00	$ 103.500,00	$ 89.666,67	$ 80.700,00
61,5	61,5	PAÑETE EN MURO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1.3 Y SIKA FILL SOBRE PAÑETE, E=0.05 MTS APROX (INCLIUYE : FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION Y FUNCIONAMIENTO)	M²	4,92	$ 81.000,00	$ 398.520,00	$ 35.000,00	$ 172.200,00	$ 38.000,00	$ 186.960,00	$ 51.333,33	$ 252.560,00
61,6	61,6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRILICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRIAS, ETC).	M²	4,92	$ 33.000,00	$ 162.360,00	$ 18.000,00	$ 88.560,00	$ 16.000,00	$ 78.720,00	$ 22.333,33	$ 109.880,00
61,7	61,7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL 100% ACRÌLICA, ACABADO BRILLANTE - SATINADO - MÁXIMA LAVABILIDAD.ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, VAPOR, GRASA, MANCHAS Y A LA FORMACIÓN DE HONGOS. REFERENCIA CORONA, VINILTEX O SUPERIOR, FÁCIL DE LIMPIAR. A 3 MANOS (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M²	4,92	$ 39.000,00	$ 191.880,00	$ 22.000,00	$ 108.240,00	$ 19.000,00	$ 93.480,00	$ 26.666,67	$ 131.200,00
61,8	61,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN BALDOSA EN CERÁMICA FORMATO 0.30 X 0.6 M O DE MAYOR FORMATO A ELEGIR POR LA ENTIDAD O SIMILAR EN MUROS (incluye: protección de esquinas con win plástico, pegante, emboquillado, filos, estrías, lineales y dilataciones),	M²	10,95	$ 166.000,00	$ 1.817.700,00	$ 120.000,00	$ 1.314.000,00	$ 126.000,00	$ 1.379.700,00	$ 137.333,33	$ 1.503.800,00
61,9	61,9	Suministro e instalación de cubierta para mesón en piedra natural tipo granito, color blanco, beige, gris o negro (a elegir por la entidad). A= 0,06 m, incluye salpicadero, babero, corte para instalar poceta de lavaplatos y todo lo necesario para su funcionamiento)	M2	1,80	$ 1.115.000,00	$ 2.007.000,00	$ 520.000,00	$ 936.000,00	$ 750.000,00	$ 1.350.000,00	$ 795.000,00	$ 1.431.000,00
61,10	61,10	Suministro e instalación poceta para lavaplatos SOCODA 0,60 x 0,60 en acero inoxidable (incluye grifería tipo cuello ganso GRIVAL o GRICOL, canastilla y sifón, acoples y kit de instalación completo)	UND	1,00	$ 434.000,00	$ 434.000,00	$ 240.000,00	$ 240.000,00	$ 260.000,00	$ 260.000,00	$ 311.333,33	$ 311.333,33
61,11	61,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA ELECTRICA 4 PUESTOS DE 59 CM EN ACERO INOXIDABLE 50/60 HZ	UND	1,00	$ 1.063.000,00	$ 1.063.000,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.037.666,67	$ 1.037.666,67

61,12	61,12	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO DE MURO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. Tuberia SCH 40 pesada, cableado de cobre No. 10, cajas Rawelt, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1,00	$ 115.000,00	$ 115.000,00	$ 180.000,00	$ 180.000,00	$ 160.000,00	$ 160.000,00	$ 151.666,67	$ 151.666,67
61,13	61,13	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI MONOFÁSICO DE MURO, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. tubería EMT, conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1,00	$ 136.000,00	$ 136.000,00	$ 190.000,00	$ 190.000,00	$ 170.000,00	$ 170.000,00	$ 165.333,33	$ 165.333,33
61,14	61,14	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE TRIFASICO 250 V-50A DE INCRUSTAR EN MURO O PISO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CLAVIJA DE 50A, CAJA, TUBERÍA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. INSTALADO ACUERDO PLANOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR	UND	1,00	$ 179.000,00	$ 179.000,00	$ 260.000,00	$ 260.000,00	$ 246.000,00	$ 246.000,00	$ 228.333,33	$ 228.333,33
61,15	61,15	Suministro e instalación de mueble de cocina inferior H=0,9m, con puertas y cajones en MADERA RH LAMINADO para base de mesón en concreto y en piedra natural tipo granito, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2,30	$ 1.807.000,00	$ 4.156.100,00	$ 1.800.000,00	$ 4.140.000,00	$ 2.200.000,00	$ 5.060.000,00	$ 1.935.666,67	$ 4.452.033,33
61,16	61,16	Suministro e instalación de mueble de cocina superior H= 0,7m con puertas y entrepaños en MADERA RH LAMINADO, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2,30	$ 1.607.000,00	$ 3.696.100,00	$ 1.600.000,00	$ 3.680.000,00	$ 1.800.000,00	$ 4.140.000,00	$ 1.669.000,00	$ 3.838.700,00

62	62	CASA H-07								$ -	$ -	$ -
62,1	62,1	DESMONTE Y DESINSTALACIÓN MUEBLE DE COCINA INFERIOR COMPLETO. INCLUYE: RETIRO DE MUEBLE, ESTANTERIA, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE, ESTUFA, LAVA PLATOS METALICA, MUROS BAJOS, DESCONEXIONES HIDROSANITARIAS Y GRIFERIA, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y ASEO DE LA OBRA.	UND	1,00	$ 438.000,00	$ 438.000,00	$ 300.000,00	$ 300.000,00	$ 250.000,00	$ 250.000,00	$ 329.333,33	$ 329.333,33
62,2	62,2	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ENCHAPE. INCLUYE: MORTERO DE PEGA, WIN, BOQUILLA, DOBLE ENCHAPE, LINEALES, ASEO, RETIRO DEL MATERIAL DE LA UNIDAD A UN LUGAR AUTORIZADO EN EL MANEJO DE RESIDUOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR.	M²	7,75	$ 41.000,00	$ 317.668,00	$ 15.000,00	$ 116.220,00	$ 20.000,00	$ 154.960,00	$ 25.333,33	$ 196.282,67
62,3	62,3	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES- JUNTAS)	M²	1,70	$ 67.000,00	$ 113.900,00	$ 85.000,00	$ 144.500,00	$ 92.000,00	$ 156.400,00	$ 81.333,33	$ 138.266,67
62,4	62,4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN A TODO COSTO DE LEVANTE EN BLOQUE TOLETE LISO GRIS INDURAL 0.12X0.10X0.40 (incluye materiales para correcta ejecución)	M2	0,90	$ 34.000,00	$ 30.600,00	$ 120.000,00	$ 108.000,00	$ 115.000,00	$ 103.500,00	$ 89.666,67	$ 80.700,00
62,5	62,5	PAÑETE EN MURO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1.3 Y SIKA FILL SOBRE PAÑETE, E=0.05 MTS APROX (INCLIUYE : FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION Y FUNCIONAMIENTO)	M²	4,92	$ 81.000,00	$ 398.520,00	$ 35.000,00	$ 172.200,00	$ 38.000,00	$ 186.960,00	$ 51.333,33	$ 252.560,00
62,6	62,6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRILICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRIAS, ETC).	M²	4,92	$ 33.000,00	$ 162.360,00	$ 18.000,00	$ 88.560,00	$ 16.000,00	$ 78.720,00	$ 22.333,33	$ 109.880,00
62,7	62,7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL 100% ACRÌLICA, ACABADO BRILLANTE - SATINADO - MÁXIMA LAVABILIDAD.ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, VAPOR, GRASA, MANCHAS Y A LA FORMACIÓN DE HONGOS. REFERENCIA CORONA, VINILTEX O SUPERIOR, FÁCIL DE LIMPIAR. A 3 MANOS (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M²	4,92	$ 39.000,00	$ 191.880,00	$ 22.000,00	$ 108.240,00	$ 19.000,00	$ 93.480,00	$ 26.666,67	$ 131.200,00
62,8	62,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN BALDOSA EN CERÁMICA FORMATO 0.30 X 0.6 M O DE MAYOR FORMATO A ELEGIR POR LA ENTIDAD O SIMILAR EN MUROS (incluye: protección de esquinas con win plástico, pegante, emboquillado, filos, estrías, lineales y dilataciones),	M²	10,95	$ 166.000,00	$ 1.817.700,00	$ 120.000,00	$ 1.314.000,00	$ 126.000,00	$ 1.379.700,00	$ 137.333,33	$ 1.503.800,00
62,9	62,9	Suministro e instalación de cubierta para mesón en piedra natural tipo granito, color blanco, beige, gris o negro (a elegir por la entidad). A= 0,06 m, incluye salpicadero, babero, corte para instalar poceta de lavaplatos y todo lo necesario para su funcionamiento)	M2	1,80	$ 1.115.000,00	$ 2.007.000,00	$ 520.000,00	$ 936.000,00	$ 750.000,00	$ 1.350.000,00	$ 795.000,00	$ 1.431.000,00
62,10	62,10	Suministro e instalación poceta para lavaplatos SOCODA 0,60 x 0,60 en acero inoxidable (incluye grifería tipo cuello ganso GRIVAL o GRICOL, canastilla y sifón, acoples y kit de instalación completo)	UND	1,00	$ 434.000,00	$ 434.000,00	$ 240.000,00	$ 240.000,00	$ 260.000,00	$ 260.000,00	$ 311.333,33	$ 311.333,33
62,11	62,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA ELECTRICA 4 PUESTOS DE 59 CM EN ACERO INOXIDABLE 50/60 HZ	UND	1,00	$ 1.063.000,00	$ 1.063.000,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.037.666,67	$ 1.037.666,67
62,12	62,12	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO DE MURO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. Tuberia SCH 40 pesada, cableado de cobre No. 10, cajas Rawelt, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1,00	$ 115.000,00	$ 115.000,00	$ 180.000,00	$ 180.000,00	$ 160.000,00	$ 160.000,00	$ 151.666,67	$ 151.666,67
62,13	62,13	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI MONOFÁSICO DE MURO, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. tubería EMT, conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1,00	$ 136.000,00	$ 136.000,00	$ 190.000,00	$ 190.000,00	$ 170.000,00	$ 170.000,00	$ 165.333,33	$ 165.333,33
62,14	62,14	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE TRIFASICO 250 V-50A DE INCRUSTAR EN MURO O PISO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CLAVIJA DE 50A, CAJA, TUBERÍA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. INSTALADO ACUERDO PLANOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR	UND	1,00	$ 179.000,00	$ 179.000,00	$ 260.000,00	$ 260.000,00	$ 246.000,00	$ 246.000,00	$ 228.333,33	$ 228.333,33

62,15	62,15	Suministro e instalación de mueble de cocina inferior H=0,9m, con puertas y cajones en MADERA RH LAMINADO para base de mesón en concreto y en piedra natural tipo granito, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2,30	$ 1.807.000,00	$ 4.156.100,00	$ 1.800.000,00	$ 4.140.000,00	$ 2.200.000,00	$ 5.060.000,00	$ 1.935.666,67	$ 4.452.033,33
62,16	62,16	Suministro e instalación de mueble de cocina superior H= 0,7m con puertas y entrepaños en MADERA RH LAMINADO, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2,30	$ 1.607.000,00	$ 3.696.100,00	$ 1.600.000,00	$ 3.680.000,00	$ 1.800.000,00	$ 4.140.000,00	$ 1.669.000,00	$ 3.838.700,00
63	**63**	**CASA H-30**								$ -		
63,1	63,1	DESMONTE Y DESINSTALACIÓN MUEBLE DE COCINA INFERIOR COMPLETO. INCLUYE: RETIRO DE MUEBLE, ESTANTERIA, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE, ESTUFA, LAVA PLATOS METALICA, MUROS BAJOS, DESCONEXIONES HIDROSANITARIAS Y GRIFERIA, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y ASEO DE LA OBRA.	UND	1,00	$ 438.000,00	$ 438.000,00	$ 300.000,00	$ 300.000,00	$ 250.000,00	$ 250.000,00	$ 329.333,33	$ 329.333,33
63,2	63,2	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ENCHAPE. INCLUYE: MORTERO DE PEGA, WIN, BOQUILLA, DOBLE ENCHAPE, LINEALES, ASEO, RETIRO DEL MATERIAL DE LA UNIDAD A UN LUGAR AUTORIZADO EN EL MANEJO DE RESIDUOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR.	M²	7,75	$ 41.000,00	$ 317.668,00	$ 15.000,00	$ 116.220,00	$ 20.000,00	$ 154.960,00	$ 25.333,33	$ 196.282,67
63,3	63,3	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES- JUNTAS)	M²	1,70	$ 67.000,00	$ 113.900,00	$ 85.000,00	$ 144.500,00	$ 92.000,00	$ 156.400,00	$ 81.333,33	$ 138.266,67
63,4	63,4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN A TODO COSTO DE LEVANTE EN BLOQUE TOLETE LISO GRIS INDURAL 0.12X0.10X0.40 (incluye materiales para correcta ejecución)	M2	0,90	$ 34.000,00	$ 30.600,00	$ 120.000,00	$ 108.000,00	$ 115.000,00	$ 103.500,00	$ 89.666,67	$ 80.700,00
63,5	63,5	PAÑETE EN MURO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1.3 Y SIKA FILL SOBRE PAÑETE, E=0.05 MTS APROX (INCLIUYE : FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION Y FUNCIONAMIENTO)	M²	4,92	$ 81.000,00	$ 398.520,00	$ 35.000,00	$ 172.200,00	$ 38.000,00	$ 186.960,00	$ 51.333,33	$ 252.560,00
63,6	63,6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRILICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRIAS, ETC).	M²	4,92	$ 33.000,00	$ 162.360,00	$ 18.000,00	$ 88.560,00	$ 16.000,00	$ 78.720,00	$ 22.333,33	$ 109.880,00
63,7	63,7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL 100% ACRÌLICA, ACABADO BRILLANTE - SATINADO - MÁXIMA LAVABILIDAD.ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, VAPOR, GRASA, MANCHAS Y A LA FORMACIÓN DE HONGOS. REFERENCIA CORONA, VINILTEX O SUPERIOR, FÁCIL DE LIMPIAR. A 3 MANOS (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M²	4,92	$ 39.000,00	$ 191.880,00	$ 22.000,00	$ 108.240,00	$ 19.000,00	$ 93.480,00	$ 26.666,67	$ 131.200,00
63,8	63,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN BALDOSA EN CERÁMICA FORMATO 0.30 X 0.6 M O DE MAYOR FORMATO A ELEGIR POR LA ENTIDAD O SIMILAR EN MUROS (incluye: protección de esquinas con win plástico, pegante, emboquillado, filos, estrías, lineales y dilataciones),	M²	10,95	$ 166.000,00	$ 1.817.700,00	$ 120.000,00	$ 1.314.000,00	$ 126.000,00	$ 1.379.700,00	$ 137.333,33	$ 1.503.800,00
63,9	63,9	Suministro e instalación de cubierta para mesón en piedra natural tipo granito, color blanco, beige, gris o negro (a elegir por la entidad). A= 0,06 m, incluye salpicadero, babero, corte para instalar poceta de lavaplatos y todo lo necesario para su funcionamiento)	M2	1,80	$ 1.115.000,00	$ 2.007.000,00	$ 520.000,00	$ 936.000,00	$ 750.000,00	$ 1.350.000,00	$ 795.000,00	$ 1.431.000,00
63,10	63,10	Suministro e instalación poceta para lavaplatos SOCODA 0,60 x 0,60 en acero inoxidable (incluye grifería tipo cuello ganso GRIVAL o GRICOL, canastilla y sifón, acoples y kit de instalación completo)	UND	1,00	$ 434.000,00	$ 434.000,00	$ 240.000,00	$ 240.000,00	$ 260.000,00	$ 260.000,00	$ 311.333,33	$ 311.333,33
63,11	63,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA ELECTRICA 4 PUESTOS DE 59 CM EN ACERO INOXIDABLE 50/60 HZ	UND	1,00	$ 1.063.000,00	$ 1.063.000,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.037.666,67	$ 1.037.666,67
63,12	63,12	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO DE MURO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. Tuberia SCH 40 pesada, cableado de cobre No. 10, cajas Rawelt, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1,00	$ 115.000,00	$ 115.000,00	$ 180.000,00	$ 180.000,00	$ 160.000,00	$ 160.000,00	$ 151.666,67	$ 151.666,67
63,13	63,13	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI MONOFÁSICO DE MURO, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. tubería EMT, conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1,00	$ 136.000,00	$ 136.000,00	$ 190.000,00	$ 190.000,00	$ 170.000,00	$ 170.000,00	$ 165.333,33	$ 165.333,33

63,14	63,14	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE TRIFASICO 250 V-50A DE INCRUSTAR EN MURO O PISO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CLAVIJA DE 50A, CAJA, TUBERÍA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. INSTALADO ACUERDO PLANOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR	UND	1,00	$ 179.000,00	$ 179.000,00	$ 260.000,00	$ 260.000,00	$ 246.000,00	$ 246.000,00	$ 228.333,33	$ 228.333,33
63,15	63,15	Suministro e instalación de mueble de cocina inferior H=0,9m, con puertas y cajones en MADERA RH LAMINADO para base de mesón en concreto y en piedra natural tipo granito, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2,30	$ 1.807.000,00	$ 4.156.100,00	$ 1.800.000,00	$ 4.140.000,00	$ 2.200.000,00	$ 5.060.000,00	$ 1.935.666,67	$ 4.452.033,33
64	**64**	**CASA H-31**								$ -		
64,1	64,1	DESMONTE Y DESINSTALACIÓN MUEBLE DE COCINA INFERIOR COMPLETO. INCLUYE: RETIRO DE MUEBLE, ESTANTERIA, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE, ESTUFA, LAVA PLATOS METALICA, MUROS BAJOS, DESCONEXIONES HIDROSANITARIAS Y GRIFERIA, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y ASEO DE LA OBRA.	UND	1,00	$ 438.000,00	$ 438.000,00	$ 300.000,00	$ 300.000,00	$ 250.000,00	$ 250.000,00	$ 329.333,33	$ 329.333,33
64,2	64,2	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ENCHAPE. INCLUYE: MORTERO DE PEGA, WIN, BOQUILLA, DOBLE ENCHAPE, LINEALES, ASEO, RETIRO DEL MATERIAL DE LA UNIDAD A UN LUGAR AUTORIZADO EN EL MANEJO DE RESIDUOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR.	M²	7,75	$ 41.000,00	$ 317.668,00	$ 15.000,00	$ 116.220,00	$ 20.000,00	$ 154.960,00	$ 25.333,33	$ 196.282,67
64,3	64,3	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES- JUNTAS)	M²	1,70	$ 67.000,00	$ 113.900,00	$ 85.000,00	$ 144.500,00	$ 92.000,00	$ 156.400,00	$ 81.333,33	$ 138.266,67
64,4	64,4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN A TODO COSTO DE LEVANTE EN BLOQUE TOLETE LISO GRIS INDURAL 0.12X0.10X0.40 (incluye materiales para correcta ejecución)	M2	0,90	$ 34.000,00	$ 30.600,00	$ 120.000,00	$ 108.000,00	$ 115.000,00	$ 103.500,00	$ 89.666,67	$ 80.700,00
64,5	64,5	PAÑETE EN MURO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1.3 Y SIKA FILL SOBRE PAÑETE, E=0.05 MTS APROX (INCLIUYE : FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION Y FUNCIONAMIENTO)	M²	4,92	$ 81.000,00	$ 398.520,00	$ 35.000,00	$ 172.200,00	$ 38.000,00	$ 186.960,00	$ 51.333,33	$ 252.560,00
64,6	64,6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRILICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRIAS, ETC).	M²	4,92	$ 33.000,00	$ 162.360,00	$ 18.000,00	$ 88.560,00	$ 16.000,00	$ 78.720,00	$ 22.333,33	$ 109.880,00
64,7	64,7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIBACTERIAL 100% ACRÌLICA, ACABADO BRILLANTE - SATINADO - MÁXIMA LAVABILIDAD.ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, VAPOR, GRASA, MANCHAS Y A LA FORMACIÓN DE HONGOS. REFERENCIA CORONA, VINILTEX O SUPERIOR, FÁCIL DE LIMPIAR. A 3 MANOS (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M²	4,92	$ 39.000,00	$ 191.880,00	$ 22.000,00	$ 108.240,00	$ 19.000,00	$ 93.480,00	$ 26.666,67	$ 131.200,00
64,8	64,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN BALDOSA EN CERÁMICA FORMATO 0.30 X 0.6 M O DE MAYOR FORMATO A ELEGIR POR LA ENTIDAD O SIMILAR EN MUROS (incluye: protección de esquinas con win plástico, pegante, emboquillado, filos, estrías, lineales y dilataciones),	M²	10,95	$ 166.000,00	$ 1.817.700,00	$ 120.000,00	$ 1.314.000,00	$ 126.000,00	$ 1.379.700,00	$ 137.333,33	$ 1.503.800,00
64,9	64,9	Suministro e instalación de cubierta para mesón en piedra natural tipo granito, color blanco, beige, gris o negro (a elegir por la entidad). A= 0,06 m, incluye salpicadero, babero, corte para instalar poceta de lavaplatos y todo lo necesario para su funcionamiento)	M2	1,80	$ 1.115.000,00	$ 2.007.000,00	$ 520.000,00	$ 936.000,00	$ 750.000,00	$ 1.350.000,00	$ 795.000,00	$ 1.431.000,00
64,10	64,10	Suministro e instalación poceta para lavaplatos SOCODA 0,60 x 0,60 en acero inoxidable (incluye grifería tipo cuello ganso GRIVAL o GRICOL, canastilla y sifón, acoples y kit de instalación completo)	UND	1,00	$ 434.000,00	$ 434.000,00	$ 240.000,00	$ 240.000,00	$ 260.000,00	$ 260.000,00	$ 311.333,33	$ 311.333,33
64,11	64,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA ELECTRICA 4 PUESTOS DE 59 CM EN ACERO INOXIDABLE 50/60 HZ	UND	1,00	$ 1.063.000,00	$ 1.063.000,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.037.666,67	$ 1.037.666,67
64,12	64,12	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO DE MURO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. Tuberia SCH 40 pesada, cableado de cobre No. 10, cajas Rawelt, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1,00	$ 115.000,00	$ 115.000,00	$ 180.000,00	$ 180.000,00	$ 160.000,00	$ 160.000,00	$ 151.666,67	$ 151.666,67

64,13	64,13	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI MONOFÁSICO DE MURO, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. tubería EMT, conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1,00	$ 136.000,00	$ 136.000,00	$ 190.000,00	$ 190.000,00	$ 170.000,00	$ 170.000,00	$ 165.333,33	$ 165.333,33
64,14	64,14	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE TRIFASICO 250 V-50A DE INCRUSTAR EN MURO O PISO CON POLO A TIERRA, INCLUYE CLAVIJA DE 50A, CAJA, TUBERÍA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. INSTALADO ACUERDO PLANOS O DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR	UND	1,00	$ 179.000,00	$ 179.000,00	$ 260.000,00	$ 260.000,00	$ 246.000,00	$ 246.000,00	$ 228.333,33	$ 228.333,33
64,15	64,15	Suministro e instalación de mueble de cocina inferior H=0,9m, con puertas y cajones en MADERA RH LAMINADO para base de mesón en concreto y en piedra natural tipo granito, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	2,30	$ 1.807.000,00	$ 4.156.100,00	$ 1.800.000,00	$ 4.140.000,00	$ 2.200.000,00	$ 5.060.000,00	$ 1.935.666,67	$ 4.452.033,33
		TOTAL				$ 376.661.280,00		$ 306.325.800,00		$ 334.469.600,00		$ 339.152.226,67
2	**2**	**CUBIERTA TIPO TEJADO - MODULO DE VIVIENDA FISCAL**								$ -		
2,1,1	2,1,1	DESMONTE CUBIERTA TIPO TEJA METALICA TRAPESOIDAL, CON ASEO DE OBRA. (corroborar modulo/unidades disponibles para intervención).	M²	331,94	$ 26.000,00	$ 8.630.342,61	$ 18.000,00	$ 5.974.852,57	$ 22.000,00	$ 7.302.597,59	$ 22.000,00	$ 7.302.597,59
2,1,2	2,1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA TIPO TEJA TERMOACUSTICA METALICA ESPESOR MAYOR O IGUAL A 2,5 mmY ESTRUCTURA DE SOPORTE **INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO**, HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU EJECUCIÓN EN SITIO, FIJADORES DE LAMINA ACCESORIOS TIPO CABALLETES Y tTODOS LOS ELEMENTOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA CUBIERTA RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE CON ASEO DE OBRA.	M2	331,94	$ 339.000,00	$ 112.526.390,13	$ 180.000,00	$ 59.748.525,73	$ 186.000,00	$ 61.740.143,26	$ 235.000,00	$ 78.005.019,71
2,1,3	2,1,3	DESMONTE , SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANALETA AMAZONAS O SIMILAR 20 X 20mm , ACCESOSORIOS TIPO CODOS, UNIONES, TAPA FINALES Y MATERIAL DE SOPORTE, CLIPS TARUGOS Y TORNILLOS CON ADAPATACIÓN A CUBIERTA, ALINEACIÓN, AJUSTE CON BAJANTE Y LIMPIEZA FINAL.	ML	40,00	$ 24.000,00	$ 960.000,00	$ 15.000,00	$ 600.000,00	$ 12.000,00	$ 480.000,00	$ 17.000,00	$ 680.000,00
2,1,6	2,1,6	MANTENIMIENTO LÁMINA DE CUBIERTA EXISTENTE METÁLICA, INCLUYE AJUSTE DE TORNILLERÍA, CORRECCIÓN DE FILTRACIONES, APLICACIÓN DE SELLOS, MANTENIMIENTO DE REMATES, IMPERMEABILIZACIÓN EN UNIONES DE TEJA, TEJA- MURO, PINTURA DE POLIURETANO 3 MILS COLOR VERDE ESMERALDA Y APLICACIÓN DE MANTO EN ZONA DE GOTERAS.	M2	351,00	$ 65.000,00	$ 22.815.000,00	$ 30.000,00	$ 10.530.000,00	$ 36.000,00	$ 12.636.000,00	$ 43.666,67	$ 15.327.000,00
		TOTAL				**$ 144.931.732,73**		**$ 76.853.378,31**		**$ 82.158.740,85**	**$ -**	**$ 101.314.617,29**

3	**3**	**CUBIERTA TIPO TEJADO - MODULO DE VIVIENDA FISCAL**								$ -			
3,1	3,1	DESMONTE CUBIERTA TIPO ESPAÑOLA Y ASBESTO CEMENTO CASA COMANDO EN CALI, **INCLUYE:** ESTRUCTURA EXISTENTE DE APOYOS, SOPORTES, ANCLAJES, TUBERIAS Y FIJACIONES TIPO GANCHOS, TORNILLOS Y AMARRES, PASANTES, RETIRO DE ACCESORIOS Y MATERIAL SOBRANTE y todos los demas elementos o accesorios de soporte de la estructura y cubierta existente CON ASEO DE OBRA. (corroborar modulo/unidades disponibles para intervención).	M2	100,00	$ 29.000,00	$ 2.900.000,00	$ 25.000,00	$ 2.500.000,00	$ 32.000,00	$ 3.200.000,00	$ 28.666,67	$ 2.866.666,67
3,2	3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA TIPO TEJA ESPAÑOLA ETERNIT Y ESTRUCTURA DE SOPORTE CASA COMANDO EN CALI, **INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO,** MONTE DE ESTRUCTURA NUEVA DE SOPORTE CON PROTECCION ACORDE A SISTEMA, ACABADO, REMATES CONTRA MURO, HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU EJECUCIÓN EN SITIO, FIJADORES DE LAMINA ACCESORIOS TIPO CABALLETES Y tTODOS LOS ELEMENTOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA CUBIERTA RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE CON ASEO DE OBRA.	M2	100,00	$ 288.000,00	$ 28.800.000,00	$ 230.000,00	$ 23.000.000,00	$ 245.000,00	$ 24.500.000,00	$ 254.333,33	$ 25.433.333,33
3,3	3,3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIOS DE CANALETA PVC BLANCA TIPO AMAZONAS 16CMX14CMX3M, INCLUYE UNIÓN BAJANTE, BAJANTES, SOPORTES CADA METRO, PERFILARÍA, TORNILLERÍA Y TODO LO REQUERIDO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	ML	25,00	$ 81.000,00	$ 2.025.000,00	$ 120.000,00	$ 3.000.000,00	$ 116.000,00	$ 2.900.000,00	$ 105.666,67	$ 2.641.666,67
	TOTAL					$ 33.725.000,00		$ 28.500.000,00		$ 30.600.000,00		$ 30.941.666,67
4	**4**	**EDIFCIO COMANDO FUERZA - BAHÍA MÁLAGA**								$ -		
4,1	4,1	**Desmonte modular de ventana** (incluye: retiro de silicona, modulo de vidrio 0.90 x 1.70, desmonte de perfileria en aluminio, retiro de material sobrante y traslado a punto de acopio autorizado.	UND	2,00	$ 47.000,00	$ 94.000,00	$ 90.000,00	$ 180.000,00	$ 32.000,00	$ 64.000,00	$ 56.333,33	$ 112.666,67
4,2	4,2	**Demolición muro parapeto de mamposteria** (Incluye: protección de zonas inmediatas, remate de las mismas en obra blanca y retiro de material tipo escombro mas traslado a punto de acopio autorizado.	ML	2,00	$ 64.000,00	$ 128.000,00	$ 35.000,00	$ 70.000,00	$ 32.000,00	$ 64.000,00	$ 43.666,67	$ 87.333,33
4,3	4,3	**Suministro e instalación de baldozin 0.25x0.25 con junta en gravilla granular fina** (Incluye: baldozin rojo igual o similar al preservado en sitio, acentado con mortero de pega tipo pegacor o similar con juntas de 3 cm acuerdo a diseño establecido.).	M2	1,00	$ 234.000,00	$ 234.000,00	$ 92.000,00	$ 92.000,00	$ 32.000,00	$ 32.000,00	$ 119.333,33	$ 119.333,33
4,4	4,4	**Suministro e instalación de puerta** (Incluye: toma de medidas en sitio, marco en aluminio 2,00 x 2,20, modulo de puerta pivotante doble - hojas en vidrio templado con accesorios necesarios: manija, chapas, bisagra pivote con instalación de pelicula de seguridad y logo representativo del cliente)	UND	1,00	$ 1.207.000,00	$ 1.207.000,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	$ 32.000,00	$ 32.000,00	$ 696.333,33	$ 696.333,33
4,5	4,5	**Suministro, instalacion, prueba y puesta en funcionamiento de reflector** - LED ,100w8500Lm (Incluye: Cable encuchetado 3x12 AWG, 3 mts 90°c conexión e instalación en puntos indicados por el cliente).	UND	4,00	$ 311.000,00	$ 1.244.000,00	$ 500.000,00	$ 2.000.000,00	$ 32.000,00	$ 128.000,00	$ 281.000,00	$ 1.124.000,00
TOTAL	TOTAL					$ 2.907.000,00		$ 3.192.000,00		$ 320.000,00		$ 2.139.666,67
5	**5**	**VIVIENDAS BRIGADA (BUENAVENTURA)**								$ -		
5,1	**5,1**	**VIVIENDAS FISCALES**										
5,1,1	5,1,1	DESMONTE Y DESINSTALACIÓN MUEBLE DE COCINA INFERIOR COMPLETO. INCLUYE: RETIRO DE MUEBLE, ESTANTERIA, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE, ESTUFA, LAVA PLATOS METALICA, MUROS BAJOS, DESCONEXIONES HIDROSANITARIAS Y GRIFERIA, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y ASEO DE LA OBRA.	UND	4,00	$ 438.000,00	$ 1.752.000,00	$ 300.000,00	$ 1.200.000,00	$ 250.000,00	$ 1.000.000,00	$ 329.333,33	$ 1.317.333,33
5,1,2	5,1,2	Suministro e instalación de cubierta para mesón en piedra natural tipo granito, color blanco, beige, gris o negro (a elegir por la entidad). A= 0,06 m, incluye salpicadero, babero, corte para instalar poceta de lavaplatos y todo lo necesario para su funcionamiento)	M2	6,40	$ 1.115.000,00	$ 7.136.000,00	$ 520.000,00	$ 3.328.000,00	$ 750.000,00	$ 4.800.000,00	$ 795.000,00	$ 5.088.000,00
5,1,3	5,1,3	Suministro e instalación poceta para lavaplatos SOCODA 0,60 x 0,60 en acero inoxidable (incluye grifería tipo cuello ganso GRIVAL o GRICOL, canastilla y sifón, acoples y kit de instalación completo)	UND	4,00	$ 434.000,00	$ 1.736.000,00	$ 240.000,00	$ 960.000,00	$ 260.000,00	$ 1.040.000,00	$ 311.333,33	$ 1.245.333,33
5,1,4	5,1,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA ELECTRICA 4 PUESTOS DE 59 CM EN ACERO INOXIDABLE 50/60 HZ	UND	4,00	$ 1.063.000,00	$ 4.252.000,00	$ 850.000,00	$ 3.400.000,00	$ 1.200.000,00	$ 4.800.000,00	$ 1.037.666,67	$ 4.150.666,67

5,1,5	5,1,5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI MONOFÁSICO DE MURO, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. tubería EMT, conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	8,00	$ 136.000,00	$ 1.088.000,00	$ 190.000,00	$ 1.520.000,00	$ 170.000,00	$ 1.360.000,00	$ 165.333,33	$ 1.322.666,67
5,1,6	5,1,6	Suministro e instalación de mueble de cocina inferior H=0,9m, con puertas y cajones en MADERA RH LAMINADO para base de mesón en concreto y en piedra natural tipo granito, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	10,80	$ 1.807.000,00	$ 19.515.600,00	$ 1.800.000,00	$ 19.440.000,00	$ 2.200.000,00	$ 23.760.000,00	$ 1.935.666,67	$ 20.905.200,00
5,1,7	5,1,7	Suministro e instalación de mueble de cocina superior H= 0,7m con puertas y entrepaños en MADERA RH LAMINADO, color a escoger por la entidad. Incluye: soportes, accesorios, manijas en acero inoxidable, rieles y herrajes necesarios para su adecuada instalación y correcto funcionamiento.	ML	10,80	$ 1.607.000,00	$ 17.355.600,00	$ 1.600.000,00	$ 17.280.000,00	$ 1.800.000,00	$ 19.440.000,00	$ 1.669.000,00	$ 18.025.200,00
5,2	**5,2**	**ALOJAMIENTOS PARA SOLTEROS**										
5,2,1	5,2,1	Desmonte de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio y paneles de acrílico, incluye retiro de silicona perimetral, limpieza y retiro de escombros y material sobrante.	UND	4,00	$ 73.000,00	$ 292.000,00	$ 80.000,00	$ 320.000,00	$ 92.000,00	$ 368.000,00	$ 81.666,67	$ 326.666,67
5,2,2	5,2,2	Suministro e instalación de división corrediza para ducha en baño, con marco de aluminio pintado o anodizado y paneles de acrílico (transparente u opaco) de 3 mm de espesor. El sistema incluye una puerta corrediza y un panel fijo, configurado en tipo escuadra. Los accesorios y herrajes están fabricados en aluminio, garantizando resistencia a la humedad y al desgaste, incluye sellamiento perimetral con silicona. Dimensiónes 1,5 m x 1,9 m (corroborar en sitio)	M2	7,20	$ 918.000,00	$ 6.609.600,00	$ 420.000,00	$ 3.024.000,00	$ 405.000,00	$ 2.916.000,00	$ 581.000,00	$ 4.183.200,00
5,2,3	5,2,3	DESMONTE DE MUEBLE EN MADERA TIPO CLOSET, ALTURA HASTA 2,60 INCLUYE DESMONTE DE ENREPAÑOS, CAJONERAS DESMONTE DE PUERTAS DE GABINETES RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA.	ML	14,27	$ 77.000,00	$ 1.098.982,70	$ 120.000,00	$ 1.712.700,31	$ 88.000,00	$ 1.255.980,23	$ 95.000,00	$ 1.355.887,74
5,2,4	5,2,4	CLOSET - ARMARIO fabricación, suministro, transporte e instalación de mueble en RH, alto 2,44 mts, ancho 2,40 - 2,45 mts (verificar medidas en sitio), fondo 0.6 mts, incluye 3 puertas corredizas de espesor 10mm, diseño, dimensiones internas y cantidad de entrepaños imagen adjunta, estructuras verticales tablero de melamina RH laminado con pelicula melaninica E: 18 mm, entrepaños, cajones E: 10 mm incluye todos cubrecantos rigidos termopegados, sistema ensamble atornillado drywall 8*2", incluye jaladera rectangular semi hundida en cada puerta corrediza, 04 manijas en aluminio fijadas a los cajones, tubos colgaderos ovalado cal 22 aluminio ionizado fijado con sus respectivos soportes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Color-acabado definir con supervisor.	ML	14,27	$ 1.403.000,00	$ 20.024.321,09	$ 1.200.000,00	$ 17.127.003,07	$ 1.120.000,00	$ 15.985.202,87	$ 1.241.000,00	$ 17.712.175,68
	TOTAL					$ 80.860.103,79		$ 69.311.703,38		$ 76.725.183,09		$ 75.632.330,09
		COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 639.085.116,52**		**$ 484.182.881,68**		**$ 524.273.523,94**		**$ 549.180.507,38**
A	**A**	**Administración**			21,00%	$ 134.207.874,47	22,00%	$ 106.520.233,97	23%	$ 120.582.910,51	22,00%	$ 120.819.711,62
I	**I**	**Imprevistos**			4,00%	$ 25.563.404,66	5,00%	$ 24.209.144,08	2%	$ 10.485.470,48	3,67%	$ 20.154.924,62
U	**U**	**Utilidad**			5,00%	$ 31.954.255,83	8,00%	$ 38.734.630,53	4%	$ 20.970.940,96	5,67%	$ 31.138.534,77
		IVA sobre utilidad			19,00%	$ 6.071.308,61	19,00%	$ 7.359.579,80	19%	$ 3.984.478,78	19,000%	$ 5.916.321,61
		COSTO TOTAL				**$ 836.881.960,09**		**$ 661.006.470,07**		**$ 680.297.324,66**		**$ 727.210.000,00**

TF GONZALEZ CORREA JUAN PABLO
ESTRUCTURADOR ECONÓMICO

TK CUEVAS ROJAS ERIKA NATALIA
ESTRUCTURADOR ECONÓMICO