La Unión Antioquia, 22 de abril de 2026

Señores,
EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN – UNIR.
NIT. 901.817.919-9
La Unión, Antioquia.

ASUNTO: PROCESO DE INVITACIÓN PRIVADA Nº 005 DE 2026.

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS MEDIANTE EL REPARCHEO DEL PAVIMENTO ARTICULADO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, ANTIQUIA."

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANT.	VALOR	TOTAL
1	**Desmonte de pavimento** articulado, incluye selección, limpieza y recuperación de materiales	m2	450	$19.000,0	$8.550.000,0
2	**Excavación, selección y retiro** de material de subbase granular y arena de base, incluye cargue, transporte y retiro de material contaminado en sitio autorizado por la entidad contratante.	m3	90	$ 80.666,00	$ 7.259.940,00
3	**Suministro, transporte, colocación y compactación** de base granular.	m3	90	$ 282.666,00	$25.439.940,0
4	**Suministro, transporte, colocación y nivelación** de arena de pega para base de apoyo de adoquín.	m3	450	$ 23.155,00	$ 10.419.750,00
5	**Re-instalación de pavimento articulado** previamente seleccionado, debidamente ajustado y asentado mecánicamente, incluye colocación de arena de revoque para sello debidamente recorrido con escoba hasta obtener un pavimento completamente ajustado y sellado, además de suministro y colocación de ajuste lateral en mortero 1:4 de ser necesario.	m2	225	$ 55.735,00	$12.540.375,0

6	**Suministro, transporte e instalación** de pavimento articulado , debidamente ajustado y asentado mecánicamente, incluye colocación de arena de revoque para sello debidamente recorrido con escoba hasta obtener un pavimento completamente ajustado y sellado, ademas de suministro y colocación de ajuste lateral en mortero 1:4 de ser necesario.	m2	225	$ 199.978,00	$44.995.050,0
SUBTOTAL					**$ 109.205.055,00**
AU (31,5%)					**$ 34.399.592,00**
TOTAL OBRA					**$ 143.604.647,00**

Atentamente,

Firma:



Nombre del representante legal: MARY SOL DUQUE HURTADO.
C.C. 43.757.484
NIT. 43-757.484-7