ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BIEN O INSUMO	MEDIDA	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	CANTIDAD REQUERIDA PRESUPUESTO	CANTIDAD REQUERIDA INSUMO	VALOR PARCIAL
1,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA	und	TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	UND	$ 11.542,00	1	20,00	20,00	$ 230.840,00
1,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 24 W	und	LUMINARIA PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER X 24 W	UND	$ 18.878,00	1	16,00	16,00	$ 302.048,00
1,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 24 W	und	LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR X 24 W.	UND	$ 27.416,00	1	40,00	40,00	$ 1.096.640,00
1,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS MANOS	m2	PINTURA EPÓXICA BLANCA BASE SOLVENTE	GL	$ 220.400,00	0,06	66,47	3,99	$ 879.014,30
			DISOLVENTE THINER	GL	$ 30.000,00	0,01	66,47	0,66	$ 19.941,00
1,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA BAJO PLACA A DOS MANOS	m2	PINTURA EPÓXICA BLANCA BASE SOLVENTE	GL	$ 220.400,00	0,06	12,71	0,76	$ 168.041,92
			DISOLVENTE THINER	GL	$ 30.000,00	0,01	12,71	0,13	$ 3.813,00
1,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.	m2	PINTURA VINILO TIPO I	GL	$ 75.565,33	0,06	187,89	11,27	$ 851.899,95
			LIJA DE AGUA No. 120	UND	$ 1.845,00	0,04	188,89	7,56	$ 13.940,44
			AGUA	L	$ 3,65	0,03	189,89	5,70	$ 20,79
1,10	SUMINISTRO E IMPERMEABILIZACIÓN MEMBRANA SIKAPLAN 12G Gris claro RO-03 PARA CUBIERTAS EXPUESTAS incluiye rejillas tipo hongo	m2	SIKAPLAN 12G GRIS CLARO RO-03	M2	$ 63.070,00	1,05	192,86	202,50	$ 12.771.864,21
			PERFILES DE BORDE Y PERFILES DE FONDO	ML	$ 15.500,00	0,6	192,86	115,72	$ 1.793.598,00
			SELLANTE POLIURETANO TIPO SIKAFLEX PRO 3WF O SIMILAR	UND	$ 36.066,67	0,1	192,86	19,29	$ 695.581,80
			SIKA SARNACOL 2130	UND	$ 17.517,00	1,05	192,86	202,50	$ 3.547.245,05
1,11	IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO DE ALTO DESEMPEÑO PARA ANTEPECHO DE TERRAZAS	m2	Impermeabilizante sikafill Power 12 blanco x4.4kg Sika	UND	$ 109.900,00	0,29	216,43	62,76	$ 6.897.840,53
			LIJA DE AGUA No. 120	UND	$ 1.845,00	0,6	216,43	129,86	$ 239.588,01
1,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	m2	GEOTEXTIL NT 2500	M2	$ 8.010,57	1,05	216,43	227,25	$ 1.820.414,05
1,13	LAVADA DE MUROS ANTEPECHO PARA ALISTAMIENTO DE SUPERFICIE PREPARACION PARA IMPERMEABILIZACION - ÁCIDO	m2	AGUA	L	$ 3,65	10	216,43	2164,30	$ 7.899,70
1,14	ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO PARA TERRAZAS E=8,0 CM	M2	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M3	$ 713.708,61	0,085	192,86	16,39	$ 11.699.896,61
1,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO DE 6.0 MM. (SIN PERFORACIONES).	M2	VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 6.0 MM.	M2	$ 143.750,00	1,1	0,12	0,13	$ 19.212,19
1,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN GRANITO. H = 7.0 - 8.0 CM.	ML	CEMENTO BLANCO	KG	$ 2.047,50	0,25	13,43	3,36	$ 6.874,48
			GRANO MARMOL # 3	BLT	$ 38.750,00	0,6	13,43	8,06	$ 312.247,50
			MARMOLINA (BULTO X 40 KG.)	KG	$ 1.168,50	4,8	13,43	64,46	$ 75.326,18
			MORTERO 1:4	M3	$ 484.893,26	0,0015	13,43	0,02	$ 9.768,17
			PIEDRA DE PULIDO	UND	$ 79.945,00	0,01	13,43	0,13	$ 10.736,61
1,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA).	M2	LÁMINA COLD ROLLED CAL 18. DE 2 X 1	UND	$ 108.441,33	0,75	15,48	11,61	$ 1.259.003,84
			ANTICORROSIVO PRIMER	GL	$ 137.419,50	0,1	15,48	1,55	$ 212.725,39
			SOLDADURA ELECTRICA.	KG	$ 22.149,33	0,7	15,48	10,84	$ 240.010,14
			MASILLA PLASTICA TEC PANEL	CUÑ	$ 65.133,33	0,055	15,48	0,85	$ 55.454,52
			DISCO CORTE DE METAL 7"	UND	$ 7.445,00	0,3	15,48	4,64	$ 34.574,58
1,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, PARA BATERIA SANITARIA. (REF.304 SATINADO).	M2	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304. CAL. 20. (INCLUYE HERRAJES).	UND	$ 885.800,00	1	6,66	6,66	$ 5.902.971,20
			CHAZO EXPANSIVO DE 3/8 X 2" PARA ANCLAJE		$ 1.872,50	2	6,66	13,32	$ 24.941,70
1,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRÁFICO SEGUN NORMA INVIAS. (INCLUYE MICROESFERAS)	M2	PINTURA DEMARCACIÓN TIPO TRÁFICO	GL	$ 154.733,67	0,2	101,91	20,38	$ 3.153.781,66
			ESFERAS REFLECTIVAS	KG	$ 20.466,67	0,5	101,91	50,96	$ 1.042.879,17
			CINTA DE DEMARCACIÓN Cal. 3 (ROLLO 500mx0.10m)	ML	$ 65,30	4	101,91	407,64	$ 26.618,89
1,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL CUADRADO DE SOBREPONER DE 60X60 CM, 40-60W	UND	BASE O MARCO METÁLICO PARA SOPORTE DE PANEL LED DE 60 X 60	UND	$ 25.660,00	1	30,00	30,00	$ 769.800,00
			CABLE DE ACERO GALVANIZADO - PLASTIFICADO DE 1/8". (GUAYA).	ML	$ 3.108,00	4	30,00	120,00	$ 372.960,00
			CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3X12 AWG	ML	$ 13.105,00	1	30,00	30,00	$ 393.150,00
			LUMINARIA PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 60 X 60 CM. X 40-60 W.	UND	$ 82.961,00	1	30,00	30,00	$ 2.488.830,00
			CONECTOR TIPO PERRO PARA GUAYA	UND	$ 2.280,00	6	30,00	180,00	$ 410.400,00
1,21	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLA DE PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE	und		UND			20,00	0,00	$ -
1,22	ESCALERA MACIZA DE 24.5 MPa - (3500 PSI)	m3	ALAMBRE NEGRO NO.18 (RECOCIDO)	KG	$ 6.328,00	0,12	2,19	0,26	$ 1.663,00
			CONCRETO SIMPLE DE 24.5 Mpa. (3500 PSI)	M3	$ 611.396,72	1,03	2,19	2,26	$ 1.379.127,58
			REPISA ORDINARIO 3m.	ML	$ 5.950,00	2,74	2,19	6,00	$ 35.703,57
			TABLA BURRA ORDINARIO X 3m.	ML	$ 11.503,33	9,12	2,19	19,97	$ 229.753,71
			PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2	LB	$ 5.094,67	1,5	2,19	3,29	$ 16.735,99
			TORNILLO 6X1	UND	$ 50,00	27,22	28,00	762,16	$ 38.108,00
			TORNILLO AUTOPERFORANTE	UND	$ 425,00	2,82	28,00	78,96	$ 33.558,00
			PARAL B6 X 2.44 M. CAL. 26	UND	$ 10.226,00	0,71	28,00	19,88	$ 203.292,88
			CANAL B6 X 2.44 M. CAL 26	UND	$ 7.197,00	0,35	28,00	9,80	$ 70.530,60

1,23	MURO EN DRY WALL DE 1/2" DOBLE CARA E = 0.10 M.	m2	CARGA FULMINANTE FUERTE + CLAVO 5/16 X 1"	UND	$ 485,03	1,61	28,00	45,08	$ 21.865,15
			CINTA DE PAPEL SUPERCINTA 250	RLL	$ 9.382,00	0,07	28,00	1,96	$ 18.388,72
			PINTURA ACRILICA BASE AGUA PARA LÁMINAS DE YESO	GL	$ 49.228,10	0,07	28,00	1,96	$ 96.487,08
			LÁMINA DE DRY WALL ST DE 1/2" (1.22 M. X 2.44 M.)	UND	$ 42.800,00	0,71	28,00	19,88	$ 850.864,00
			LIJA DE AGUA No. 120	UND	$ 1.845,00	0,5	28,00	14,00	$ 25.830,00
			MASILLA PLÁSTICA PARA DRY WALL	CUÑ	$ 62.633,00	0,09	28,00	2,52	$ 157.835,16
2,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO STANDING SEAM, EN LÁMINA GALVANIZADA PREPINTADA CAL. 26. (FIGURADA EN OBRA).	M2	TEJA GALVANIZADA TIPO STANDING SEAM CALIBRE 26	M2	$ 86.000,00	1,02	106,99	109,13	$ 9.385.162,80
			TORNILLO AUTOPERFORANTE CON ARENDELA DE NEOPRENO DE 12 MM X 1 1/2"	UND	$ 514,50	4	106,99	427,96	$ 220.185,42
2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	KG	ANTICORROSIVO PRIMER	GL	$ 137.419,50	0,001	808,1	0,81	$ 111.048,70
			ACERO ESTRUCTURAL. ASTM A-36;A-500; A572.	KG	$ 8.054,52	1,05	808,1	848,51	$ 6.834.300,49
			SOLDADURA 6011 X 1/8``	KG	$ 15.543,50	0,05	808,1	40,41	$ 628.035,12
			DISCO CORTE DE METAL 7"	UND	$ 7.445,00	0,1	808,1	80,81	$ 601.630,45
2,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M	ml	FLANCHE EN LAMINA CAL 26 DESARROLLO 25 CM L=2.4M	UND	$ 39.000,00	0,46	13,1	6,03	$ 235.014,00
			PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1	LB	$ 5.094,67	0,1	13,1	1,31	$ 6.674,02
			SELLANTE POLIURETANO TIPO SIKAFLEX PRO 3WF O SIMILAR	UND	$ 36.066,67	0,1	13,1	1,31	$ 47.247,34
2,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y ESMALTE).	kg	ACERO ESTRUCTURAL. ASTM A-36;A-500; A572.	KG	$ 8.054,52	1,05	27	28,35	$ 228.345,64
			SOLDADURA ELECTRICA.	KG	$ 22.149,33	0,04	27	1,08	$ 23.921,28
			ANTICORROSIVO PRIMER	GL	$ 137.419,50	0,01	27	0,27	$ 37.103,27
			PINTURA ESMALTE SINTETICO TIPO I	GL	$ 92.883,33	0,01	27	0,27	$ 25.078,50
3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO LÁMINADO TEMPLADO 5+5. (INCLUYE HERRAJES Y CERRADURA).	M2	PUERTA EN VIDRIO LAMINADO TEMPLADO 5 + 5. CON HERRAJES.	M2	$ 665.000,00	1	2,86	2,86	$ 1.901.900,00
			CERRADURA PARA PUERTA DE VIDRIO TIPO YALE 170 O SIMILAR	UND	$ 118.500,00	0,4	2,86	1,14	$ 135.564,00
3,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	m2	PINTURA VINILO PARA EXTERIOR TIPO KORAZA O SIMILAR	GL	$ 112.445,50	0,06	78,14	4,69	$ 527.189,48
			LIJA DE AGUA No. 120	UND	$ 1.845,00	0,04	78,14	3,13	$ 5.766,73
			AGUA	L	$ 3,65	0,03	78,14	2,34	$ 8,56
3,4	MURO EN DRY WALL DE 1/2" DOBLE CARA E = 0.12 M.	M2	TORNILLO 6X1	UND	$ 50,00	27,22	2,61	71,04	$ 3.552,21
			TORNILLO AUTOPERFORANTE	UND	$ 425,00	2,82	2,61	7,36	$ 3.128,09
			PARAL B6 X 2.44 M. CAL. 26	UND	$ 10.226,00	0,71	2,61	1,85	$ 18.949,80
			CANAL B6 X 2.44 M. CAL 26	UND	$ 7.197,00	0,35	2,61	0,91	$ 6.574,46
			CARGA FULMINANTE FUERTE + CLAVO 5/16 X 1"	UND	$ 485,03	1,61	2,61	4,20	$ 2.038,14
			CINTA DE PAPEL SUPERCINTA 250	RLL	$ 9.382,00	0,07	2,61	0,18	$ 1.714,09
			PINTURA ACRILICA BASE AGUA PARA LÁMINAS DE YESO	GL	$ 49.228,10	0,07	2,61	0,18	$ 8.993,97
			LÁMINA DE DRY WALL ST DE 1/2" (1.22 M. X 2.44 M.)	UND	$ 42.800,00	0,71	2,61	1,85	$ 79.312,68
			LIJA DE AGUA No. 120	UND	$ 1.845,00	0,5	2,61	1,31	$ 2.407,73
			MASILLA PLÁSTICA PARA DRY WALL	CUÑ	$ 62.633,00	0,09	2,61	0,23	$ 14.712,49
3,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO PARA CANALES Y VIGACANALES	ML	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M3	$ 713.708,61	0,04	30,7	1,23	$ 876.434,17
			MANTO ASFÁLTIFO DE 3.0 MM NEGRO.	M2	$ 29.775,56	1	30,7	30,70	$ 914.109,69
			CILINDRO DE GAS BUTANO X 14.1 OZ.	UND	$ 64.900,00	0,1	30,7	3,07	$ 199.243,00
			EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPERMEABILIZACIONES	GL	$ 27.783,00	0,05	30,7	1,54	$ 42.646,91
3,6	ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO PARA TERRAZAS E=8,0 CM	M2	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M3	$ 713.708,61	0,085	30,7	2,61	$ 1.862.422,62
3,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 24 W	UND	LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER X 24 W.	UND	$ 25.968,00	1	12	12,00	$ 311.616,00
3,8	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	M3	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M3	$ 713.708,61	0,02	78,14	1,56	$ 1.115.383,82
3,10	CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS. (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI GEOTEXTIL). (**)	M3	GRAVILLA ¾, ½	M3	$ 103.133,33	1,05	5,04	5,29	$ 545.781,58
			MATERIAL SELLANTE PARA FILTROS.	M3	$ 93.150,00	0,5	5,04	2,52	$ 234.738,00
3,11	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	MATERIAL DE AFIRMADO PARA PISOS Y BASES	M3	$ 48.393,33	1,2	5,04	6,05	$ 292.682,86
			AGUA	L	$ 3,65	0,25	5,04	1,26	$ 4,60
3,12	CAJA DE INSPECCIÓN SUBTERRÁNEA DE 1 M X 1 M. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO TIPO CD 2008	UND	JUEGO MARCO Y TAPA (FUNDIDA) PARA CAJA DE INSPECCION 100X100 CM EN ÁNGULO DE 2 1/2" X 2 1/2" CAL. 3/16" CON MALLA DE REFUERZO EN VARILLA DE 3/8" NORMA EBSA CD-2007 O CD-2008 O SIMILAR	UND	$ 692.431,26	1	1	1,00	$ 692.431,26
			LADRILLO TOLETE COMUN	UND	$ 743,33	317	1	317,00	$ 235.635,61
			MORTERO 1:4	M3	$ 484.893,26	0,79	1	0,79	$ 383.065,68
			GRAVILLA ¾, ½	M3	$ 103.133,33	0,09	1	0,09	$ 9.282,00

			PLACA METÁLICA DE IDENTIFICACIÓN PARA TAPAS DE CAJA DE INSPECCIÓN	UND	$ 14.500,00	2	1	2,00	$ 29.000,00
			CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	M3	$ 556.652,91	0,18	1	0,18	$ 100.197,52
3,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 4"	ML	TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P.	ML	$ 34.962,33	1,05	8,4	8,82	$ 308.367,75
			UNIÓN PVC SANITARIA DE 4"	UND	$ 11.030,33	0,17	8,4	1,43	$ 15.751,31
			REMOVEDOR PVC (LIMPIADOR)	1/4 GL	$ 52.600,00	0,01	8,4	0,08	$ 4.418,40
			SOLDADURA PVC	1/4 GL	$ 64.850,00	0,01	8,4	0,08	$ 5.447,40
			CODO SANITARIO DE 4" PVC	UND	$ 17.829,50	0,03	8,4	0,25	$ 4.493,03
			TEE SENCILLA SANITARIA DE 4" PVC	UND	$ 25.226,67	0,03	8,4	0,25	$ 6.357,12
3,14	DRENAJES EN TUBERÍA PVC DE 4" PERFORADA. (INCLUYE GRAVILLA FINA).	ml	TUBERÍA PVC CORRUGADA PARA DRENAJE DE 4" (100 MM) (SIN FILTRO)	ML	$ 25.383,50	1	8,4	8,40	$ 213.221,40
			GRAVILLA ¾, ½	M3	$ 103.133,33	0,03	8,4	0,25	$ 25.989,60
3,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE UN ELÉCTRODO DE CU X 2.44M.(INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN PLÁSTICA DE 30 X 30 CM. Y CONECTOR DOBLE TORNILLO).	und	TUBERÍA CONDUIT PVC 1/2" DB	ML	$ 2.321,00	3	1	3,00	$ 6.963,00
			CAJA DE INSPECCIÓN PARA S.P.T PLÁSTICA DE (30 X 30 CM.).	UND	$ 55.396,00	1	1	1,00	$ 55.396,00
			CURVA PVC CONDUIT 90° DE 1/2"	UND	$ 1.029,00	1	1	1,00	$ 1.029,00
			TRATAMIENTO PARA SPT(HIDROSOLTA X 15 KG)	UND	$ 58.480,00	1	1	1,00	$ 58.480,00
			CONECTOR DE COBRE DOBLE TORNILLO PARA VARILLA DE SPT	UND	$ 13.766,00	1	1	1,00	$ 13.766,00
			CABLE DE COBRE AISLADO THHN/THWN AWG No. 8	ML	$ 6.742,00	4	1	4,00	$ 26.968,00
			VARILLA COOPER WELD 99% CU DE 5/8" X 2.44 M.	UND	$ 282.528,00	1	1	1,00	$ 282.528,00
			GRAVILLA ¾, ½	M3	$ 81.713,00	0,05	1	0,05	$ 4.085,65

BIEN O INSUMO	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD REQUERIDA INSUMO	VALOR PARCIAL	% PARTIC.	% ACUMUL.
SIKAPLAN 12G GRIS CLARO RO-03	M2	$ 63.070,00	202,503	$ 12.771.864,21	13,7308791%	13,73%
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M3	$ 713.708,61	16,3931	$ 11.699.896,61	12,5784195%	26,31%
TEJA GALVANIZADA TIPO STANDING SEAM CALIBRE 26	M2	$ 86.000,00	109,1298	$ 9.385.162,80	10,0898768%	36,40%
Impermeabilizante sikafill Power 12 blanco x4.4kg Sika	UND	$ 109.900,00	62,7647	$ 6.897.840,53	7,4157862%	43,81%
ACERO ESTRUCTURAL. ASTM A-36;A-500; A572.	KG	$ 8.054,52	848,505	$ 6.834.300,49	7,3474751%	51,16%
DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304. CAL. 20. (INCLUYE HERRAJES).	UND	$ 885.800,00	6,664	$ 5.902.971,20	6,3462141%	57,51%
SIKA SARNACOL 2130	UND	$ 17.517,00	202,503	$ 3.547.245,05	3,8136009%	61,32%
PINTURA DEMARCACIÓN TIPO TRÁFICO	GL	$ 154.733,67	20,382	$ 3.153.781,66	3,3905931%	64,71%
LUMINARIA PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 60 X 60 CM. X 40-60 W.	UND	$ 82.961,00	30	$ 2.488.830,00	2,6757115%	67,39%
PUERTA EN VIDRIO LAMINADO TEMPLADO 5 + 5. CON HERRAJES.	M2	$ 665.000,00	2,86	$ 1.901.900,00	2,0447100%	69,43%
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M3	$ 713.708,61	2,6095	$ 1.862.422,62	2,0022684%	71,44%
GEOTEXTIL NT 2500	M2	$ 8.010,57	227,2515	$ 1.820.414,05	1,9571055%	73,39%
PERFILES DE BORDE Y PERFILES DE FONDO	ML	$ 15.500,00	115,716	$ 1.793.598,00	1,9282759%	75,32%
CONCRETO SIMPLE DE 24.5 Mpa. (3500 PSI)	M3	$ 611.396,72	2,2557	$ 1.379.127,58	1,4826836%	76,80%
LÁMINA COLD ROLLED CAL 18. DE 2 X 1	UND	$ 108.441,33	11,61	$ 1.259.003,84	1,3535400%	78,16%
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M3	$ 713.708,61	1,5628	$ 1.115.383,82	1,1991359%	79,36%
LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR X 24 W.	UND	$ 27.416,00	40	$ 1.096.640,00	1,1789846%	80,54%
ESFERAS REFLECTIVAS	KG	$ 20.466,67	50,955	$ 1.042.879,17	1,1211870%	81,66%
MANTO ASFÁLTIFO DE 3.0 MM NEGRO.	M2	$ 29.775,56	30,7	$ 914.109,69	0,9827484%	82,64%
PINTURA EPÓXICA BLANCA BASE SOLVENTE	GL	$ 220.400,00	3,98826816	$ 879.014,30	0,9450178%	83,58%
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M3	$ 713.708,61	1,228	$ 876.434,17	0,9422439%	84,53%
PINTURA VINILO TIPO I	GL	$ 75.565,33	11,273688	$ 851.899,95	0,9158675%	85,44%
LÁMINA DE DRY WALL ST DE 1/2" (1.22 M. X 2.44 M.)	UND	$ 42.800,00	19,88	$ 850.864,00	0,9147538%	86,36%
BASE O MARCO METÁLICO PARA SOPORTE DE PANEL LED DE 60 X 60	UND	$ 25.660,00	30	$ 769.800,00	0,8276028%	87,18%
SELLANTE POLIURETANO TIPO SIKAFLEX PRO 3WF O SIMILAR	UND	$ 36.066,67	19,286	$ 695.581,80	0,7478117%	87,93%
JUEGO MARCO Y TAPA (FUNDIDA) PARA CAJA DE INSPECCION 100X100 CM EN ÁNGULO DE 2 1/2" X 2 1/2" CAL. 3/16" CON MALLA DE REFUERZO EN VARILLA DE 3/8" NORMA EBSA CD-2007 O CD-2008 O SIMILAR	UND	$ 692.431,26	1	$ 692.431,26	0,7444246%	88,68%
SOLDADURA 6011 X 1/8``	KG	$ 15.543,50	40,405	$ 628.035,12	0,6751931%	89,35%
DISCO CORTE DE METAL 7"	UND	$ 7.445,00	80,81	$ 601.630,45	0,6468057%	90,00%
GRAVILLA ¾, ½	M3	$ 103.133,33	5,292	$ 545.781,58	0,5867633%	90,59%
PINTURA VINILO PARA EXTERIOR TIPO KORAZA O SIMILAR	GL	$ 112.445,50	4,6884	$ 527.189,48	0,5667751%	91,15%
CONECTOR TIPO PERRO PARA GUAYA	UND	$ 2.280,00	180	$ 410.400,00	0,4412162%	91,59%
CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3X12 AWG	ML	$ 13.105,00	30	$ 393.150,00	0,4226709%	92,02%
MORTERO 1:4	M3	$ 484.893,26	0,79	$ 383.065,68	0,4118293%	92,43%
CABLE DE ACERO GALVANIZADO - PLASTIFICADO DE 1/8". (GUAYA).	ML	$ 3.108,00	120	$ 372.960,00	0,4009649%	92,83%
GRANO MARMOL # 3	BLT	$ 38.750,00	8,058	$ 312.247,50	0,3356936%	93,16%
LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER X 24 W.	UND	$ 25.968,00	12	$ 311.616,00	0,3350147%	93,50%
TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P.	ML	$ 34.962,33	8,82	$ 308.367,75	0,3315225%	93,83%
LUMINARIA PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER X 24 W	UND	$ 18.878,00	16	$ 302.048,00	0,3247282%	94,16%
MATERIAL DE AFIRMADO PARA PISOS Y BASES	M3	$ 48.393,33	6,048	$ 292.682,86	0,3146599%	94,47%
VARILLA COOPER WELD 99% CU DE 5/8" X 2.44 M.	UND	$ 282.528,00	1	$ 282.528,00	0,3037425%	94,77%
SOLDADURA ELECTRICA.	KG	$ 22.149,33	10,836	$ 240.010,14	0,2580320%	95,03%
LIJA DE AGUA No. 120	UND	$ 1.845,00	129,9	$ 239.588,01	0,2575782%	95,29%
LADRILLO TOLETE COMUN	UND	$ 743,33	317	$ 235.635,61	0,2533290%	95,54%
FLANCHE EN LAMINA CAL 26 DESARROLLO 25 CM L=2.4M	UND	$ 39.000,00	6,03	$ 235.014,00	0,2526608%	95,80%
MATERIAL SELLANTE PARA FILTROS.	M3	$ 93.150,00	2,52	$ 234.738,00	0,2523640%	96,05%
TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	UND	$ 11.542,00	20	$ 230.840,00	0,2481733%	96,30%
TABLA BURRA ORDINARIO X 3m.	ML	$ 11.503,33	19,9728	$ 229.753,71	0,2470055%	96,54%
ACERO ESTRUCTURAL. ASTM A-36;A-500; A572.	KG	$ 8.054,52	28,35	$ 228.345,64	0,2454917%	96,79%

BIENES RELEVANTES CON % DE PARTC SUPERIOR A 4,96%

61,32%
8,76%

4,96%

PROMEDIO DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS % QUE SEAN INFERIORES AL 80%

Paso 6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado sume el ochenta por c
el valor que más se le aproxime a la baja.

900164755	20240626012428	ZONA FRANCA ARGOS S.A.S.	2523290000	Registro de Producción Nacional	CEMENTO PORTLAND GRIS

TORNILLO AUTOPERFORANTE CON ARENDELA DE NEOPRENO DE 12 MM X 1 1/2"	UND	$ 514,50	427,96	$ 220.185,42	0,2367187%	97,03%
TUBERÍA PVC CORRUGADA PARA DRENAJE DE 4" (100 MM) (SIN FILTRO)	ML	$ 25.383,50	8,4	$ 213.221,40	0,2292318%	97,26%
ANTICORROSIVO PRIMER	GL	$ 137.419,50	1,548	$ 212.725,39	0,2286985%	97,48%
PARAL B6 X 2.44 M. CAL. 26	UND	$ 10.226,00	19,88	$ 203.292,88	0,2185578%	97,70%
CILINDRO DE GAS BUTANO X 14.1 OZ.	UND	$ 64.900,00	3,07	$ 199.243,00	0,2142038%	97,92%
PINTURA EPÓXICA BLANCA BASE SOLVENTE	GL	$ 220.400,00	0,76244064	$ 168.041,92	0,1806599%	98,10%
MASILLA PLÁSTICA PARA DRY WALL	CUÑ	$ 62.633,00	2,52	$ 157.835,16	0,1696867%	98,27%
CERRADURA PARA PUERTA DE VIDRIO TIPO YALE 170 O SIMILAR	UND	$ 118.500,00	1,144	$ 135.564,00	0,1457432%	98,41%
ANTICORROSIVO PRIMER	GL	$ 137.419,50	0,8081	$ 111.048,70	0,1193871%	98,53%
CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	M3	$ 556.652,91	0,18	$ 100.197,52	0,1077212%	98,64%
PINTURA ACRILICA BASE AGUA PARA LÁMINAS DE YESO	GL	$ 49.228,10	1,96	$ 96.487,08	0,1037321%	98,74%
LÁMINA DE DRY WALL ST DE 1/2" (1.22 M. X 2.44 M.)	UND	$ 42.800,00	1,8531	$ 79.312,68	0,0852681%	98,83%
MARMOLINA (BULTO X 40 KG.)	KG	$ 1.168,50	64,464	$ 75.326,18	0,0809823%	98,91%
CANAL B6 X 2.44 M. CAL 26	UND	$ 7.197,00	9,8	$ 70.530,60	0,0758266%	98,99%
TRATAMIENTO PARA SPT(HIDROSOLTA X 15 KG)	UND	$ 58.480,00	1	$ 58.480,00	0,0628712%	99,05%
MASILLA PLASTICA TEC PANEL	CUÑ	$ 65.133,33	0,8514	$ 55.454,52	0,0596185%	99,11%
CAJA DE INSPECCIÓN PARA S.P.T PLÁSTICA DE (30 X 30 CM.).	UND	$ 55.396,00	1	$ 55.396,00	0,0595556%	99,17%
SELLANTE POLIURETANO TIPO SIKAFLEX PRO 3WF O SIMILAR	UND	$ 36.066,67	1,31	$ 47.247,34	0,0507951%	99,22%
EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPERMEABILIZACIONES	GL	$ 27.783,00	1,535	$ 42.646,91	0,0458492%	99,26%

:iento (80%) o

2025-06-27