HEXA
— CAPITAL —

Medellín, 18 de abril de 2026

Señores
AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN S.A. E.S.P.
Municipio de Sonsón – Antioquia

Asunto: **Oferta económica – Construcción red de alcantarillado Calle 18 con Carrera 9 en el municipio de Sonsón, Antioquia.**

Cordial saludo,

Por medio de la presente, la empresa **HEXA CAPITAL & CO**, en atención a la solicitud realizada, se permite presentar la **oferta económica** para la ejecución del proyecto **"Construcción de la red de alcantarillado en la Calle 18 con Carrera 9 en el municipio de Sonsón"**, de conformidad con las cantidades de obra, precios

Alcance general de la propuesta

La presente oferta contempla, entre otras, las siguientes actividades principales:

- Excavaciones en material heterogéneo en profundidades de 0 a 2 m y de 2 a 4 m.
- Instalación de entibado temporal en madera.
- Cargue, transporte y disposición final de material sobrante.
- Rellenos en material de préstamo y material granular para cimentación de tubería.
- Suministro e instalación de tubería Novafort de 12" para red principal.
- Construcción de estructuras de concreto para pozos de inspección (cilindros, conos, bases, cañuelas, cuellos y tapas), en concreto de 28 MPa, con refuerzos conforme a norma EPM.
- Instalación de peldaños tipo "uña de gato" en acero galvanizado, incluyendo anclajes y protección anticorrosiva.

HEXACAPITAL & CO S.A.S
CALLE 30 B #85ª 10, Medellín -Colombia
Hexacapitalsas2025@gmail.com

HEXA
— CAPITAL —

Valor de la oferta

De acuerdo con el presupuesto detallado:

- **Subtotal:** $ 109.377.616
- **Administración y Utilidad (30,5 %):** $ 33.360.173

VALOR TOTAL DE LA OFERTA:
$ 142.737.789 COP
(Ciento cuarenta y dos millones setecientos treinta y siete mil setecientos ochenta y nueve pesos colombianos)

El valor propuesto incluye mano de obra, materiales, equipos, transporte y todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de las actividades descritas.

Observaciones

- Los precios están expresados en pesos colombianos.
- La presente oferta se formula con base en las condiciones técnicas conocidas y las cantidades de obra estimadas.
- Cualquier actividad no prevista será objeto de análisis y aprobación previa.

Agradecemos la oportunidad de presentar esta propuesta y quedamos atentos a cualquier aclaración o información adicional que se requiera.

Cordialmente,

Elkin Darío Correa Puerta
Representante Legal
HEXA CAPITAL & CO

PRESUPUESTO CALLE 18 X CARRERA 9 RED DE ALCANTARILLADO					
Item	**DESCRIPCION**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio/unit**	**Precio total**
1	Excavacion en material heterogeneo de 0-2 metros de progundidad	m3	135,00	$ 46.743	6.310.334
2	Excavacion en material heterogeneo de 2-4 metros de progundidad	m3	81,00	$ 51.627	4.181.800
3	Instalacion de entibado temporal en madera	m2	43,56	$ 60.206	2.622.586
4	Cargue, transporte y disposicion de material sobrante de las excavaciones.	m3	216,00	$ 92.754	20.034.850
5	Lenos en material de prestamo con una densidad minima del 90% del proctor modificado	m3	195,52	$ 165.223	32.304.568
6	Lenos en material granular para cimentacion de tuberia	m3	17,60	$ 332.556	5.852.738
7	Suministro e instalacion de tuberia novafort de 12"para red principal	ml	75,00	$ 347.975	26.098.126
8	Construccion de cono concetrico de espesor 0,20 y altura 0,75 en concreto de de 28Mpa	Unidad	2,00	$ 946.066	1.892.132
9	Construccion de cilindro de diametro 1,2 m y espesor 0,20 m en concreto de de 28Mpa	ml	4,30	$1.285.085	5.525.864
10	Suministro y colocacion de cuello para mh espesor 0,20 m en concreto de de 28Mpa. Inclye refuerzo según norma EPM.	Unidad	2,00	$ 707.559	1.415.117
11	Suministro y colocacion de tapa para mh espesor 0,20 m en concreto de de 28Mpa. Inclye refuerzo según norma EPM.	Unidad	2,00	$ 550.068	1.100.136
12	Construccion de base y cañuela de mh en concreto de de 28Mpa.	ml	2,00	$1.019.682	2.039.364
13	Perforacion y abocada de MH para instalcion de tuberia de 12"	Unidad	1,00	$ 306.290	306.290
14	S.T.I. de peldaños tipo uña de gato en acero galvanizado, resistencia 60000Psi Ø5/8, incluye anclaje epóxico, anticorrosivo, pintura epóxica y	Unidad	14,00	$ 70.412	985.765
	SUBTOTAL				**$ 109.377.616**
	AU(30,5%)				**$ 33.360.173**
	TOTAL				**$ 142.737.789**