ANEXO 10 OFERTA ECONOMICA

Medellín 4 de mayo de 2026

Señores
AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S. E.S.P.

DANIELA LOPEZ SANCHEZ, identificada con cedula de ciudadanía No 1.037.501.078, en mi calidad de representante legal de **GRUPO DANEK S.A.S.**, identificada con Nit: 901705985-4 y **LUIS DAVID ARBOLEDA MESA**, identificado con cedula de ciudadanía No 1020470208, ingeniero civil, con matrícula profesional 05202-437351, de acuerdo con las condiciones generales de los estudios previos y pliegos de condiciones de la **INVITACIÓN PRIVADA 021 DE 2026**, cuyo objeto es ***"CONTRATO DE OBRA PARA LA EXPANSIÓN DE UNA CUADRA DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE ALTOS DE BUENOS AIRES SOBRE LA CARRERA 9 CON CALLE 17 Y 18 EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 96 METROS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SONSÓN A CARGO DE LA EMPRESA AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN S.A.S. E.S.P."***, nos permitimos presentar la siguiente propuesta:

PRESUPUESTO CALLE 18 X CARRERA 9 RED DE ALCANTARILLADO					
Item	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Precio/unit	Precio total
1	Excavación en material heterogeneo de 0-2 metros de progundidad	m3	135,00	42.111	5.684.985
2	Excavación en material heterogeneo de 2-4 metros de progundidad	m3	81,00	46.511	3.767.388
3	Instalación de entibado temporal en madera	m2	43,56	54.240	2.362.690
4	Cargue, transporte y disposición de material sobrante de las excavaciones.	m3	216,00	83.562	18.049.415
5	Llenos en material de prestamo con una densidad minima del 90% del proctor modificado	m3	195,52	148.850	29.103.215
6	Llenos en material granular para cimentación de tuberia	m3	17,60	299.600	5.272.737
7	Suministro e instalación de tuberia novafort de 12"para red principal	ml	75,00	313.491	23.511.825
8	Construccion de cono concéntrico de espesor 0,20 y altura 0,75 en concreto de de 28Mpa	Unidad	2,00	852.312	1.704.624
9	Construcción de cilindro de diametro 1,2 m y espesor 0,20 m en concreto de de 28Mpa	ml	4,30	1.157.734	4.978.256
10	Suministro y colocación de cuello para Mh espesor 0,20 m en concreto de de 28Mpa. Inclye refuerzo según norma EPM.	Unidad	2,00	637.440	1.274.881
11	Suministro y colocación de tapa para Mh espesor 0,20 m en concreto de de 28Mpa. Inclye refuerzo según norma EPM.	Unidad	2,00	495.557	991.114
12	Construcción de base y cañuela de Mh en concreto de de 28Mpa.	ml	2,00	918.632	1.837.264
13	Perforación y abocada de MH para instalación de tubería de 12"	Unidad	1,00	275.937	275.937
14	S.T.I. de peldaños tipo uña de gato en acero galvanizado, resistencia 60000Psi Ø5/8, incluye anclaje epóxico, anticorrosivo, pintura epóxica y todo lo necesario para su correcta instalación.	Unidad	14,00	63.434	888.077
	SUBTOTAL				$ 98.538.393
	AU(30%)				$ 29.561.518
	TOTAL				$ 128.099.911

Los proponentes no podrán modificar los ítems, las cantidades, ni demás aspectos técnicos plasmados en los pliegos de condiciones.

El incurrir en los supuestos expuestos las ofertas incurrirán en causal de rechazo.

El proponente deberá sostener durante la ejecución del contrato los precios ofertados.

DANIELA LOPEZ SANCHEZ
CC.1.037.501.078
Representante Legal
GRUPO DANEK S.A.S.

AVAL

LUIS DAVID ARBOLEDA MESA
C.C. No 1020470208
Ingeniero civil
Matrícula profesional 05202-437351