Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9503130
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(8/05/2026 4:02:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.9503130
Objeto del contrato	CONTRATAR EL LAVADO Y MANTENIMIENTO DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA SUBTERRÁNEA, VIGENCIA 2026.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	7 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	13/12/2026 11:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	13/12/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	13/05/2027 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	2 días para terminar *(13/05/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	13/12/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☑Sí ☐No *
¿En las especificaciones técnicas y de calidad del bien o servicio a adquirir se exigen requisitos ambientales?	☑Sí ☐No *
¿Se incluyen criterios de evaluación de las ofertas asociadas a criterios ambientales?	☑Sí ☐No *
¿Existen obligaciones contractual o poscontractual asociados a nivel ambiental?	☑Sí ☐No *
¿Se utiliza etiquetado ecológico para puntuar las propuestas o definir los criterios de producto, bien o servicio a adquirir?	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Sena - Centro Agropecuario de Buga

COLOMBIA, Guadalajara De Buga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

LEONARDO FELIPE TORRES PALACIO

COLOMBIA, Bugalagrande
Número de documento 6199040

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
LEONARDO FELIPE TORRES PALACIO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LEONARDO FELIPE TORRES PALACIO* ***Fecha de aprobación:*** *11/05/2026 12:05:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO* ***Fecha de aprobación:*** *11/05/2026 2:26:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	MINIMA
Proceso de Contratación	MC-VLL-CAB-0008-2026
Título de la oferta	MANT. DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA SUBTERRÁNEA CAB

Cuantía del contrato 55.600.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días para terminar	*(13/05/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/05/2027 11:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días para terminar	*(13/05/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/05/2029 11:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días para terminar	*(13/05/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/05/2027 11:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días para terminar *(13/05/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9503130
Proveedor LEONARDO FELIPE TORRES PALACIO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Variante Buga-Tulua
Ubicación CO-VAC-76111 - Guadalajara De Buga
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Guadalajara De Buga
Dirección Variante Buga-Tulua
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Centro Agropecuario de Buga ubicado en la Carretera central variante vía Buga - Tuluá	COLOMBIA > Valle del Cauca > Guadalajara De Buga

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9503130

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
61.130.000,00	55.600.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	70171707	POZOS SUNTERRANEOS. 1. Evaluación preliminar Inspección física inicial de la cabeza del pozo y la zona perimetral, Revisión del historial de operación, incluyendo caudal, abatimiento, recuperación y calidad del agua. Comparación con parámetros de diseño y pruebas originales (como las de bombeo y recuperación). 2. Mantenimiento mecánico e hidráulico Extracción del equipo de bombeo (bomba, motor y columna de impulsión) para su inspección, limpieza y prueba individual. Limpieza mecánica del interior del pozo, especialmente en las secciones con filtros, utilizando métodos como: Cepillado rotativo o pistoneo. 3. Limpieza y rehabilitación del pozo *Cepilado mecánico de la tubería y rejillas *Pistoneo (surging) *Aireación con compresor (air-lifting) *Desarrollo hidráulico *Jetting a presión *Bombeo de limpieza 4. Rehabilitación química Aplicación de productos químicos especializados como ácido muriático, hipoclorito o dispersantes. Disolver incrustaciones minerales (hierro, manganeso, carbonatos). Eliminar bioincrustaciones o material orgánico acumulado. 5. Lavado y aforo Lavado prolongado con aire-agua hasta obtener agua clara. Medición de caudales, niveles estáticos y dinámicos para comparar con los datos de diseño y operación inicial. 6. Verificación estructural Inspección de la tubería entubada (PVC o acero), filtros y puntera, verificando posibles colapsos, incrustaciones o rupturas. Revisión del sello sanitario, asegurando que los primeros metros estén debidamente sellados para evitar contaminación superficial. 7. Registro eléctrico Realizar un nuevo registro eléctrico (Gamma Ray, SP y resistividad) si se sospechan daños estructurales o colmatación de zonas filtrantes. 8. Reinstalación del sistema de bombeo Instalación del sistema de bombeo, garantizando que esté ubicado fuera de la zona de filtros para evitar perturbaciones en la captación. Verificación de alineación y funcionamiento hidráulico adecuado. 9. Informe técnico post-mantenimiento Consolidación de datos de caudales, abatimientos, recuperación, calidad del agua, y observaciones visuales. Caracterización fisicao quimica. Caracterización fisicoquímica del agua	2,00	UN	11.800.000,00	10.000.000,00	23.600.000,00	20.000.000,00

			subterránea posterior al mantenimiento del pozo profundo Una vez culminadas las actividades de mantenimiento mecánico, hidráulico y/o químico del pozo profundo, se debe realizar una nueva caracterización fisicoquímica y bacteriológica del recurso hídrico captado, como parte de las obligaciones establecidas por el Decreto 1076 de 2015, artículos 2.2.3.3.9.5 y						
2	76101500		2.2.3.3.9.6. Esta caracterización es esencial para verificar que el agua subterránea continúa cumpliendo con los parámetros de calidad requeridos para su uso autorizado, y para evidenciar que no ha habido alteraciones negativas en la fuente hídrica producto de las intervenciones realizadas. Parámetros fisicoquímicos mínimos recomendados: pH, conductividad, temperatura, turbidez, color, DBO, DQO, dureza total, cloruros, sulfatos, nitratos, nitritos, hierro, manganeso, entre otros según el uso.	2,00	UN	4.750.000,00	3.700.000,00	9.500.000,00	7.400.000,00
3	72151500		Menimiento Sistema de control Electronico Equipos de Bombeo Pozos Subterreanos. Las actividades técnicas de mantenimiento de los sistemas electrónicos de los equipos de bombeo de pozos profundos comprenden el diagnóstico, revisión, ajuste y verificación integral de los tableros de control y controladores inteligentes de bomba, incluyendo la inspección de protecciones eléctricas, contactores, relés, guardamotores y borneras; la medición de voltajes, corrientes y balance de fases; la limpieza técnica interna y reapriete de conexiones; la verificación, respaldo y recalibración de parámetros de los controladores electrónicos; la comprobación de registros de fallas y funciones de protección por sobrecarga, bajo voltaje y trabajo en seco; la revisión y prueba de sensores de nivel, presostatos y señales de entrada; y la ejecución de pruebas operativas en modos manual y automático con simulación de alarmas, dejando registro técnico de resultados, ajustes y recomendaciones de mejora.	2,00	UN	6.640.000,00	7.000.000,00	13.280.000,00	14.000.000,00
4	70171707		Mantenimiento cubierta de pozos Subterraneos y Cerramiento. Mantenimimiento a Cubierta de protección de pozos subterreaneos la cual incluye aislamiento cerramiento perimetral en malla eslabonada, conformado por cuatro (4) tramos de 2,00 m de longitud cada uno, para un perímetro intervenido de 8,00 m lineales, con una altura de 2,30 m. Tambien, incluye puerta de acceso metalica de 1,00 m de ancho por 2,00 m de altura	2,00	UN	4.875.000,00	4.100.000,00	9.750.000,00	8.200.000,00
5	41112504		Mantenimiento Macromedidores. Mantenimiento Correctivo a medidores de agua subduterranea de 2 pulgadas Limpieza técnica interna,Desmontaje del medidor,Limpieza de cámara de medición,Remoción de:Sarro,Hierro,Biofilm,Sedimentos,Limpieza de sensores/electrodos Reparación mecánica (si aplica) Cambio de:Rodamientos,Impulsores,Ejes,Engranajes,Ajuste de tolerancias,Reemplazo de sellos,Lubricación técnica. Corrección electrónica Revisión de transmisor,Cambio de tarjetas defectuosas,Verificación de fuente,Revisión de cableado,Corrección de tierra física,	2,00	UN	2.500.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00

2 CO1.PCCNTR.9503130

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
							61.130.000,00	55.600.000,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	70171707		POZOS SUNTERRANEOS. 1. Evaluación preliminar Inspección física inicial de la cabeza del pozo y la zona perimetral, Revisión del historial de operación, incluyendo caudal, abatimiento, recuperación y calidad del agua. Comparación con parámetros de diseño y pruebas originales (como las de bombeo y recuperación). 2. Mantenimiento mecánico e hidráulico Extracción del equipo de bombeo (bomba, motor y columna de impulsión) para su inspección, limpieza y prueba individual. Limpieza mecánica del interior del pozo, especialmente en las secciones con filtros, utilizando métodos como: Cepillado rotativo o pistoneo. 3. Limpieza y rehabilitación del pozo *Cepilado mecánico de la tubería y rejillas *Pistoneo (surging) *Aireación con compresor (air-lifting) *Desarrollo hidráulico *Jetting a presión *Bombeo de limpieza 4. Rehabilitación química Aplicación de productos químicos especializados como ácido muriático, hipoclorito o dispersantes. Disolver incrustaciones minerales (hierro, manganeso, carbonatos). Eliminar bioincrustaciones o material orgánico acumulado. 5. Lavado y aforo Lavado prolongado con aire-agua hasta obtener agua clara. Medición de caudales, niveles estáticos y dinámicos para comparar con los datos de diseño y operación inicial. 6. Verificación estructural Inspección de la tubería entubada (PVC o acero), filtros y puntera, verificando posibles colapsos, incrustaciones o rupturas. Revisión del sello sanitario, asegurando que los primeros metros estén debidamente sellados para evitar contaminación superficial. 7. Registro eléctrico Realizar un nuevo registro eléctrico (Gamma Ray, SP y resistividad) si se sospechan daños estructurales o colmatación de zonas filtrantes. 8. Reinstalación del sistema de bombeo Instalación del sistema de bombeo, garantizando que esté ubicado fuera de la zona de filtros para evitar perturbaciones en la captación. Verificación de alineación y funcionamiento hidráulico adecuado. 9. Informe técnico post-mantenimiento Consolidación de datos de caudales, abatimientos, recuperación, calidad del agua, y observaciones visuales.	2,00	UN	11.800.000,00	10.000.000,00	23.600.000,00	20.000.000,00
			Caracterización fisicao quimica. Caracterización fisicoquímica del agua subterránea posterior al mantenimiento del pozo profundo Una vez culminadas las actividades de mantenimiento mecánico, hidráulico y/o químico del pozo profundo, se debe realizar una nueva caracterización						

2	76101500	físicoquímica y bacteriológica del recurso hídrico captado, como parte de las obligaciones establecidas por el Decreto 1076 de 2015, artículos 2.2.3.3.9.5 y 2.2.3.3.9.6. Esta caracterización es esencial para verificar que el agua subterránea continúa cumpliendo con los parámetros de calidad requeridos para su uso autorizado, y para evidenciar que no ha habido alteraciones negativas en la fuente hídrica producto de las intervenciones realizadas. Parámetros fisicoquímicos mínimos recomendados: pH, conductividad, temperatura, turbidez, color, DBO, DQO, dureza total, cloruros, sulfatos, nitratos, nitritos, hierro, manganeso, entre otros según el uso.	2,00	UN	4.750.000,00	3.700.000,00	9.500.000,00	7.400.000,00
3	72151500	Menimiento Sistema de control Electronico Equipos de Bombeo Pozos Subterreanos. Las actividades técnicas de mantenimiento de los sistemas electrónicos de los equipos de bombeo de pozos profundos comprenden el diagnóstico, revisión, ajuste y verificación integral de los tableros de control y controladores inteligentes de bomba, incluyendo la inspección de protecciones eléctricas, contactores, relés, guardamotores y bomeras; la medición de voltajes, corrientes y balance de fases; la limpieza técnica interna y reapriete de conexiones; la verificación, respaldo y recalibración de parámetros de los controladores electrónicos; la comprobación de registros de fallas y funciones de protección por sobrecarga, bajo voltaje y trabajo en seco; la revisión y prueba de sensores de nivel, presostatos y señales de entrada; y la ejecución de pruebas operativas en modos manual y automático con simulación de alarmas, dejando registro técnico de resultados, ajustes y recomendaciones de mejora.	2,00	UN	6.640.000,00	7.000.000,00	13.280.000,00	14.000.000,00
4	70171707	Mantenimiento cubierta de pozos Subterraneos y Cerramiento. Mantenimimiento a Cubierta de protección de pozos subterreaneos la cual incluye aislamiento cerramiento perimetral en malla eslabonada, conformado por cuatro (4) tramos de 2,00 m de longitud cada uno, para un perímetro intervenido de 8,00 m lineales, con una altura de 2,30 m. Tambien, incluye puerta de acceso metalica de 1,00 m de ancho por 2,00 m de altura	2,00	UN	4.875.000,00	4.100.000,00	9.750.000,00	8.200.000,00
5	41112504	Mantenimiento Macromedidores. Mantenimiento Correctivo a medidores de agua subduterranea de 2 pulgadas Limpieza técnica interna,Desmontaje del medidor,Limpieza de cámara de medición,Remoción de:Sarro,Hierro,Biofilm,Sedimentos,Limpieza de sensores/electrodos Reparación mecánica (si aplica) Cambio de:Rodamientos,Impulsores,Ejes,Engranajes,Ajuste de tolerancias,Reemplazo de sellos,Lubricación técnica. Corrección electrónica Revisión de transmisor,Cambio de tarjetas defectuosas,Verificación de fuente,Revisión de cableado,Corrección de tierra física,	2,00	UN	2.500.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia Seleccione

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación

Certificación Bancaria no mayor a 30 dias	☑	☐
Rut no mayor a 180 dias	☑	☐
Firma de acuerdos de confidencialidad	☑	☐

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
Certificación Bancaria no mayor a 30 dias	CERTIFICACIÓN BANCARIA.pdf	Detalle	Sí	☑
Firma de acuerdos de confidencialidad	GCCON-F-085_Acuerdo_de_Confidencialidad_de_la_Información-2_signed-1.pdf	Detalle	Sí	☑
Rut no mayor a 180 dias	RUT ACTUALIZADO.pdf	Detalle	Sí	☑

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 2 días para terminar *(13/05/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 2 horas de tiempo transcurrido *(11/05/2026 12:05:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CDP 6626 CONTRATAR LAVADO Y MANTEN POZOS AGUA SUBTERRANEA.pdf	CDP 6626 CONTRATAR LAVADO Y MANTEN POZOS AGUA SUBTERRANEA.pdf	(detalle)
☐	EP_Mant. Pozos (22-04-26).pdf	EP_Mant. Pozos (22-04-26).pdf	(detalle)
☐	Anexo de Verificación Lavado y Mant. de Pozos Profundos de agua subterránea 2026.pdf	Anexo de Verificación Lavado y Mant. de Pozos Profundos de agua subterránea 2026.pdf	(detalle)
☐	GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta.pdf	GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta.pdf	(detalle)
☐	GCCON-F-021Anexoalcontrato.pdf	GCCON-F-021Anexoalcontrato.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUDWIG MAURICIO RO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	14701974	Guardar y notificar
Supervisor	HEBERTH HERNANDO (	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	6199170	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	LUDWIG MAURICIO RO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	14701974	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO	11/05/2026 2:26:43 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO
Supervisor	HEBERTH HERNANDO GARCIA TAMAYO	11/05/2026 2:26:43 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO
Ordenador del pago	LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO	11/05/2026 2:26:43 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	55.600.000
	Total	55.600.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-076-912410

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado

☐	6626	CDP	Generado	61.680.000 COP	55.600.000 COP	36-02-00-076-912410	Validado	Editar

Saldo de CDP 61.680.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 55.600.000 COP
Última consulta a SIIF No se ha iniciado
Fecha de consulta SIIF 8/05/2026 4:31 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -