Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025

[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del **Presupuesto Oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1				TIPO 1: PUESTO DE TRABAJO TIPO EJECUTIVO Puesto de trabajo en L. Superficie de 1.80x0.70, retorno de 1.20x0.60 y costados de apoyo en tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm. Tapapiernas en tablero melamínico de 18mm. Incluye acoples y niveladores. Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática, con frente enchapado en laminado de alta presión F8, cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, solución de cableado, cerradura, niveladores.	UND	1	$ 3.588.884,24	3.588.884,24
2				TIPO 2: PUESTO TIPO OPERATIVO EN "L". Puesto de trabajo en "L" auto soportado. Superficie de 1.50x0.60, retorno de 0.90x0.60 tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm.Soportes tipo C en lámina cold rolled Cal.16, acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática, color por definir. Incluye acoples y niveladores, tapa piernas de acuerdo a requerimiento, en lámina cold rolled cal 18 acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática, , cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, solución de cableado, 3 troqueles para tomas dobles, cerradura, niveladores.	UND	1	$ 2.167.000,85	2.167.000,85
3				TIPO 3: PUESTO TIPO OPERATIVO LINEAL. Puesto de trabajo lineal auto soportado. Superficie de 1.20x0.60 en tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm.Soportes tipo C en lámina cold rolled Cal.16, acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática, color por definir. Pantalla frontal y lateral en vidrio laminado 3+3, según requerimiento (ver planos). Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática, , cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, solución de cableado, 3 troqueles para tomas dobles, cerradura, niveladores.	UND	1	$ 1.739.481,88	1.739.481,88
4				CREDENZA PARA PUESTO DE TRABAJO TIPO EJECUTIVO. Material: aglomerado de 18 mm. Acabado: laminado de alta presión F8, color a definir, cantos en PVC termo fundido e=2mm. Accesorios: manijas en ZAMAC , bisagras de cierre suave y soportes en acero cromado con niveladores. Dimensiones (mts): altura 0.70; ancho 1,20; profundo: 0.40.	UND	1	$ 1.854.388,24	1.854.388,24
5				MUEBLE AUXILIAR PARA ARCHIVO/ALMACENAMIENTO Mueble con 1 entrepaño y puertas, con capacidad de soporte de un peso de hasta 80kg. Material: tablero melamínico (madecor) de 15 mm, color a definir y cantos en PVC termo fundido e=2mm. Accesorios: manijas en ZAMAC, bisagras de cierre suave y soportes en acero cromado con niveladores. Dimensiones: altura: 74cm, ancho: 90cm, profundo: 50 cm.	UND	1	$ 1.864.708,06	1.864.708,06
6				MESA SALA DE JUNTAS Mesa de 2,40 mts x 1,20 mts, altura: 0,76 cm. Tapa y soportes en tablero melamínico (madecor) de 30 mm, color a definir y cantos en PVC termo fundido e=2mm. Incluye acoples y niveladores en acero cromado. Incluye solución de cableado y multitoma. Puntos voz, datos y eléctricos.	UND	1	$ 2.894.353,61	2.894.353,61
7				MESA REDONDA Mesa diámetro 90cm, altura 74cm tapa en tablero melamínico (madecor), color a definir; cantos en PVC termo fundido e=2mm. Cara inferior con balance. Soportes acero cold rolled calibre 20, acabado pintura electrostática al polvo, color por definir. "	UND	1	$ 756.170,81	756.170,81
8				SILLA PUESTO DE TRABAJO EJECUTIVO Espaldar y cabecero: Marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, malla en nylon de alta resistencia, cabecero en malla graduable en altura e inclinación. Apoyo lumbar con almohadilla tapizada graduable en altura y profundidad. Asiento: Espuma inyectada de alta densidad 50gk/m3 sobre bastidor de madera con tapa inferior en polipropileno color negro. Mecanismo syncron para graduación de inclinación del espaldar y el asiento con 3 posiciones de bloqueo. Mecanismo slider para graduar la profundidad del asiento en 5cm. Brazos 3D ajustables en altura, profundidad y posición con almohadillas de poliuretano en la parte superior. Base tipo araña en NYLON reforzado con fibra de vidrio, Ø680mm y rodachinas para piso duro Ø60mm, Peso máximo: 100kgs, Ancho general: 67 cms, Altura general: 122 cms - 134 cms, Altura hasta el asiento: 52 cms - 63 cms, Altura espaldar: 58 cms, Ancho espaldar: 51 cms, Ancho asiento: 51 cms, Profundidad asiento: 52 cms, Profundidad total: 62 cms, Base: Ø68 cms.	UND	1	$ 1.417.607,29	1.417.607,29
9				SILLA PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO Espaldar: Marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, malla ennylon de alta resistencia. Apoyo lumbar ajustable en altura con 5 cm de recorrido. Asiento: Espuma inyectada de alta densidad 50gk/m3 sobre bastidor de madera con tapa inferior decorativa en polipropileno color negro. Mecanismo basculante para graduación de inclinación del espaldar y el asiento con 2 posiciones de bloqueo. Brazos 1D ajustables en altura, con almohadillas de poliuretano en la parte superior. Base tipo araña Ø 680mm en NYLON y rodachinas para piso duro Ø50mm.Peso máximo: 100kgs, Ancho general: 66 cms, Altura general: 105 cms - 117 cms, Altura hasta el asiento: 47 cms - 59 cms, Altura espaldar: 61 cms, Anchoespaldar: 51 cms, Ancho asiento: 50 cms, Profundidad asiento: 52cmsBase Ø68 cms	UND	1	$ 845.653,97	845.653,97
10				SILLA MESA DE JUNTAS Espaldar: Marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, malla en nylon de alta resistencia. Asiento: espuma inyectada de alta densidad 50gk/m3 sobre bastidor de madera. Mecanismo basculante para graduación de inclinación del espaldar y asiento. Brazos 1D ajustables en altura, con almohadillas de poliuretano suave en la parte superior. Base tipo araña Ø640mm en NYLON y rodachinas para piso duro de 50mm Peso máximo: 100kgs, Altura general: 96 cms - 108 cms, Altura hasta el asiento: 44 cms - 55 cms, Altura del espaldar: 56 cms, Ancho general: 65 cms, Ancho asiento: 49 cms, Profundidad del asiento: 46 cms, Base: Ø66 cms	UND	1	$ 678.331,89	678.331,89
11				SILLA INTERLOCUTORA Medidas generales: Ancho: 54 cm. Altura: 81 cm. Altura asiento: 45 cm. Profundidad asiento: 46 cm. Espaldar: malla nylon de alta resistencia. Asiento:espuma alta densidad, carcasa en polipropileno. Tapizado. Estructura: tubo redondo en acero cold rolled cromado Ø 25mm ó tubería en marco ovalado unida por fusión con acabado en pintura en polvo electrostática.	UND	1	$ 247.969,06	247.969,06
12				MOBILIARIO PISO 1-TORRE 2- ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA				
13				TIPO 5: PUESTO TIPO OPERATIVO LINEAL SENCILLO. Puesto de trabajo lineal auto soportado. Superficie de 1.50x0.60 tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm.Soportes tipo C en lámina cold rolled Cal.16, acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática, color por definir. Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática,, cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, niveladores.	UND	2	$ 1.481.863,93	2.963.727,86

14				SILLA PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO Espaldar: Marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, malla ennylon de alta resistencia. Apoyo lumbar ajustable en altura con 5 cm de recorrido. Asiento: Espuma inyectada de alta densidad 50gk/m3 sobre bastidor de madera con tapa inferior decorativa en polipropileno color negro. Mecanismo basculante para graduación de inclinación del espaldar y el asiento con 2 posiciones de bloqueo. Brazos 1D ajustables en altura, con almohadillas de poliuretano en la parte superior. Base tipo araña Ø 680mm en NYLON y rodachinas para piso duro Ø50mm.Peso máximo: 100kgs, Ancho general: 66 cms, Altura general: 105 cms - 117 cms, Altura hasta el asiento: 47 cms - 59 cms, Altura espaldar: 61 cms, Anchoespaldar: 51 cms, Ancho asiento: 50 cms, Profundidad asiento: 52cmsBase Ø68 cms	UND	2	$	845.653,97	1.691.307,94
15				MUEBLE AUXILIAR PARA ARCHIVO/ALMACENAMIENTO Mueble con 1 entrepaño y puertas, con capacidad de soporte de un peso de hasta 80kg. Material: tablero melamínico (madecor) de 15 mm, color a definir y cantos en PVC termo fundido e=2mm. Accesorios: manijas en ZAMAC , bisagras de cierre suave y soportes en acero cromado con niveladores. Dimensiones: altura: 74cm, ancho: 90cm, profundo: 50 cm.	UND	3	$	1.864.708,06	5.594.124,18
16				MOBILIARIO PISO 1-TORRE 2 - DITIC					
17				TIPO 4: PUESTO TIPO OPERATIVO LINEAL SENCILLO. Puesto de trabajo lineal auto soportado. Superficie de 1.20x0.60 tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm.Soportes tipo C en lámina cold rolled Cal.16, acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática, color por definir. Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática,, cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, niveladores.	UND	4	$	1.560.577,57	6.242.310,28
18				SILLA PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO Espaldar: Marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, malla ennylon de alta resistencia. Apoyo lumbar ajustable en altura con 5 cm de recorrido. Asiento: Espuma inyectada de alta densidad 50gk/m3 sobre bastidor de madera con tapa inferior decorativa en polipropileno color negro. Mecanismo basculante para graduación de inclinación del espaldar y el asiento con 2 posiciones de bloqueo. Brazos 1D ajustables en altura, con almohadillas de poliuretano en la parte superior. Base tipo araña Ø 680mm en NYLON y rodachinas para piso duro Ø50mm.Peso máximo: 100kgs, Ancho general: 66 cms, Altura general: 105 cms - 117 cms, Altura hasta el asiento: 47 cms - 59 cms, Altura espaldar: 61 cms, Anchoespaldar: 51 cms, Ancho asiento: 50 cms, Profundidad asiento: 52cmsBase Ø68 cms	UND	4	$	845.653,97	3.382.615,88
19				MOBILIARIO PISO 1-TORRE 2- SERV. GENERALES					
20				TIPO 4: PUESTO TIPO OPERATIVO LINEAL SENCILLO. Puesto de trabajo lineal auto soportado. Superficie de 1.20x0.60 tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm.Soportes tipo C en lámina cold rolled Cal.16, acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática, color por definir. Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática,, cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, niveladores.	UND	2	$	1.560.577,57	3.121.155,14
21				SILLA PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO Espaldar: Marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, malla ennylon de alta resistencia. Apoyo lumbar ajustable en altura con 5 cm de recorrido. Asiento: Espuma inyectada de alta densidad 50gk/m3 sobre bastidor de madera con tapa inferior decorativa en polipropileno color negro. Mecanismo basculante para graduación de inclinación del espaldar y el asiento con 2 posiciones de bloqueo. Brazos 1D ajustables en altura, con almohadillas de poliuretano en la parte superior. Base tipo araña Ø 680mm en NYLON y rodachinas para piso duro Ø50mm.Peso máximo: 100kgs, Ancho general: 66 cms, Altura general: 105 cms - 117 cms, Altura hasta el asiento: 47 cms - 59 cms, Altura espaldar: 61 cms, Anchoespaldar: 51 cms, Ancho asiento: 50 cms, Profundidad asiento: 52cmsBase Ø68 cms	UND	2	$	845.653,97	1.691.307,94
22				MOBILIARIO PISO 1-TORRE 2- PELUQUERÍA					
23				SILLA PELUQUERIA Fabricación, suministro, instalación y transporte de silla con mecanismo hidráulico de elevación e inclinación de espaldar con reposapiés y piecera reclinables, modelo retro, cabecera movible y graduable tapizada, Brazos en madera con acabado final en pintura de alta resistencia en barniz poliuretano color miel, Tapizados de color assia novo java negro en el espaldar, cabecera y asiento en material de cuero con capitoneado de botones decorativos en el espaldar del asiento, el cuero deberá estar sujetado con taches decorativos en los extremos y con cuero, La espuma utilizada en la parte amoblada será con espuma de alta densidad , El armazón - estructura deberá ser de acero de alta resistencia con estructura metálica cuyo soporte del asiento debe ir pintado de blanco , Calapie en lámina y tapizado que además incluye escala. El color de la estructura del calapie y de los soportes de los brazos deberá ser en cromado Premium, Espaldar y piecera reclinable, la base de la silla es metálica de color blanco brillante con borde cromado, completamente redonda que permita girar hasta 360 grados. Ref: SKU155 ó CA155 Berlop, similar o mejores especificaciones.	UND	2	$	6.138.211,11	12.276.422,22
24				TOCADOR PROFESIONAL PARA PELUQUERÍA Suministro e instalación de tocador profesional para peluquería, referencia 120 Royal o mejores especificaciones, compuesto por mueble en madera enchapada en fórmica, espejo en cristal de alta calidad con sistema de iluminación superior, diseñado para brindar comodidad, funcionalidad y orden en los puestos de trabajo. El tocador se instalará completamente funcional, estable y listo para su uso, conforme a las especificaciones técnicas del fabricante y a las condiciones del área.	UND	2	$	2.340.233,33	4.680.466,66
25				TANDEM x 3 PUESTOS Espaldar y asiento en polipropileno de alta resistencia, asiento espuma laminada tapizado, estructura metálica con pintura electrostática.	UND	1	$	1.424.220,86	1.424.220,86
26				LAVACABEZAS Suministro e instalación de lavacabezas profesional para peluquería, de uso interior, compuesto por cabezote escualizable en fibra de vidrio, mueble base en fibra de vidrio, sillón con tapizado liso y brazos tapizados en estructura de hierro cromado, incluyendo grifería completa y manguera de desagüe. El equipo deberá instalarse completamente funcional, nivelado y listo para su uso, conforme a las condiciones del área y a las especificaciones técnicas del fabricante.	UND	1	$	3.063.333,33	3.063.333,33
27				MOBILIARIO PISO 2 -TORRE 1- RECEPCIÓN					
28				SILLA PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO Espaldar: Marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, malla ennylon de alta resistencia. Apoyo lumbar ajustable en altura con 5 cm de recorrido. Asiento: Espuma inyectada de alta densidad 50gk/m3 sobre bastidor de madera con tapa inferior decorativa en polipropileno color negro. Mecanismo basculante para graduación de inclinación del espaldar y el asiento con 2 posiciones de bloqueo. Brazos 1D ajustables en altura, con almohadillas de poliuretano en la parte superior. Base tipo araña Ø 680mm en NYLON y rodachinas para piso duro Ø50mm.Peso máximo: 100kgs, Ancho general: 66 cms, Altura general: 105 cms - 117 cms, Altura hasta el asiento: 47 cms - 59 cms, Altura espaldar: 61 cms, Anchoespaldar: 51 cms, Ancho asiento: 50 cms, Profundidad asiento: 52cmsBase Ø68 cms	UND	2	$	845.653,97	1.691.307,94
29				MOBILIARIO PISO 2 -TORRE 1- SALA DE JUNTAS DE APOYO					
30				MESA SALA DE JUNTAS Mesa de 1,80 mts x 1,20 mts, altura: 0,76 cm. Tapa en aglomerado de 30mm, acabado laminado de alta presión F8, color a definir; cantos en PVC termo fundido e=2mm. Cara inferior con balance. Soportes en madecor de 30mm, cantos en pvc termofundido e=2mm. Incluye acoples y niveladores en acero cromado. Incluye solución de cableado y multitoma. Puntos voz, datos y eléctricos.	UND	2	$	3.066.551,49	6.133.102,98
31				SILLA MESA DE JUNTAS Espaldar: Marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, malla en nylon de alta resistencia. Asiento: espuma inyectada de alta densidad 50gk/m3 sobre bastidor de madera. Mecanismo basculante para graduación de inclinación del espaldar y asiento. Brazos 1D ajustables en altura, con almohadillas de poliuretano suave en la parte superior. Base tipo araña Ø640mm en NYLON y rodachinas para piso duro de 50mm Peso máximo: 100kgs, Altura general: 96 cms - 108 cms, Altura hasta el asiento: 44 cms - 55 cms, Altura del espaldar: 56 cms, Ancho general: 65 cms, Ancho asiento: 49 cms, Profundidad del asiento: 46 cms, Base: Ø66 cms	UND	12	$	678.331,89	8.139.982,68
32				MOBILIARIO PISO 2 -TORRE 1- ATENCIÓN AUDITORIO					

33				SILLA PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO Espaldar: Marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, malla ennylon de alta resistencia. Apoyo lumbar ajustable en altura con 5 cm de recorrido. Asiento: Espuma inyectada de alta densidad 50gk/m3 sobre bastidor de madera con tapa inferior decorativa en polipropileno color negro. Mecanismo basculante para graduación de inclinación del espaldar y el asiento con 2 posiciones de bloqueo. Brazos 1D ajustables en altura, con almohadillas de poliuretano en la parte superior. Base tipo araña Ø 680mm en NYLON y rodachinas para piso duro Ø50mm.Peso máximo: 100kgs, Ancho general: 66 cms, Altura general: 105 cms - 117 cms, Altura hasta el asiento: 47 cms - 59 cms, Altura espaldar: 61 cms, Anchoespaldar: 51 cms, Ancho asiento: 50 cms, Profundidad asiento: 52cmsBase Ø68 cms	UND	2	$	845.653,97	1.691.307,94
34				MOBILIARIO PISO 2-TORRE 2 - OACIV					
35				TIPO 2: PUESTO TIPO OPERATIVO EN "L". Puesto de trabajo en "L" auto soportado. Superficie de 1.50x0.60, retorno de 0.90x0.60 tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm.Soportes tipo C en lámina cold rolled Cal.16, acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática, color por definir. Incluye acoples y niveladores, tapa piernas de acuerdo a requerimiento, en lámina cold rolled cal 18 acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática, , cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, solución de cableado, 3 troqueles para tomas dobles, cerradura, niveladores	UND	1	$	2.200.334,19	2.200.334,19
36				TIPO 3: PUESTO TIPO OPERATIVO LINEAL. Puesto de trabajo lineal auto soportado. Superficie de 1.20x0.60 en tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm.Soportes tipo C en lámina cold rolled Cal.16, acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática, color por definir. Pantalla frontal y lateral en vidrio laminado 3+3, según requerimiento (ver planos). Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática, , cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, solución de cableado, 3 troqueles para tomas dobles, cerradura, niveladores.	UND	5	$	1.719.903,62	8.599.518,10
37				SILLA PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO Espaldar: Marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, malla ennylon de alta resistencia. Apoyo lumbar ajustable en altura con 5 cm de recorrido. Asiento: Espuma inyectada de alta densidad 50gk/m3 sobre bastidor de madera con tapa inferior decorativa en polipropileno color negro. Mecanismo basculante para graduación de inclinación del espaldar y el asiento con 2 posiciones de bloqueo. Brazos 1D ajustables en altura, con almohadillas de poliuretano en la parte superior. Base tipo araña Ø 680mm en NYLON y rodachinas para piso duro Ø50mm.Peso máximo: 100kgs, Ancho general: 66 cms, Altura general: 105 cms - 117 cms, Altura hasta el asiento: 47 cms - 59 cms, Altura espaldar: 61 cms, Anchoespaldar: 51 cms, Ancho asiento: 50 cms, Profundidad asiento: 52cmsBase Ø68 cms	UND	6	$	845.653,97	5.073.923,82
38				SILLA INTERLOCUTORA Medidas generales: Ancho: 54 cm. Altura: 81 cm. Altura asiento: 45 cm. Profundidad asiento: 46 cm. Espaldar: malla con marco inyectado en nylon. Asiento:espuma laminada, carcasa en polipropileno. Tapizado. Estructura: tubo redondo en acero cold rolled cromado Ø 25mm ó tubería en marco ovalado unida por fusión con acabado en pintura en polvo electrostática.	UND	6	$	247.969,06	1.487.814,36
39				TANDEM x 2 PUESTOS Espaldar y asiento en polipropileno de alta resistencia, asieno espuma laminada y tapizado, estructura metálica con pintura electrostática.	UND	2	$	1.016.267,33	2.032.534,66
40				TANDEM x 3 PUESTOS Espaldar y asiento en polipropileno de alta resistencia, asiento espuma laminada tapizado, estructura metálica con pintura electrostática.	UND	2	$	1.424.220,86	2.848.441,72
41				MESA REDONDA Mesa diámetro 90cm, altura 74cm tapa en tablero melamínico (madecor), color a definir; cantos en PVC termo fundido e=2mm. Cara inferior con balance. Soportes acero cold rolled calibre 20, acabado pintura electrostática al polvo, color por definir. "	UND	1	$	788.170,81	788.170,81
42				SILLA MESA DE JUNTAS Espaldar: Marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, malla en nylon de alta resistencia. Asiento: espuma inyectada de alta densidad 50gk/m3 sobre bastidor de madera. Mecanismo basculante para graduación de inclinación del espaldar y asiento. Brazos 1D ajustables en altura, con almohadillas de poliuretano suave en la parte superior. Base tipo araña Ø640mm en NYLON y rodachinas para piso tipo alfombra de 50mm Peso máximo: 100kgs, Altura general: 96 cms - 108 cms, Altura hasta el asiento: 44 cms - 55 cms, Altura del espaldar: 56 cms, Ancho general: 65 cms, Ancho asiento: 49 cms, Profundidad del asiento: 46 cms, Base: Ø66 cms	UND	4	$	678.331,89	2.713.327,56
43				MUEBLE AUXILIAR PARA ARCHIVO/ALMACENAMIENTO Mueble con 1 entrepaño y puertas, con capacidad de soporte de un peso de hasta 80kg. Material: tablero melamínico (madecor) de 15 mm, color a definir y cantos en PVC termo fundido e=2mm. Accesorios: manijas en ZAMAC , bisagras de cierre suave y soportes en acero cromado con niveladores. Dimensiones: altura: 74cm, ancho: 90cm, profundo: 50 cm.	UND	4	$	1.864.708,06	7.458.832,24
44				MOBILIARIO PISO 2-TORRE 2 - DISAN					
45				TIPO 4: PUESTO TIPO OPERATIVO LINEAL SENCILLO. Puesto de trabajo lineal auto soportado. Superficie de 1.20x0.60 tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm.Soportes tipo C en lámina cold rolled Cal.16, acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática, color por definir. Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática,, cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, niveladores.	UND	1	$	1.560.577,57	1.560.577,57
46				TIPO 6: PUESTO TIPO OPERATIVO LINEAL SENCILLO. Puesto de trabajo lineal auto soportado. Superficie de 1.15x0.60 tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm.Soportes tipo C en lámina cold rolled Cal.16, acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática, color por definir. Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática,, cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, niveladores. Pantalla frontal y lateral en vidrio laminado 3+3, según requerimiento (ver planos).	UND	4	$	1.922.903,62	7.691.614,48
47				TIPO 3: PUESTO TIPO OPERATIVO LINEAL. Puesto de trabajo lineal auto soportado. Superficie de 1.20x0.60 en tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm.Soportes tipo C en lámina cold rolled Cal.16, acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática, color por definir. Pantalla frontal y lateral en vidrio laminado 3+3, según requerimiento (ver planos). Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática, , cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, solución de cableado, 3 troqueles para tomas dobles, cerradura, niveladores.	UND	4	$	1.719.903,62	6.879.614,48
48				SILLA PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO Espaldar: Marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, malla ennylon de alta resistencia. Apoyo lumbar ajustable en altura con 5 cm de recorrido. Asiento: Espuma inyectada de alta densidad 50gk/m3 sobre bastidor de madera con tapa inferior decorativa en polipropileno color negro. Mecanismo basculante para graduación de inclinación del espaldar y el asiento con 2 posiciones de bloqueo. Brazos 1D ajustables en altura, con almohadillas de poliuretano en la parte superior. Base tipo araña Ø 680mm en NYLON y rodachinas para piso tipo alfombra Ø50mm.Peso máximo: 100kgs, Ancho general: 66 cms, Altura general: 105 cms - 117 cms, Altura hasta el asiento: 47 cms - 59 cms, Altura espaldar: 61 cms, Anchoespaldar: 51 cms, Ancho asiento: 50 cms, Profundidad asiento: 52cmsBase Ø68 cms	UND	9	$	845.653,97	7.610.885,73
49				SILLA INTERLOCUTORA Medidas generales: Ancho: 54 cm. Altura: 81 cm. Altura asiento: 45 cm. Profundidad asiento: 46 cm. Espaldar: malla con marco inyectado en nylon. Asiento:espuma laminada, carcasa en polipropileno. Tapizado. Estructura: tubo redondo en acero cold rolled cromado Ø 25mm ó tubería en marco ovalado unida por fusión con acabado en pintura en polvo electrostática.	UND	6	$	247.969,06	1.487.814,36
50				TANDEM x 3 PUESTOS Espaldar y asiento en polipropileno de alta resistencia, asiento espuma laminada tapizado, estructura metálica con pintura electrostática.	UND	1	$	1.424.220,86	1.424.220,86

51				MUEBLE AUXILIAR PARA ARCHIVO/ALMACENAMIENTO Mueble con 1 entrepaño y puertas, con capacidad de soporte de un peso de hasta 80kg. Material: aglomerado de 18 mm. Acabado: laminado de alta presión F8, color a definir, cantos en PVC termo fundido e=2mm. Accesorios: manijas en ZAMAC , bisagras de cierre suave y soportes en acero cromado con niveladores. Dimensiones: altura: 74cm, ancho: 90cm, profundo: 50 cm.	UND	4	$	1.864.708,06	7.458.832,24
52				MOBILIARIO PISO 2-TORRE 2 - CAFETERÍA				
53				MESA Mesa para cafetería x 4 puestos de 80 cm x 80 cm. Uso interior y extrior. Superficie en tecnopolímero cuadrada Columna en aluminio. Estructura en polipropileno 4 apoyos con niveladores. Filtro UV Superficie de 80cmx80cm, altura 75 cm. Ancho inferior base de 60 cm.	UND	12	$	1.671.562,67	20.058.752,04
54				SILLAS Silla monoblock en polipropileno con fibra de vidrio.	UND	48	$	338.225,00	16.234.800,00
55				MESA COMEDOR EXTERIOR Mesa para terraza x 6 puestos para exteriores. Material superficie y base en madera teca previamente tratada para una mayor protección contra el sol, la lluvia, las manchas y el desgaste. Medidas: 1,0m x 1,80m. Altura: 75-77 cm. Incluye parasol en tela de alto tráfico para exterior.	UND	3	$	6.113.322,22	18.339.966,66
56				SILLAS PARA COMEDOR EXTERIOR	UND	18	$	392.455,56	7.064.200,08
57				MOBILIARIO PISO 2-TORRE 2 - DPSOC				
58				TIPO 4: PUESTO TIPO OPERATIVO LINEAL SENCILLO. Puesto de trabajo lineal auto soportado. Superficie de 1.20x0.60 tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm.Soportes tipo C en lámina cold rolled Cal.16, acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática, color por definir. Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática,, cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, niveladores.	UND	2	$	1.560.577,57	3.121.155,14
59				SILLA PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO Espaldar: Marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, malla ennylon de alta resistencia. Apoyo lumbar ajustable en altura con 5 cm de recorrido. Asiento: Espuma inyectada de alta densidad 50gk/m3 sobre bastidor de madera con tapa inferior decorativa en polipropileno color negro. Mecanismo basculante para graduación de inclinación del espaldar y el asiento con 2 posiciones de bloqueo. Brazos 1D ajustables en altura, con almohadillas de poliuretano en la parte superior. Base tipo araña Ø 680mm en NYLON y rodachinas para piso tipo alfombra Ø50mm.Peso máximo: 100kgs, Ancho general: 66 cms, Altura general: 105 cms - 117 cms, Altura hasta el asiento: 47 cms - 59 cms, Altura espaldar: 61 cms, Anchoespaldar: 51 cms, Ancho asiento: 50 cms, Profundidad asiento: 52cmsBase Ø68 cms	UND	2	$	845.653,97	1.691.307,94
60				SILLA INTERLOCUTORA Medidas generales: Ancho: 54 cm. Altura: 81 cm. Altura asiento: 45 cm. Profundidad asiento: 46 cm. Espaldar: malla con marco inyectado en nylon. Asiento:espuma laminada, carcasa en polipropileno. Tapizado. Estructura: tubo redondo en acero cold rolled cromado Ø 25mm ó tubería en marco ovalado unida por fusión con acabado en pintura en polvo electrostática.	UND	2	$	247.969,06	495.938,12
61				TANDEM x 3 PUESTOS Espaldar y asiento en polipropileno de alta resistencia, asiento espuma laminada tapizado, estructura metálica con pintura electrostática.	UND	1	$	1.424.220,86	1.424.220,86
62				MOBILIARIO PISO 3 -TORRE 2 - DICIN				
63				TIPO 1: PUESTO DE TRABAJO TIPO EJECUTIVO Puesto de trabajo en L. Superficie de 1.80x0.70, retorno de 1.20x0.60 y costados de apoyo en tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm. Tapapiernas en tablero melamínico de 18mm. Incluye acoples y niveladores. Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática, con frente enchapado en laminado de alta presión F8, cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, solución de cableado, cerradura, niveladores.	UND	1	$	3.690.550,90	3.690.550,90
64				CREDENZA PARA PUESTO DE TRABAJO TIPO EJECUTIVO Material: aglomerado de 18 mm. Acabado: laminado de alta presión F8, color a definir, cantos en PVC termo fundido e=2mm. Accesorios: manijas en ZAMAC , bisagras de cierre suave y soportes en acero cromado con niveladores. Dimensiones (mts): altura 0.70; ancho 1,20; profundo: 0.40.	UND	1	$	1.965.038,69	1.965.038,69
65				MESA REDONDA Mesa diámetro 90cm, altura 74cm tapa en tablero melamínico (madecor), color a definir; cantos en PVC termo fundido e=2mm. Cara inferior con balance. Soportes acero cold rolled calibre 20, acabado pintura electrostática al polvo, color por definir. "	UND	1	$	788.170,81	788.170,81
66				MESA SALA DE JUNTAS Mesa de 2,40 mts x 1,20 mts, altura: 0,76 cm. Tapa en aglomerado de 30mm, acabado laminado de alta presión F8, color a definir; cantos en PVC termo fundido e=2mm. Cara inferior con balance. Soportes en madecor de 30mm, cantos en pvc termofundido e=2mm. Incluye acoples y niveladores en acero cromado. Incluye solución de cableado y multitoma. Puntos voz, datos y eléctricos.	UND	1	$	4.065.686,94	4.065.686,94
67				TIPO 2: PUESTO TIPO OPERATIVO EN "L". Puesto de trabajo en "L" auto soportado. Superficie de 1.50x0.60, retorno de 0.90x0.60 tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm.Soportes tipo C en lámina cold rolled Cal.16, acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática, color por definir. Incluye acoples y niveladores, tapa piernas de acuerdo a requerimiento, en lámina cold rolled cal 18 acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática, , cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, solución de cableado, 3 troqueles para tomas dobles, cerradura, niveladores.	UND	5	$	2.200.334,19	11.001.670,95
68				TIPO 5: PUESTO TIPO OPERATIVO EN L. Puesto de trabajo en "L" auto soportado. Superficie de 1.50x0.60, retorno de 0.90x0.60 tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm.Soportes tipo C en lámina cold rolled Cal.16, acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática, color por definir. Incluye acoples y niveladores, en lámina cold rolled cal 18 acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática, , cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, solución de cableado, 3 troqueles para tomas dobles, cerradura, niveladores. Pantalla frontal y lateral en vidrio laminado 3+3, según requerimiento (ver planos).	UND	25	$	2.681.195,35	67.029.883,75
69				TIPO 8: PUESTO TIPO OPERATIVO LINEAL. Puesto de trabajo lineal auto soportado. Superficie de 1.60x0.60 en tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm.Soportes tipo C en lámina cold rolled Cal.16, acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática, color por definir. Pantalla frontal y lateral en vidrio laminado 3+3, según requerimiento (ver planos). Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática, , cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, solución de cableado, 3 troqueles para tomas dobles, cerradura, niveladores.	UND	3	$	2.242.931,26	6.728.793,78
70				TIPO 9: PUESTO TIPO OPERATIVO LINEAL. Puesto de trabajo lineal auto soportado. Superficie de 1.34x0.60 en tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm.Soportes tipo C en lámina cold rolled Cal.16, acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática, color por definir. Pantalla frontal y lateral en vidrio laminado 3+3, según requerimiento (ver planos). Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática, , cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, solución de cableado, 3 troqueles para tomas dobles, cerradura, niveladores.	UND	1	$	2.211.694,20	2.211.694,20
71				SUPERFICIES COMPLEMENTO PUESTOS DE TRABAJO Superficie de 0,60x0.60 en tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir, acoples y niveladores, según requerimiento (ver planos).	UND	10	$	440.709,64	4.407.096,40

72				SUPERFICIES COMPLEMENTO PUESTOS DE TRABAJO Superficie de 0,60x1,14 en tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir, acoples y niveladores, según requerimiento (ver planos).	UND	1	$ 658.039,14	658.039,14
73				SILLA PUESTO DE TRABAJO EJECUTIVO Espaldar y cabecero: Marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, malla en nylon de alta resistencia, cabecero en malla graduable en altura e inclinación. Apoyo lumbar con almohadilla tapizada graduable en altura y profundidad. Asiento: Espuma inyectada de alta densidad 50gk/m3 sobre bastidor de madera con tapa inferior en polipropileno color negro. Mecanismo syncron para graduación de inclinación del espaldar y el asiento con 3 posiciones de bloqueo. Mecanismo slider para graduar la profundidad del asiento en 5cm. Brazos 3D ajustables en altura, profundidad y posición con almohadillas de poliuretano en la parte superior. Base tipo araña en NYLON reforzado con fibra de vidrio, Ø680mm y rodachinas para piso duro Ø60mm, Peso máximo: 100kgs, Ancho general: 67 cms, Altura general: 122 cms - 134 cms, Altura hasta el asiento: 52 cms - 63 cms, Altura espaldar: 58 cms, Ancho espaldar: 51 cms, Ancho asiento: 51 cms, Profundidad asiento: 52 cms, Profundidad total: 62 cms, Base: Ø68 cms.	UND	1	$ 1.417.607,29	1.417.607,29
74				SILLA PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO Espaldar: Marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, malla ennylon de alta resistencia. Apoyo lumbar ajustable en altura con 5 cm de recorrido. Asiento: Espuma inyectada de alta densidad 50gk/m3 sobre bastidor de madera con tapa inferior decorativa en polipropileno color negro. Mecanismo basculante para graduación de inclinación del espaldar y el asiento con 2 posiciones de bloqueo. Brazos 1D ajustables en altura, con almohadillas de poliuretano en la parte superior. Base tipo araña Ø 680mm en NYLON y rodachinas para piso tipo alfombra Ø50mm.Peso máximo: 100kgs, Ancho general: 66 cms, Altura general: 105 cms - 117 cms, Altura hasta el asiento: 47 cms - 59 cms, Altura espaldar: 61 cms, Anchoespaldar: 51 cms, Ancho asiento: 50 cms, Profundidad asiento: 52cmsBase Ø68 cms	UND	33	$ 1.285.320,64	42.415.581,12
75				SILLA MESA DE JUNTAS Espaldar: Marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, malla en nylon de alta resistencia. Asiento: espuma inyectada de alta densidad 50gk/m3 sobre bastidor de madera. Mecanismo basculante para graduación de inclinación del espaldar y asiento. Brazos 1D ajustables en altura, con almohadillas de poliuretano suave en la parte superior. Base tipo araña Ø640mm en NYLON y rodachinas para piso duro de 50mm Peso máximo: 100kgs, Altura general: 96 cms - 108 cms, Altura hasta el asiento: 44 cms - 55 cms, Altura del espaldar: 56 cms, Ancho general: 65 cms, Ancho asiento: 49 cms, Profundidad del asiento: 46 cms, Base: Ø66 cms	UND	12	$ 678.331,89	8.139.982,68
76				MUEBLE AUXILIAR PARA ARCHIVO/ALMACENAMIENTO Mueble con 1 entrepaño y puertas, con capacidad de soporte de un peso de hasta 80kg. Material: aglomerado de 18 mm. Acabado: laminado de alta presión F8, color a definir, cantos en PVC termo fundido e=2mm. Accesorios: manijas en ZAMAC , bisagras de cierre suave y soportes en acero cromado con niveladores. Dimensiones: altura: 74cm, ancho: 90cm, profundo: 40 cm.	UND	4	$ 1.864.708,06	7.458.832,24
77				LOCKERS Locker metálico x 4 puestos con puertas enchapadas en laminado de alta presión F8 con balance, con un entrepaño. Estructura: Lámina Cold Rolled de calibre 20. Acabados: Pintura electrostática termofijada Cerradura tipo Yale. Manija acero cromado. Dimensiones modulo x 4: Alto:180 cm. Ancho:63 cm. Fondo:30 cm.	UND	3	$ 2.907.917,36	8.723.752,08
78				BARRA Superficie en tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir e=2mm. Base tubería de hierro de 1 ½" x 1 ½" y perfiles de 30 mm con niveladores.Acabado pintura electrostática. Dimensiones Largo 2.40mt, Profundo: 55cm, Alto 0,75cm.	UND	1	$ 2.139.476,79	2.139.476,79
79				BUTACO Asiento en polipropileno y fibra de vidrio, color a definir, base en estructura metálica con apoya pies, acabado pintura electrostática al polvo . Altura asiento: 75 cms Profundidad asiento: 40 cms Ancho asiento: 42 cms	UND	4	$ 383.922,67	1.535.690,68
80				MUEBLE USO MULTIPLE Mueble estación de café con espacio para microondas. Elaborado en en tablero aglomerado RH de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir, acoples y niveladores, según requerimiento (ver planos). Superficie en granito pulido color a definir.	UND	1	$ 2.264.236,11	2.264.236,11
81				MOBILIARIO PISO 4 TORRE 1- DIANE				
82				SILLA PUESTO DE TRABAJO EJECUTIVO Espaldar y cabecero: Marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, malla en nylon de alta resistencia, cabecero en malla graduable en altura e inclinación. Apoyo lumbar con almohadilla tapizada graduable en altura y profundidad. Asiento: Espuma inyectada de alta densidad 50gk/m3 sobre bastidor de madera con tapa inferior en polipropileno color negro. Mecanismo syncron para graduación de inclinación del espaldar y el asiento con 3 posiciones de bloqueo. Mecanismo slider para graduar la profundidad del asiento en 5cm. Brazos 3D ajustables en altura, profundidad y posición con almohadillas de poliuretano en la parte superior. Base tipo araña en NYLON reforzado con fibra de vidrio, Ø680mm y rodachinas para piso duro Ø60mm, Peso máximo: 100kgs, Ancho general: 67 cms, Altura general: 122 cms - 134 cms, Altura hasta el asiento: 52 cms - 63 cms, Altura espaldar: 58 cms, Ancho espaldar: 51 cms, Ancho asiento: 51 cms, Profundidad asiento: 52 cms, Profundidad total: 62 cms, Base: Ø68 cms.	UND	1	$ 1.417.607,29	1.417.607,29
83				TIPO 2: PUESTO TIPO OPERATIVO EN "L". Puesto de trabajo en "L" auto soportado. Superficie de 1.50x0.60, retorno de 0.90x0.60 tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm.Soportes tipo C en lámina cold rolled Cal.16, acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática, color por definir. Incluye acoples y niveladores, tapa piernas de acuerdo a requerimiento, en lámina cold rolled cal 18 acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática, , cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, solución de cableado, 3 troqueles para tomas dobles, cerradura, niveladores	UND	4	$ 2.200.334,19	8.801.336,76
84				TIPO 3: PUESTO TIPO OPERATIVO LINEAL. Puesto de trabajo lineal auto soportado. Superficie de 1.20x0.60 en tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm.Soportes tipo C en lámina cold rolled Cal.16, acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática, color por definir. Pantalla frontal y lateral en vidrio laminado 3+3, según requerimiento (ver planos). Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática, , cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, solución de cableado, 3 troqueles para tomas dobles, cerradura, niveladores.	UND	16	$ 1.737.815,21	27.805.043,36
85				MUEBLE AUXILIAR PARA ARCHIVO/ALMACENAMIENTO Mueble con 1 entrepaño y puertas, con capacidad de soporte de un peso de hasta 80kg. Material: aglomerado de 18 mm. Acabado: laminado de alta presión F8, color a definir, cantos en PVC termo fundido e=2mm. Accesorios: manijas en ZAMAC , bisagras de cierre suave y soportes en acero cromado con niveladores. Dimensiones: altura: 74cm, ancho: 90cm, profundo: 40 cm.	UND	6	$ 1.864.708,06	11.188.248,36
86				SILLA PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO Espaldar: Marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, malla ennylon de alta resistencia. Apoyo lumbar ajustable en altura con 5 cm de recorrido. Asiento: Espuma inyectada de alta densidad 50gk/m3 sobre bastidor de madera con tapa inferior decorativa en polipropileno color negro. Mecanismo basculante para graduación de inclinación del espaldar y el asiento con 2 posiciones de bloqueo. Brazos 1D ajustables en altura, con almohadillas de poliuretano en la parte superior. Base tipo araña Ø 680mm en NYLON y rodachinas para piso duro Ø50mm.Peso máximo: 100kgs, Ancho general: 66 cms, Altura general: 105 cms - 117 cms, Altura hasta el asiento: 47 cms - 59 cms, Altura espaldar: 61 cms, Anchoespaldar: 51 cms, Ancho asiento: 50 cms, Profundidad asiento: 52cmsBase Ø68 cms	UND	19	$ 845.653,97	16.067.425,43

87				SILLA INTERLOCUTORA Medidas generales: Ancho: 54 cm. Altura: 81 cm. Altura asiento: 45 cm. Profundidad asiento: 46 cm. Espaldar: malla nylon de alta resistencia. Asiento:espuma alta densidad, carcasa en polipropileno. Tapizado. Estructura: tubo redondo en acero cold rolled cromado Ø 25mm ó tubería en marco ovalado unida por fusión con acabado en pintura en polvo electrostática.	UND	8	$	247.969,06	1.983.752,48
88				MOBILIARIO PISO 4 - TORRE 1 - OFIRA					
89				TIPO 1: PUESTO DE TRABAJO TIPO EJECUTIVO Puesto de trabajo en L. Superficie de 1.80x0.70, retorno de 1.20x0.60 y costados de apoyo en tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm. Tapapiernas en tablero melamínico de 18mm. Incluye acoples y niveladores. Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática, con frente enchapado en laminado de alta presión F8, cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, solución de cableado, cerradura, niveladores.	UND	1	$	3.690.550,90	3.690.550,90
90				TIPO 3: PUESTO TIPO OPERATIVO LINEAL. Puesto de trabajo lineal auto soportado. Superficie de 1.20x0.60 en tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm.Soportes tipo C en lámina cold rolled Cal.16, acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática, color por definir. Pantalla frontal y lateral en vidrio laminado 3+3, según requerimiento (ver planos). Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática, , cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, solución de cableado, 3 troqueles para tomas dobles, cerradura, niveladores.	UND	10	$	1.737.815,21	17.378.152,10
91				SILLA PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO Espaldar: Marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, malla ennylon de alta resistencia. Apoyo lumbar ajustable en altura con 5 cm de recorrido. Asiento: Espuma inyectada de alta densidad 50gk/m3 sobre bastidor de madera con tapa inferior decorativa en polipropileno color negro. Mecanismo basculante para graduación de inclinación del espaldar y el asiento con 2 posiciones de bloqueo. Brazos 1D ajustables en altura, con almohadillas de poliuretano en la parte superior. Base tipo araña Ø 680mm en NYLON y rodachinas para piso duro Ø50mm.Peso máximo: 100kgs, Ancho general: 66 cms, Altura general: 105 cms - 117 cms, Altura hasta el asiento: 47 cms - 59 cms, Altura espaldar: 61 cms, Anchoespaldar: 51 cms, Ancho asiento: 50 cms, Profundidad asiento: 52cmsBase Ø68 cms	UND	10,00	$	845.653,97	8.456.539,70
92				SILLA PUESTO DE TRABAJO EJECUTIVO Espaldar y cabecero: Marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, malla en nylon de alta resistencia, cabecero en malla graduable en altura e inclinación. Apoyo lumbar con almohadilla tapizada graduable en altura y profundidad. Asiento: Espuma inyectada de alta densidad 50gk/m3 sobre bastidor de madera con tapa inferior en polipropileno color negro. Mecanismo syncron para graduación de inclinación del espaldar y el asiento con 3 posiciones de bloqueo. Mecanismo slider para graduar la profundidad del asiento en 5cm. Brazos 3D ajustables en altura, profundidad y posición con almohadillas de poliuretano en la parte superior. Base tipo araña en NYLON reforzado con fibra de vidrio, Ø680mm y rodachinas para piso duro Ø60mm, Peso máximo: 100kgs, Ancho general: 67 cms, Altura general: 122 cms - 134 cms, Altura hasta el asiento: 52 cms - 63 cms, Altura espaldar: 58 cms, Ancho espaldar: 51 cms, Ancho asiento: 51 cms, Profundidad asiento: 52 cms, Profundidad total: 62 cms, Base: Ø68 cms.	UND	1,00	$	1.417.607,29	1.417.607,29
93				MUEBLE AUXILIAR PARA ARCHIVO/ALMACENAMIENTO Mueble con 1 entrepaño y puertas, con capacidad de soporte de un peso de hasta 80kg. Material: aglomerado de 18 mm. Acabado: laminado de alta presión F8, color a definir, cantos en PVC termo fundido e=2mm. Accesorios: manijas en ZAMAC , bisagras de cierre suave y soportes en acero cromado con niveladores. Dimensiones: altura: 74cm, ancho: 90cm, profundo: 40 cm.	UND	3,00	$	1.864.708,06	5.594.124,18
94				MOBILIARIO PISO 4 TORRE 1 - DADEM					
95				TIPO 1: PUESTO DE TRABAJO TIPO EJECUTIVO Puesto de trabajo en L. Superficie de 1.80x0.70, retorno de 1.20x0.60 y costados de apoyo en tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm. Tapapiernas en tablero melamínico de 18mm. Incluye acoples y niveladores. Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática, con frente enchapado en laminado de alta presión F8, cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, solución de cableado, cerradura, niveladores.	UND	1,00	$	3.690.550,90	3.690.550,90
96				TIPO 2: PUESTO TIPO OPERATIVO EN "L". Puesto de trabajo en "L" auto soportado. Superficie de 1.50x0.60, retorno de 0.90x0.60 tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm.Soportes tipo C en lámina cold rolled Cal.16, acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática, color por definir. Incluye acoples y niveladores, tapa piernas de acuerdo a requerimiento, en lámina cold rolled cal 18 acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática, , cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, solución de cableado, 3 troqueles para tomas dobles, cerradura, niveladores	UND	2,00	$	2.200.334,19	4.400.668,38
97				CREDENZA PARA PUESTO DE TRABAJO TIPO EJECUTIVO. Material: aglomerado de 18 mm. Acabado: laminado de alta presión F8, color a definir, cantos en PVC termo fundido e=2mm. Accesorios: manijas en ZAMAC , bisagras de cierre suave y soportes en acero cromado con niveladores. Dimensiones (mts): altura 0.70; ancho 1,20; profundo: 0.40.	UND	1,00	$	1.700.708,06	1.700.708,06
98				TIPO 3: PUESTO TIPO OPERATIVO LINEAL. Puesto de trabajo lineal auto soportado. Superficie de 1.20x0.60 en tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm.Soportes tipo C en lámina cold rolled Cal.16, acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática, color por definir. Pantalla frontal y lateral en vidrio laminado 3+3, según requerimiento (ver planos). Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática, , cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, solución de cableado, 3 troqueles para tomas dobles, cerradura, niveladores.	UND	6,00	$	1.737.815,21	10.426.891,26
99				MUEBLE AUXILIAR PARA ARCHIVO/ALMACENAMIENTO Mueble con 1 entrepaño y puertas, con capacidad de soporte de un peso de hasta 80kg. Material: aglomerado de 18 mm. Acabado: laminado de alta presión F8, color a definir, cantos en PVC termo fundido e=2mm. Accesorios: manijas en ZAMAC , bisagras de cierre suave y soportes en acero cromado con niveladores. Dimensiones: altura: 74cm, ancho: 90cm, profundo: 40 cm.	UND	3,00	$	1.864.708,06	5.594.124,18
100				SILLA PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO Espaldar: Marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, malla ennylon de alta resistencia. Apoyo lumbar ajustable en altura con 5 cm de recorrido. Asiento: Espuma inyectada de alta densidad 50gk/m3 sobre bastidor de madera con tapa inferior decorativa en polipropileno color negro. Mecanismo basculante para graduación de inclinación del espaldar y el asiento con 2 posiciones de bloqueo. Brazos 1D ajustables en altura, con almohadillas de poliuretano en la parte superior. Base tipo araña Ø 680mm en NYLON y rodachinas para piso duro Ø50mm.Peso máximo: 100kgs, Ancho general: 66 cms, Altura general: 105 cms - 117 cms, Altura hasta el asiento: 47 cms - 59 cms, Altura espaldar: 61 cms, Anchoespaldar: 51 cms, Ancho asiento: 50 cms, Profundidad asiento: 52cmsBase Ø68 cms	UND	9,00	$	845.653,97	7.610.885,73
101				SILLA INTERLOCUTORA Medidas generales: Ancho: 54 cm. Altura: 81 cm. Altura asiento: 45 cm. Profundidad asiento: 46 cm. Espaldar: malla nylon de alta resistencia. Asiento:espuma alta densidad, carcasa en polipropileno. Tapizado. Estructura: tubo redondo en acero cold rolled cromado Ø 25mm ó tubería en marco ovalado unida por fusión con acabado en pintura en polvo electrostática.	UND	2,00	$	247.969,06	495.938,12
102				MOBILIARIO PISO 4 TORRE 1 - JECTI					

103				TIPO 1: PUESTO DE TRABAJO TIPO EJECUTIVO Puesto de trabajo en L. Superficie de 1.80x0.70, retorno de 1.20x0.60 y costados de apoyo en tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm. Tapapiernas en tablero melamínico de 18mm. Incluye acoples y niveladores. Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática, con frente enchapado en laminado de alta presión F8, cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, solución de cableado, cerradura, niveladores.	UND	1,00	$ 3.690.550,90	3.690.550,90
104				CREDENZA PARA PUESTO DE TRABAJO TIPO EJECUTIVO. Material: aglomerado de 18 mm. Acabado: laminado de alta presión F8, color a definir, cantos en PVC termo fundido e=2mm. Accesorios: manijas en ZAMAC , bisagras de cierre suave y soportes en acero cromado con niveladores. Dimensiones (mts): altura 0.70; ancho 1,20; profundo: 0.40.	UND	1,00	$ 1.700.708,06	1.700.708,06
105				SILLA PUESTO DE TRABAJO EJECUTIVO Espaldar y cabecero: Marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, malla en nylon de alta resistencia, cabecero en malla graduable en altura e inclinación. Apoyo lumbar con almohadilla tapizada graduable en altura y profundidad. Asiento: Espuma inyectada de alta densidad 50gk/m3 sobre bastidor de madera con tapa inferior en polipropileno color negro. Mecanismo syncron para graduación de inclinación del espaldar y el asiento con 3 posiciones de bloqueo. Mecanismo slider para graduar la profundidad del asiento en 5cm. Brazos 3D ajustables en altura, profundidad y posición con almohadillas de poliuretano en la parte superior. Base tipo araña en NYLON reforzado con fibra de vidrio, Ø680mm y rodachinas para piso duro Ø60mm, Peso máximo: 100kgs, Ancho general: 67 cms, Altura general: 122 cms - 134 cms, Altura hasta el asiento: 52 cms - 63 cms, Altura espaldar: 58 cms, Ancho espaldar: 51 cms, Ancho asiento: 51 cms, Profundidad asiento: 52 cms, Profundidad total: 62 cms, Base: Ø68 cms.	UND	1,00	$ 977.940,63	977.940,63
106				TIPO 3: PUESTO TIPO OPERATIVO LINEAL. Puesto de trabajo lineal auto soportado. Superficie de 1.20x0.60 en tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm.Soportes tipo C en lámina cold rolled Cal.16, acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática, color por definir. Pantalla frontal y lateral en vidrio laminado 3+3, según requerimiento (ver planos). Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática, , cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, solución de cableado, 3 troqueles para tomas dobles, cerradura, niveladores.	UND	16,00	$ 1.737.815,21	27.805.043,36
107				TIPO 2: PUESTO TIPO OPERATIVO EN "L". Puesto de trabajo en "L" auto soportado. Superficie de 1.50x0.60, retorno de 0.90x0.60 tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm.Soportes tipo C en lámina cold rolled Cal.16, acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática, color por definir. Incluye acoples y niveladores, tapa piernas de acuerdo a requerimiento, en lámina cold rolled cal 18 acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática, , cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, solución de cableado, 3 troqueles para tomas dobles, cerradura, niveladores	UND	3,00	$ 2.200.334,19	6.601.002,57
108				SILLA PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO Espaldar: Marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, malla ennylon de alta resistencia. Apoyo lumbar ajustable en altura con 5 cm de recorrido. Asiento: Espuma inyectada de alta densidad 50gk/m3 sobre bastidor de madera con tapa inferior decorativa en polipropileno color negro. Mecanismo basculante para graduación de inclinación del espaldar y el asiento con 2 posiciones de bloqueo. Brazos 1D ajustables en altura, con almohadillas de poliuretano en la parte superior. Base tipo araña Ø 680mm en NYLON y rodachinas para piso duro Ø50mm.Peso máximo: 100kgs, Ancho general: 66 cms, Altura general: 105 cms - 117 cms, Altura hasta el asiento: 47 cms - 59 cms, Altura espaldar: 61 cms, Anchoespaldar: 51 cms, Ancho asiento: 50 cms, Profundidad asiento: 52cmsBase Ø68 cms	UND	19,00	$ 845.653,97	16.067.425,43
109				SILLA MESA DE JUNTAS Espaldar: Marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, malla en nylon de alta resistencia. Asiento: espuma inyectada de alta densidad 50gk/m3 sobre bastidor de madera. Mecanismo basculante para graduación de inclinación del espaldar y asiento. Brazos 1D ajustables en altura, con almohadillas de poliuretano suave en la parte superior. Base tipo araña Ø640mm en NYLON y rodachinas para piso duro de 50mm Peso máximo: 100kgs, Altura general: 96 cms - 108 cms, Altura hasta el asiento: 44 cms - 55 cms, Altura del espaldar: 56 cms, Ancho general: 65 cms, Ancho asiento: 49 cms, Profundidad del asiento: 46 cms, Base: Ø66 cms	UND	4,00	$ 678.331,89	2.713.327,56
110				SILLA INTERLOCUTORA Medidas generales: Ancho: 54 cm. Altura: 81 cm. Altura asiento: 45 cm. Profundidad asiento: 46 cm. Espaldar: malla nylon de alta resistencia. Asiento:espuma alta densidad, carcasa en polipropileno. Tapizado. Estructura: tubo redondo en acero cold rolled cromado Ø 25mm ó tubería en marco ovalado unida por fusión con acabado en pintura en polvo electrostática.	UND	2,00	$ 247.969,06	495.938,12
111				MESA REDONDA Mesa diámetro 90cm, altura 74cm tapa en tablero melamínico (madecor), color a definir; cantos en PVC termo fundido e=2mm. Cara inferior con balance. Soportes acero cold rolled calibre 20, acabado pintura electrostática al polvo, color por definir. "	UND	1,00	$ 788.170,81	788.170,81
112				POLTRONA Espuma alta densidad, tapizado tela tipo gamuza, patas en madera maciza color negro expresso.	UND	2,00	$ 2.280.456,56	4.560.913,12
113				MESA CENTRO REDONDA Superficie ceramica Diametro 80cm, altura 40cm, color por definir, Patas en acero acabado negro expresso mate.	UND	1,00	$ 2.123.555,56	2.123.555,56
114				MUEBLE AUXILIAR PARA ARCHIVO/ALMACENAMIENTO Mueble con 1 entrepaño y puertas, con capacidad de soporte de un peso de hasta 80kg. Material: aglomerado de 18 mm. Acabado: laminado de alta presión F8, color a definir, cantos en PVC termo fundido e=2mm. Accesorios: manijas en ZAMAC , bisagras de cierre suave y soportes en acero cromado con niveladores. Dimensiones: altura: 74cm, ancho: 90cm, profundo: 40 cm.	UND	2,00	$ 1.864.708,06	3.729.416,12
115				MOBILIARIO PISO 4 TORRE 1 - JIMAF				
116				TIPO 1: PUESTO DE TRABAJO TIPO EJECUTIVO Puesto de trabajo en L. Superficie de 1.80x0.70, retorno de 1.20x0.60 y costados de apoyo en tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm. Tapapiernas en tablero melamínico de 18mm. Incluye acoples y niveladores. Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática, con frente enchapado en laminado de alta presión F8, cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, solución de cableado, cerradura, niveladores.	UND	1,00	$ 3.690.550,90	3.690.550,90
117				CREDENZA PARA PUESTO DE TRABAJO TIPO EJECUTIVO. Material: aglomerado de 18 mm. Acabado: laminado de alta presión F8, color a definir, cantos en PVC termo fundido e=2mm. Accesorios: manijas en ZAMAC , bisagras de cierre suave y soportes en acero cromado con niveladores. Dimensiones (mts): altura 0.70; ancho 1,20; profundo: 0.40.	UND	1,00	$ 1.965.038,69	1.965.038,69

118				SILLA PUESTO DE TRABAJO EJECUTIVO Espaldar y cabecero: Marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, malla en nylon de alta resistencia, cabecero en malla graduable en altura e inclinación. Apoyo lumbar con almohadilla tapizada graduable en altura y profundidad. Asiento: Espuma inyectada de alta densidad 50gk/m3 sobre bastidor de madera con tapa inferior en polipropileno color negro. Mecanismo syncron para graduación de inclinación del espaldar y el asiento con 3 posiciones de bloqueo. Mecanismo slider para graduar la profundidad del asiento en 5cm. Brazos 3D ajustables en altura, profundidad y posición con almohadillas de poliuretano en la parte superior. Base tipo araña en NYLON reforzado con fibra de vidrio, Ø680mm y rodachinas para piso duro Ø60mm, Peso máximo: 100kgs, Ancho general: 67 cms, Altura general: 122 cms - 134 cms, Altura hasta el asiento: 52 cms - 63 cms, Altura espaldar: 58 cms, Ancho espaldar: 51 cms, Ancho asiento: 51 cms, Profundidad asiento: 52 cms, Profundidad total: 62 cms, Base: Ø68 cms.	UND	1,00	$	1.417.607,29	1.417.607,29
119				TIPO 3: PUESTO TIPO OPERATIVO LINEAL. Puesto de trabajo lineal auto soportado. Superficie de 1.20x0.60 en tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm.Soportes tipo C en lámina cold rolled Cal.16, acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática, color por definir. Pantalla frontal y lateral en vidrio laminado 3+3, según requerimiento (ver planos). Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática, , cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, solución de cableado, 3 troqueles para tomas dobles, cerradura, niveladores.	UND	25,00	$	1.737.815,21	43.445.380,25
120				TIPO 2: PUESTO TIPO OPERATIVO EN "L". Puesto de trabajo en "L" auto soportado. Superficie de 1.50x0.60, retorno de 0.90x0.60 tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm.Soportes tipo C en lámina cold rolled Cal.16, acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática, color por definir. Incluye acoples y niveladores, tapa piernas de acuerdo a requerimiento, en lámina cold rolled cal 18 acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática, , cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, solución de cableado, 3 troqueles para tomas dobles, cerradura, niveladores	UND	3,00	$	2.200.334,19	6.601.002,57
121				SILLA PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO Espaldar: Marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, malla ennylon de alta resistencia. Apoyo lumbar ajustable en altura con 5 cm de recorrido. Asiento: Espuma inyectada de alta densidad 50gk/m3 sobre bastidor de madera con tapa inferior decorativa en polipropileno color negro. Mecanismo basculante para graduación de inclinación del espaldar y el asiento con 2 posiciones de bloqueo. Brazos 1D ajustables en altura, con almohadillas de poliuretano en la parte superior. Base tipo araña Ø 680mm en NYLON y rodachinas para piso duro Ø50mm.Peso máximo: 100kgs, Ancho general: 66 cms, Altura general: 105 cms - 117 cms, Altura hasta el asiento: 47 cms - 59 cms, Altura espaldar: 61 cms, Anchoespaldar: 51 cms, Ancho asiento: 50 cms, Profundidad asiento: 52cmsBase Ø68 cms	UND	28,00	$	845.653,97	23.678.311,16
122				SILLA MESA DE JUNTAS Espaldar: Marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, malla en nylon de alta resistencia. Asiento: espuma inyectada de alta densidad 50gk/m3 sobre bastidor de madera. Mecanismo basculante para graduación de inclinación del espaldar y asiento. Brazos 1D ajustables en altura, con almohadillas de poliuretano suave en la parte superior. Base tipo araña Ø640mm en NYLON y rodachinas para piso duro de 50mm Peso máximo: 100kgs, Altura general: 96 cms - 108 cms, Altura hasta el asiento: 44 cms - 55 cms, Altura del espaldar: 56 cms, Ancho general: 65 cms, Ancho asiento: 49 cms, Profundidad del asiento: 46 cms, Base: Ø66 cms	UND	4,00	$	678.331,89	2.713.327,56
123				SILLA INTERLOCUTORA Medidas generales: Ancho: 54 cm. Altura: 81 cm. Altura asiento: 45 cm. Profundidad asiento: 46 cm. Espaldar: malla nylon de alta resistencia. Asiento:espuma alta densidad, carcasa en polipropileno. Tapizado. Estructura: tubo redondo en acero cold rolled cromado Ø 25mm ó tubería en marco ovalado unida por fusión con acabado en pintura en polvo electrostática.	UND	2,00	$	247.969,06	495.938,12
124				MUEBLE AUXILIAR PARA ARCHIVO/ALMACENAMIENTO Mueble con 1 entrepaño y puertas, con capacidad de soporte de un peso de hasta 80kg. Material: aglomerado de 18 mm. Acabado: laminado de alta presión F8, color a definir, cantos en PVC termo fundido e=2mm. Accesorios: manijas en ZAMAC , bisagras de cierre suave y soportes en acero cromado con niveladores. Dimensiones: altura: 74cm, ancho: 90cm, profundo: 40 cm.	UND	7,00	$	1.864.708,06	13.052.956,42
125				MESA REDONDA Mesa diámetro 90cm, altura 74cm tapa en tablero melamínico (madecor), color a definir; cantos en PVC termo fundido e=2mm. Cara inferior con balance. Soportes acero cold rolled calibre 20, acabado pintura electrostática al polvo, color por definir. "	UND	1,00	$	788.170,81	788.170,81
126				MOBILIARIO PISO 4 TORRE 1- COARC				
127				TIPO 1: PUESTO DE TRABAJO TIPO EJECUTIVO Puesto de trabajo en L. Superficie de 1.80x0.70, retorno de 1.20x0.60 y costados de apoyo en tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm. Tapapiernas en tablero melamínico de 18mm. Incluye acoples y niveladores. Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática, con frente enchapado en laminado de alta presión F8, cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, solución de cableado, cerradura, niveladores.	UND	1,00	$	3.690.550,90	3.690.550,90
128				CREDENZA PARA PUESTO DE TRABAJO TIPO EJECUTIVO. Material: aglomerado de 18 mm. Acabado: laminado de alta presión F8, color a definir, cantos en PVC termo fundido e=2mm. Accesorios: manijas en ZAMAC , bisagras de cierre suave y soportes en acero cromado con niveladores. Dimensiones (mts): altura 0.70; ancho 1,20; profundo: 0.40.	UND	1,00	$	1.965.038,69	1.965.038,69
129				SILLA PUESTO DE TRABAJO EJECUTIVO Espaldar y cabecero: Marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, malla en nylon de alta resistencia, cabecero en malla graduable en altura e inclinación. Apoyo lumbar con almohadilla tapizada graduable en altura y profundidad. Asiento: Espuma inyectada de alta densidad 50gk/m3 sobre bastidor de madera con tapa inferior en polipropileno color negro. Mecanismo syncron para graduación de inclinación del espaldar y el asiento con 3 posiciones de bloqueo. Mecanismo slider para graduar la profundidad del asiento en 5cm. Brazos 3D ajustables en altura, profundidad y posición con almohadillas de poliuretano en la parte superior. Base tipo araña en NYLON reforzado con fibra de vidrio, Ø680mm y rodachinas para piso duro Ø60mm, Peso máximo: 100kgs, Ancho general: 67 cms, Altura general: 122 cms - 134 cms, Altura hasta el asiento: 52 cms - 63 cms, Altura espaldar: 58 cms, Ancho espaldar: 51 cms, Ancho asiento: 51 cms, Profundidad asiento: 52 cms, Profundidad total: 62 cms, Base: Ø68 cms.	UND	1,00	$	1.417.607,29	1.417.607,29
130				Sofá x 2 puestos. Espuma alta densidad, tapizado tela tipo terciopelo, patas madera maciza. Color por definir. Marco maderal, bastidor interior madera sólida. Medidas: Profundidad 87½ cm Altura 80 cm Ancho: 170 cm Altura de las patas 18 cm Altura del asiento: 48 cm Altura del reposabrazos 60 cm	UND	1,00	$	3.746.124,56	3.746.124,56
131				POLTRONA Espuma alta densidad, tapizado tela tipo terciopelo, patas en madera maciza color negro expresso.	UND	2,00	$	1.947.123,22	3.894.246,44
132				MESA CENTRO REDONDA Superficie ceramica Diametro 80cm, altura 40cm, color por definir, Patas en acero acabado negro expresso mate.	UND	1,00	$	2.123.555,56	2.123.555,56
133				MOBILIARIO PISO 4 TORRE 1 - AYUDANTIA COARC-JECTI-JIMAF				

134				TIPO 4: PUESTO TIPO OPERATIVO LINEAL SENCILLO. Puesto de trabajo lineal auto soportado. Superficie de 1.20x0.60 tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm.Soportes tipo C en lámina cold rolled Cal.16, acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática, color por definir. Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática,, cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, niveladores.	UND	7,00	$	1.560.577,57	10.924.042,99
135				SILLA PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO Espaldar: Marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, malla ennylon de alta resistencia. Apoyo lumbar ajustable en altura con 5 cm de recorrido. Asiento: Espuma inyectada de alta densidad 50gk/m3 sobre bastidor de madera con tapa inferior decorativa en polipropileno color negro. Mecanismo basculante para graduación de inclinación del espaldar y el asiento con 2 posiciones de bloqueo. Brazos 1D ajustables en altura, con almohadillas de poliuretano en la parte superior. Base tipo araña Ø 680mm en NYLON y rodachinas para piso duro Ø50mm.Peso máximo: 100kgs, Ancho general: 66 cms, Altura general: 105 cms - 117 cms, Altura hasta el asiento: 47 cms - 59 cms, Altura espaldar: 61 cms, Anchoespaldar: 51 cms, Ancho asiento: 50 cms, Profundidad asiento: 52cmsBase Ø68 cms	UND	7,00	$	845.653,97	5.919.577,79
136				MOBILIARIO PISO 4 TORRE 2 - DIPCA					
137				TIPO 2: PUESTO TIPO OPERATIVO EN "L". Puesto de trabajo en "L" auto soportado. Superficie de 1.50x0.60, retorno de 0.90x0.60 tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm.Soportes tipo C en lámina cold rolled Cal.16, acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática, color por definir. Incluye acoples y niveladores, tapa piernas de acuerdo a requerimiento, en lámina cold rolled cal 18 acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática, , cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, solución de cableado, 3 troqueles para tomas dobles, cerradura, niveladores	UND	1,00	$	2.200.334,19	2.200.334,19
138				TIPO 4: PUESTO TIPO OPERATIVO LINEAL SENCILLO. Puesto de trabajo lineal auto soportado. Superficie de 1.20x0.60 tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm.Soportes tipo C en lámina cold rolled Cal.16, acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática, color por definir. Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática,, cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, niveladores.	UND	2,00	$	1.560.577,57	3.121.155,14
139				MUEBLE AUXILIAR PARA ARCHIVO/ALMACENAMIENTO Mueble con 1 entrepaño y puertas, con capacidad de soporte de un peso de hasta 80kg. Material: aglomerado de 18 mm. Acabado: laminado de alta presión F8, color a definir, cantos en PVC termo fundido e=2mm. Accesorios: manijas en ZAMAC , bisagras de cierre suave y soportes en acero cromado con niveladores. Dimensiones: altura: 74cm, ancho: 90cm, profundo: 40 cm.	UND	2,00	$	1.864.708,06	3.729.416,12
140				SILLA PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO Espaldar: Marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, malla ennylon de alta resistencia. Apoyo lumbar ajustable en altura con 5 cm de recorrido. Asiento: Espuma inyectada de alta densidad 50gk/m3 sobre bastidor de madera con tapa inferior decorativa en polipropileno color negro. Mecanismo basculante para graduación de inclinación del espaldar y el asiento con 2 posiciones de bloqueo. Brazos 1D ajustables en altura, con almohadillas de poliuretano en la parte superior. Base tipo araña Ø 680mm en NYLON y rodachinas para piso duro Ø50mm.Peso máximo: 100kgs, Ancho general: 66 cms, Altura general: 105 cms - 117 cms, Altura hasta el asiento: 47 cms - 59 cms, Altura espaldar: 61 cms, Anchoespaldar: 51 cms, Ancho asiento: 50 cms, Profundidad asiento: 52cmsBase Ø68 cms	UND	3,00	$	845.653,97	2.536.961,91
141				MOBILIARIO PISO 4 TORRE 2 - DISGA					
142				TIPO 2: PUESTO TIPO OPERATIVO EN "L". Puesto de trabajo en "L" auto soportado. Superficie de 1.50x0.60, retorno de 0.90x0.60 tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm.Soportes tipo C en lámina cold rolled Cal.16, acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática, color por definir. Incluye acoples y niveladores, tapa piernas de acuerdo a requerimiento, en lámina cold rolled cal 18 acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática, , cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, solución de cableado, 3 troqueles para tomas dobles, cerradura, niveladores	UND	1,00	$	2.200.334,19	2.200.334,19
143				TIPO 3: PUESTO TIPO OPERATIVO LINEAL. Puesto de trabajo lineal auto soportado. Superficie de 1.20x0.60 en tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm.Soportes tipo C en lámina cold rolled Cal.16, acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática, color por definir. Pantalla frontal y lateral en vidrio laminado 3+3, según requerimiento (ver planos). Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática, , cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, solución de cableado, 3 troqueles para tomas dobles, cerradura, niveladores.	UND	11,00	$	1.719.903,62	18.918.939,82
144				MUEBLE AUXILIAR PARA ARCHIVO/ALMACENAMIENTO Mueble con 1 entrepaño y puertas, con capacidad de soporte de un peso de hasta 80kg. Material: aglomerado de 18 mm. Acabado: laminado de alta presión F8, color a definir, cantos en PVC termo fundido e=2mm. Accesorios: manijas en ZAMAC , bisagras de cierre suave y soportes en acero cromado con niveladores. Dimensiones: altura: 74cm, ancho: 90cm, profundo: 40 cm.	UND	4,00	$	1.864.708,06	7.458.832,24
145				SILLA PUESTO DE TRABAJO EJECUTIVO Espaldar y cabecero: Marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, malla en nylon de alta resistencia, cabecero en malla graduable en altura e inclinación. Apoyo lumbar con almohadilla tapizada graduable en altura y profundidad. Asiento: Espuma inyectada de alta densidad 50gk/m3 sobre bastidor de madera con tapa inferior en polipropileno color negro. Mecanismo syncron para graduación de inclinación del espaldar y el asiento con 3 posiciones de bloqueo. Mecanismo slider para graduar la profundidad del asiento en 5cm. Brazos 3D ajustables en altura, profundidad y posición con almohadillas de poliuretano en la parte superior. Base tipo araña en NYLON reforzado con fibra de vidrio, Ø680mm y rodachinas para piso duro Ø60mm, Peso máximo: 100kgs, Ancho general: 67 cms, Altura general: 122 cms - 134 cms, Altura hasta el asiento: 52 cms - 63 cms, Altura espaldar: 58 cms, Ancho espaldar: 51 cms, Ancho asiento: 51 cms, Profundidad asiento: 52 cms, Profundidad total: 62 cms, Base: Ø68 cms.	UND	1,00	$	1.417.607,29	1.417.607,29
146				SILLA PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO Espaldar: Marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, malla ennylon de alta resistencia. Apoyo lumbar ajustable en altura con 5 cm de recorrido. Asiento: Espuma inyectada de alta densidad 50gk/m3 sobre bastidor de madera con tapa inferior decorativa en polipropileno color negro. Mecanismo basculante para graduación de inclinación del espaldar y el asiento con 2 posiciones de bloqueo. Brazos 1D ajustables en altura, con almohadillas de poliuretano en la parte superior. Base tipo araña Ø 680mm en NYLON y rodachinas para piso duro Ø50mm.Peso máximo: 100kgs, Ancho general: 66 cms, Altura general: 105 cms - 117 cms, Altura hasta el asiento: 47 cms - 59 cms, Altura espaldar: 61 cms, Anchoespaldar: 51 cms, Ancho asiento: 50 cms, Profundidad asiento: 52cmsBase Ø68 cms	UND	14,00	$	845.653,97	11.839.155,58
147				MOBILIARIO PISO 4 TORRE 2 - DPSOC					
148				TIPO 1: PUESTO DE TRABAJO TIPO EJECUTIVO Puesto de trabajo en L. Superficie de 1.80x0.70, retorno de 1.20x0.60 y costados de apoyo en tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm. Tapapiernas en tablero melamínico de 18mm. Incluye acoples y niveladores. Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática, con frente enchapado en laminado de alta presión F8, cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, solución de cableado, cerradura, niveladores.	UND	1,00	$	3.690.550,90	3.690.550,90

149				CREDENZA PARA PUESTO DE TRABAJO TIPO EJECUTIVO. Material: aglomerado de 18 mm. Acabado: laminado de alta presión F8, color a definir, cantos en PVC termo fundido e=2mm. Accesorios: manijas en ZAMAC , bisagras de cierre suave y soportes en acero cromado con niveladores. Dimensiones (mts): altura 0.70; ancho 1,20; profundo: 0.40.	UND	1,00	$ 1.965.038,69	1.965.038,69
150				MESA REDONDA Mesa diámetro 90cm, altura 74cm tapa en tablero melamínico (madecor), color a definir; cantos en PVC termo fundido e=2mm. Cara inferior con balance. Soportes acero cold rolled calibre 20, acabado pintura electrostática al polvo, color por definir. "	UND	1,00	$ 788.170,81	788.170,81
151				TIPO 2: PUESTO TIPO OPERATIVO EN "L". Puesto de trabajo en "L" auto soportado. Superficie de 1.50x0.60, retorno de 0.90x0.60 tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm.Soportes tipo C en lámina cold rolled Cal.16, acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática, color por definir. Incluye acoples y niveladores, tapa piernas de acuerdo a requerimiento, en lámina cold rolled cal 18 acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática, , cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, solución de cableado, 3 troqueles para tomas dobles, cerradura, niveladores	UND	3,00	$ 2.200.334,19	6.601.002,57
152				TIPO 3: PUESTO TIPO OPERATIVO LINEAL. Puesto de trabajo lineal auto soportado. Superficie de 1.20x0.60 en tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm.Soportes tipo C en lámina cold rolled Cal.16, acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática, color por definir. Pantalla frontal y lateral en vidrio laminado 3+3, según requerimiento (ver planos). Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática, , cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, solución de cableado, 3 troqueles para tomas dobles, cerradura, niveladores.	UND	23,00	$ 1.719.903,62	39.557.783,26
153				SILLA PUESTO DE TRABAJO EJECUTIVO Espaldar y cabecero: Marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, malla en nylon de alta resistencia, cabecero en malla graduable en altura e inclinación. Apoyo lumbar con almohadilla tapizada graduable en altura y profundidad. Asiento: Espuma inyectada de alta densidad 50gk/m3 sobre bastidor de madera con tapa inferior en polipropileno color negro. Mecanismo syncron para graduación de inclinación del espaldar y el asiento con 3 posiciones de bloqueo. Mecanismo slider para graduar la profundidad del asiento en 5cm. Brazos 3D ajustables en altura, profundidad y posición con almohadillas de poliuretano en la parte superior. Base tipo araña en NYLON reforzado con fibra de vidrio, Ø680mm y rodachinas para piso duro Ø60mm, Peso máximo: 100kgs, Ancho general: 67 cms, Altura general: 122 cms - 134 cms, Altura hasta el asiento: 52 cms - 63 cms, Altura espaldar: 58 cms, Ancho espaldar: 51 cms, Ancho asiento: 51 cms, Profundidad asiento: 52 cms, Profundidad total: 62 cms, Base: Ø68 cms.	UND	1,00	$ 1.417.607,29	1.417.607,29
154				SILLA PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO Espaldar: Marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, malla ennylon de alta resistencia. Apoyo lumbar ajustable en altura con 5 cm de recorrido. Asiento: Espuma inyectada de alta densidad 50gk/m3 sobre bastidor de madera con tapa inferior decorativa en polipropileno color negro. Mecanismo basculante para graduación de inclinación del espaldar y el asiento con 2 posiciones de bloqueo. Brazos 1D ajustables en altura, con almohadillas de poliuretano en la parte superior. Base tipo araña Ø 680mm en NYLON y rodachinas para piso duro Ø50mm.Peso máximo: 100kgs, Ancho general: 66 cms, Altura general: 105 cms - 117 cms, Altura hasta el asiento: 47 cms - 59 cms, Altura espaldar: 61 cms, Anchoespaldar: 51 cms, Ancho asiento: 50 cms, Profundidad asiento: 52cmsBase Ø68 cms	UND	27,00	$ 845.653,97	22.832.657,19
155				SILLA MESA DE JUNTAS Espaldar: Marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, malla en nylon de alta resistencia. Asiento: espuma inyectada de alta densidad 50gk/m3 sobre bastidor de madera. Mecanismo basculante para graduación de inclinación del espaldar y asiento. Brazos 1D ajustables en altura, con almohadillas de poliuretano suave en la parte superior. Base tipo araña Ø640mm en NYLON y rodachinas para piso duro de 50mm Peso máximo: 100kgs, Altura general: 96 cms - 108 cms, Altura hasta el asiento: 44 cms - 55 cms, Altura del espaldar: 56 cms, Ancho general: 65 cms, Ancho asiento: 49 cms, Profundidad del asiento: 46 cms, Base: Ø66 cms	UND	4,00	$ 678.331,89	2.713.327,56
156				MUEBLE AUXILIAR PARA ARCHIVO/ALMACENAMIENTO Mueble con 1 entrepaño y puertas, con capacidad de soporte de un peso de hasta 80kg. Material: aglomerado de 18 mm. Acabado: laminado de alta presión F8, color a definir, cantos en PVC termo fundido e=2mm. Accesorios: manijas en ZAMAC , bisagras de cierre suave y soportes en acero cromado con niveladores. Incluye cerradura y pasadores. Dimensiones: altura: 74cm, ancho: 90cm, profundo: 40 cm.	UND	8,00	$ 1.864.708,06	14.917.664,48
157				MOBILIARIO PISO 5 TORRE 2 - DISAN (SUBAF-OFSIG)				
158				TIPO 2: PUESTO TIPO OPERATIVO EN "L". Puesto de trabajo en "L" auto soportado. Superficie de 1.50x0.60, retorno de 0.90x0.60 tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm.Soportes tipo C en lámina cold rolled Cal.16, acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática, color por definir. Incluye acoples y niveladores, tapa piernas de acuerdo a requerimiento, en lámina cold rolled cal 18 acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática, , cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, solución de cableado, 3 troqueles para tomas dobles, cerradura, niveladores	UND	2,00	$ 2.200.334,19	4.400.668,38
159				TIPO 3: PUESTO TIPO OPERATIVO LINEAL. Puesto de trabajo lineal auto soportado. Superficie de 1.20x0.60 en tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm.Soportes tipo C en lámina cold rolled Cal.16, acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática, color por definir. Pantalla frontal y lateral en vidrio laminado 3+3, según requerimiento (ver planos). Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática, , cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, solución de cableado, 3 troqueles para tomas dobles, cerradura, niveladores.	UND	46,00	$ 1.737.815,21	79.939.499,66
160				SILLA PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO Espaldar: Marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, malla ennylon de alta resistencia. Apoyo lumbar ajustable en altura con 5 cm de recorrido. Asiento: Espuma inyectada de alta densidad 50gk/m3 sobre bastidor de madera con tapa inferior decorativa en polipropileno color negro. Mecanismo basculante para graduación de inclinación del espaldar y el asiento con 2 posiciones de bloqueo. Brazos 1D ajustables en altura, con almohadillas de poliuretano en la parte superior. Base tipo araña Ø 680mm en NYLON y rodachinas para piso duro Ø50mm.Peso máximo: 100kgs, Ancho general: 66 cms, Altura general: 105 cms - 117 cms, Altura hasta el asiento: 47 cms - 59 cms, Altura espaldar: 61 cms, Anchoespaldar: 51 cms, Ancho asiento: 50 cms, Profundidad asiento: 52cmsBase Ø68 cms	UND	48,00	$ 845.653,97	40.591.390,56
161				MUEBLE AUXILIAR PARA ARCHIVO/ALMACENAMIENTO Mueble con 1 entrepaño y puertas, con capacidad de soporte de un peso de hasta 80kg. Material: aglomerado de 18 mm. Acabado: laminado de alta presión F8, color a definir, cantos en PVC termo fundido e=2mm. Accesorios: manijas en ZAMAC , bisagras de cierre suave y soportes en acero cromado con niveladores. Dimensiones: altura: 74cm, ancho: 90cm, profundo: 40 cm.	UND	6,00	$ 1.864.708,06	11.188.248,36
162				MOBILIARIO PISO 5 TORRE 2 - CAFETERIA				
163				MESAS Mesa para cafetería x 4 puestos de 80 cm x 80 cm. Uso interior y extrior. Superficie en tecnopolímero cuadrada Columna en aluminio. Estructura en polipropileno 4 apoyos con niveladores. Filtro UV Superficie de 80cmx80cm, altura 75 cm. Ancho inferior base de 60 cm.	UND	4,00	$ 1.531.896,00	6.127.584,00

164				BUTACO Asiento en polipropileno y fibra de vidrio, color a definir, base en estructura metálica con apoya pies, acabado pintura electrostática al polvo . Altura asiento: 75 cms Profundidad asiento: 40 cms Ancho asiento: 42 cms	UND	5,00	$ 383.922,67	1.919.613,35
165				SILLAS Silla monoblock en polipropileno con fibra de vidrio.	UND	16,00	$ 307.032,33	4.912.517,28
166				SILLA Carcasa en polipropileno con fibra de vidrio, color a definir patas en madera roble maciza, Dimensiones Profundidad: 57 cm Altura: 85½ cm Altura del asiento: 46½ cm Peso: 8 kg Carga máxima: 125 kg Anchura: 51 cm	UND	4,00	$ 370.902,58	1.483.610,32
167				MESA REDONDA Mesa diámetro 90cm, altura 74cm tapa en tablero melamínico (madecor), color a definir; cantos en PVC termo fundido e=2mm. Cara inferior con balance. Soportes acero cold rolled calibre 20, acabado pintura electrostática al polvo, color por definir. "	UND	8,00	$ 788.170,81	6.305.366,48
168				MOBILIARIO PISO 6 TORRE 1 - ANEES				
169				TIPO 1: PUESTO DE TRABAJO TIPO EJECUTIVO Puesto de trabajo en L. Superficie de 1.80x0.70, retorno de 1.20x0.60 y costados de apoyo en tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm. Tapapiernas en tablero melamínico de 18mm. Incluye acoples y niveladores. Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática, con frente enchapado en laminado de alta presión F8, cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, solución de cableado, cerradura, niveladores.	UND	1,00	$ 3.690.550,90	3.690.550,90
170				CREDENZA PARA PUESTO DE TRABAJO TIPO EJECUTIVO. Material: aglomerado de 18 mm. Acabado: laminado de alta presión F8, color a definir, cantos en PVC termo fundido e=2mm. Accesorios: manijas en ZAMAC , bisagras de cierre suave y soportes en acero cromado con niveladores. Dimensiones (mts): altura 0.70; ancho 1,20; profundo: 0.40.	UND	1,00	$ 1.965.038,69	1.965.038,69
171				SILLA PUESTO DE TRABAJO EJECUTIVO Espaldar y cabecero: Marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, malla en nylon de alta resistencia, cabecero en malla graduable en altura e inclinación. Apoyo lumbar con almohadilla tapizada graduable en altura y profundidad. Asiento: Espuma inyectada de alta densidad 50gk/m3 sobre bastidor de madera con tapa inferior en polipropileno color negro. Mecanismo syncron para graduación de inclinación del espaldar y el asiento con 3 posiciones de bloqueo. Mecanismo slider para graduar la profundidad del asiento en 5cm. Brazos 3D ajustables en altura, profundidad y posición con almohadillas de poliuretano en la parte superior. Base tipo araña en NYLON reforzado con fibra de vidrio, Ø680mm y rodachinas para piso duro Ø60mm, Peso máximo: 100kgs, Ancho general: 67 cms, Altura general: 122 cms - 134 cms, Altura hasta el asiento: 52 cms - 63 cms, Altura espaldar: 58 cms, Ancho espaldar: 51 cms, Ancho asiento: 51 cms, Profundidad asiento: 52 cms, Profundidad total: 62 cms, Base: Ø68 cms.	UND	1,00	$ 1.417.607,29	1.417.607,29
172				TIPO 2: PUESTO TIPO OPERATIVO EN "L". Puesto de trabajo en "L" auto soportado. Superficie de 1.50x0.60, retorno de 0.90x0.60 tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm.Soportes tipo C en lámina cold rolled Cal.16, acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática, color por definir. Incluye acoples y niveladores, tapa piernas de acuerdo a requerimiento, en lámina cold rolled cal 18 acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática, , cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, solución de cableado, 3 troqueles para tomas dobles, cerradura, niveladores	UND	5,00	$ 2.200.334,19	11.001.670,95
173				TIPO 3: PUESTO TIPO OPERATIVO LINEAL. Puesto de trabajo lineal auto soportado. Superficie de 1.20x0.60 en tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm.Soportes tipo C en lámina cold rolled Cal.16, acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática, color por definir. Pantalla frontal y lateral en vidrio laminado 3+3, según requerimiento (ver planos). Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática, , cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, solución de cableado, 3 troqueles para tomas dobles, cerradura, niveladores.	UND	10,00	$ 1.737.815,21	17.378.152,10
174				SILLA INTERLOCUTORA Medidas generales: Ancho: 54 cm. Altura: 81 cm. Altura asiento: 45 cm. Profundidad asiento: 46 cm. Espaldar: malla nylon de alta resistencia. Asiento:espuma alta densidad, carcasa en polipropileno. Tapizado. Estructura: tubo redondo en acero cold rolled cromado Ø 25mm ó tubería en marco ovalado unida por fusión con acabado en pintura en polvo electrostática.	UND	12,00	$ 247.969,06	2.975.628,72
175				SILLA PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO Espaldar: Marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, malla ennylon de alta resistencia. Apoyo lumbar ajustable en altura con 5 cm de recorrido. Asiento: Espuma inyectada de alta densidad 50gk/m3 sobre bastidor de madera con tapa inferior decorativa en polipropileno color negro. Mecanismo basculante para graduación de inclinación del espaldar y el asiento con 2 posiciones de bloqueo. Brazos 1D ajustables en altura, con almohadillas de poliuretano en la parte superior. Base tipo araña Ø 680mm en NYLON y rodachinas para piso duro Ø50mm.Peso máximo: 100kgs, Ancho general: 66 cms, Altura general: 105 cms - 117 cms, Altura hasta el asiento: 47 cms - 59 cms, Altura espaldar: 61 cms, Anchoespaldar: 51 cms, Ancho asiento: 50 cms, Profundidad asiento: 52cmsBase Ø68 cms	UND	19,00	$ 845.653,97	16.067.425,43
176				MUEBLE AUXILIAR PARA ARCHIVO/ALMACENAMIENTO Mueble con 1 entrepaño y puertas, con capacidad de soporte de un peso de hasta 80kg. Material: aglomerado de 18 mm. Acabado: laminado de alta presión F8, color a definir, cantos en PVC termo fundido e=2mm. Accesorios: manijas en ZAMAC , bisagras de cierre suave y soportes en acero cromado con niveladores. Dimensiones: altura: 74cm, ancho: 90cm, profundo: 40 cm.	UND	8,00	$ 1.864.708,06	14.917.664,48
177				MOBILIARIO PISO 6 TORRE 1 - DISAN				
178				TIPO 4: PUESTO TIPO OPERATIVO LINEAL SENCILLO. Puesto de trabajo lineal auto soportado. Superficie de 1.50x0.60 tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm.Soportes tipo C en lámina cold rolled Cal.16, acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática, color por definir. Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática,, cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, niveladores."	UND	1,00	$ 1.481.863,93	1.481.863,93
179				SILLA MESA DE JUNTAS Espaldar: Marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, malla en nylon de alta resistencia. Asiento: espuma inyectada de alta densidad 50gk/m3 sobre bastidor de madera. Mecanismo basculante para graduación de inclinación del espaldar y asiento. Brazos 1D ajustables en altura, con almohadillas de poliuretano suave en la parte superior. Base tipo araña Ø640mm en NYLON y rodachinas para piso duro de 50mm Peso máximo: 100kgs, Altura general: 96 cms - 108 cms, Altura hasta el asiento: 44 cms - 55 cms, Altura del espaldar: 56 cms, Ancho general: 65 cms, Ancho asiento: 49 cms, Profundidad del asiento: 46 cms, Base: Ø66 cms	UND	8,00	$ 678.331,89	5.426.655,12
180				CAMILLA PARA CONSULTORIO MEDICO	UND	1,00	$ 916.666,67	916.666,67
181				MESA SALA DE JUNTAS Mesa de 2,40 mts x 1,20 mts, altura: 0,76 cm. Tapa en aglomerado de 30mm, acabado laminado de alta presión F8, color a definir; cantos en PVC termo fundido e=2mm. Cara inferior con balance. Soportes en madecor de 30mm, cantos en pvc termofundido e=2mm. Incluye acoples y niveladores en acero cromado. Incluye solución de cableado y multitoma. Puntos voz, datos y eléctricos.	UND	1,00	$ 4.065.686,94	4.065.686,94

182				SILLA INTERLOCUTORA Medidas generales: Ancho: 54 cm. Altura: 81 cm. Altura asiento: 45 cm. Profundidad asiento: 46 cm. Espaldar: malla nylon de alta resistencia. Asiento:espuma alta densidad, carcasa en polipropileno. Tapizado. Estructura: tubo redondo en acero cold rolled cromado Ø 25mm ó tubería en marco ovalado unida por fusión con acabado en pintura en polvo electrostática.	UND	2,00	$	247.969,06	495.938,12
183				SILLÓN LACTANCIA	UND	2,00	$	3.640.121,33	7.280.242,66
184				CAMBIADOR PARA BEBE Dimensiones (largo x ancho x alto): 73 x 54 x 89 cm Incluye colchoneta.	UND	1,00	$	1.201.444,44	1.201.444,44
185				MESA Dimensiones (largo x ancho x alto)45x45x60 cm Superficie en aglomerado de 18mm, acabado en laminado de alta presión F8, color a definir. Soportes tipo C en aluminio extruído, acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática, color por definir.	UND	2,00	$	899.908,33	1.799.816,66
186									
187				TIPO 1: PUESTO DE TRABAJO TIPO EJECUTIVO Puesto de trabajo en L. Superficie de 1.80x0.70, retorno de 1.20x0.60 y costados de apoyo en tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm. Tapapiernas en tablero melamínico de 18mm. Incluye acoples y niveladores. Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática, con frente enchapado en laminado de alta presión F8, cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, solución de cableado, cerradura, niveladores.	UND	1,00	$	3.690.550,90	3.690.550,90
188				CREDENZA PARA PUESTO DE TRABAJO TIPO EJECUTIVO. Material: aglomerado de 18 mm. Acabado: laminado de alta presión F8, color a definir, cantos en PVC termo fundido e=2mm. Accesorios: manijas en ZAMAC , bisagras de cierre suave y soportes en acero cromado con niveladores. Dimensiones (mts): altura 0.70; ancho 1,20; profundo: 0.40.	UND	1,00	$	1.965.038,69	1.965.038,69
189				MESA REDONDA Mesa diámetro 90cm, altura 74cm tapa en tablero melamínico (madecor), color a definir; cantos en PVC termo fundido e=2mm. Cara inferior con balance. Soportes acero cold rolled calibre 20, acabado pintura electrostática al polvo, color por definir. "	UND	1,00	$	788.170,81	788.170,81
190				TIPO 3: PUESTO TIPO OPERATIVO LINEAL. Puesto de trabajo lineal auto soportado. Superficie de 1.20x0.60 en tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm.Soportes tipo C en lámina cold rolled Cal.16, acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática, color por definir. Pantalla frontal y lateral en vidrio laminado 3+3, según requerimiento (ver planos). Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática, , cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, solución de cableado, 3 troqueles para tomas dobles, cerradura, niveladores.	UND	33,00	$	1.737.815,21	57.347.901,93
191				TIPO 2: PUESTO TIPO OPERATIVO EN "L". Puesto de trabajo en "L" auto soportado. Superficie de 1.50x0.60, retorno de 0.90x0.60 tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm.Soportes tipo C en lámina cold rolled Cal.16, acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática, color por definir. Incluye acoples y niveladores, tapa piernas de acuerdo a requerimiento, en lámina cold rolled cal 18 acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática, , cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, solución de cableado, 3 troqueles para tomas dobles, cerradura, niveladores	UND	3,00	$	2.200.334,19	6.601.002,57
192				TIPO 4: PUESTO TIPO OPERATIVO LINEAL SENCILLO. Puesto de trabajo lineal auto soportado. Superficie de 1.50x0.60 tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm.Soportes tipo C en lámina cold rolled Cal.16, acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática, color por definir. Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática,, cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, niveladores.Tapapiernas.	UND	3,00	$	1.481.863,93	4.445.591,79
193				MUEBLE AUXILIAR PARA ARCHIVO ALMACENAMIENTO Mueble con 1 entrepaño y puertas, con capacidad de soporte de un peso de hasta 80kg. Material: aglomerado de 18 mm. Acabado: laminado de alta presión F8, color a definir, cantos en PVC termo fundido e=2mm. Accesorios: manijas en ZAMAC , bisagras de cierre suave y soportes en acero cromado con niveladores. Dimensiones: altura: 74cm, ancho: 90cm, profundo: 40 cm.	UND	4,00	$	1.864.708,06	7.458.832,24
194				SILLA PUESTO DE TRABAJO EJECUTIVO Espaldar y cabecero: Marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, malla en nylon de alta resistencia, cabecero en malla graduable en altura e inclinación. Apoyo lumbar con almohadilla tapizada graduable en altura y profundidad. Asiento: Espuma inyectada de alta densidad 50gk/m3 sobre bastidor de madera con tapa inferior en polipropileno color negro. Mecanismo syncron para graduación de inclinación del espaldar y el asiento con 3 posiciones de bloqueo. Mecanismo slider para graduar la profundidad del asiento en 5cm. Brazos 3D ajustables en altura, profundidad y posición con almohadillas de poliuretano en la parte superior. Base tipo araña en NYLON reforzado con fibra de vidrio, Ø680mm y rodachinas para piso duro Ø60mm, Peso máximo: 100kgs, Ancho general: 67 cms, Altura general: 122 cms - 134 cms, Altura hasta el asiento: 52 cms - 63 cms, Altura espaldar: 58 cms, Ancho espaldar: 51 cms, Ancho asiento: 51 cms, Profundidad asiento: 52 cms, Profundidad total: 62 cms, Base: Ø68 cms.	UND	1,00	$	1.417.607,29	1.417.607,29
195				SILLA PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO Espaldar: Marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, malla ennylon de alta resistencia. Apoyo lumbar ajustable en altura con 5 cm de recorrido. Asiento: Espuma inyectada de alta densidad 50gk/m3 sobre bastidor de madera con tapa inferior decorativa en polipropileno color negro. Mecanismo basculante para graduación de inclinación del espaldar y el asiento con 2 posiciones de bloqueo. Brazos 1D ajustables en altura, con almohadillas de poliuretano en la parte superior. Base tipo araña Ø 680mm en NYLON y rodachinas para piso duro Ø50mm.Peso máximo: 100kgs, Ancho general: 66 cms, Altura general: 105 cms - 117 cms, Altura hasta el asiento: 47 cms - 59 cms, Altura espaldar: 61 cms, Anchoespaldar: 51 cms, Ancho asiento: 50 cms, Profundidad asiento: 52cmsBase Ø68 cms	UND	39,00	$	845.653,97	32.980.504,83
196				SILLA MESA DE JUNTAS Espaldar: Marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, malla en nylon de alta resistencia. Asiento: espuma inyectada de alta densidad 50gk/m3 sobre bastidor de madera. Mecanismo basculante para graduación de inclinación del espaldar y asiento. Brazos 1D ajustables en altura, con almohadillas de poliuretano suave en la parte superior. Base tipo araña Ø640mm en NYLON y rodachinas para piso duro de 50mm Peso máximo: 100kgs, Altura general: 96 cms - 108 cms, Altura hasta el asiento: 44 cms - 55 cms, Altura del espaldar: 56 cms, Ancho general: 65 cms, Ancho asiento: 49 cms, Profundidad del asiento: 46 cms, Base: Ø66 cms	UND	4,00	$	678.331,89	2.713.327,56
197				SILLA INTERLOCUTORA Medidas generales: Ancho: 54 cm. Altura: 81 cm. Altura asiento: 45 cm. Profundidad asiento: 46 cm. Espaldar: malla nylon de alta resistencia. Asiento:espuma alta densidad, carcasa en polipropileno. Tapizado. Estructura: tubo redondo en acero cold rolled cromado Ø 25mm ó tubería en marco ovalado unida por fusión con acabado en pintura en polvo electrostática.	UND	8,00	$	247.969,06	1.983.752,48
198				MOBILIARIO PISO 7 torre 2 DISAN					
199				TIPO 1: PUESTO DE TRABAJO TIPO EJECUTIVO Puesto de trabajo en L. Superficie de 1.80x0.70, retorno de 1.20x0.60 y costados de apoyo en tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm. Tapapiernas en tablero melamínico de 18mm. Incluye acoples y niveladores. Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática, con frente enchapado en laminado de alta presión F8, cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, solución de cableado, cerradura, niveladores.	UND	1,00	$	3.690.550,90	3.690.550,90

200				CREDENZA PARA PUESTO DE TRABAJO TIPO EJECUTIVO Material: aglomerado de 18 mm. Acabado: laminado de alta presión F8, color a definir, cantos en PVC termo fundido e=2mm. Accesorios: manijas en ZAMAC , bisagras de cierre suave y soportes en acero cromado con niveladores. Dimensiones (mts): altura 0.70; ancho 1,20; profundo: 0.40.	UND	1,00	$	1.965.038,69	1.965.038,69
201				MESA REDONDA Mesa diámetro 90cm, altura 74cm tapa en tablero melamínico (madecor), color a definir; cantos en PVC termo fundido e=2mm. Cara inferior con balance. Soportes acero cold rolled calibre 20, acabado pintura electrostática al polvo, color por definir. "	UND	1,00	$	788.170,81	788.170,81
202				TIPO 2: PUESTO TIPO OPERATIVO EN "L". Puesto de trabajo en "L" auto soportado. Superficie de 1.50x0.60, retorno de 0.90x0.60 tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm.Soportes tipo C en lámina cold rolled Cal.16, acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática, color por definir. Incluye acoples y niveladores, tapa piernas de acuerdo a requerimiento, en lámina cold rolled cal 18 acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática, , cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, solución de cableado, 3 troqueles para tomas dobles, cerradura, niveladores	UND	5,00	$	2.200.334,19	11.001.670,95
203				TIPO 3: PUESTO TIPO OPERATIVO LINEAL. Puesto de trabajo lineal auto soportado. Superficie de 1.20x0.60 en tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm.Soportes tipo C en lámina cold rolled Cal.16, acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática, color por definir. Pantalla frontal y lateral en vidrio laminado 3+3, según requerimiento (ver planos). Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática, , cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, solución de cableado, 3 troqueles para tomas dobles, cerradura, niveladores.	UND	81,00	$	1.737.815,21	140.763.032,01
204				"TIPO 4: PUESTO TIPO OPERATIVO LINEAL SENCILLO. Puesto de trabajo lineal auto soportado. Superficie de 1.20x0.60 tablero aglomerado de 25mm con recubrimiento en melamina, color a definir. Cantos en PVC termofundido e=2mm.Soportes tipo C en lámina cold rolled Cal.16, acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática, color por definir. Incluye: Archivo personal 2x1, cuerpo en cal. 20 acabado pintura electroestática,, cajones con rieles full extensión, tiraderas en zamac, pasacables, niveladores.Tapapiernas."	UND	1,00	$	1.670.577,57	1.670.577,57
205				SILLA PUESTO DE TRABAJO EJECUTIVO Espaldar y cabecero: Marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, malla en nylon de alta resistencia, cabecero en malla graduable en altura e inclinación. Apoyo lumbar con almohadilla tapizada graduable en altura y profundidad. Asiento: Espuma inyectada de alta densidad 50gk/m3 sobre bastidor de madera con tapa inferior en polipropileno color negro. Mecanismo syncron para graduación de inclinación del espaldar y el asiento con 3 posiciones de bloqueo. Mecanismo slider para graduar la profundidad del asiento en 5cm. Brazos 3D ajustables en altura, profundidad y posición con almohadillas de poliuretano en la parte superior. Base tipo araña en NYLON reforzado con fibra de vidrio, Ø680mm y rodachinas para piso duro Ø60mm, Peso máximo: 100kgs, Ancho general: 67 cms, Altura general: 122 cms - 134 cms, Altura hasta el asiento: 52 cms - 63 cms, Altura espaldar: 58 cms, Ancho espaldar: 51 cms, Ancho asiento: 51 cms, Profundidad asiento: 52 cms, Profundidad total: 62 cms, Base: Ø68 cms.	UND	1,00	$	1.417.607,29	1.417.607,29
206				SILLA PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO Espaldar: Marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, malla ennylon de alta resistencia. Apoyo lumbar ajustable en altura con 5 cm de recorrido. Asiento: Espuma inyectada de alta densidad 50gk/m3 sobre bastidor de madera con tapa inferior decorativa en polipropileno color negro. Mecanismo basculante para graduación de inclinación del espaldar y el asiento con 2 posiciones de bloqueo. Brazos 1D ajustables en altura, con almohadillas de poliuretano en la parte superior. Base tipo araña Ø 680mm en NYLON y rodachinas para piso duro Ø50mm.Peso máximo: 100kgs, Ancho general: 66 cms, Altura general: 105 cms - 117 cms, Altura hasta el asiento: 47 cms - 59 cms, Altura espaldar: 61 cms, Anchoespaldar: 51 cms, Ancho asiento: 50 cms, Profundidad asiento: 52cmsBase Ø68 cms	UND	87,00	$	845.653,97	73.571.895,39
207				SILLA MESA DE JUNTAS Espaldar: Marco en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, malla en nylon de alta resistencia. Asiento: espuma inyectada de alta densidad 50gk/m3 sobre bastidor de madera. Mecanismo basculante para graduación de inclinación del espaldar y asiento. Brazos 1D ajustables en altura, con almohadillas de poliuretano suave en la parte superior. Base tipo araña Ø640mm en NYLON y rodachinas para piso duro de 50mm Peso máximo: 100kgs, Altura general: 96 cms - 108 cms, Altura hasta el asiento: 44 cms - 55 cms, Altura del espaldar: 56 cms, Ancho general: 65 cms, Ancho asiento: 49 cms, Profundidad del asiento: 46 cms, Base: Ø66 cms	UND	4,00	$	678.331,89	2.713.327,56
208				SILLA INTERLOCUTORA Medidas generales: Ancho: 54 cm. Altura: 81 cm. Altura asiento: 45 cm. Profundidad asiento: 46 cm. Espaldar: malla nylon de alta resistencia. Asiento:espuma alta densidad, carcasa en polipropileno. Tapizado. Estructura: tubo redondo en acero cold rolled cromado Ø 25mm ó tubería en marco ovalado unida por fusión con acabado en pintura en polvo electrostática.	UND	12,00	$	247.969,06	2.975.628,72
209				MUEBLE AUXILIAR PARA ARCHIVO/ALMACENAMIENTO Mueble con 1 entrepaño y puertas, con capacidad de soporte de un peso de hasta 80kg. Material: aglomerado de 18 mm. Acabado: laminado de alta presión F8, color a definir, cantos en PVC termo fundido e=2mm. Accesorios: manijas en ZAMAC , bisagras de cierre suave y soportes en acero cromado con niveladores. Dimensiones: altura: 74cm, ancho: 90cm, profundo: 40 cm.	UND	11,00	$	1.864.708,06	20.511.788,66
210				DIVISIONES EN VIDRIO					
211				DIVISIONES EN VIDRIO Divisiones de oficina en vidrio templado espesor 10mm, perfiles en aluminio extruido, suministro, instalación y adecuación de division, Totalmente montada con esquinero Inferior, zocalo Superior, riel inferior y superior, incluye elementos requeridos para su fijación.	M2	1,00	$	1.123.837,78	1.123.837,78
212				PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO Puerta batiente en vidrio templado esmerilado, 10 mm, suministro, instalación y adecuación de puerta colgada mediante pernios fijados en los puntos de giro, superior e inferior, Incluye herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable con llave y manija. Totalmente montada, Bisagra de piso Speedy M60, pivotes, Manija en Acero, Esquinero Inferior, zocalo Superior, riel inferior y superior, aja y mecanismo de freno; cerradura con llave y manija, incluye elementos requeridos para su funcionamiento.	M2	1,00	$	1.713.944,44	1.713.944,44
213					VALOR				
214					IVA		$	0,19	
215				SUBTOTAL 1					
216				ARCHIVO RODANTE PISO 6					
217				Archivo 1: archivo doble rodante mecánico 12 udc 0.40*0.90*2.00, con puerta, espaldares laterales y posteriores y elementos requeridos para el correcto funcionamiento (cada uno).	UND	2,00	$	18.384.880,33	36.769.760,66
218				ARCHIVO RODANTE PISO 1					
219				Archivo 2: archivo doble rodante mecánico 14 udc 0.40*0.90*2.00, con puerta, espaldares laterales y posteriores y elementos requeridos para el correcto funcionamiento (cada uno).	UND	1,00	$	21.046.462,33	21.046.462,33
220				Archivo 3: archivo doble rodante mecánico 14 udc 0.40*0.90*2.00, con puerta, espaldares laterales y posteriores y elementos requeridos para el correcto funcionamiento (cada uno).	UND	1,00	$	21.046.462,33	21.046.462,33
221				Archivo 4: archivo doble rodante mecánico 12 udc 0.40*0.90*2.00, con puerta, espaldares laterales y posteriores y elementos requeridos para el correcto funcionamiento (cada uno).	UND	1,00	$	18.384.880,33	18.384.880,33
222				Archivo 5: archivo doble rodante mecánico 8 udc 0.40*0.90*2.00, con puerta, espaldares laterales y posteriores y elementos requeridos para el correcto funcionamiento	UND	1,00	$	12.628.077,67	12.628.077,67
223				Archivo 6: archivo doble rodante mecánico 12 udc 0.40*0.90*2.00, con puerta, espaldares laterales y posteriores y elementos requeridos para el correcto funcionamiento (cada uno).	UND	1,00	$	18.384.880,33	18.384.880,33

224				Archivo 7: archivo doble rodante mecánico 12 udc 0.40*0.90*2.00, con puerta, espaldares laterales y posteriores y elementos requeridos para el correcto funcionamiento (cada uno).	UND	1,00	$ 18.384.880,33	18.384.880,33
225				Archivo 8: archivo doble rodante mecánico 12 udc 0.40*0.90*2.00, con puerta, espaldares laterales y posteriores y elementos requeridos para el correcto funcionamiento (cada uno).	UND	1	$ 18.384.880,33	18.384.880,33
226				Archivo 9: archivo doble rodante mecánico 12 udc 0.40*0.90*2.00, con puerta, espaldares laterales y posteriores y elementos requeridos para el correcto funcionamiento (cada uno).	UND	1,00	$ 18.384.880,33	18.384.880,33
227				Archivo 10: archivo 10: archivo sencillo rodante manual 6 udc 0.40*0.90*2.00, con puerta, espaldares laterales y posteriores y elementos requeridos para el correcto funcionamiento (cada uno).	UND	1,00	$ 10.028.956,67	10.028.956,67
228				Archivo 11: archivo 10: archivo sencillo rodante manual 6 udc 0.40*0.90*2.00, con puerta, espaldares laterales y posteriores y elementos requeridos para el correcto funcionamiento (cada uno).	UND	1,00	$ 10.028.956,67	10.028.956,67
Subtotal								
							SUBTOTAL MOBILIARIO	
1				**PREPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE SUPERFICIE PARA IMPERMEABILIZACIÓN.** Retiro de impermeabilización existente, resane defectos de superficie, Limpieza con hidro lavadora de toda la superficie (piso-media caña- poyo), reparación de grietas (corte pulidora) , y sellamiento, superficie de soporte debe ser uniforme, estar lisa y libre de partículas angulosas, protuberancias o puntiagudas,etc. Limpieza de desagües. Incluye recolección, clasificación, almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos, generados (incluyendo escombros y RDC (residuos de construcción y demolición) a través de gestor autorizado.	M2	170,90	$ 72.596,67	12.406.479,95
2				**RETIRO Y REINSTALACIÓN DE ENCHAPE EN SUPERFICIE ANTEPECHO,** retiro controlado de enchape existente, remoción de adhesivos, morteros y material de fijación existente, sin afectar elementos adyacentes, limpieza, preparación y regularización de la superficie intervenida, garantizando condiciones adecuadas de adherencia, reinstalación de enchapes utilizando piezas retiradas, mediante adhesivo cementicio, incluye juntas, boquillas, sellos perimetrales, resanes, limpieza final, herramientas, equipos, mano de obra.	ML	73,92	$ 62.853,33	4.646.118,40
3				**RETIRO, REINSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO EXISTENTE**: incluyendo desmontaje de conductores, fijaciones, soportes y accesorios, revisión del estado del sistema, remplazo de elementos deteriorados, posterior reinstalación y fijación, garantizando la continuidad eléctrica, correcta sujeción mecánica, incluye suministro de materiales complementarios, mano de obra calificada, herramientas, pruebas de verificación, cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo.	ML	84,92	$ 113.066,67	9.601.621,33
4				**DEMOLICIONES**			$ -	
5				**DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EXISTENTE EN CONCRETO Y MEDIA CAÑA EN CONCRETO,** mediante procedimiento manual o mecánico según condiciones del área, incluyendo picado, retiro de material, cargue, transporte interno y disposición final de escombro fuera las instalaciones en sitio autorizado, la actividad comprende mano de obra calificada, herramientas, equipos, limpieza final. y retiro de material; Incluye bote de material fuera de las instalaciones	M2	130,24	$ 44.750,00	5.828.240,00
6				**PISOS BASES**			$ -	
7				**PLANTILLA DE NIVELACIÓN EN MORTERO DOSIFICADO 1:3**, con espesor promedio de 5 cm, impermeabilizada mediante aditivo tipo SIKA 1 o equivalente técnico aprobado, conformando las pendientes necesarias para el correcto desagüe de aguas lluvias. La actividad incluye la preparación previa de la superficie mediante picado con cincel en toda el área de la placa, limpieza y retiro de grasa, polvo y desechos de obra, así como suministro de materiales, aplicación mortero, curado, herramientas, equipos, mano de obra calificado y transporte necesario para su correcta ejecución, dejando superficie nivelada, impermeabilizada y funcional.	M2	130,24	$ 95.980,00	12.500.435,20
8				**MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO RADIO 6CM:** ejecución de mediacañas en encuentros entre superficies horizontales y verticales, con el fin de garantizar la continuidad del sistema de impermeabilización, la actividad incluye preparación de la superficie, suministro y aplicación de mortero con aditivo impermeabilizante, conformación geométrica mediante formaletas o herramientas especializadas, curado, limpieza final, así como materiales, equipos, herramientas y mano de obra calificada necesarios para su correcta ejecución.	ML	73,92	$ 44.583,33	3.295.600,00
9				**IMPERMEABILIZACIÓN**			$ -	
10				**SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA DE PVC SIKAPLAN G12 , INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE , LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE FISURAS EXISTENTES, SUMINISTRO DE 1 CAPA DE GEOTEXTIL 1800 , PERFIL COLAMINADO, ACCESORIOS , EQUIPO DE AIRE EN CALIENTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA ESPECIALIZADA.** El ítem incluye el suministro de materiales, equipos de aire caliente, mano de obra especializada, herramientas, equipos auxiliares, protección de áreas colindantes, control de calidad y limpieza final del área intervenida. La actividad se considerará finalizada y aceptada una vez verificada la correcta instalación, continuidad del sistema y cumplimiento de los criterios técnicos del fabricante.	M2	215,79	$ 326.463,33	70.446.543,31
11				**CUBIERTA TRANSITABLE OCTAVO PISO - TORRE I (TERRAZA)**				
12				**PRELIMINARES**				
13				**RETIRO, LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE VEGETACIÓN**, compostaje, tierra, arena, grava y geotextil. La primera implica el roce manual o mecanizado para eliminar plantas y arbustos en estado de abandono, grava, tierra, etc, incluye recolección, clasificación, almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos, generados (incluyendo escombros y RDC (residuos de construcción y demolición) a través de gestor autorizado.	M3	83,82	$ 73.316,67	6.145.725,59
14				**RETIRO MANUAL DE GRAVA EXISTENTE EN CUBIERTA,** sedimentos y material vegetal adherido. Incluye limpieza general de la superficie, cargue, transporte y disposición final de los residuos, generados (incluyendo escombros y RDC (residuos de construcción y demolición) a través de gestor autorizado.	M3	13,32	$ 103.595,00	1.379.590,15
15				**DEMOLICIÓN Y RETIRO DE LOSETAS CUADRADAS EN CONCRETO E: 5 CM APROX**, incluye el levantamiento de las piezas y retiro de la base existente, la actividad contempla: recolección, clasificación, almacenamiento, cargue, transporte y disposición final de los residuos, generados (incluyendo escombros y RDC) a través de gestor autorizado.	M2	22,97	$ 62.100,00	1.426.620,20
16				**DESMONTE TEMPORAL DE LOSETAS CUADRADAS Y SUS BASES EN CONCRETO**, espesor de losetas aprox: 5cm, para actividades de mantenimiento, incluyendo levantamiento controlado, limpieza de la superficie expuesta, verificación, limpieza y mejoramiento de la base soporte, una vez ejecutadas labores de impermeabilización se realizará la reinstalación de las losetas y bases, garantizando correcta nivelación, alineación estabilidad y funcionalidad del sistema, el ítem incluye recolección, clasificación, almacenamiento temporal, cargue, transporte y disposición final de residuos generados.	M2	36,87	$ 70.816,67	2.611.191,08
17				**DESMONTE Y RETIRO DE PISO EXISTENTE EN DECK METÁLICO E: 2,5 CM APROX,** incluye recolección, almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos, generados (incluyendo escombros y RDC a través de gestor autorizado.	M2	28,59	$ 98.500,00	2.816.016,50
18				**DESMONTE Y RETIRO DE LOSETAS RECTANGULARES (1MT*0.4 MT) E: 7 CM APROX Y SUS BASES DE SOPORTE EN CONCRETO DE 26X26X26CM**. Incluye levantamiento controlado de piezas, cargue, transporte y disposición final de los residuos generados, incluyendo escombros y RDC a través de gestor autorizado	M2	39,57	$ 87.173,33	3.449.187,28
19				**LIMPIEZA, RESTAURACIÓN, DESMANCHE DE PIEDRA EXISTENTE**, incluye emboquillada, limpieza, producto hidrófugo y protector de esta piedra expuesta, piezas sueltas realizar el fortalecimiento, fijación con pegamentos adecuados, incluye piedras, maquinas, discos, extensiones, químicos, ácidos y obra civil necesaria para lograr el correcto desarrollo de esta actividad y aseo general. Incluye retiro de cinta antideslizante en caso de ser necesario.	M2	78,40	$ 105.650,00	8.282.875,48
20				**DEMOLICIONES**			$ -	
21				**DEMOLICIÓN DE MURO BAJO**, Ancho aprox 30 cm, Alto 50cm aprox, incluye la demolición de elementos estructurales y no estructurales que conforman y hacen parte del muro, separación de materiales, cargue, transporte y envío de RCD a los diferentes gestores y certificación de disposición final o aprovechamiento de RCD.	ML	3,25	$ 70.175,33	227.718,96
22				**DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EXISTENTE EN CONCRETO Y MEDIA CAÑA EN CONCRETO,** mediante procedimiento manual o mecánico según condiciones del área, incluyendo picado, retiro de material, cargue, transporte interno y disposición final de escombro fuera las instalaciones en sitio autorizado, la actividad comprende mano de obra calificada, herramientas, equipos, limpieza final. y retiro de material; Incluye bote de material fuera de las instalaciones	M2	366,03	$ 44.750,00	16.379.618,75
23				**PISOS**			$ -	

24				**PLANTILLA DE NIVELACIÓN EN MORTERO DOSIFICADO 1:3**, con espesor promedio de 5 cm, impermeabilizada mediante aditivo tipo SIKA 1 o equivalente técnico aprobado, conformando las pendientes necesarias para el correcto desagüe de aguas lluvias. La actividad incluye la preparación previa de la superficie mediante picado con cincel en toda el área de la placa, limpieza y retiro de grasa, polvo y desechos de obra, así como suministro de materiales, aplicación mortero, curado, herramientas, equipos, mano de obra calificado y transporte necesario para su correcta ejecución, dejando superficie nivelada, impermeabilizada y funcional.	M2	366,03	$ 102.966,67	37.688.374,17
25				**LOSETAS CUADRADAS EN CONCRETO 60X60X5 CM APROX,** Suministro e instalación, iguales o similares a las existentes, garantizando uniformidad en dimensiones, acabado y resistencia, la actividad incluye preparación, nivelación de superficie de soporte, colocación de losetas, alineación, nivelación y correcta fijación, incluye. Materiales, refuerzo, mano de obra, limpieza final.	M2	22,97	$ 167.993,33	3.859.302,45
26				**MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO RADIO 6CM:** ejecución de mediacañas en encuentros entre superficies horizontales y verticales, con el fin de garantizar la continuidad del sistema de impermeabilización, la actividad incluye preparación de la superficie, suministro y aplicación de mortero con aditivo impermeabilizante, conformación geométrica mediante formaletas o herramientas especializadas, curado, limpieza final, así como materiales, equipos, herramientas y mano de obra calificada necesarios para su correcta ejecución.	ML	183,58	$ 43.283,33	7.945.911,05
27				**IMPERMEABILIZACIONES**			$ -	
28				**PREPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE SUPERFICIE PARA IMPERMEABILIZACIÓN.** Retiro de impermeabilización existente, resane defectos de superficie, Limpieza con hidro lavadora de toda la superficie (piso-media caña- poyo), reparación de grietas (corte pulidora) , y sellamiento, superficie de soporte debe ser uniforme, estar lisa y libre de partículas angulosas, protuberancias o puntiagudas,etc. Limpieza de desagües. Incluye recolección, clasificación, almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos, generados (incluyendo escombros y RDC (residuos de construcción y demolición) a través de gestor autorizado.	M2	86,96	$ 78.953,33	6.865.387,10
29				**IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA MEDIANTE SISTEMA DE POLIUREA PURA EN CALIENTE ESPESOR MINIMO 2MM SIKALASTIC 8850 , INCLUYE IMPRIMACION EPOXICA SIKAFLOOR 161, RIEGO DE ARENA DE QUARZO SIKADUR 510, EQUIPO REACTOR INCLUYE SUMINISTRO DE ENERGIA 220 V 90 AMPERIOS , MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA ESPECIALIZADA** o equivalente técnico aprobado. Comprende el suministro de materiales, equipo reactor, suministro de energía eléctrica 220 V, mano de obra especializada, herramientas, equipos auxiliares, protección de áreas colindantes, control de calidad y limpieza final del área intervenida. La aplicación se realizará conforme a las fichas técnicas del fabricante y bajo condiciones ambientales compatibles, garantizando la correcta adherencia y desempeño del sistema. El ítem se considerará terminado y aceptado una vez verificado el espesor mínimo especificado y la continuidad total de la membrana impermeabilizante.	M2	452,98	$ 301.633,33	136.633.867,33
30				**SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA DE PVC SIKAPLAN G12 , INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE , LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE FISURAS EXISTENTES, SUMINISTRO DE 1 CAPA DE GEOTEXTIL 1800 , PERFIL COLAMINADO, ACCESORIOS , EQUIPO DE AIRE EN CALIENTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA ESPECIALIZADA.** El ítem incluye el suministro de materiales, equipos de aire caliente, mano de obra especializada, herramientas, equipos auxiliares, protección de áreas colindantes, control de calidad y limpieza final del área intervenida. La actividad se considerará finalizada y aceptada una vez verificada la correcta instalación, continuidad del sistema y cumplimiento de los criterios técnicos del fabricante.	M2	160,28	$ 259.850,00	41.649.017,85
31				**REJILLAS PARA SIFONES DE PISO 3"- 4", SUMINISTRO E INSTALACIÓN**. Fabricadas en aluminio o material resistente a la corrosión, la actividad incluye limpieza interna de sifones, retiro de residuos, verificación de funcionamiento, encamisado perimetral, impermeabilización del punto intervenido, garantizando el adecuado drenaje y correcto funcionamiento del sistema.	UN	8,00	$ 106.283,33	850.266,67
32				**PRUEBA DE ESTANQUEIDAD TERRAZA,** ejecución de pruebas en áreas intervenidas, con el fin de verificar la hermeticidad de los sistemas de impermeabilización y drenaje, incluye, taponamiento de desagües, llenado controlado con agua, monitoreo durante tiempo requerido, verificación de filtraciones, corrección de posibles fugas, registro fotográfico, mano de obra especializada, herramientas, equipos y todos los procedimientos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del sistema y la aprobación por parte de interventoría.	M2	452,98	$ 30.686,00	13.900.144,28
33				**PISOS**			$ -	
34				**PISO FLOTADO TIPO DECK WPC + HDPE,** suministro e instalación de piso con estructura propia nivelada, acabado tipo madera, apto para alto tráfico comercial, con alta resistente al desgaste e impactos y agentes ambientales, sistema resistente a la intemperie, a la carcoma, termitas y moho, a los rayos UV. Incluye montaje sobre estructura metálica en aluminio, anclajes, perfiles, accesorios, nivelación, cortes, ajustes, suministro e instalación de todos los materiales, Mano de obra especializada, equipos necesarios para el correcto funcionamiento y terminación final.	M2	366,03	$ 583.233,33	213.477.980,83
35				**ILUMINACIÓN**			$ -	
36				**LUMINARIA DE PISO REDONDA PARA EXTERIORES,** suministro e instalación de Luminaria con grado de protección mínimo IP65, apta para intemperie y tránsito peatonal, incluye adecuación en piso tipo deck, perforaciones, encamisado, fijación, sello impermeable, conexión eléctrica, pruebas de funcionamiento, suministro de materiales, accesorios, equipos, mano de obra, garantizando su correcta instalación, operación y terminación final conforme especificaciones técnicas.	UND	14,00	$ 428.367,00	5.997.138,00
37				**CERRAMIENTO**			$ -	
38				**BARANDA PERIMETRAL EN ACERO INOXIDABLE**, suministro e Instalación de baranda fabricada en tubo de acero inoxidable AISI 304 DE 1 ½", Cal 18, incluyendo postes, pasamanos, elementos de fijación, soldaduras, anclajes mecánicos o químicos, nivelación, alineación, pulido y acabado final la actividad comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, mano de obra especializada requerida para una correcta ejecución de la actividad.	ML	83,14	$ 793.333,33	65.956.146,67
39				**CERRAMIENTO EN TUBERÍA METÁLICA ACERO GALVANIZADO**, suministro e instalación, conforme norma EN 10346 altura 1,20 m, el sistema estará conformado por perfiles horizontales en tubo cuadrado de 40 x 40 x 1,5 mm tubos verticales en tubo circular Ø 20 x 1,5 mm. Incluye fabricación, suministro e instalación de puerta batiente de una hoja, herrajes, anclajes, nivelación, alineación, el acabado será mediante Pintura: plastificado por aplicación electrostática con fosfatación microcristalina. Espesor del poliéster: 80 micras mínimo. Incluye. Incluye el suministro de todos los materiales y equipos necesarios para el correcto funcionamiento.	ML	19,80	$ 457.300,00	9.054.540,00
40				**SEGURIDAD**			$ -	
41				**INSTALACIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE ESTRUCTURALES FIJOS (EXTREMOS) PARA LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL TEMPORAL (DESMONTABLE), SOBRE CONCRETO** Suministro e instalación de puntos de anclaje estructurales fijos en elementos de concreto (muro/placa), destinados a la conexión de línea de vida horizontal temporal desmontable para trabajos en alturas. Los puntos de anclaje quedarán instalados de forma permanente. Los anclajes deberán ser certificados y cumplir con los requisitos aplicables del sistema de protección contra caídas, incluyendo resistencia mínima 5.000 lb (22,2 kN), conforme a la Resolución 4272 de 2021 y especificaciones del fabricante. La instalación se realizará mediante anclaje químico o mecánico certificado (según diseño y aprobación), incluyendo perforación, limpieza de perforación, instalación del elemento de fijación y del dispositivo de anclaje (argolla/placa), rotulado e identificación.	UND	12,00	$ 1.106.210,00	13.274.520,00
42				**INSTALACIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE ESTRUCTURALES FIJOS (INTERMEDIOS) PARA LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL TEMPORAL (DESMONTABLE), SOBRE CONCRETO** Suministro e instalación de puntos de anclaje estructurales fijos en elementos de concreto (muro/placa), destinados a la conexión de línea de vida horizontal temporal desmontable para trabajos en alturas. Los puntos de anclaje quedarán instalados de forma permanente. Los anclajes deberán ser certificados y cumplir con los requisitos aplicables del sistema de protección contra caídas, incluyendo resistencia mínima 5.000 lb (22,2 kN), conforme a la Resolución 4272 de 2021 y especificaciones del fabricante. La instalación se realizará mediante anclaje químico o mecánico certificado (según diseño y aprobación), incluyendo perforación, limpieza de perforación, instalación del elemento de fijación y del dispositivo de anclaje (argolla/placa), rotulado e identificación.	UND	8,00	$ 1.002.066,67	8.016.533,33
43				**SEPTIMO PISO TORRE 1**				
44				**PRELIMINARES**				

45				**DESMONTE DIVISION Y/O PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO** existente E:10 mm, piso techo, incluye: aseo y retiro del material a un lugar autorizado en el manejo de residuos o donde indique el supervisor.	M2	37,13	$ 81.666,67	3.031.875,00
46				**DESMONTE MUEBLE DE BAÑO CON LAVAMANOS**, incluye desmonte elementos adosados, aseo y retiro del material a un lugar autorizado en el manejo de residuos o donde indique el supervisor de mueble de baño tipo flotante o suspendido, grifería y todos los accesorios.	UND	1,00	$ 76.856,67	76.856,67
47				**DESMONTE Y RETIRO DE CIELO RASO**: Drywall - fibro cemento - fibramineral, Incluye retiro estructura, desmonte de luminarias, recolección, almacenamiento, transporte y disposición final de los elementos desmontados donde indique la ARC, y de residuos, generados (incluyendo escombros y RDC (residuos de construcción y demolición) a través de gestor autorizad.	M2	57,85	$ 21.500,00	1.243.871,75
48				**DESMONTE PUERTA EN MADERA,** incluye retiro de marco y demás elementos adosados existente, incluye: aseo y retiro del material a un lugar autorizado en el manejo de residuos o donde indique el supervisor.	M2	9,68	$ 43.520,00	421.273,60
49				**DESMONTE MURO EN DRYWALL Y/O FIBROCEMENTO Y/O MADERA LAMINADA** (incluye estructura de soporte, aseo, retiro y disposición final).	M2	29,70	$ 29.140,00	865.458,00
50				**ANULACIÓN Y DESCONEXIÓN** de puntos eléctricos, sanitarios e hidráulicos existentes.	UND	1,00	$ 243.466,67	243.466,67
51				**DESMONTE Y RETIRO DE VENTANA DE CAMARA DE GESELL:** incluye elementos adosados, incluye: aseo y retiro del material a un lugar autorizado en el manejo de residuos o donde indique el supervisor.	M2	15,00	$ 140.133,33	2.102.000,00
52				**MUROS**			$ -	
53				**MUROS DIVISORIOS ANCHO 10-12 CM**, Suministro e instalación doble cara en lamina fibrocemento 8mm, con acabado (estuco-pintura), incluye estructura metálica, masilla, cinta, juntas, filos, dilataciones, herrajes y todo lo necesario para su funcionamiento.	M2	81,06	$ 241.683,33	19.591.141,02
54				**ACABADOS**			$ -	
55				**PINTURA VINILO TIPO 1**, suministro y aplicación color blanco, 3 manos sobre pañete y/o estuco, en muros y cielorrasos, incluye equipos, herramientas, trabajo en alturas, cubrir zonas expuestas al trabajo, retiro de tomas corrientes, letreros, interruptores, posterior puesta, andamios y demás obra civil necesaria para realizar la actividad.	M2	386,30	$ 28.266,67	10.919.512,27
56				**ESTUCO PLASTICO ACRILICO APLICADO EN MUROS Y CIELORASOS**, incluye preparación y adecuación de muros y cielo rasos, limpieza, lijado, raspado, adecuación de dilataciones y filos del cieloraso, retiro de luminarias, cableado, rejillas, fancoils, letreros y posterior puesta e instalación de estos elementos.	M2	105,36	$ 25.466,67	2.683.053,40
57				**CIELORASO**			$ -	
58				**CIELO RASO EN FIBRA MINERAL,** suministro e instalación de láminas no contaminables de alta densidad, sistema registrable y acustico Tipo NAVI o mejores especificaciones, modulo: 610mm * 610mm, Espesor: 14-15 mm, borde Tegular, tratamiento inhibidor de hongos y bacterias, situado a una altura menor de 4 m, con perfilería de estructura en aluminio recubierta con pintura electrostática color blanca, perfiles primarios y secundarios, suspendidos de la losa o elemento soporte con angulos galvanizados 1/2" y cuelgues, resistencia al fugo clase A, incluye adecuaciones de elementos existentes y lo necesario para una correcta instalación y funcionamiento.	M2	57,85	$ 206.950,00	11.972.988,78
59				**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS**			$ -	
60				**MUEBLE DE BAÑO CON LAVAMANOS Y ACCESORIOS,** suministro, instalación y adecuación de mueble de baño tipo flotante o suspendido, fabricado en tablero aglomerado hidrófugo o MDF RH, con acabado tipo madera o similar, el mueble incluye puertas con sistema de cierre suave, estructura interna reforzada, incluye lavamanos de mesón integrado, alto 50cm, largo: 45 cm, ancho: 80 cm, incluye grifería y todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, sifón, válvulas, adecuación y búsqueda de punto hidráulico y sanitario en muro existente.	UND	1,00	$ 2.139.125,00	2.139.125,00
61				**PUNTO HIDRÁULICO ½"-3/4" Y PUNTO SANITARIO 2"** para mueble con platero, suministro e instalación de un punto hidráulico en tubería de ½"-3/4" para alimentación de platero y un punto sanitario en tubería de 2" para evacuación de aguas residuales, conectado a red existente, incluye localización y búsqueda de redes existentes, ejecución de regatas en muros, suministro e instalación de tuberías, accesorios y elementos de fijación, empalmes y adecuaciones necearías, así como resane, pañete y acabado final de regatas intervenidas, dejando en condiciones optimas de funcionamiento y presentación , incluye mano de obra , materiales, equipos, transporte, y todos los elementos requeridos para su correcta ejecución.	UND	1,00	$ 689.066,67	689.066,67
62				**MUEBLE BASE PARA MESON DE LAVAPLATOS CON PLATERO EN ACERO INOXIDABLE**, fabricación, suministro e instalación de mueble base para mesón de lavaplatos, elaborado en tablero aglomerado melaminico RH 15 mm, interior color blanco y exterior acabado tipo madera, Medidas Mueble Alto: 88cm x Ancho: 145 cm x Profundidad: 51cm x 3 Puertas batientes en tablero de 18 mm, bisagras acero inoxidable, sistema de apertura tipo uñero sin manijas, todos los cantos rígidos 2mm, termofundido-pegado x 1 cajón con rieles telescópicos de extracción total, repisa intermedia, fondo blanco, patas regulables, incluye tornillería y accesorios de fijación, incluye suministro e instalación de platero (lavaplatos) en acero inoxidable, empotrado o sobrepuesto según diseño, con válvula de desagüe, sifón, canastilla, rebosadero, grifería tipo cuello alto y todos los accesorios hidrosanitarios requeridos para su correcta instalación y funcionamiento, dejando el conjunto instalado y en optimas condiciones de uso.	UND	1,00	$ 3.463.653,33	3.463.653,33
63				**VIDRIOS**			$ -	
64				**DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO** 10 mm, color igual al existente, suministro, instalación y adecuación de division, Totalmente montada con soportes metalicos superiores e inferiores, incluye elementos requeridos para su fijación en pisos, paredes y techos.	M2	197,10	$ 879.166,67	173.283.750,00
65				**PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO, 10 mm,** suministro, instalación y adecuación de puerta batiente pernios fijados en los puntos de giro, superior e inferior, Incluye herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable con llave y manija. Totalmente montada, Bisagra de piso Speedy M60, pivotes, Manija en Acero, Esquinero Inferior, zocalo Superior, riel inferior y superior, aja y mecanismo de freno; cerradura con llave y manija, incluye elementos requeridos para su funcionamiento.	M2	35,20	$ 1.486.300,00	52.317.760,00
66				**INSTALACIÓN DE DIVISIONES Y PUERTAS VIDRIO TEMPLADO EXISTENTE, E:10MM**, incluye adecuación, fijación, incluye elemento requeridos faltantes para su funcionamiento.	M2	19,20	$ 433.733,33	8.327.680,00
67				**PELÍCULA DE VINILO ESMERILADO PARA VIDRIO TEMPLADO,** suministro, instalación de película adhesiva de vinilo esmerilado en superficie de vidrio existentes, destinada a control visual, privacidad y uniformidad estética, incluye limpieza y preparación previa de la superficie, sin burbujas, pliegues ni imperfecciones, sellado de bordes, corte a medida, limpieza de área, mano de obra, equipos, insumos.	M2	94,33	$ 138.383,33	13.053.699,83
68				**ESPEJO:** Suministro e instalación de espejo biselado decorativo, alta calidad con espesor mínimo de 4 a 6 mm, bisel perimetral pulido y homogeneizado, corte a la medida especificada y bordes tratados para evitar desprendimientos o astillas; incluye preparación y limpieza del sustrato, suministro de adhesivo para espejos de tipo neutro libre de solventes o fijación mecánica mediante perfiles, clips o soportes metálicos según el diseño requerido, nivelación y ajuste del espejo, aplicación de sellante perimetral cuando corresponda, protección del área de instalación y limpieza final del elemento; comprende todos los materiales, transporte, herramientas, herrajes, mano de obra especializada y la entrega del espejo completamente instalado, firme, seguro y con acabado estético uniforme.	M2	2,40	$ 412.500,00	990.000,00
69				**PUNTO HIDRÁULICO ½"-3/4" Y PUNTO SANITARIO 2"** para mueble con platero, suministro e instalación de un punto hidráulico en tubería de ½"-3/4" para alimentación de platero y un punto sanitario en tubería de 2" para evacuación de aguas residuales, conectado a red existente, incluye localización y búsqueda de redes existentes, ejecución de regatas en muros, suministro e instalación de tuberías, accesorios y elementos de fijación, empalmes y adecuaciones necearías, así como resane, pañete y acabado final de regatas intervenidas, dejando en condiciones optimas de funcionamiento y presentación , incluye mano de obra , materiales, equipos, transporte, y todos los elementos requeridos para su correcta ejecución.	UND	1,00	$ 689.066,67	689.066,67
70				**SEXTO PISO TORRE I**				
71				**PRELIMINARES**				
72				**DESMONTE DIVISION Y/O PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO** existente E:10 mm, piso techo, incluye: aseo y retiro del material a un lugar autorizado en el manejo de residuos o donde indique el supervisor.	M2	21,56	$ 68.686,67	1.480.884,53
73				**RETIRO TOTAL DE COLUMNA CIELITICA EXISTENTE EMPOTRADA EN CIELO RASO,** incluye desmontaje de estructura, anclajes, soportes, marcos perimetrales, tornillería y demás accesorios asociados, la actividad contempla desconexión previa de puntos eléctricos y de gases especiales vinculados al elemento, cargue, transporte interno y disposición final del material en el sitio autorizado por supervisor o interventor.	UND	10,00	$ 172.466,67	1.724.666,67

74				**DESMONTE Y RETIRO DE CIELO RASO**: Drywall - fibro cemento - fibramineral, Incluye retiro estructura, desmonte de luminarias, recolección, almacenamiento, transporte y disposición final de los elementos desmontados donde indique la ARC, y de residuos, generados (incluyendo escombros y RDC (residuos de construcción y demolición) a través de gestor autorizad.	M2	94,62	$ 21.500,00	2.034.268,94
75				**DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA**, conformación vano, incluye cortes, reforzamientos temporales, resane, estuco y pintura huella demolición, retiro de material; incluye recolección, transporte y disposición final de los residuos, generados (incluyendo escombros y RDC (residuos de construcción y demolición) a través de gestor autorizado.	M2	6,60	$ 65.993,33	435.556,00
76				**DESMONTE PUERTA METÁLICA tipo persiana sexto piso** incluye retiro de marco y demás elementos adosados existente, incluye: aseo y retiro del material a un lugar autorizado en el manejo de residuos o donde indique el supervisor.	UND	1,00	$ 94.650,00	94.650,00
77				**ACABADOS**			$ -	
78				**PINTURA VINILO TIPO 1**, suministro y aplicación color blanco, 3 manos sobre pañete y/o estuco, en muros y cielorrasos, incluye equipos, herramientas, trabajo en alturas, cubrir zonas expuestas al trabajo, retiro de tomas corrientes, letreros, interruptores, posterior puesta, andamios y demás obra civil necesaria para realizar la actividad.	M2	386,30	$ 26.233,33	10.134.028,48
79				**ESTUCO PLASTICO ACRILICO APLICADO EN MUROS Y CIELORASOS**, incluye preparación y adecuación de muros y cielo rasos, limpieza, lijado, raspado, adecuación de dilataciones y filos del cieloraso, retiro de luminarias, cableado, rejillas, fancoils, letreros y posterior puesta e instalación de estos elementos.	M2	105,36	$ 23.466,67	2.472.342,40
80				**CIELORASO**			$ -	
81				**CIELO RASO EN FIBRA MINERAL,** suministro e instalación de láminas no contaminables de alta densidad, sistema registrable y acustico Tipo NAVI o mejores especificaciones, modulo: 610mm * 610mm, Espesor: 14-15 mm, borde Tegular, tratamiento inhibidor de hongos y bacterias, situado a una altura menor de 4 m, con perfilería de estructura en aluminio recubierta con pintura electrostática color blanca, perfiles primarios y secundarios, suspendidos de la losa o elemento soporte con angulos galvanizados 1/2" y cuelgues, resistencia al fugo clase A, incluye adecuaciones de elementos existentes y lo necesario para una correcta instalación y funcionamiento.	M2	111,38	$ 195.283,33	21.750.540,50
82				**MUROS**			$ -	
83				**MUROS DIVISORIOS ANCHO 10-12 CM**, Suministro e instalación doble cara en lamina fibrocemento 8mm, con acabado (estuco-pintura), incluye estructura metálica, masilla, cinta, juntas, filos, dilataciones, herrajes y todo lo necesario para su funcionamiento.	M2	146,69	$ 241.683,33	35.453.340,22
84				**LAMINA DE FIBROCEMENTO PARA RECUBRIMIENTO DE MURO EXISTENTE,** Suministro e instalación de lámina de fibrocemento de espesor 8 mm para cubrir muros, instalado por una cara, incluye estructura metálica liviana galvanizada de soporte, anclada al muro existente, fijación de las láminas mediante tornillería galvanizada o autoperforante, tratamiento de juntas con cinta y masilla, conformación de filos, dilataciones y encuentros, acabado final estucado y pintura, dejando superficie lisa, incluye mano de obra, materiales, herrajes, equipos, herramientas, transporte, resanes, limpieza.	M2	341,44	$ 226.966,67	77.494.599,88
85				**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS**			$ -	
86				**LAVAMANOS QUIRURGICO,** suministro, instalación, adecuación de lavamanos en muro, conexión sanitaria e hidráulica, Tubo redondo de 1" de acero inoxidable ref.304 C.20. Accionamiento de pedal. Grifería para lavamanos. Salpicadero en la parte superior. Manguera con acople para conexión directa. Dimensiones, Aprox: Largo 0.60 m, Ancho 0.60 m, Altura 0.90 m. Terminado en acero inoxidable ref.304, incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	UND	2,00	$ 2.982.416,67	5.964.833,33
87				**VIDRIOS**			$ -	
88				**DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO** 10 mm, color igual al existente, suministro, instalación y adecuación de division, Totalmente montada con soportes metalicos superiores e inferiores, incluye elementos requeridos para su fijación en pisos, paredes y techos.	M2	142,14	$ 624.166,67	88.720.298,33
89				**PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO, 10 mm,** suministro, instalación y adecuación de puerta batiente pernios fijados en los puntos de giro, superior e inferior, Incluye herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable con llave y manija. Totalmente montada, Bisagra de piso Speedy M60, pivotes, Manija en Acero, Esquinero Inferior, zocalo Superior, riel inferior y superior, aja y mecanismo de freno; cerradura con llave y manija, incluye elementos requeridos para su funcionamiento.	M2	16,94	$ 1.369.633,33	23.201.588,67
90				**INSTALACIÓN DE DIVISIONES Y PUERTAS VIDRIO TEMPLADO EXISTENTE, E:10MM**, incluye adecuación, fijación, incluye elemento requeridos faltantes para su funcionamiento.	M2	8,22	$ 433.733,33	3.566.849,44
91				**PELÍCULA DE VINILO ESMERILADO PARA VIDRIO TEMPLADO,** suministro, instalación de película adhesiva de vinilo esmerilado en superficie de vidrio existentes, destinada a control visual, privacidad y uniformidad estética, incluye limpieza y preparación previa de la superficie, sin burbujas, pliegues ni imperfecciones, sellado de bordes, corte a medida, limpieza de área, mano de obra, equipos, insumos.	M2	64,68	$ 138.383,33	8.950.634,00
92				**QUINTO PISO TORRE II**				
93				**PRELIMINARES**				
94				**RETIRO DE ALFOMBRA EN PISO EXISTENTE EN MAL ESTADO**. Incluye retiro de adhesivos, limpieza, recolección, almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos, generados a través de gestor autorizado.	M2	29,29	$ 18.800,00	550.667,04
95				**PISOS**			$ -	
96				**PIEZAS DE REEMPLAZO DE ALFOMBRA MODULAR,** Suministro e instalación de alfombra modular igual a la existente (Interface Carpet Tile). Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	M2	29,29	$ 159.933,33	4.684.575,28
97				**MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ALFOMBRA EXISTENTE,** limpieza profunda mediante aspirado industrial y sistema de lavado especializado (inyección-extracción, vapor o método equivalente) incluyendo tratamiento de manchas, enjuague, extracción de humedad y secado final, incluye equipos profesionales, productos no abrasivos, mano de obra, insumos, protección de áreas adyacentes y entrega de superficie limpia, seca y en condiciones optimas de uso.	M2	146,45	$ 36.416,67	5.333.366,50
98				**ACABADOS**			$ -	
99				**PINTURA VINILO TIPO 1**, suministro y aplicación color blanco, 3 manos sobre pañete y/o estuco, en muros y cielorrasos, incluye equipos, herramientas, trabajo en alturas, cubrir zonas expuestas al trabajo, retiro de tomas corrientes, letreros, interruptores, posterior puesta, andamios y demás obra civil necesaria para realizar la actividad.	M2	368,32	$ 26.233,33	9.662.302,78
100				**ESTUCO PLASTICO ACRILICO APLICADO EN MUROS Y CIELORASOS**, incluye preparación y adecuación de muros y cielo rasos, limpieza, lijado, raspado, adecuación de dilataciones y filos del cieloraso, retiro de luminarias, cableado, rejillas, fancoils, letreros y posterior puesta e instalación de estos elementos.	M2	110,50	$ 23.466,67	2.592.983,92
101				**CUARTO PISO TORRE II**				
102				**PRELIMINARES**				
103				**RETIRO DE ALFOMBRA EN PISO EXISTENTE EN MAL ESTADO**. Incluye retiro de adhesivos, limpieza, recolección, almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos, generados a través de gestor autorizado.	M2	255,73	$ 18.800,00	4.807.634,70
104				**DESMONTE Y RETIRO DE GUARDAESCOBAS EN MADERA**. incluye recolección, almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos, generados (incluyendo escombros y RDC (residuos de construcción y demolición) a través de gestor autorizado.	ML	100,98	$ 13.950,00	1.408.671,00
105				**DESMONTE MURO EN DRYWALL Y/O FIBROCEMENTO Y/O MADERA LAMINADA** (incluye estructura de soporte, aseo, retiro y disposición final).	M2	203,98	$ 29.140,00	5.944.106,58
106				**DESMONTE DIVISION Y/O PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO** existente E:10 mm, piso techo, incluye: aseo y retiro del material a un lugar autorizado en el manejo de residuos o donde indique el supervisor.	M2	43,49	$ 81.666,67	3.552.010,00
107				**VIDRIOS**			$ -	
108				**DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO** 10 mm, color igual al existente, suministro, instalación y adecuación de division, Totalmente montada con soportes metalicos superiores e inferiores, incluye elementos requeridos para su fijación en pisos, paredes y techos.	M2	146,55	$ 879.166,67	128.844.512,50
109				**PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO, 10 mm,** suministro, instalación y adecuación de puerta batiente pernios fijados en los puntos de giro, superior e inferior, Incluye herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable con llave y manija. Totalmente montada, Bisagra de piso Speedy M60, pivotes, Manija en Acero, Esquinero Inferior, zocalo Superior, riel inferior y superior, aja y mecanismo de freno; cerradura con llave y manija, incluye elementos requeridos para su funcionamiento.	M2	23,10	$ 1.369.633,33	31.638.530,00
110				**INSTALACIÓN DE DIVISIONES Y PUERTAS VIDRIO TEMPLADO EXISTENTE, E:10MM**, incluye adecuación, fijación, incluye elemento requeridos faltantes para su funcionamiento.	M2	13,05	$ 433.733,33	5.659.439,28
111				**PISOS**				
112				**MORTERO AUTONIVELANTE** Suministro e instalación de plantilla para preparación de pisos, incluye limpieza, imprimante y nivelación final. En las zonas indicadas en las especificaciones técnicas.	M2	255,73	$ 66.083,33	16.899.176,94

113				**PISO TIPO VINILICO SPC TRÁFICO PESADO,** Suministro e instalación piso flotante vinilo tipo clic, capa UV, capa de uso ≥ 0,5 mm, capa diseño, núcleo SPC rígido, Capa anti acústica (IXPE o EVA), E: 6 mm Min, diseño tipo madera Clara, comercial, incluye elementos, accesorios, herramientas y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento.	M2	255,73	$	243.660,00	62.310.014,42
114				**ZOCALO SPC**, Suministro e instalación de guardaescobas para piso flotante vinilo tipo clic, E: 12 mm Min, Altura: 80 mm Min, diseño tipo madera, comercial, incluye elementos, accesorios, herramientas y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento.	ML	157,09	$	39.650,00	6.228.658,15
115				**CIELO RASO**					
116				**CIELO RASO EN FIBRA MINERAL,** suministro e instalación de láminas no contaminables de alta densidad, sistema registrable y acustico Tipo NAVI o mejores especificaciones, modulo: 610mm * 610mm, Espesor: 14-15 mm, borde Tegular, tratamiento inhibidor de hongos y bacterias, situado a una altura menor de 4 m, con perfilería de estructura en aluminio recubierta con pintura electrostática color blanca, perfiles primarios y secundarios, suspendidos de la losa o elemento soporte con angulos galvanizados 1/2" y cuelgues, resistencia al fugo clase A, incluye adecuaciones de elementos existentes y lo necesario para una correcta instalación y funcionamiento.	M2	69,74	$	195.283,33	13.619.694,34
117				**ACABADOS**					
118				**PINTURA VINILO TIPO 1**, suministro y aplicación color blanco, 3 manos sobre pañete y/o estuco, en muros y cielorrasos, incluye equipos, herramientas, trabajo en alturas, cubrir zonas expuestas al trabajo, retiro de tomas corrientes, letreros, interruptores, posterior puesta, andamios y demás obra civil necesaria para realizar la actividad.	M2	473,33	$	26.233,33	12.416.942,87
119				**ESTUCO PLASTICO ACRILICO APLICADO EN MUROS Y CIELORASOS**, incluye preparación y adecuación de muros y cielo rasos, limpieza, lijado, raspado, adecuación de dilataciones y filos del cieloraso, retiro de luminarias, cableado, rejillas, fancoils, letreros y posterior puesta e instalación de estos elementos.	M2	129,09	$	23.466,67	3.029.292,29
120				**CUARTO PISO TORRE I**					
121				**PRELIMINARES**					
122				**DESMONTE MURO EN DRYWALL Y/O FIBROCEMENTO Y/O MADERA LAMINADA** (incluye estructura de soporte, aseo, retiro y disposición final).	M2	192,28	$	29.140,00	5.602.910,98
123				**RETIRO DE ALFOMBRA EN PISO EXISTENTE EN MAL ESTADO**. Incluye retiro de adhesivos, limpieza, recolección, almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos, generados a través de gestor autorizado.	M2	331,62	$	18.800,00	6.234.387,19
124				**DESMONTE Y RETIRO DE PISO LAMINADO Y PISO BASE EN MDF** . incluye recolección, almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos, generados (incluyendo escombros y RDC (residuos de construcción y demolición) a través de gestor autorizado.	M2	74,03	$	24.216,67	1.792.845,08
125				**DESMONTE Y RETIRO DE CIELO RASO**: Drywall - fibro cemento - fibramineral, Incluye retiro estructura, desmonte de luminarias, recolección, almacenamiento, transporte y disposición final de los elementos desmontados donde indique la ARC, y de residuos, generados (incluyendo escombros y RDC (residuos de construcción y demolición) a través de gestor autorizad.	M2	98,05	$	21.500,00	2.108.023,83
126				**RETIRO DE MUEBLE** de cocineta superficie metalica y mueble bajo en madera aglomerada, incluye recolección, clasificación, almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos, generados (incluyendo escombros y RDC (residuos de construcción y demolición) a través de gestor autorizado.	UND	1,00	$	110.833,33	110.833,33
127				**DESMONTE DIVISION Y/O PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO** existente E:10 mm, piso techo, incluye: aseo y retiro del material a un lugar autorizado en el manejo de residuos o donde indique el supervisor.	M2	9,94	$	81.666,67	812.093,33
128				**DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA**, conformación vano, incluye cortes, reforzamientos temporales, resane, estuco y pintura huella demolición, retiro de material; incluye recolección, transporte y disposición final de los residuos, generados (incluyendo escombros y RDC (residuos de construcción y demolición) a través de gestor autorizado.	M2	2,42	$	65.993,33	159.703,87
129				**DESMONTE Y RETIRO DE GUARDAESCOBAS EN MADERA**. incluye recolección, almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos, generados (incluyendo escombros y RDC (residuos de construcción y demolición) a través de gestor autorizado.	ML	58,49	$	13.950,00	815.893,65
130				**PISOS**			$	-	
131				**PIEZAS DE REEMPLAZO DE ALFOMBRA MODULAR,** Suministro e instalación de alfombra modular igual a la existente (Interface Carpet Tile). Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	M2	41,25	$	159.933,33	6.597.561,39
132				**GUARDAESCOBAS,** suministro e instalación de zócalo en madera, similar al existente.	ML	87,77	$	30.250,00	2.655.012,25
133				**MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ALFOMBRA EXISTENTE,** limpieza profunda mediante aspirado industrial y sistema de lavado especializado (inyección-extracción, vapor o método equivalente) incluyendo tratamiento de manchas, enjuague, extracción de humedad y secado final, incluye equipos profesionales, productos no abrasivos, mano de obra, insumos, protección de áreas adyacentes y entrega de superficie limpia, seca y en condiciones optimas de uso.	M2	99,33	$	36.416,67	3.617.267,50
134				**PISOS**			$	-	
135				**MORTERO AUTONIVELANTE** Suministro e instalación de plantilla para preparación de pisos, incluye limpieza, imprimante y nivelación final. En las zonas indicadas en las especificaciones técnicas.	M2	331,62	$	66.083,33	21.914.313,14
136				**PISO TIPO VINILICO SPC TRÁFICO PESADO,** Suministro e instalación piso flotante vinilo tipo clic, capa UV, capa de uso ≥ 0,5 mm, capa diseño, núcleo SPC rígido, Capa anti acústica (IXPE o EVA), E: 6 mm Min, diseño tipo madera Clara, comercial, incluye elementos, accesorios, herramientas y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento.	M2	331,62	$	243.660,00	80.801.637,40
137				**ZOCALO SPC**, Suministro e instalación de guardaescobas para piso flotante vinilo tipo clic, E: 12 mm Min, Altura: 80 mm Min, diseño tipo madera, comercial, incluye elementos, accesorios, herramientas y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento.	ML	51,11	$	39.650,00	2.026.352,90
138				**CIELORASO**			$	-	
139				**CIELO RASO EN FIBRA MINERAL,** suministro e instalación de láminas no contaminables de alta densidad, sistema registrable y acustico Tipo NAVI o mejores especificaciones, modulo: 610mm * 610mm, Espesor: 14-15 mm, borde Tegular, tratamiento inhibidor de hongos y bacterias, situado a una altura menor de 4 m, con perfilería de estructura en aluminio recubierta con pintura electrostática color blanca, perfiles primarios y secundarios, suspendidos de la losa o elemento soporte con angulos galvanizados 1/2" y cuelgues, resistencia al fugo clase A, incluye adecuaciones de elementos existentes y lo necesario para una correcta instalación y funcionamiento.	M2	99,48	$	195.283,33	19.427.743,28
140				**VIDRIOS**			$	-	
141				**DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO** 10 mm, color igual al existente, suministro, instalación y adecuación de division, Totalmente montada con soportes metalicos superiores e inferiores, incluye elementos requeridos para su fijación en pisos, paredes y techos.	M2	293	$	879.166,67	257.970.252,83
142				**PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO, 10 mm,** suministro, instalación y adecuación de puerta batiente pernios fijados en los puntos de giro, superior e inferior, Incluye herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable con llave y manija. Totalmente montada, Bisagra de piso Speedy M60, pivotes, Manija en Acero, Esquinero Inferior, zocalo Superior, riel inferior y superior, aja y mecanismo de freno; cerradura con llave y manija, incluye elementos requeridos para su funcionamiento.	M2	38,72	$	1.369.633,33	53.032.202,67
143				**PELÍCULA DE VINILO ESMERILADO PARA VIDRIO TEMPLADO,** suministro, instalación de película adhesiva de vinilo esmerilado en superficie de vidrio existentes, destinada a control visual, privacidad y uniformidad estética, incluye limpieza y preparación previa de la superficie, sin burbujas, pliegues ni imperfecciones, sellado de bordes, corte a medida, limpieza de área, mano de obra, equipos, insumos.	M2	109,61	$	138.383,33	15.167.671,31
144				**SISTEMA INTEGRAL DE BLINDAJE ARQUITECTÓNICO DE VENTANERÍA CON VIDRIOS BLINDADOS CERTIFICADOS, ESTRUCTURA BALISTICA Y ANCLAJE ESTRUCTURAL AL MURO.** Según los parámetros de la Norma NIJ 0108.01 Nivel 3/SEM BR6, para munición 7.62x81 NATO M80**.** Incluye fabricación, transporte, suministro, instalación y adecuación de ventanería concebida para resistir impactos por armas de fuego, en reemplazo de ventanas existentes, conforme dimensiones de vanos y requerimientos de seguridad de la entidad. Sistema compuesto por vidrios (cristal flotado) blindados laminados multicapas, capas de vidrios unidas mediante un sustrato PVB, poliuretano, material polímero o material similar competente certificado, según la tonalidad y al tinte ya existente en las fachadas del edificio. Vidrio cubierto perimetralmente para evitar filtraciones de agua por medio de un compuesto PVC ajustado a las características técnicas de dimensionalidad del edificio. Con espesor total entre 50mm, certificado y aprobado por INDUMIL. Deberá contar con un sistema (film) anti scratch para atrapar posibles esquirlas. La ventana deberá contar con marco estructural en acero balístico con dureza igual o mayor a 500 Brinell, con perfilería apta para soportar el peso del vidrio y posibles torques por impactos balísticos, anclado estructuralmente al edificio mediante anclajes mecánicos y/o químicos certificados. Incluye generador de ruido blanco acústico embebido en el sistema del vidrio para bloquear posibles grabaciones de audio y proteger la privacidad del ususario.	M2	16,36	$	10.970.060,42	179.497.613,57

145				**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS LAMINADOS DE SEGURIDAD NIVEL 1,** Según los parámetros de la Norma NIJ 0108.01 Nivel 3/SEM BR6. Incluye retiro de vidrios existentes, adecuación en marco existente**.** Incluye suministro, transporte, instalación y adecuación de ventanería concebida para resistir impactos por armas de fuego de munición de punta blanda, conforme dimensiones de marcos existentes y requerimientos de seguridad de la entidad. Sistema compuesto por vidrios blindados laminados multicapas, capas de vidrios unidas mediante un sustrato PVB, poliuretano, material polímero o material similar competente certificado, según la tonalidad y al tinte ya existente en las fachadas del edificio. Vidrio cubierto perimetralmente para evitar filtraciones de agua por medio de un compuesto PVC ajustado a las características técnicas de dimensionalidad del edificio. Con espesor total entre 8-10mm, certificado y aprobado por INDUMIL.	M2	12,60	$	3.520.833,33	44.362.500,00
146				**MUROS**			$	-	
147				**MUROS DIVISORIOS ANCHO 10-12 CM**, Suministro e instalación doble cara en lamina fibrocemento 8mm, con acabado (estuco-pintura), incluye estructura metálica, masilla, cinta, juntas, filos, dilataciones, herrajes y todo lo necesario para su funcionamiento.	M2	4,84	$	241.683,33	1.169.747,33
148				**ACABADOS**			$	-	
149				**PINTURA VINILO TIPO 1**, suministro y aplicación color blanco, 3 manos sobre pañete y/o estuco, en muros y cielorrasos, incluye equipos, herramientas, trabajo en alturas, cubrir zonas expuestas al trabajo, retiro de tomas corrientes, letreros, interruptores, posterior puesta, andamios y demás obra civil necesaria para realizar la actividad.	M2	386,30	$	26.233,33	10.134.028,48
150				**ESTUCO PLASTICO ACRILICO APLICADO EN MUROS Y CIELORASOS**, incluye preparación y adecuación de muros y cielo rasos, limpieza, lijado, raspado, adecuación de dilataciones y filos del cieloraso, retiro de luminarias, cableado, rejillas, fancoils, letreros y posterior puesta e instalación de estos elementos.	M2	105,36	$	23.466,67	2.472.342,40
151				**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS PANTRY**			$	-	
152				**PUNTO HIDRÁULICO ½"-3/4" Y PUNTO SANITARIO 2"** para mueble con platero, suministro e instalación de un punto hidráulico en tubería de ½"-3/4" para alimentación de platero y un punto sanitario en tubería de 2" para evacuación de aguas residuales, conectado a red existente, incluye localización y búsqueda de redes existentes, ejecución de regatas en muros, suministro e instalación de tuberías, accesorios y elementos de fijación, empalmes y adecuaciones necearías, así como resane, pañete y acabado final de regatas intervenidas, dejando en condiciones optimas de funcionamiento y presentación , incluye mano de obra , materiales, equipos, transporte, y todos los elementos requeridos para su correcta ejecución.	PTO	1,00	$	689.066,67	689.066,67
153				**MOBILIARIO**			$	-	
154				**MUEBLE BASE PARA MESON DE LAVAPLATOS CON PLATERO EN ACERO INOXIDABLE**, fabricación, suministro e instalación de mueble base para mesón de lavaplatos, elaborado en tablero aglomerado melaminico RH 15 mm, interior color blanco y exterior acabado tipo madera, Medidas Mueble Alto: 88cm x Ancho: 145 cm x Profundidad: 51cm x 3 Puertas batientes en tablero de 18 mm, bisagras acero inoxidable, sistema de apertura tipo uñero sin manijas, todos los cantos rígidos 2mm, termofundido-pegado x 1 cajón con rieles telescópicos de extracción total, repisa intermedia, fondo blanco, patas regulables, incluye tornillería y accesorios de fijación, incluye suministro e instalación de platero (lavaplatos) en acero inoxidable, empotrado o sobrepuesto según diseño, con válvula de desagüe, sifón, canastilla, rebosadero, grifería tipo cuello alto y todos los accesorios hidrosanitarios requeridos para su correcta instalación y funcionamiento, dejando el conjunto instalado y en optimas condiciones de uso.	UND	1,00	$	3.330.320,00	3.330.320,00
155				**TERCER PISO TORRE II**					
156				**PRELIMINARES**					
157				**RETIRO DE ALFOMBRA EN PISO EXISTENTE EN MAL ESTADO**. Incluye retiro de adhesivos, limpieza, recolección, almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos, generados a través de gestor autorizado.	M2	255,73	$	18.800,00	4.807.634,70
158				**DESMONTE Y RETIRO DE GUARDAESCOBAS EN MADERA**. incluye recolección, almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos, generados (incluyendo escombros y RDC (residuos de construcción y demolición) a través de gestor autorizado.	ML	124,08	$	13.950,00	1.730.916,00
159				**DESMONTE MURO EN DRYWALL Y/O FIBROCEMENTO Y/O MADERA LAMINADA** (incluye estructura de soporte, aseo, retiro y disposición final).	M2	22,95	$	29.140,00	668.697,73
160				**DESMONTE DIVISION Y/O PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO** existente E:10 mm, piso techo, incluye: aseo y retiro del material a un lugar autorizado en el manejo de residuos o donde indique el supervisor.	M2	6,03	$	81.666,67	492.502,27
161				**VIDRIOS**			$	-	
162				**DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO** 10 mm, color igual al existente, suministro, instalación y adecuación de division, Totalmente montada con soportes metalicos superiores e inferiores, incluye elementos requeridos para su fijación en pisos, paredes y techos.	M2	69	$	879.166,67	60.800.142,33
163				**PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO, 10 mm,** suministro, instalación y adecuación de puerta batiente pernios fijados en los puntos de giro, superior e inferior, Incluye herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable con llave y manija. Totalmente montada, Bisagra de piso Speedy M60, pivotes, Manija en Acero, Esquinero Inferior, zocalo Superior, riel inferior y superior, aja y mecanismo de freno; cerradura con llave y manija, incluye elementos requeridos para su funcionamiento.	M2	8,7	$	1.369.633,33	11.915.810,00
164				**MUROS**			$	-	
165				**MUROS DIVISORIOS ANCHO 10-12 CM**, Suministro e instalación doble cara en lamina fibrocemento 8mm, con acabado (estuco-pintura), incluye estructura metálica, masilla, cinta, juntas, filos, dilataciones, herrajes y todo lo necesario para su funcionamiento.	M2	13,55	$	241.683,33	3.274.654,49
166				**PISOS**			$	-	
167				**MORTERO AUTONIVELANTE** Suministro e instalación de plantilla para preparación de pisos, incluye limpieza, imprimante y nivelación final. En las zonas indicadas en las especificaciones técnicas.	M2	255,73	$	66.083,33	16.899.176,94
168				**PISO TIPO VINILICO SPC TRÁFICO PESADO,** Suministro e instalación piso flotante vinilo tipo clic, capa UV, capa de uso ≥ 0,5 mm, capa diseño, núcleo SPC rígido, Capa anti acústica (IXPE o EVA), E: 6 mm Min, diseño tipo madera Clara, comercial, incluye elementos, accesorios, herramientas y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento.	M2	255,73	$	243.660,00	62.310.014,42
169				**ZOCALO SPC**, Suministro e instalación de guardaescobas para piso flotante vinilo tipo clic, E: 12 mm Min, Altura: 80 mm Min, diseño tipo madera, comercial, incluye elementos, accesorios, herramientas y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento.	ML	143,79	$	39.650,00	5.701.352,80
170				**CIELO RASO**			$	-	
171				**CIELO RASO EN FIBRA MINERAL,** suministro e instalación de láminas no contaminables de alta densidad, sistema registrable y acustico Tipo NAVI o mejores especificaciones, modulo: 610mm * 610mm, Espesor: 14-15 mm, borde Tegular, tratamiento inhibidor de hongos y bacterias, situado a una altura menor de 4 m, con perfilería de estructura en aluminio recubierta con pintura electrostática color blanca, perfiles primarios y secundarios, suspendidos de la losa o elemento soporte con angulos galvanizados 1/2" y cuelgues, resistencia al fugo clase A, incluye adecuaciones de elementos existentes y lo necesario para una correcta instalación y funcionamiento.	M2	69,74	$	195.283,33	13.619.694,34
172				**ACABADOS**			$	-	
173				**PINTURA VINILO TIPO 1**, suministro y aplicación color blanco, 3 manos sobre pañete y/o estuco, en muros y cielorrasos, incluye equipos, herramientas, trabajo en alturas, cubrir zonas expuestas al trabajo, retiro de tomas corrientes, letreros, interruptores, posterior puesta, andamios y demás obra civil necesaria para realizar la actividad.	M2	473,33	$	26.233,33	12.416.942,87
174				**ESTUCO PLASTICO ACRILICO APLICADO EN MUROS Y CIELORASOS**, incluye preparación y adecuación de muros y cielo rasos, limpieza, lijado, raspado, adecuación de dilataciones y filos del cieloraso, retiro de luminarias, cableado, rejillas, fancoils, letreros y posterior puesta e instalación de estos elementos.	M2	129,09	$	23.466,67	3.029.292,29
175				**TERCER PISO TORRE I**					
176				**PRELIMINARES**					
177				**DESMONTE Y RETIRO DE PIRLÁN EN MADERA**. incluye recolección, almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos, generados (incluyendo escombros y RDC (residuos de construcción y demolición) a través de gestor autorizado.	ML	25,25	$	8.013,33	202.296,60
178				**PISOS**			$	-	
179				**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIRLÁN EN MADERA 1"*2"**. Con acabado barnizado, liso.	ML	25,25	$	36.868,33	930.741,08
180				**ACABADOS**			$	-	
181				**PINTURA VINILO TIPO 1**, suministro y aplicación color blanco, 3 manos sobre pañete y/o estuco, en muros y cielorrasos, incluye equipos, herramientas, trabajo en alturas, cubrir zonas expuestas al trabajo, retiro de tomas corrientes, letreros, interruptores, posterior puesta, andamios y demás obra civil necesaria para realizar la actividad.	M2	100,25	$	26.233,33	2.629.881,17

182				**ESTUCO PLASTICO ACRILICO APLICADO EN MUROS Y CIELORASOS**, incluye preparación y adecuación de muros y cielo rasos, limpieza, lijado, raspado, adecuación de dilataciones y filos del cieloraso, retiro de luminarias, cableado, rejillas, fancoils, letreros y posterior puesta e instalación de estos elementos.	M2	27,34	$	23.466,67	641.597,44
183				**SEGUNDO PISO TORRE II**					
184				**PRELIMINARES**					
185				**RETIRO DE ALFOMBRA EN PISO EXISTENTE EN MAL ESTADO**. Incluye retiro de adhesivos, limpieza, recolección, almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos, generados a través de gestor autorizado.	M2	28,34	$	18.800,00	532.737,48
186				**DESMONTE Y RETIRO DE CIELO RASO**: Drywall - fibro cemento - fibramineral, Incluye retiro estructura, desmonte de luminarias, recolección, almacenamiento, transporte y disposición final de los elementos desmontados donde indique la ARC, y de residuos, generados (incluyendo escombros y RDC (residuos de construcción y demolición) a través de gestor autorizad.	M2	52,61	$	21.500,00	1.131.191,33
187				**DESMONTE DIVISION Y/O PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO** existente E:10 mm, piso techo, incluye: aseo y retiro del material a un lugar autorizado en el manejo de residuos o donde indique el supervisor.	M2	28,31	$	81.666,67	2.312.202,20
188				**VIDRIOS**			$	-	
189				**DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO** 10 mm, color igual al existente, suministro, instalación y adecuación de division, Totalmente montada con soportes metalicos superiores e inferiores, incluye elementos requeridos para su fijación en pisos, paredes y techos.	M2	36,58	$	879.166,67	32.155.907,67
190				**PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO, 10 mm,** suministro, instalación y adecuación de puerta batiente pernios fijados en los puntos de giro, superior e inferior, Incluye herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable con llave y manija. Totalmente montada, Bisagra de piso Speedy M60, pivotes, Manija en Acero, Esquinero Inferior, zocalo Superior, riel inferior y superior, aja y mecanismo de freno; cerradura con llave y manija, incluye elementos requeridos para su funcionamiento.	M2	12,53	$	1.369.633,33	17.163.149,23
191				**MUROS**			$	-	
192				**MUROS DIVISORIOS ANCHO 10-12 CM**, Suministro e instalación doble cara en lamina fibrocemento 8mm, con acabado (estuco-pintura), incluye estructura metálica, masilla, cinta, juntas, filos, dilataciones, herrajes y todo lo necesario para su funcionamiento.	M2	3,92	$	241.683,33	946.431,93
193				**PISOS**			$	-	
194				**MORTERO AUTONIVELANTE** Suministro e instalación de plantilla para preparación de pisos, incluye limpieza, imprimante y nivelación final. En las zonas indicadas en las especificaciones técnicas.	M2	28,34	$	66.083,33	1.872.610,03
195				**PISO TIPO VINILICO SPC TRÁFICO PESADO,** Suministro e instalación piso flotante vinilo tipo clic, capa UV, capa de uso ≥ 0,5 mm, capa diseño, núcleo SPC rígido, Capa anti acústica (IXPE o EVA), E: 6 mm Min, diseño tipo madera Clara, comercial, incluye elementos, accesorios, herramientas y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento.	M2	28,34	$	243.660,00	6.904.617,79
196				**ZOCALO SPC**, Suministro e instalación de guardaescobas para piso flotante vinilo tipo clic, E: 12 mm Min, Altura: 80 mm Min, diseño tipo madera, comercial, incluye elementos, accesorios, herramientas y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento.	ML	24,32	$	39.650,00	964.327,65
197				**CIELO RASO**			$	-	
198				**CIELO RASO EN FIBRA MINERAL,** suministro e instalación de láminas no contaminables de alta densidad, sistema registrable y acustico Tipo NAVI o mejores especificaciones, modulo: 610mm * 610mm, Espesor: 14-15 mm, borde Tegular, tratamiento inhibidor de hongos y bacterias, situado a una altura menor de 4 m, con perfilería de estructura en aluminio recubierta con pintura electrostática color blanca, perfiles primarios y secundarios, suspendidos de la losa o elemento soporte con angulos galvanizados 1/2" y cuelgues, resistencia al fugo clase A, incluye adecuaciones de elementos existentes y lo necesario para una correcta instalación y funcionamiento.	M2	52,61	$	195.283,33	10.274.549,42
199				**ACABADOS**			$	-	
200				**PINTURA VINILO TIPO 1**, suministro y aplicación color blanco, 3 manos sobre pañete y/o estuco, en muros y cielorrasos, incluye equipos, herramientas, trabajo en alturas, cubrir zonas expuestas al trabajo, retiro de tomas corrientes, letreros, interruptores, posterior puesta, andamios y demás obra civil necesaria para realizar la actividad.	M2	337,44	$	26.233,33	8.852.221,12
201				**ESTUCO PLASTICO ACRILICO APLICADO EN MUROS Y CIELORASOS**, incluye preparación y adecuación de muros y cielo rasos, limpieza, lijado, raspado, adecuación de dilataciones y filos del cieloraso, retiro de luminarias, cableado, rejillas, fancoils, letreros y posterior puesta e instalación de estos elementos.	M2	92,03	$	23.466,67	2.159.627,01
202				TERRAZA CAFETERIA					
203				**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED EN FACHADA**, potencia 200 W, trabajo en alturas, Reflector LED 3 CCT 200W FLO200WIP65 o similar o mejores especificaciones, temperatura de color 3CCT (6500K/4000K/3000K), flujo luminoso 20.000 Lm, Horas de Vida Útil: 50.000h, chasis en aluminio, ángulo de apertura 90°, IP 66 I IK08, válvula anti condensación, incluye todos los accesorios y elementos requeridos para un correcto funcionamiento.	UND	1	$	947.916,67	947.916,67
204				**PRIMER PISO TORRE I Y II - BODEGAS**					
205				**INGRESO Y CIRCULACIÓN TORRE I**			$	-	
206				**PRELIMINARES**			$	-	
207				**DESMONTE Y RETIRO DE CIELO RASO**: Drywall - fibro cemento - fibramineral, Incluye retiro estructura, desmonte de luminarias, recolección, almacenamiento, transporte y disposición final de los elementos desmontados donde indique la ARC, y de residuos, generados (incluyendo escombros y RDC (residuos de construcción y demolición) a través de gestor autorizad.	M2	45,33	$	21.500,00	974.521,90
208				**CIELORASO**			$	-	
209				**CIELO RASO EN FIBRA MINERAL,** suministro e instalación de láminas no contaminables de alta densidad, sistema registrable y acustico Tipo NAVI o mejores especificaciones, modulo: 610mm * 610mm, Espesor: 14-15 mm, borde Tegular, tratamiento inhibidor de hongos y bacterias, situado a una altura menor de 4 m, con perfilería de estructura en aluminio recubierta con pintura electrostática color blanca, perfiles primarios y secundarios, suspendidos de la losa o elemento soporte con angulos galvanizados 1/2" y cuelgues, resistencia al fugo clase A, incluye adecuaciones de elementos existentes y lo necesario para una correcta instalación y funcionamiento.	M2	45,33	$	195.283,33	8.851.529,54
210				**ACABADOS**			$	-	
211				**PINTURA VINILO TIPO 1**, suministro y aplicación color blanco, 3 manos sobre pañete y/o estuco, en muros y cielorrasos, incluye equipos, herramientas, trabajo en alturas, cubrir zonas expuestas al trabajo, retiro de tomas corrientes, letreros, interruptores, posterior puesta, andamios y demás obra civil necesaria para realizar la actividad	M2	171,60	$	26.233,33	4.501.616,91
212				**ESTUCO PLASTICO ACRILICO APLICADO EN MUROS Y CIELORASOS**, incluye preparación y adecuación de muros y cielo rasos, limpieza, lijado, raspado, adecuación de dilataciones y filos del cieloraso, retiro de luminarias, cableado, rejillas, fancoils, letreros y posterior puesta e instalación de estos elementos.	M2	51,48	$	23.466,67	1.208.057,80
213				**BAÑOS**			$	-	
214				**PRELIMINARES**			$	-	
215				**DESMONTE Y RETIRO DE CIELO RASO**: Drywall - fibro cemento - fibramineral, Incluye retiro estructura, desmonte de luminarias, recolección, almacenamiento, transporte y disposición final de los elementos desmontados donde indique la ARC, y de residuos, generados (incluyendo escombros y RDC (residuos de construcción y demolición) a través de gestor autorizad.	M2	11,00	$	21.500,00	236.500,00
216				**CIELORASO**			$	-	
217				**CIELO RASO DRYWALL continuo de placas de yeso laminado**, suministro e instalación, incluye estructura, continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y suspendidas de la superficie soporte de concreto con cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con conectores tipo caballete con una modulación de 500 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A / - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados. Incluso banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje.	M2	11,00	$	148.733,33	1.636.066,67
218				**CIELORASO**			$	-	
219				**PINTURA VINILO TIPO 1**, suministro y aplicación color blanco, 3 manos sobre pañete y/o estuco, en muros y cielorrasos, incluye equipos, herramientas, trabajo en alturas, cubrir zonas expuestas al trabajo, retiro de tomas corrientes, letreros, interruptores, posterior puesta, andamios y demás obra civil necesaria para realizar la actividad	M2	146,85	$	26.233,33	3.852.365,00
220				**ACCESORIOS**			$	-	
221				**TAPA ASIENTO TIPO HERRADURA** para sanitario institucional, caida lenta, suministro e instalación.	UND	6,00	$	281.950,00	1.691.700,00
222				**ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA**			$	-	

223				**PRELIMINARES**			$	-	
224				**DESMONTE Y RETIRO DE CIELO RASO**: Drywall - fibro cemento - fibramineral, Incluye retiro estructura, desmonte de luminarias, recolección, almacenamiento, transporte y disposición final de los elementos desmontados donde indique la ARC, y de residuos, generados (incluyendo escombros y RDC (residuos de construcción y demolición) a través de gestor autorizad.	M2	11,83	$	21.500,00	254.403,05
225				**CIELORASO**			$	-	
226				**CIELO RASO EN FIBRA MINERAL,** suministro e instalación de láminas no contaminables de alta densidad, sistema registrable y acustico Tipo NAVI o mejores especificaciones, modulo: 610mm * 610mm, Espesor: 14-15 mm, borde Tegular, tratamiento inhibidor de hongos y bacterias, situado a una altura menor de 4 m, con perfilería de estructura en aluminio recubierta con pintura electrostática color blanca, perfiles primarios y secundarios, suspendidos de la losa o elemento soporte con angulos galvanizados 1/2" y cuelgues, resistencia al fugo clase A, incluye adecuaciones de elementos existentes y lo necesario para una correcta instalación y funcionamiento.	M2	11,83	$	195.283,33	2.310.729,10
227				**ACABADOS**			$	-	
228				**PINTURA VINILO TIPO 1**, suministro y aplicación color blanco, 3 manos sobre pañete y/o estuco, en muros y cielorrasos, incluye equipos, herramientas, trabajo en alturas, cubrir zonas expuestas al trabajo, retiro de tomas corrientes, letreros, interruptores, posterior puesta, andamios y demás obra civil necesaria para realizar la actividad.	M2	46,99	$	26.233,33	1.232.756,80
229				**ESTUCO PLASTICO ACRILICO APLICADO EN MUROS Y CIELORASOS**, incluye preparación y adecuación de muros y cielo rasos, limpieza, lijado, raspado, adecuación de dilataciones y filos del cieloraso, retiro de luminarias, cableado, rejillas, fancoils, letreros y posterior puesta e instalación de estos elementos.	M2	14,10	$	23.466,67	330.823,68
230				**PELUQUERIA**			$	-	
231				**PRELIMINARES**			$	-	
232				**DESMONTE MURO EN DRYWALL Y/O FIBROCEMENTO Y/O MADERA LAMINADA** (incluye estructura de soporte, aseo, retiro y disposición final).	M2	10,61	$	29.140,00	309.244,17
233				**DESMONTE Y RETIRO DE VENTANERIA Y PUERTA** con marco en aluminio, vidrio 4-6 mm	M2	4,47	$	101.666,67	454.602,50
234				**RETIRO DE PISO VINÍLICO EN ROLLO,** incluye desmontaje de medias cañas, incluye retiro de adhesivos residuales, prepración de la superficie y limpieza final.	M2	12,37	$	24.966,67	308.866,38
235				**RETIRO DE MUEBLE** de cocineta superficie metálica y mueble bajo en madera aglomerada, incluye recolección, clasificación, almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos, generados (incluyendo escombros y RDC (residuos de construcción	UND	1,00	$	110.833,33	110.833,33
236				**PISO**			$	-	
237				**MORTERO AUTONIVELANTE** Suministro e instalación de plantilla para preparación de pisos, incluye limpieza, imprimante y nivelación final. En las zonas indicadas en las especificaciones Arquitec	M2	12,37	$	66.083,33	817.526,83
238				**PISO TIPO VINILICO SPC TRÁFICO PESADO,** Suministro e instalación piso flotante vinilo tipo clic, capa UV, capa de uso ≥ 0,5 mm, capa diseño, núcleo SPC rígido, Capa anti acústica (IXPE o EVA), E: 6 mm Min, diseño tipo madera Clara, comercial, incluye elementos, accesorios, herramientas y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento.	M2	12,37	$	243.660,00	3.014.354,41
239				**ZOCALO SPC**, Suministro e instalación de guardaescobas para piso flotante vinilo tipo clic, E: 12 mm Min, Altura: 80 mm Min, diseño tipo madera, comercial, incluye elementos, accesorios, herramientas y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento.	ML	12,11	$	39.650,00	480.201,15
240				**CIELO RASO**			$	-	
241				**CIELO RASO EN FIBRA MINERAL,** suministro e instalación de láminas no contaminables de alta densidad, sistema registrable y acustico Tipo NAVI o mejores especificaciones, modulo: 610mm * 610mm, Espesor: 14-15 mm, borde Tegular, tratamiento inhibidor de hongos y bacterias, situado a una altura menor de 4 m, con	M2	12,37	$	195.283,33	2.415.879,41
242				**MUROS**			$	-	
243				**MUROS DIVISORIOS ANCHO 10-12 CM**, Suministro e instalación doble cara en lamina fibrocemento 8mm, con acabado (estuco-pintura), incluye estructura metálica, masilla, cinta, juntas, filos, dilataciones, herrajes y todo lo necesario para su funcionamiento.	M2	16,25	$	241.683,33	3.927.692,52
244				**ACABADOS**			$	-	
245				**PINTURA VINILO TIPO 1**, suministro y aplicación color blanco, 3 manos sobre pañete y/o estuco, en muros y cielorrasos, incluye equipos, herramientas, trabajo en alturas, cubrir zonas expuestas al trabajo, retiro de tomas corrientes, letreros, interruptores, posterior puesta, andamios y demás obra civil necesaria para realizar la actividad.	M2	32,50	$	26.233,33	852.656,79
246				**ESTUCO PLASTICO ACRILICO APLICADO EN MUROS Y CIELORASOS**, incluye preparación y adecuación de muros y cielo rasos, limpieza, lijado, raspado, adecuación de dilataciones y filos del cieloraso, retiro de luminarias, cableado, rejillas, fancoils, letreros y posterior puesta e instalación de estos elementos.	M2	32,50	$	23.466,67	762.732,37
247				**VIDRIOS**			$	-	
248				**DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO** 10 mm, color igual al existente, suministro, instalación y adecuación de division, Totalmente montada con soportes metalicos superiores e inferiores, incluye elementos requeridos para su fijación en pisos, paredes y techos.	M2	7,05	$	879.166,67	6.197.070,00
249				**PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO, 10 mm,** suministro, instalación y adecuación de puerta batiente pernios fijados en los puntos de giro, superior e inferior, Incluye herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable con llave y manija. Totalmente montada, Bisagra de piso Speedy M60, pivotes, Manija en Acero, Esquinero Inferior, zocalo Superior, riel inferior y superior, aja y mecanismo de freno; cerradura con llave y manija, incluye elementos requeridos para su funcionamiento.	M2	3,52	$	1.369.633,33	4.827.135,72
250				**ESPEJO:** Suministro e instalación de espejo biselado decorativo, alta calidad con espesor mínimo de 4 a 6 mm, bisel perimetral pulido y homogeneizado, corte a la medida especificada y bordes tratados para evitar desprendimientos o astillas; incluye preparación y limpieza del sustrato, suministro de adhesivo para espejos de tipo neutro libre de solventes o fijación mecánica mediante perfiles, clips o soportes metálicos según el diseño requerido, nivelación y ajuste del espejo, aplicación de sellante perimetral cuando corresponda, protección del área de instalación y limpieza final del elemento; comprende todos los materiales, transporte, herramientas, herrajes, mano de obra especializada y la entrega del espejo completamente instalado, firme, seguro y con acabado estético uniforme.	M2	3,70	$	412.500,00	1.524.600,00
251				**DETIC - BODEGA**			$	-	
252				**PRELIMINARES**			$	-	
253				**DESMONTE Y RETIRO DE CIELO RASO**: Drywall - fibro cemento - fibramineral, Incluye retiro estructura, desmonte de luminarias, recolección, almacenamiento, transporte y disposición final de los elementos desmontados donde indique la ARC, y de residuos, generados (incluyendo escombros y RDC (residuos de construcción y demolición) a través de gestor autorizad.	M2	27,25	$	21.500,00	585.952,40
254				**RETIRO DE MESA** en acero inoxidable existente fijada a muro (dim.: 95 cm largo × 60 cm ancho × 80 cm alto), Incluye retiro de anclajes.	M2	1,00	$	178.533,33	178.533,33
255				**ANULACIÓN Y DESCONEXIÓN** de puntos eléctricos, sanitarios e hidráulicos existentes.	UND	3,00	$	243.466,67	730.400,00
256				**DESMONTE Y RETIRO DE VENTANERIA Y PUERTA** con marco en aluminio, vidrio 4-6 mm	M2	5,72	$	101.666,67	581.533,33
257				**RETIRO DE PISO VINÍLICO EN ROLLO,** incluye desmontaje de medias cañas, incluye retiro de adhesivos residuales, prepración de la superficie y limpieza final.	M2	27,25	$	24.966,67	680.431,55
258				**DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA**, conformación vano, incluye cortes, reforzamientos temporales, resane, estuco y pintura huella demolición, retiro de material; incluye recolección, transporte y disposición final de los residuos, generados (incluyendo escombros y RDC (residuos de construcción y demolición) a través de gestor autorizado.	M2	2,90	$	65.993,33	191.644,64
259				**CIELORASO**			$	-	

260				**CIELO RASO EN FIBRA MINERAL,** suministro e instalación de láminas no contaminables de alta densidad, sistema registrable y acustico Tipo NAVI o mejores especificaciones, modulo: 610mm * 610mm, Espesor: 14-15 mm, borde Tegular, tratamiento inhibidor de hongos y bacterias, situado a una altura menor de 4 m, con perfilería de estructura en aluminio recubierta con pintura electrostática color blanca, perfiles primarios y secundarios, suspendidos de la losa o elemento soporte con angulos galvanizados 1/2" y cuelgues, resistencia al fugo clase A, incluye adecuaciones de elementos existentes y lo necesario para una correcta instalación y funcionamiento.	M2	27,25	$	195.283,33	5.322.173,85
261				**MUROS**			$	-	
262				**MUROS DIVISORIOS ANCHO 10-12 CM**, Suministro e instalación doble cara en lamina fibrocemento 8mm, con acabado (estuco-pintura), incluye estructura metálica, masilla, cinta, juntas, filos, dilataciones, herrajes y todo lo necesario para su funcionamiento.	M2	50,48	$	241.683,33	12.199.507,62
263				**ACABADOS**			$	-	
264				**PINTURA VINILO TIPO 1**, suministro y aplicación color blanco, 3 manos sobre pañete y/o estuco, en muros y cielorrasos, incluye equipos, herramientas, trabajo en alturas, cubrir zonas expuestas al trabajo, retiro de tomas corrientes, letreros, interruptores, posterior puesta, andamios y demás obra civil necesaria para realizar la actividad.	M2	65,28	$	26.233,33	1.712.504,65
265				**ESTUCO PLASTICO ACRILICO APLICADO EN MUROS Y CIELORASOS**, incluye preparación y adecuación de muros y cielo rasos, limpieza, lijado, raspado, adecuación de dilataciones y filos del cieloraso, retiro de luminarias, cableado, rejillas, fancoils, letreros y posterior puesta e instalación de estos elementos.	M2	17,80	$	23.466,67	417.790,21
266				**VIDRIOS**			$	-	
267				**DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO** 10 mm, color igual al existente, suministro, instalación y adecuación de division, Totalmente montada con soportes metalicos superiores e inferiores, incluye elementos requeridos para su fijación en pisos, paredes y techos.	M2	8,22	$	879.166,67	7.229.915,00
268				**PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO, 10 mm,** suministro, instalación y adecuación de puerta batiente pernios fijados en los puntos de giro, superior e inferior, Incluye herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable con llave y manija. Totalmente montada, Bisagra de piso Speedy M60, pivotes, Manija en Acero, Esquinero Inferior, zocalo Superior, riel inferior y superior, aja y mecanismo de freno; cerradura con llave y manija, incluye elementos requeridos para su funcionamiento.	M2	3,92	$	1.369.633,33	5.363.484,13
269				**PISO**			$	-	
270				**MORTERO AUTONIVELANTE** Suministro e instalación de plantilla para preparación de pisos, incluye limpieza, imprimante y nivelación final. En las zonas indicadas en las especificaciones técnicas.	M2	27,25	$	66.083,33	1.801.008,73
271				**PISO TIPO VINILICO SPC TRÁFICO PESADO,** Suministro e instalación piso flotante vinilo tipo clic, capa UV, capa de uso ≥ 0,5 mm, capa diseño, núcleo SPC rígido, Capa anti acústica (IXPE o EVA), E: 6 mm Min, diseño tipo madera Clara, comercial, incluye elementos, accesorios, herramientas y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento.	M2	27,25	$	243.660,00	6.640.612,18
272				**ZOCALO SPC**, Suministro e instalación de guardaescobas para piso flotante vinilo tipo clic, E: 12 mm Min, Altura: 80 mm Min, diseño tipo madera, comercial, incluye elementos, accesorios, herramientas y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento.	ML	31,31	$	39.650,00	1.241.282,90
273				**COBUC**					
274				**OFICINAS DELOG-DEAOP-DECON - BODEGA**					
275				**PRELIMINARES**					
276				**RETIRO DE ENTREPAÑOS Y PUERTAS METALICAS** adheridas a muros, incluye corte, desinstalación y acopio de elementos aprovechables.	M2	4,40	$	34.986,67	153.941,33
277				**DESMONTE Y RETIRO DE CIELO RASO**: Drywall - fibro cemento - fibramineral, Incluye retiro estructura, desmonte de luminarias, recolección, almacenamiento, transporte y disposición final de los elementos desmontados donde indique la ARC, y de residuos, generados (incluyendo escombros y RDC (residuos de construcción y demolición) a través de gestor autorizad.	M2	32,27	$	21.500,00	693.891,00
278				**RETIRO DE PISO VINÍLICO EN ROLLO,** incluye desmontaje de medias cañas, incluye retiro de adhesivos residuales, prepración de la superficie y limpieza final.	M2	32,27	$	24.966,67	805.774,20
279				**CIELORASO**			$	-	
280				**CIELO RASO EN FIBRA MINERAL,** suministro e instalación de láminas no contaminables de alta densidad, sistema registrable y acustico Tipo NAVI o mejores especificaciones, modulo: 610mm * 610mm, Espesor: 14-15 mm, borde Tegular, tratamiento inhibidor de hongos y bacterias, situado a una altura menor de 4 m, con perfilería de estructura en aluminio recubierta con pintura electrostática color blanca, perfiles primarios y secundarios, suspendidos de la losa o elemento soporte con angulos galvanizados 1/2" y cuelgues, resistencia al fugo clase A, incluye adecuaciones de elementos existentes y lo necesario para una correcta instalación y funcionamiento.	M2	32,27	$	195.283,33	6.302.574,30
281				**MUROS**			$	-	
282				**MUROS DIVISORIOS ANCHO 10-12 CM**, Suministro e instalación doble cara en lamina fibrocemento 8mm, con acabado (estuco-pintura), incluye estructura metálica, masilla, cinta, juntas, filos, dilataciones, herrajes y todo lo necesario para su funcionamiento.	M2	30,39	$	241.683,33	7.344.311,80
283				**ACABADOS**			$	-	
284				**PINTURA VINILO TIPO 1**, suministro y aplicación color blanco, 3 manos sobre pañete y/o estuco, en muros y cielorrasos, incluye equipos, herramientas, trabajo en alturas, cubrir zonas expuestas al trabajo, retiro de tomas corrientes, letreros, interruptores, posterior puesta, andamios y demás obra civil necesaria para realizar la actividad.	M2	70,88	$	26.233,33	1.859.408,17
285				**ESTUCO PLASTICO ACRILICO APLICADO EN MUROS Y CIELORASOS**, incluye preparación y adecuación de muros y cielo rasos, limpieza, lijado, raspado, adecuación de dilataciones y filos del cieloraso, retiro de luminarias, cableado, rejillas, fancoils, letreros y posterior puesta e instalación de estos elementos.	M2	19,33	$	23.466,67	453.629,44
286				**VIDRIOS**			$	-	
287				**PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO, 10 mm,** suministro, instalación y adecuación de puerta batiente pernios fijados en los puntos de giro, superior e inferior, Incluye herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable con llave y manija. Totalmente montada, Bisagra de piso Speedy M60, pivotes, Manija en Acero, Esquinero Inferior, zocalo Superior, riel inferior y superior, aja y mecanismo de freno; cerradura con llave y manija, incluye elementos requeridos para su funcionamiento.	M2	4,84	$	1.369.633,33	6.629.025,33
288				**PISO**			$	-	
289				**MORTERO AUTONIVELANTE** Suministro e instalación de plantilla para preparación de pisos, incluye limpieza, imprimante y nivelación final. En las zonas indicadas en las especificaciones técnicas.	M2	32,27	$	66.083,33	2.132.773,50
290				**PISO TIPO VINILICO SPC TRÁFICO PESADO,** Suministro e instalación piso flotante vinilo tipo clic, capa UV, capa de uso ≥ 0,5 mm, capa diseño, núcleo SPC rígido, Capa anti acústica (IXPE o EVA), E: 6 mm Min, diseño tipo madera Clara, comercial, incluye elementos, accesorios, herramientas y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento.	M2	32,27	$	243.660,00	7.863.882,84
291				**ZOCALO SPC**, Suministro e instalación de guardaescobas para piso flotante vinilo tipo clic, E: 12 mm Min, Altura: 80 mm Min, diseño tipo madera, comercial, incluye elementos, accesorios, herramientas y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento.	ML	3,00	$	39.650,00	118.950,00
292				**OFICINA SEGUNDO COMANDANTE COBUC Y ARCHICO COBUC**			$	-	
293				**PRELIMINARES**			$	-	
294				**ANULACIÓN Y DESCONEXIÓN** de puntos eléctricos, sanitarios e hidráulicos existentes.	UND	3,00	$	243.466,67	730.400,00
295				**RETIRO DE ENTREPAÑOS Y PUERTAS METALICAS** adheridas a muros, incluye corte, desinstalación y acopio de elementos aprovechables.	M2	2,42	$	54.160,00	131.067,20
296				**DESMONTE Y RETIRO DE CIELO RASO**: Drywall - fibro cemento - fibramineral, Incluye retiro estructura, desmonte de luminarias, recolección, almacenamiento, transporte y disposición final de los elementos desmontados donde indique la ARC, y de residuos, generados (incluyendo escombros y RDC (residuos de construcción y demolición) a través de gestor autorizad.	M2	40,85	$	21.500,00	878.372,83
297				**RETIRO DE PISO VINÍLICO EN ROLLO,** incluye desmontaje de medias cañas, incluye retiro de adhesivos residuales, prepración de la superficie y limpieza final.	M2	40,85	$	24.966,67	1.020.001,93
298				**DESMONTE MURO EN DRYWALL Y/O FIBROCEMENTO Y/O MADERA LAMINADA** (incluye estructura de soporte, aseo, retiro y disposición final).	M2	17,23	$	29.140,00	502.093,86
299				**DESMONTE DE CERRAMIENTO METÁLICO** con marco tubular y malla en alambre metálico, retiro de fijaciones en muros, pisos y techos.	M2	25,77	$	34.400,00	886.394,43
300				**DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA**, conformación vano, incluye cortes, reforzamientos temporales, resane, estuco y pintura huella demolición, retiro de material; incluye recolección, transporte y disposición final de los residuos, generados (incluyendo escombros y RDC (residuos de construcción y demolición) a través de gestor autorizado.	M2	3,92	$	65.993,33	258.429,89
301				**CIELORASO**			$	-	

302				**CIELO RASO EN FIBRA MINERAL,** suministro e instalación de láminas no contaminables de alta densidad, sistema registrable y acustico Tipo NAVI o mejores especificaciones, modulo: 610mm * 610mm, Espesor: 14-15 mm, borde Tegular, tratamiento inhibidor de hongos y bacterias, situado a una altura menor de 4 m, con perfilería de estructura en aluminio recubierta con pintura electrostática color blanca, perfiles primarios y secundarios, suspendidos de la losa o elemento soporte con angulos galvanizados 1/2" y cuelgues, resistencia al fugo clase A, incluye adecuaciones de elementos existentes y lo necesario para una correcta instalación y funcionamiento.	M2	40,85	$	195.283,33	7.978.212,71
303				**MUROS**			$	-	
304				**MUROS DIVISORIOS ANCHO 10-12 CM**, Suministro e instalación doble cara en lamina fibrocemento 8mm, con acabado (estuco-pintura), incluye estructura metálica, masilla, cinta, juntas, filos, dilataciones, herrajes y todo lo necesario para su funcionamiento.	M2	51,14	$	241.683,33	12.360.401,05
305				**ACABADOS**			$	-	
306				**PINTURA VINILO TIPO 1**, suministro y aplicación color blanco, 3 manos sobre pañete y/o estuco, en muros y cielorrasos, incluye equipos, herramientas, trabajo en alturas, cubrir zonas expuestas al trabajo, retiro de tomas corrientes, letreros, interruptores, posterior puesta, andamios y demás obra civil necesaria para realizar la actividad.	M2	79,89	$	26.233,33	2.095.686,56
307				**ESTUCO PLASTICO ACRILICO APLICADO EN MUROS Y CIELORASOS**, incluye preparación y adecuación de muros y cielo rasos, limpieza, lijado, raspado, adecuación de dilataciones y filos del cieloraso, retiro de luminarias, cableado, rejillas, fancoils, letreros y posterior puesta e instalación de estos elementos.	M2	21,79	$	23.466,67	511.272,96
308				**VIDRIOS**			$	-	
309				**PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO, 10 mm,** suministro, instalación y adecuación de puerta batiente pernios fijados en los puntos de giro, superior e inferior, Incluye herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable con llave y manija. Totalmente montada, Bisagra de piso Speedy M60, pivotes, Manija en Acero, Esquinero Inferior, zocalo Superior, riel inferior y superior, aja y mecanismo de freno; cerradura con llave y manija, incluye elementos requeridos para su funcionamiento.	M2	2,42	$	1.369.633,33	3.314.512,67
310				**PISO**			$	-	
311				**MORTERO AUTONIVELANTE** Suministro e instalación de plantilla para preparación de pisos, incluye limpieza, imprimante y nivelación final. En las zonas indicadas en las especificaciones técnicas.	M2	40,85	$	66.083,33	2.699.804,85
312				**PISO TIPO VINILICO SPC TRÁFICO PESADO,** Suministro e instalación piso flotante vinilo tipo clic, capa UV, capa de uso ≥ 0,5 mm, capa diseño, núcleo SPC rígido, Capa anti acústica (IXPE o EVA), E: 6 mm Min, diseño tipo madera Clara, comercial, incluye elementos, accesorios, herramientas y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento.	M2	40,85	$	243.660,00	9.954.619,65
313				**ZOCALO SPC**, Suministro e instalación de guardaescobas para piso flotante vinilo tipo clic, E: 12 mm Min, Altura: 80 mm Min, diseño tipo madera, comercial, incluye elementos, accesorios, herramientas y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento.	ML	41,89	$	39.650,00	1.660.859,20
314				**OFICINA GENERAL COBUC**			$	-	
315				**PRELIMINARES**			$	-	
316				**DESMONTE DIVISION Y/O PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO** existente E:10 mm, piso techo, incluye: aseo y retiro del material a un lugar autorizado en el manejo de residuos o donde indique el supervisor.	M2	22,83	$	81.666,67	1.864.472,87
317				**ANULACIÓN Y DESCONEXIÓN** de puntos eléctricos, sanitarios e hidráulicos existentes.	UND	4,00	$	243.466,67	973.866,67
318				**DESMONTE Y RETIRO DE CIELO RASO**: Drywall - fibro cemento - fibramineral, Incluye retiro estructura, desmonte de luminarias, recolección, almacenamiento, transporte y disposición final de los elementos desmontados donde indique la ARC, y de residuos, generados (incluyendo escombros y RDC (residuos de construcción y demolición) a través de gestor autorizad.	M2	132,20	$	21.500,00	2.842.257,00
319				**RETIRO DE PISO VINILICO EN ROLLO,** incluye desmontaje de medias cañas, incluye retiro de adhesivos residuales, prepración de la superficie y limpieza final.	M2	56,76	$	24.966,67	1.417.108,00
320				**DESMONTE DE CERRAMIENTO METÁLICO** con marco tubular y malla en alambre metálico, retiro de fijaciones en muros, pisos y techos.	M2	56,51	$	34.400,00	1.943.871,07
321				**DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA**, conformación vano, incluye cortes, reforzamientos temporales, resane, estuco y pintura huella demolición, retiro de material; incluye recolección, transporte y disposición final de los residuos, generados (incluyendo escombros y RDC (residuos de construcción y demolición) a través de gestor autorizado.	M2	23,42	$	65.993,33	1.545.410,76
322				**CIELORASO**			$	-	
323				**CIELO RASO EN FIBRA MINERAL,** suministro e instalación de láminas no contaminables de alta densidad, sistema registrable y acustico Tipo NAVI o mejores especificaciones, modulo: 610mm * 610mm, Espesor: 14-15 mm, borde Tegular, tratamiento inhibidor de hongos y bacterias, situado a una altura menor de 4 m, con perfilería de estructura en aluminio recubierta con pintura electrostática color blanca, perfiles primarios y secundarios, suspendidos de la losa o elemento soporte con angulos galvanizados 1/2" y cuelgues, resistencia al fugo clase A, incluye adecuaciones de elementos existentes y lo necesario para una correcta instalación y funcionamiento.	M2	132,20	$	195.283,33	25.816.066,10
324				**MUROS**			$	-	
325				**MUROS DIVISORIOS ANCHO 10-12 CM**, Suministro e instalación doble cara en lamina fibrocemento 8mm, con acabado (estuco-pintura), incluye estructura metálica, masilla, cinta, juntas, filos, dilataciones, herrajes y todo lo necesario para su funcionamiento.	M2	23,42	$	241.683,33	5.659.662,96
326				**COLUMNETA CONFINAMIENTO** concreto 3000 PSI 0,20 x 15, incluye refuerzo longitudinal 4 barras ½" refuerzo transversal estribos 1/4" espaciados 200 mm, suministro, transporte e instalación, incluye material, herramientas y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la actividad.	ML	7,83	$	192.866,67	1.510.531,73
327				**ACABADOS**			$	-	
328				**PINTURA VINILO TIPO 1**, suministro y aplicación color blanco, 3 manos sobre pañete y/o estuco, en muros y cielorrasos, incluye equipos, herramientas, trabajo en alturas, cubrir zonas expuestas al trabajo, retiro de tomas corrientes, letreros, interruptores, posterior puesta, andamios y demás obra civil necesaria para realizar la actividad.	M2	110,94	$	26.233,33	2.910.333,35
329				**ESTUCO PLASTICO ACRILICO APLICADO EN MUROS Y CIELORASOS**, incluye preparación y adecuación de muros y cielo rasos, limpieza, lijado, raspado, adecuación de dilataciones y filos del cieloraso, retiro de luminarias, cableado, rejillas, fancoils, letreros y posterior puesta e instalación de estos elementos.	M2	30,26	$	23.466,67	710.017,79
330				**VIDRIOS**			$	-	
331				**PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO, 10 mm,** suministro, instalación y adecuación de puerta batiente pernios fijados en los puntos de giro, superior e inferior, Incluye herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable con llave y manija. Totalmente montada, Bisagra de piso Speedy M60, pivotes, Manija en Acero, Esquinero Inferior, zocalo Superior, riel inferior y superior, aja y mecanismo de freno; cerradura con llave y manija, incluye elementos requeridos para su funcionamiento.	M2	3,92	$	1.369.633,33	5.363.484,13
332				**DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO** 10 mm, color igual al existente, suministro, instalación y adecuación de division, Totalmente montada con soportes metalicos superiores e inferiores, incluye elementos requeridos para su fijación en pisos, paredes y techos.	M2	19,58	$	624.166,67	12.221.183,33
333				**PISO**			$	-	
334				**MORTERO AUTONIVELANTE** Suministro e instalación de plantilla para preparación de pisos, incluye limpieza, imprimante y nivelación final. En las zonas indicadas en las especificaciones técnicas.	M2	132,20	$	66.083,33	8.736.084,50
335				**PISO TIPO VINILICO SPC TRÁFICO PESADO,** Suministro e instalación piso flotante vinilo tipo clic, capa UV, capa de uso ≥ 0,5 mm, capa diseño, núcleo SPC rígido, Capa anti acústica (IXPE o EVA), E: 6 mm Min, diseño tipo madera Clara, comercial, incluye elementos, accesorios, herramientas y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento.	M2	132,20	$	243.660,00	32.211.364,68
336				**ZOCALO SPC**, Suministro e instalación de guardaescobas para piso flotante vinilo tipo clic, E: 12 mm Min, Altura: 80 mm Min, diseño tipo madera, comercial, incluye elementos, accesorios, herramientas y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento.	ML	59,47	$	39.650,00	2.357.826,90
337				**OFICINA DIRECTOR COBUC**			$	-	
338				**DESMONTE Y RETIRO DE CIELO RASO**: Drywall - fibro cemento - fibramineral, Incluye retiro estructura, desmonte de luminarias, recolección, almacenamiento, transporte y disposición final de los elementos desmontados donde indique la ARC, y de residuos, generados (incluyendo escombros y RDC (residuos de construcción y demolición) a través de gestor autorizad.	M2	27,78	$	21.500,00	597.162,50
339				**DESMONTE DIVISION Y/O PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO** existente E:10 mm, piso techo, incluye: aseo y retiro del material a un lugar autorizado en el manejo de residuos o donde indique el supervisor.	M2	3,92	$	81.666,67	319.806,67
340				**DESMONTE MURO EN DRYWALL Y/O FIBROCEMENTO Y/O MADERA LAMINADA** (incluye estructura de soporte, aseo, retiro y disposición final).	M2	3,92	$	29.140,00	114.112,24
341				**CIELORASO**			$	-	

342				**CIELO RASO EN FIBRA MINERAL,** suministro e instalación de láminas no contaminables de alta densidad, sistema registrable y acustico Tipo NAVI o mejores especificaciones, modulo: 610mm * 610mm, Espesor: 14-15 mm, borde Tegular, tratamiento inhibidor de hongos y bacterias, situado a una altura menor de 4 m, con perfilleria de estructura en aluminio recubierta con pintura electrostática color blanca, perfiles primarios y secundarios, suspendidos de la losa o elemento soporte con angulos galvanizados 1/2" y cuelgues, resistencia al fugo clase A, incluye adecuaciones de elementos existentes y lo necesario para una correcta instalación y funcionamiento.	M2	27,78	$	195.283,33	5.423.994,58
343				**ACABADOS**			$	-	
344				**PINTURA VINILO TIPO 1**, suministro y aplicación color blanco, 3 manos sobre pañete y/o estuco, en muros y cielorrasos, incluye equipos, herramientas, trabajo en alturas, cubrir zonas expuestas al trabajo, retiro de tomas corrientes, letreros, interruptores, posterior puesta, andamios y demás obra civil necesaria para realizar la actividad.	M2	107,49	$	26.233,33	2.819.931,18
345				**ESTUCO PLASTICO ACRILICO APLICADO EN MUROS Y CIELORASOS**, incluye preparación y adecuación de muros y cielo rasos, limpieza, lijado, raspado, adecuación de dilataciones y filos del cieloraso, retiro de luminarias, cableado, rejillas, fancoils, letreros y posterior puesta e instalación de estos elementos.	M2	29,32	$	23.466,67	687.962,88
346				**VIDRIOS**			$	-	
347				**PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO, 10 mm,** suministro, instalación y adecuación de puerta batiente pernios fijados en los puntos de giro, superior e inferior, Incluye herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable con llave y manija. Totalmente montada, Bisagra de piso Speedy M60, pivotes, Manija en Acero, Esquinero Inferior, zocalo Superior, riel inferior y superior, aja y mecanismo de freno; cerradura con llave y manija, incluye elementos requeridos para su funcionamiento.	M2	7,83	$	1.369.633,33	10.726.968,27
348				**MUROS**			$	-	
349				**MUROS DIVISORIOS ANCHO 10-12 CM**, Suministro e instalación doble cara en lamina fibrocemento 8mm, con acabado (estuco-pintura), incluye estructura metálica, masilla, cinta, juntas, filos, dilataciones, herrajes y todo lo necesario para su funcionamiento.	M2	3,92	$	241.683,33	946.431,93
350				**PISO**			$	-	
351				**MORTERO AUTONIVELANTE** Suministro e instalación de plantilla para preparación de pisos, incluye limpieza, imprimante y nivelación final. En las zonas indicadas en las especificaciones técnicas.	M2	27,78	$	66.083,33	1.835.464,58
352				**PISO TIPO VINILICO SPC TRÁFICO PESADO,** Suministro e instalación piso flotante vinilo tipo clic, capa UV, capa de uso ≥ 0,5 mm, capa diseño, núcleo SPC rígido, Capa anti acústica (IXPE o EVA), E: 6 mm Min, diseño tipo madera Clara, comercial, incluye elementos, accesorios, herramientas y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento.	M2	27,78	$	243.660,00	6.767.656,50
353				**ZOCALO SPC**, Suministro e instalación de guardaescobas para piso flotante vinilo tipo clic, E: 12 mm Min, Altura: 80 mm Min, diseño tipo madera, comercial, incluye elementos, accesorios, herramientas y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento.	ML	30,20	$	39.650,00	1.197.231,75
354				**PANTRY**			$	-	
355				**PRELIMINARES**			$	-	
356				**RETIRO DE MUEBLE** de cocineta superficie metalica y mueble bajo en madera aglomerada, incluye recolección, clasificación, almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos, generados (incluyendo escombros y RDC (residuos de construcción y demolición) a través de gestor autorizado.	UND	1,00	$	110.833,33	110.833,33
357				**RETIRO DE PISO VINÍLICO EN ROLLO,** incluye desmontaje de medias cañas, incluye retiro de adhesivos residuales, prepración de la superficie y limpieza final.	M2	8,73	$	24.966,67	217.880,36
358				**MUEBLE**			$	-	
359				**MUEBLE PARA LAVAPLATOS,** Suministro e instalación con cajoneras resistente a la humedad y superficie en acero inoxidable, incluye accesorios, conexión redes sanitarias e hidráulicas, todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	1,00	$	3.462.066,67	3.462.066,67
360				**PISO**			$	-	
361				**MORTERO AUTONIVELANTE** Suministro e instalación de plantilla para preparación de pisos, incluye limpieza, imprimante y nivelación final. En las zonas indicadas en las especificaciones técnicas.	M2	8,73	$	66.083,33	576.699,34
362				**PISO TIPO VINILICO SPC TRÁFICO PESADO,** Suministro e instalación piso flotante vinilo tipo clic, capa UV, capa de uso ≥ 0,5 mm, capa diseño, núcleo SPC rígido, Capa anti acústica (IXPE o EVA), E: 6 mm Min, diseño tipo madera Clara, comercial, incluye elementos, accesorios, herramientas y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento.	M2	8,73	$	243.660,00	2.126.384,27
363				**ZOCALO SPC**, Suministro e instalación de guardaescobas para piso flotante vinilo tipo clic, E: 12 mm Min, Altura: 80 mm Min, diseño tipo madera, comercial, incluye elementos, accesorios, herramientas y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento.	ML	13,02	$	39.650,00	516.401,60
364				**ACABADOS**			$	-	
365				**PINTURA VINILO TIPO 1**, suministro y aplicación color blanco, 3 manos sobre pañete y/o estuco, en muros y cielorrasos, incluye equipos, herramientas, trabajo en alturas, cubrir zonas expuestas al trabajo, retiro de tomas corrientes, letreros, interruptores, posterior puesta, andamios y demás obra civil necesaria para realizar la actividad.	M2	46,37	$	26.233,33	1.216.320,04
366				**ESTUCO PLASTICO ACRILICO APLICADO EN MUROS Y CIELORASOS**, incluye preparación y adecuación de muros y cielo rasos, limpieza, lijado, raspado, adecuación de dilataciones y filos del cieloraso, retiro de luminarias, cableado, rejillas, fancoils, letreros y posterior puesta e instalación de estos elementos.	M2	12,65	$	23.466,67	296.738,82
367				**TERRAZA COBUC**			$	-	
368				**LIMPIEZA, RESTAURACIÓN, DESMANCHE DE PIEDRA EXISTENTE**, incluye emboquillada, limpieza, producto hidrófugo y protector de esta piedra expuesta, piezas sueltas realizar el fortalecimiento, fijación con pegamentos adecuados, incluye piedras, maquinas, discos, extensiones, químicos, ácidos y obra civil necesaria para lograr el correcto desarrollo de esta actividad y aseo general. Incluye retiro de cinta antideslizante en caso de ser necesario.	M2	75,77	$	102.326,67	7.753.762,24
369				**RETIRO, LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE VEGETACIÓN**, compostaje, tierra, arena, grava y geotextil. La primera implica el roce manual o mecanizado para eliminar plantas y arbustos en estado de abandono, grava, tierra, etc, incluye recolección, clasificación, almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos, generados (incluyendo escombros y RDC (residuos de construcción y demolición) a través de gestor autorizado.	M3	12,73	$	73.316,67	933.101,22
370				**IMPERMEABILIZACIÓN**			$	-	
371				**PREPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE SUPERFICIE PARA IMPERMEABILIZACIÓN.** Retiro de impermeabilización existente, resane defectos de superficie, Limpieza con hidro lavadora de toda la superficie (piso-media caña- poyo), reparación de grietas (corte pulidora) , y sellamiento, superficie de soporte debe ser uniforme, estar lisa y libre de partículas angulosas, protuberancias o puntiagudas,etc. Limpieza de desagües. Incluye recolección, clasificación, almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos, generados (incluyendo escombros y RDC (residuos de construcción y demolición) a través de gestor autorizado.	M2	29,70	$	78.953,33	2.344.914,00
372				**IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA MEDIANTE SISTEMA DE POLIUREA PURA EN CALIENTE ESPESOR MINIMO 2MM SIKALASTIC 8850 , INCLUYE IMPRIMACION EPOXICA SIKAFLOOR 161, RIEGO DE ARENA DE QUARZO SIKADUR 510, EQUIPO REACTOR INCLUYE SIMINISTRO DE ENERGIA 220 V 90 AMPERIOS , MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA ESPECIALIZADA o** equivalente técnico aprobado. Comprende el suministro de materiales, equipo reactor, suministro de energía eléctrica 220 V, mano de obra especializada, herramientas, equipos auxiliares, protección de áreas colindantes, control de calidad y limpieza final del área intervenida. La aplicación se realizará conforme a las fichas técnicas del fabricante y bajo condiciones ambientales compatibles, garantizando la correcta adherencia y desempeño del sistema. El ítem se considerará terminado y aceptado una vez verificado el espesor mínimo especificado y la continuidad total de la membrana impermeabilizante.	M2	29,70	$	301.633,33	8.958.510,00
373				**SANITARIO**			$	-	
374				**LIMPIEZA, DESOBSTRUCCIÓN Y RECUPERACIÓN FUNCIONAL DE SIFONES SANITARIOS**, Incluye recolección, clasificación, almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos, generados (incluyendo escombros y RDC (residuos de construcción y demolición) a través de gestor autorizado.	UND	5,00	$	183.963,33	919.816,67
375				**SERVICIOS GENERALES**			$	-	
376				**OFICINA Y BODEGA SERVICIOS GENERALES**			$	-	
377				**ACABADOS**			$	-	
378				**PINTURA VINILO TIPO 1**, suministro y aplicación color blanco, 3 manos sobre pañete y/o estuco, en muros y cielorrasos, incluye equipos, herramientas, trabajo en alturas, cubrir zonas expuestas al trabajo, retiro de tomas corrientes, letreros, interruptores, posterior puesta, andamios y demás obra civil necesaria para realizar la actividad.	M2	246,59	$	26.233,33	6.468.891,31

379				**ESTUCO PLASTICO ACRILICO APLICADO EN MUROS Y CIELORASOS**, incluye preparación y adecuación de muros y cielo rasos, limpieza, lijado, raspado, adecuación de dilataciones y filos del cieloraso, retiro de luminarias, cableado, rejillas, fancoils, letreros y posterior puesta e instalación de estos elementos.	M2	67,25	$	23.466,67	1.578.179,33
380				**BODEGA OFIRA**			$	-	
381				**ACABADOS**			$	-	
382				**PINTURA VINILO TIPO 1**, suministro y aplicación color blanco, 3 manos sobre pañete y/o estuco, en muros y cielorrasos, incluye equipos, herramientas, trabajo en alturas, cubrir zonas expuestas al trabajo, retiro de tomas corrientes, letreros, interruptores, posterior puesta, andamios y demás obra civil necesaria para realizar la actividad.	M2	56,00	$	26.233,33	1.469.035,19
383				**ESTUCO PLASTICO ACRILICO APLICADO EN MUROS Y CIELORASOS**, incluye preparación y adecuación de muros y cielo rasos, limpieza, lijado, raspado, adecuación de dilataciones y filos del cieloraso, retiro de luminarias, cableado, rejillas, fancoils, letreros y posterior puesta e instalación de estos elementos.	M2	15,27	$	23.466,67	358.392,32
384				**CERRAMIENTOS OFIRA-OACIV-DIANE-DICIN-JACID-DADEM-ANEES-JECTI-DIVGA**			$	-	
385				**CERRAMIENTO METÁLICO TIPO MALLA ELECTROSOLDADA**: Suministro e instalación, para sectorización de almacén, compuesto por paneles modulares en acero galvanizado o acero al carbono con recubrimiento anticorrosivo, malla de 50×50 mm y alambre de 3–5 mm, enmarcados en perfiles metálicos de mínimo 1,5 mm de espesor, instalados sobre postes tubulares fijados al piso mediante placas base y anclajes mecánicos. Incluye puertas de acceso fabricadas con el mismo material y especificaciones que los paneles, en versión batiente o corredera según planos, con herrajería, guías y sistema de cierre metálico. Toda la tornillería será galvanizada grado superior, y la instalación deberá quedar plomada, nivelada y libre de bordes cortantes. Se incluye suministro de todos los accesorios, mano de obra especializada, limpieza final.	M2	214,09	$	353.966,67	75.779.916,62
386				**GUARDIA INGRESO PARQUEADEROS**			$	-	
387				**ACABADOS**			$	-	
388				**PINTURA VINILO TIPO 1**, suministro y aplicación color blanco, 3 manos sobre pañete y/o estuco, en muros y cielorrasos, incluye equipos, herramientas, trabajo en alturas, cubrir zonas expuestas al trabajo, retiro de tomas corrientes, letreros, interruptores, posterior puesta, andamios y demás obra civil necesaria para realizar la actividad.	M2	49,03	$	26.233,33	1.286.176,26
389				**ESTUCO PLASTICO ACRILICO APLICADO EN MUROS Y CIELORASOS**, incluye preparación y adecuación de muros y cielo rasos, limpieza, lijado, raspado, adecuación de dilataciones y filos del cieloraso, retiro de luminarias, cableado, rejillas, fancoils, letreros y posterior puesta e instalación de estos elementos.	M2	13,37	$	23.466,67	313.781,25
390				**ÁREAS EXTERNAS GRAN ALMIRANTE PADILLA TORRE I Y II**					
391				**FACHADAS**			$	-	
392				**MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PROFESIONAL DE VENTANAS** exteriores en fachada con alturas superiores a 28 metros, mediante sistemas de acceso especializado como cuerdas, andamios colgantes, plataformas suspendidas o equipos certificados para trabajo en altura, incluyendo la remoción de polvo, suciedad, manchas minerales y residuos atmosféricos mediante productos neutros no abrasivos; la actividad comprende el suministro de materiales, herramientas, maquinaria, elementos de protección colectiva e individual, personal certificado en trabajos de altura, señalización, protección de áreas inferiores y limpieza final, garantizando un acabado homogéneo y sin daños a los vidrios ni a sus marcos.	M2	2210	$	82.860,00	183.120.600,00
393				**LAVADO TÉCNICO DE FACHADAS** en ladrillo a la vista y concreto pulido mediante aplicación controlada de agua a presión moderada y detergentes especializados biodegradables, adecuados para superficies minerales, garantizando la eliminación de suciedad, hongos, polvo, residuos ambientales y eflorescencias sin deteriorar el acabado original; incluye el suministro de equipos de lavado a presión, extensiones, cepillos industriales, elementos de protección, mano de obra capacitada, sistemas de acceso para alturas mayores a 28 metros, protección de áreas inferiores, manejo de escorrentías y limpieza final del entorno.	M2	3000	$	77.583,33	232.750.000,00
394				**TRATAMIENTO HIDRÓFUGO DE ALTA PENETRACIÓN** y base siloxánica o equivalente en muros, suministro y aplicación, apto para superficies de ladrillo y concreto, aplicado mediante rodillo, brocha o aspersión de baja presión según recomendación técnica, garantizando repelencia al agua sin alterar textura ni color; incluye limpieza previa, protección de carpinterías y áreas no intervenidas, equipos de acceso en altura, Altura max 28 mt, mano de obra especializada, equipos de aplicación, dos manos de producto (o según ficha técnica), pruebas de absorción y limpieza final.	M2	3000	$	41.753,33	125.260.000,00
395				**PINTURA VINÍLICA DE ALTA RESISTENCIA,** suministro y aplicación de pintura vinílica de alta resistencia para exteriores en fachadas superiores a 28 metros, incluyendo preparación de superficie (limpieza, remoción de material suelto, corrección de fisuras menores con mortero o masilla acrílica), aplicación de imprimante o sellador según necesidad y dos manos de pintura con rodillo, brocha o equipo airless; toda la ejecución se realizará mediante sistemas de acceso certificados para altura, incluyendo personal capacitado, equipos de seguridad, materiales, herramientas, protección de áreas aledañas y entrega final con acabado uniforme y continuo.	M2	900	$	35.166,67	31.650.000,00
396				**REPARACIÓN TÉCNICA DE JUNTAS DETERIORADAS** en fachadas de ladrillo y sellado de fisuras en superficies de concreto, mediante remoción de material en mal estado, limpieza mecánica, preparación del sustrato y reposición con mortero cementicio compatible o aplicación de sellante elástico de alta adherencia según el tipo de superficie; incluye suministro de materiales, herramientas, mano de obra calificada, equipos de acceso en altura, protección de áreas aledañas y entrega final uniforme y acorde al acabado original.	ML	100	$	119.150,00	11.915.000,00
397				**REPOSICIÓN Y NIVELACIÓN DE UNIDADES DE LADRILLO SUELTAS**, fracturadas o con desprendimiento parcial en fachada, mediante retiro controlado de la pieza afectada, limpieza del área de asiento, instalación de nueva unidad con mortero compatible, nivelación, alineación y acabado en concordancia con el aparejo existente; incluye suministro de ladrillo compatible, morteros, herramientas, mano de obra especialista, sistemas de acceso para altura max a 28 metros y limpieza final del área intervenida.	M2	20	$	115.653,33	2.313.066,67
398				**APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI-HONGOS, ANTI-MOHO Y BIOCIDA** en superficies de fachada que presenten colonización biológica, empleando soluciones químicas certificadas de acción fungicida y bactericida, aplicadas mediante aspersión o rodillo según requerimiento técnico, asegurando la eliminación profunda de microorganismos y la adecuada preparación del sustrato para posteriores trabajos de lavado o pintura; incluye materiales, equipos de aplicación, mano de obra calificada, elementos de protección, acceso en altura y protección de zonas colindantes.	M2	150	$	50.650,00	7.597.500,00
399				**ESCALERAS**			$	-	
400				**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS FILOS Y BORDES DE ESCALONES** en piedra mármol expuestos a la intemperie, mediante el retiro de material suelto o fracturado, limpieza profunda del sustrato, rectificación del borde y reconstrucción del filo con resinas epóxicas, adhesivos para piedra o insertos de mármol compatibles, garantizando alineación, continuidad del acabado y resistencia mecánica; incluye suministro de materiales, herramientas especializadas, mano de obra técnica, protección del área de trabajo y limpieza final.	ML	27,75	$	113.883,33	3.160.262,50
401				**CINTA ANTIDESLIZANTE**, suministro e instalación de cinta antideslizante de alta adherencia y resistencia UV apta para exteriores en cada huella de la escalera, E:50 mm, incluyendo limpieza y preparación de la superficie, medición y corte, adhesión firme con rodillo o presión mecánica y sellado de bordes si aplica para prolongar la vida útil; incluye todos los materiales, herramientas, mano de obra y protección de las áreas intervenidas.	ML	185	$	39.316,67	7.273.583,33
402				**RETIRO CONTROLADO DEL ZÓCALO DE PIEDRA MÁRMOL DETERIORADO E INSTALACIÓN DE NUEVO ZÓCALO** en mármol de características y tonalidad similares, mediante extracción del elemento existente, limpieza del plano de apoyo, aplicación de adhesivo cementicio o epóxico según tipo de piedra y colocación alineada del nuevo zócalo, asegurando continuidad estética y resistencia; incluye suministro de piedra, adhesivos, herramientas, mano de obra especializada y retiro de escombros.	ML	24	$	88.403,33	2.121.680,00
403				**FUENTE**			$	-	
404				**DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ENCHAPE EXISTENTE EN LA SUPERFICIE DE LA FUENTE Y EN LAS MATERAS EXTERIORES**, mediante herramientas manuales o eléctricas que garanticen la preservación del soporte estructural, retirando adhesivos, juntas y material suelto hasta dejar el sustrato limpio y apto para recibir impermeabilización y nuevo acabado; incluye suministro de herramientas, mano de obra técnica, manejo y disposición de escombros a lugar certificado y protección de elementos cercanos.	M2	90	$	63.716,67	5.734.500,00

405				**DESMONTE DE PASARELAS METÁLICAS 4*2,75 MTS, UBICADAS SOBRE LA FUENTE,** mediante retiro de fijaciones existentes y levantamiento seguro para permitir la intervención de impermeabilización y enchape, seguido de su reinstalación una vez terminada la obra, incorporando sistemas de anclaje y tornillería nuevos en acero inoxidable o galvanizado; incluye mano de obra especializada, herramientas, materiales, protección y verificación de nivelación y estabilidad final. Incluye mantenimiento metalmecánico a los elementos de la pasarela.	UND	2	$	363.630,00	727.260,00
406				**IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO FLEXIBLE BICOMPONENTE**, suministro y aplicación de impermeabilizante en todas las superficies de la fuente y materas interiores, como capa base o refuerzo previo a la instalación de sistema impermeabilizante y/o del nuevo enchape, mediante limpieza previa, humectación del sustrato y aplicación con brocha o llana en dos capas cruzadas, asegurando sellamiento de microfisuras, excelente adherencia y resistencia a la presión hidrostática; incluye materiales, herramientas, mano de obra especializada y tiempos de curado requeridos.	M2	80	$	134.037,33	10.722.986,67
407				**SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA DE PVC SIKAPLAN G12 , INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE , LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE FISURAS EXISTENTES, SUMINISTRO DE 1 CAPA DE GEOTEXTIL 1800 , PERFIL COLAMINADO, ACCESORIOS , EQUIPO DE AIRE EN CALIENTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA ESPECIALIZADA.** El ítem incluye el suministro de materiales, equipos de aire caliente, mano de obra especializada, herramientas, equipos auxiliares, protección de áreas colindantes, control de calidad y limpieza final del área intervenida. La actividad se considerará finalizada y aceptada una vez verificada la correcta instalación, continuidad del sistema y cumplimiento de los criterios técnicos del fabricante.	M2	43	$	326.463,33	14.037.923,33
408				**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA LA FUENTE Y LAS MATERAS INTERIORES**, empleando piezas cerámicas o pétreas resistentes a inmersión y variaciones térmicas, aplicadas con adhesivo impermeable tipo pega para piscina o mortero especializado, juntas selladas con boquilla epóxica o cementicia impermeable, garantizando un acabado continuo, antideslizante y resistente; incluye materiales, herramientas, mano de obra técnica, cortes especiales y limpieza final del área.	M2	90	$	246.200,00	22.158.000,00
409				**REPARACIÓN DE FISURAS ESTRUCTURALES O SUPERFICIALES PRESENTES EN LA FUENTE,** mediante inspección técnica, apertura controlada de la fisura, limpieza mecánica, eliminación de material suelto y aplicación de morteros de reparación estructural, resinas epóxicas o sellantes flexibles según el tipo de daño, garantizando la adecuada adherencia, continuidad del sustrato y preparación óptima para la posterior impermeabilización; incluye suministro de materiales, herramientas especializadas, mano de obra capacitada y limpieza del área intervenida.	ML	20	$	48.193,33	963.866,67
410				**REMPLAZO COMPLETO DE ENCHAPE DE PISO EN PIEDRA MÁRMOL ZONA CIRCULACIÓN INGRESO,** mediante retiro controlado de las piezas existentes en mal estado, eliminación de adhesivos residuales y limpieza del sustrato hasta dejarlo apto para nueva instalación; suministro y colocación de baldosas de mármol de características, espesor y tonalidad similares a las originales, instaladas con adhesivo cementicio o epóxico de alta adherencia, nivelación por sistema manual o cuñas según sea necesario, rejuntado con boquilla compatible para piedra natural y sellado final; incluye mano de obra especializada, herramientas, materiales, retiro y disposición de escombros, protección de áreas aledañas y entrega del acabado completamente nivelado, firme y estético.	M2	20	$	629.650,00	12.593.000,00
411				**LIMPIEZA, RESTAURACIÓN, DESMANCHE DE PIEDRA EXISTENTE**, incluye emboquillada, limpieza, producto hidrófugo y protector de esta piedra expuesta, piezas sueltas realizar el fortalecimiento, fijación con pegamentos adecuados, incluye piedras, maquinas, discos, extensiones, químicos, ácidos y obra civil necesaria para lograr el correcto desarrollo de esta actividad y aseo general. Incluye retiro de cinta antideslizante en caso de ser necesario.	M2	370	$	105.093,33	38.884.533,33
412				**MANTENIMIENTO Y PINTURA DE BARANDA METÁLICA EXISTENTE DE LA FACHADA ORIENTAL TORRE 2** Mantenimiento integral y aplicación de sistema de pintura anticorrosiva a baranda metálica existente, de dimensiones aproximadas 4,93 m de largo por 1,20 m de alto, contemplando un pasamanos, 3 elementos horizontales, 4 verticales, anclajes y platinas de fijación. Incluye preparación de los elementos metálicos, pintura, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de la actividad.	M2	15,39	$	70.995,00	1.092.613,05
413				**ILUMINACIÓN EXTERIOR**			$	-	
414				**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED EN FACHADA,** trabajo en alturas, tipo Bañador de pared LED Wall Washer 24W FLOWWB o similar o mejores especificaciones, Potencia 24W luz cálida de 3000K con un ángulo de apertura de 30°, flujo luminoso 2400 Lm/W, chasis en aluminio, IP 66 I IK08, valvula anti condensación, incluye todos los accesorios y elementos requeridos para un correcto funcionamiento.	UND	10	$	311.875,33	3.118.753,33
415				**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED EN FACHADA**, potencia 400 W, trabajo en alturas, modelo Reflector LED 3 CCT 400W FLO400WIP65 o similar o mejores especificaciones, temperatura de color 3CCT (6500K/4000K/3000K), flujo luminoso 40.000 Lm, Horas de Vida Útil: 50.000h, chasis en aluminio, ángulo de apertura 90°, IP 66 I IK08, válvula anti condensación, incluye todos los accesorios y elementos requeridos para un correcto funcionamiento.	UND	4	$	906.906,67	3.627.626,67
416				**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA DE CONCRETO PREFABRICADA 40X40X4CM (**reposición), para reemplazo de losetas existentes deterioradas, instalada en áreas exteriores, conforme a niveles, pendientes y alineamientos existentes.	M2	25	$	136.316,67	3.407.916,67
417				**MANTENIMIENTO, PREPARACIÓN SUPERFICIAL Y PINTURA PARA PORTÓN METÁLICO DE FACHADA PRINCIPAL** Mantenimiento integral y aplicación de sistema de pintura anticorrosiva a portón metálico existente, de dimensiones aproximadas 3,05 m de alto por 9,00 m de largo, incluyendo hojas, bastidores, barrotes, riel inferior y superior, elementos móviles, perfilería estructural y demás elementos asociados.	UND	1	$	3.429.666,67	3.429.666,67
418				**MANTENIMIENTO Y PINTURA DE REJILLA METÁLICA DE DRENAJE (ANCHO 39 CM)** Mantenimiento integral y aplicación de sistema de pintura anticorrosiva a rejilla metálica existente para drenaje, de ancho aproximado 39 cm, instalada en área exterior. La actividad se ejecutará por metro lineal de rejilla intervenida. El ítem comprende la limpieza general de la rejilla, retiro de residuos sólidos, sedimentos, material orgánico y suciedad acumulada, así como la eliminación de óxido, pintura deteriorada y contaminantes mediante cepillado mecánico, lijado y/o herramientas manuales y eléctricas, hasta obtener una superficie metálica apta para pintura.	ML	4	$	69.403,67	277.614,67
419				**CORRECCIÓN DE GOTEO EN RED SANITARIA EXISTENTE Y SELLADO DE PASO DE LOSA SOTANO 1**, Corrección de goteo y filtración en red sanitaria existente en PVC, mediante intervención localizada en el tramo afectado, incluyendo accesorios y paso de losa. El ítem comprende la inspección del punto de fuga, desmonte del tramo defectuoso, retiro de accesorios deteriorados (codo, unión o tramo de tubería), y suministro e instalación de nuevos accesorios en PVC sanitario, de igual diámetro al existente, garantizando continuidad hidráulica y estanqueidad del sistema.	UND	4	$	431.866,67	1.727.466,67
420								
421								
422								
423				**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**		#¡VALOR!
424				**REDES ELECTRICAS**				
425				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE ,CON AISLAMENTO MAYOR O IGUAL A 600V (3F NO.6 + 1N NO. 6 + 1T NO.10) THHN/THWN-2 O XLPE A 90°C, PARA ACOMETIDAS DE TABLERO TOMAS, INCLUYE MARQUILLADO, CONECTORES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	30	$	134.345,33	4.030.360,00
426				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERÍA EN TUBERÍA CONDUIT EMT 1ML X Ø1-1/4" O MAYOR, PARA SUBACOMETIDAS PARCIALES. INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN CURVAS, TERMNALES, CAJAS DE PASO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	30	$	55.986,00	1.679.580,00
427				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 12 CIRCUITOS LLAMADO TABLERO DE TOMAS. 208/120 V, INCLUYE TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL REGULABLE Y PROTECCIONES COMO INDICA CUADROS DE CARGA, MARCA SCHNEIDER O SIMILARES CARACTERSTCAS, INCLUYE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: FRENTE MUERTO, DE EMPOTRAR, FABRICADO EN LÁMINA COLD-ROLLED CALIBRE 14/16/20 BWG, CON PUERTA Y CHAPA FRONTAL, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, INCLUYE BARRAJE CU TRIFÁSICO PARA LAS FASES, BARRAJE CU DE NEUTRO, BARRAJE CU DE TIERRA , ACCESORIOS DE ANCLAJE EN MAMPOSTERÍA, VARILLA ROSCADA, TUERCA, ARANDELA Y ANCLAS HDI, CINTA AISLANTE NO.33 MARCA 3M O SIMILARES CARACTERSTCAS, CINTAS DE MARCACIÓN, MARQUILLA EN ACRÍLICO ACUERDO RETIE, INCLUYE UBICACIÓN DE TABLERO ACUERDO PLANOS Y DIAGRAMAS, EL TABLERISTA FABRICANTE DEBE ADJUNTAR LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE DEL PRODUCTO, DEBERÁ INCLUIR DEMÁS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1	$	1.821.794,00	1.821.794,00

428				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 3XNO.12 AWG (F(AZUL)+ N(BLANCO)+ T(VERDE)) LIBRE DE ALOGENOS EN CU Y ACCESORIOS DE UNIÓN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CONECTORES CERTIFICADOS, MARCACION Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	225	$ 20.466,67	4.605.000,00
429				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN, INCLUYE TUBERÍA Ø3/4" EMT, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, CURVAS, TERMNALES Y FIJACIÓN DE TUBERÍA, CAJA DE PASO, Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	225	$ 55.903,33	12.578.250,00
430				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HASTA 3 METROS DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO SISTEMA NORMAL EN MUROS TIPO NEMA, 125V, CON POLO A TIERRA GRADO COMERCIAL, COLOR BLANCO, TAPA COLOR BLANCO, INCLUYE TOMA, MARQUILLADO, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CAJA CON SUPLEMENTO, CANALETA METALICA CON DIVISION 12x5 cm O DUCTO EMT 3/4", CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE TRENZADO CU NO.12 (F+N+T)AWG-LIBRE DE ALOGENOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	UN	43	$ 183.366,67	7.884.766,67
431				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HASTA 3 METROS DE SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, INCLUYE APARATO, MARQUILLADO, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN , CAJA CON SUPLEMENTO, TUBERÍA Ø3/4" EMT, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE TRENZADO CU NO.12 (F+N+T)AWG-LIBRE DE ALOGENOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	UN	1	$ 150.033,33	150.033,33
432				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HASTA 3 METROS DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE APARATO, MARQUILLADO, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN , CAJA CON SUPLEMENTO, TUBERÍA Ø3/4" EMT, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE TRENZADO CU NO.12 (F+N+T)AWG-LIBRE DE ALOGENOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	UN	4	$ 136.033,33	544.133,33
433				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HASTA 3 METROS DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE APARATO, MARQUILLADO, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN , CAJA CON SUPLEMENTO, TUBERÍA Ø3/4" EMT, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE TRENZADO CU NO.12 (F+N+T)AWG-LIBRE DE ALOGENOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	UN	12	$ 118.366,67	1.420.400,00
434				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HASTA 3 METROS DE SALIDA PARA PANEL LED DE 60X60 , INCLUYE LUMINARIA LED DE 60X60W, INCLUYE APARATO, MARQUILLADO, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN , CAJA CON SUPLEMENTO, TUBERÍA Ø3/4" EMT, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE TRENZADO CU NO.12 (F+N+T)AWG-LIBRE DE ALOGENOS, COLA ENCAUCHETADA 3X12 CON PRENSA ESTOPA, CONECTOR TIPO RESORTE Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	UN	57	$ 275.033,33	15.676.900,00
435				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HASTA 3 METROS DE SALIDA PARA LAMPARA LED HERMETICA DE 2X 18W , INCLUYE LUMINARIA LED , INCLUYE APARATO, MARQUILLADO, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN , CAJA CON SUPLEMENTO, TUBERÍA Ø3/4" EMT, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE TRENZADO CU NO.12 (F+N+T)AWG-LIBRE DE ALOGENOS, COLA ENCAUCHETADA 3X12 CON PRENSA ESTOPA, CONECTOR TIPO RESORTE Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	UN	60	$ 294.658,33	17.679.500,00
436				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HASTA 3 METROS DE SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO PARA CONTROL DE ILUMINACION, INCLUYE APARATO, MARQUILLADO, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN , CAJA CON SUPLEMENTO, TUBERÍA Ø3/4" EMT, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE TRENZADO CU NO.12 (F+N+T)AWG-LIBRE DE ALOGENOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	UN	4	$ 195.033,33	780.133,33
437				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL TRIFASICO CON UNA CORRIENTE NOMINAL DE 400 A REGULABLE DE MARCA LEGRAD, SIMENS, ABB O SIMILARES CARACTERISTICAS , CON UNA TENSION DE OPERACION MAYOR A 220 V, INCLUYE APARATO, MARQUILLADO,CAJA METALICA PARA INSTALACION SI APLICA, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN , CAJA CON SUPLEMENTO, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	UN	1	$ 1.750.700,00	1.750.700,00
438				SUMINISTRO Y EXTENSIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE ,CON AISLAMENTO MAYOR O IGUAL A 600V (3F NO.250 KCMIL + 1N NO. 250 KCMIL+ 1T NO.2) THHN/THWN-2 O XLPE A 90°C, PARA ACOMETIDA DE TABLERO TRASFERENCIA A TABLERO NORMAL , INCLUYE MARQUILLADO, CONECTORES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	25	$ 598.700,00	14.967.500,00
439				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERÍA EN TUBERÍA CONDUIT EMT 1ML X Ø2" O MAYOR, PARA SUBACOMETIDAS PARCIALES. INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN CURVAS, TERMNALES, CAJAS DE PASO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	25	$ 71.366,67	1.784.166,67
440				DESMONTE DE CIELORASO EXISTENTE, PROTEGIENDO EL MATERIAL RESTANTE PARA REUTILIZACION SEGÚN LO DISPONGA LA ENTIDAD, EL MATERIAL RESTANTES SE LE DEBE DAR DISPOSICIÓN FINAL , CUMPLIENDO LA NORMA AMBIENTAL VIGENTE, SE INCLUYEN ELEMENTOS PARA SU CORRECTA DESINSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LA REUTILIZACION A FUTURO.	M2	200	$ 30.933,33	6.186.666,67
441				**REDES ELECTRICAS REGULADAS**			$ -	
442				SUMINISTRO INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE ,CON AISLAMENTO MAYOR O IGUAL A 600V (3F NO.8 + 1N NO. 8 + 1T NO.10) THHN/THWN-2 O XLPE A 90°C, PARA ACOMETIDAS DE TABLERO TOMAS, INCLUYE MARQUILLADO, CONECTORES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	30	$ 87.366,67	2.621.000,00
443				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERÍA EN TUBERÍA CONDUIT EMT 1ML X Ø1" O MAYOR, PARA SUBACOMETIDAS PARCIALES. INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN CURVAS, TERMNALES, CAJAS DE PASO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	30	$ 41.566,67	1.247.000,00
444				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 12 CIRCUITOS LLAMADO TABLERO DE TOMAS REGULADAS. 208/120 V, INCLUYE TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL REGULABLE Y PROTECCIONES COMO INDICA CUADROS DE CARGA, MARCA SCHNEIDER O SIMILARES CARACTERSTCAS, INCLUYE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: FRENTE MUERTO, DE EMPOTRAR, FABRICADO EN LÁMINA COLD-ROLLED CALIBRE 14/16/20 BWG, CON PUERTA Y CHAPA FRONTAL, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, INCLUYE BARRAJE CU TRIFÁSICO PARA LAS FASES, BARRAJE CU DE NEUTRO, BARRAJE CU DE TIERRA , ACCESORIOS DE ANCLAJE EN MAMPOSTERÍA, VARILLA ROSCADA, TUERCA, ARANDELA Y ANCLAS HDI, CINTA AISLANTE NO.33 MARCA 3M O SIMILARES CARACTERSTCAS, CINTAS DE MARCACIÓN, MARQUILLA EN ACRÍLICO ACUERDO RETIE, INCLUYE UBICACIÓN DE TABLERO ACUERDO PLANOS Y DIAGRAMAS, EL TABLERISTA FABRICANTE DEBE ADJUNTAR LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE DEL PRODUCTO, DEBERÁ INCLUIR DEMÁS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1	$ 1.821.794,33	1.821.794,33
445				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 3XNO.12 AWG (F(ROJO)+ N(BLANCO)+ T(VERDE)) LIBRE DE ALOGENOS EN CU Y ACCESORIOS DE UNIÓN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CONECTORES CERTIFICADOS, MARCACION Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	225	$ 17.466,67	3.930.000,00
446				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN, INCLUYE TUBERÍA Ø3/4" EMT, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, CURVAS, TERMNALES Y FIJACIÓN DE TUBERÍA, CAJA DE PASO, Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	225	$ 55.903,33	12.578.250,00

447				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HASTA 3 METROS DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO SISTEMA REGULADA EN MUROS TIPO NEMA, 125V, CON POLO A TIERRA GRADO COMERCIAL, COLOR BLANCO, TAPA COLOR BLANCO, INCLUYE TOMA, MARQUILLADO, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CAJA CON SUPLEMENTO, CANALETA METALICA CON DIVISION 12x5 cm O DUCTO EMT 3/4", CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE TRENZADO CU NO.12 (F+N+T)AWG-LIBRE DE ALOGENOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	UN	45	$ 205.033,33	9.226.500,00
448				SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UNA UNIDAD DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) TRIFÁSICA DE 50 KVA O SUPERIOR CAPACIDAD, MARCA TRIPP LITE O DE SIMILARES CARACTERISTICAS, TENSIÓN DE ENTRADA 208/120 VCA – 60 HZ, CON TECNOLOGÍA ONLINE DE DOBLE CONVERSIÓN, FACTOR DE POTENCIA ≥ 0.9, RANGO DE TENSIÓN DE ENTRADA AMPLIO PARA OPERACIÓN SIN TRANSFERENCIA A BYPASS. EL EQUIPO DEBERÁ INCLUIR BANCO DE BATERÍAS DE AUTONOMÍA MÍNIMA DE 15 MINUTOS AL 100 % DE CARGA, CON GABINETES METÁLICOS Y PROTECCIONES INTERNAS CONTRA SOBRECARGA, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, CORTOCIRCUITO. LA UPS DEBERÁ CONTAR CON BYPASS AUTOMÁTICO Y MANUAL, PANTALLA LCD DE ESTADO Y ALARMA AUDIBLE ANTE FALLAS O FUNCIONAMIENTO EN MODO BATERÍA. EL BANCO DE BATERIA DEBERA SER LIBRE DE MANTENIMIENTO.	UN	1	$ 95.000.000,00	95.000.000,00
449				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FABRCACION ESPECIAL TABLERO GENERAL ACOMETIDAS NORMAL . 208/120 V, INCLUYE TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL REGULABLE Y PROTECCIONES COMO INDICA CUADROS DE CARGA, MARCA SCHNEIDER O SIMILARES CARACTERSTCAS, INCLUYE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: FRENTE MUERTO, DE EMPOTRAR, FABRICADO EN LÁMINA COLD-ROLLED CALIBRE 14/16/20 BWG, CON PUERTA Y CHAPA FRONTAL, DEBE TENER RESERVA PARA DOS BREAKER TRIFASICOS, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, INCLUYE BARRAJE CU TRIFÁSICO PARA LAS FASES, BARRAJE CU DE NEUTRO, BARRAJE CU DE TIERRA , ACCESORIOS DE ANCLAJE EN MAMPOSTERÍA, VARILLA ROSCADA, TUERCA, ARANDELA Y ANCLAS HDI, CINTA AISLANTE NO.33 MARCA 3M O SIMILARES CARACTERSTCAS, CINTAS DE MARCACIÓN, MARQUILLA EN ACRÍLICO ACUERDO RETIE, INCLUYE UBICACIÓN DE TABLERO ACUERDO PLANOS Y DIAGRAMAS, EL TABLERISTA FABRICANTE DEBE ADJUNTAR LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE DEL PRODUCTO, DEBERÁ INCLUIR DEMÁS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1	$ 17.700.000,00	17.700.000,00
450				SUMINISTRO Y EXTENSIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE ,CON AISLAMENTO MAYOR O IGUAL A 600V (3F NO.4/0 + 1N NO. 4/0 + 1T NO.8) THHN/THWN-2 O XLPE A 90°C, PARA ACOMETIDAS DE TABLERO GENERAL TOMAS REGULADAS, INCLUYE MARQUILLADO, CONECTORES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	5	$ 490.416,00	2.452.080,00
451				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERÍA EN TUBERÍA CONDUIT EMT 1ML X Ø1-1/2" O MAYOR, PARA SUBACOMETIDAS PARCIALES. INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN CURVAS, TERMNALES, CAJAS DE PASO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	5	$ 50.986,00	254.930,00
452				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FABRCACION ESPECIAL TABLERO GENERAL ACOMETIDAS REGULADO . 208/120 V, INCLUYE TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL REGULABLE Y PROTECCIONES COMO INDICA CUADROS DE CARGA, MARCA SCHNEIDER O SIMILARES CARACTERSTCAS, DEBE TENER RESERVA PARA DOS BREAKER TRIFASICOS, INCLUYE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: FRENTE MUERTO, DE EMPOTRAR, FABRICADO EN LÁMINA COLD-ROLLED CALIBRE 14/16/20 BWG, CON PUERTA Y CHAPA FRONTAL, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, INCLUYE BARRAJE CU TRIFÁSICO PARA LAS FASES, BARRAJE CU DE NEUTRO, BARRAJE CU DE TIERRA , ACCESORIOS DE ANCLAJE EN MAMPOSTERÍA, VARILLA ROSCADA, TUERCA, ARANDELA Y ANCLAS HDI, CINTA AISLANTE NO.33 MARCA 3M O SIMILARES CARACTERSTCAS, CINTAS DE MARCACIÓN, MARQUILLA EN ACRÍLICO ACUERDO RETIE, INCLUYE UBICACIÓN DE TABLERO ACUERDO PLANOS Y DIAGRAMAS, EL TABLERISTA FABRICANTE DEBE ADJUNTAR LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE DEL PRODUCTO, DEBERÁ INCLUIR DEMÁS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1	$ 18.527.033,33	18.527.033,33
453								
454				**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**		#¡VALOR!
455				**REDES ELECTRICAS**			$ -	
456				SUMINISTRO Y EXTENSIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE ,CON AISLAMENTO MAYOR O IGUAL A 600V (3F NO.6 + 1N NO. 6 + 1T NO.10) THHN/THWN-2 O XLPE A 90°C, PARA ACOMETIDAS DE TABLERO TOMAS, INCLUYE MARQUILLADO, CONECTORES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	35	$ 122.315,33	4.281.036,67
457				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERÍA EN TUBERÍA CONDUIT EMT 1ML X Ø1-1/4" O MAYOR, PARA SUBACOMETIDAS PARCIALES. INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN CURVAS, TERMNALES, CAJAS DE PASO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	35	$ 60.986,00	2.134.510,00
458				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 12 CIRCUITOS LLAMADO TABLERO DE TOMAS. 208/120 V, INCLUYE TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL REGULABLE Y PROTECCIONES COMO INDICA CUADROS DE CARGA, MARCA SCHNEIDER O SIMILARES CARACTERSTCAS, INCLUYE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: FRENTE MUERTO, DE EMPOTRAR, FABRICADO EN LÁMINA COLD-ROLLED CALIBRE 14/16/20 BWG, CON PUERTA Y CHAPA FRONTAL, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, INCLUYE BARRAJE CU TRIFÁSICO PARA LAS FASES, BARRAJE CU DE NEUTRO, BARRAJE CU DE TIERRA , ACCESORIOS DE ANCLAJE EN MAMPOSTERÍA, VARILLA ROSCADA, TUERCA, ARANDELA Y ANCLAS HDI, CINTA AISLANTE NO.33 MARCA 3M O SIMILARES CARACTERSTCAS, CINTAS DE MARCACIÓN, MARQUILLA EN ACRÍLICO ACUERDO RETIE, INCLUYE UBICACIÓN DE TABLERO ACUERDO PLANOS Y DIAGRAMAS, EL TABLERISTA FABRICANTE DEBE ADJUNTAR LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE DEL PRODUCTO, DEBERÁ INCLUIR DEMÁS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1	$ 1.821.794,00	1.821.794,00
459				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 3XNO.12 AWG (F(AZUL)+ N(BLANCO)+ T(VERDE)) LIBRE DE ALOGENOS EN CU Y ACCESORIOS DE UNIÓN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CONECTORES CERTIFICADOS, MARCACION Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	125	$ 20.466,67	2.558.333,33
460				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN, INCLUYE TUBERÍA Ø3/4" EMT, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, CURVAS, TERMNALES Y FIJACIÓN DE TUBERÍA, CAJA DE PASO, Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	125	$ 55.903,33	6.987.916,67
461				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HASTA 3 METROS DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO SISTEMA NORMAL EN MUROS TIPO NEMA, 125V, CON POLO A TIERRA GRADO COMERCIAL, COLOR BLANCO, TAPA COLOR BLANCO, INCLUYE TOMA, MARQUILLADO, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CAJA CON SUPLEMENTO, CANALETA METALICA CON DIVISION 12x5 cm O DUCTO EMT 3/4", CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE TRENZADO CU NO.12 (F+N+T)AWG-LIBRE DE ALOGENOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	UN	25	$ 183.366,67	4.584.166,67
462				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HASTA 3 METROS DE SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, INCLUYE APARATO, MARQUILLADO, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN , CAJA CON SUPLEMENTO, TUBERÍA Ø3/4" EMT, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE TRENZADO CU NO.12 (F+N+T)AWG-LIBRE DE ALOGENOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	UN	1	$ 150.033,33	150.033,33
463				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HASTA 3 METROS DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE APARATO, MARQUILLADO, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN , CAJA CON SUPLEMENTO, TUBERÍA Ø3/4" EMT, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE TRENZADO CU NO.12 (F+N+T)AWG-LIBRE DE ALOGENOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	UN	1	$ 136.033,33	136.033,33

464				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HASTA 3 METROS DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE APARATO, MARQUILLADO, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN , CAJA CON SUPLEMENTO, TUBERÍA Ø3/4" EMT, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE TRENZADO CU NO.12 (F+N+T)AWG-LIBRE DE ALOGENOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	UN	4	$	118.366,67	473.466,67
465				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HASTA 3 METROS DE SALIDA PARA PANEL LED DE 60X60, INCLUYE LUMINARIA LED DE 60X60W, INCLUYE APARATO, MARQUILLADO, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN , CAJA CON SUPLEMENTO, TUBERÍA Ø3/4" EMT, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE TRENZADO CU NO.12 (F+N+T)AWG-LIBRE DE ALOGENOS, COLA ENCAUCHETADA 3X12 CON PRENSA ESTOPA, CONECTOR TIPO RESORTE Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	UN	24	$	308.366,67	7.400.800,00
466				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HASTA 3 METROS DE SALIDA PARA PANEL LED DE 18 IN , INCLUYE LUMINARIA LED DE 18 IN, APARATO, MARQUILLADO, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN , CAJA CON SUPLEMENTO, TUBERÍA Ø3/4" EMT, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE TRENZADO CU NO.12 (F+N+T)AWG-LIBRE DE ALOGENOS, COLA ENCAUCHETADA 3X12 CON PRENSA ESTOPA, CONECTOR TIPO RESORTE Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	UN	10	$	145.366,67	1.453.666,67
467				DESMONTE DE CIELORASO EXISTENTE, PROTEGIENDO EL MATERIAL RESTANTE PARA REUTILIZACION SEGÚN LO DISPONGA LA ENTIDAD, EL MATERIAL RESTANTES SE LE DEBE DAR DISPOSICIÓN FINAL , CUMPLIENDO LA NORMA AMBIENTAL VIGENTE, SE INCLUYEN ELEMENTOS PARA SU CORRECTA DESINSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LA REUTILIZACION A FUTURO.	M2	150	$	30.933,33	4.640.000,00
468				**REDES ELECTRICAS REGULADAS**			$	-	
469				SUMINISTRO Y EXTENSIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE ,CON AISLAMENTO MAYOR O IGUAL A 600V (3F NO.10 + 1N NO. 10 + 1T NO.12) THHN/THWN-2 O XLPE A 90°C, PARA ACOMETIDAS DE TABLERO TOMAS, INCLUYE MARQUILLADO, CONECTORES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	35	$	37.580,00	1.315.300,00
470				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERÍA EN TUBERÍA CONDUIT EMT 1ML X Ø1" O MAYOR, PARA SUBACOMETIDAS PARCIALES. INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN CURVAS, TERMNALES, CAJAS DE PASO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	35	$	43.208,67	1.512.303,33
471				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 12 CIRCUITOS LLAMADO TABLERO DE TOMAS REGULADAS. 208/120 V, INCLUYE TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL REGULABLE Y PROTECCIONES COMO INDICA CUADROS DE CARGA, MARCA SCHNEIDER O SIMILARES CARACTERSTCAS, INCLUYE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: FRENTE MUERTO, DE EMPOTRAR, FABRICADO EN LÁMINA COLD-ROLLED CALIBRE 14/16/20 BWG, CON PUERTA Y CHAPA FRONTAL, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, INCLUYE BARRAJE CU TRIFÁSICO PARA LAS FASES, BARRAJE CU DE NEUTRO, BARRAJE CU DE TIERRA , ACCESORIOS DE ANCLAJE EN MAMPOSTERÍA, VARILLA ROSCADA, TUERCA, ARANDELA Y ANCLAS HDI, CINTA AISLANTE NO.33 MARCA 3M O SIMILARES CARACTERSTCAS, CINTAS DE MARCACIÓN, MARQUILLA EN ACRÍLICO ACUERDO RETIE, INCLUYE UBICACIÓN DE TABLERO ACUERDO PLANOS Y DIAGRAMAS, EL TABLERISTA FABRICANTE DEBE ADJUNTAR LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE DEL PRODUCTO, DEBERÁ INCLUIR DEMÁS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1	$	1.821.794,00	1.821.794,00
472				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 3XNO.12 AWG (F(ROJO)+ N(BLANCO)+ T(VERDE)) LIBRE DE ALOGENOS EN CU Y ACCESORIOS DE UNIÓN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CONECTORES CERTIFICADOS, MARCACION Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	125	$	17.466,67	2.183.333,33
473				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN, INCLUYE TUBERÍA Ø3/4" EMT, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, CURVAS, TERMNALES Y FIJACIÓN DE TUBERÍA, CAJA DE PASO, Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	125	$	55.903,33	6.987.916,67
474				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HASTA 3 METROS DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO SISTEMA REGULADA EN MUROS TIPO NEMA, 125V, CON POLO A TIERRA GRADO COMERCIAL, COLOR BLANCO, TAPA COLOR BLANCO, INCLUYE TOMA, MARQUILLADO, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CAJA CON SUPLEMENTO, CANALETA METALICA CON DIVISION 12x5 cm O DUCTO EMT 3/4", CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE TRENZADO CU NO.12 (F+N+T)AWG-LIBRE DE ALOGENOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	UN	22	$	205.033,33	4.510.733,33
475							$	-	
476				**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**			#¡VALOR!
477				**REDES ELECTRICAS**			$	-	
478				SUMINISTRO Y EXTENSIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE ,CON AISLAMENTO MAYOR O IGUAL A 600V (3F NO.6 + 1N NO. 6 + 1T NO.10) THHN/THWN-2 O XLPE A 90°C, PARA ACOMETIDAS DE TABLERO TOMAS, INCLUYE MARQUILLADO, CONECTORES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	40	$	134.345,33	5.373.813,33
479				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERÍA EN TUBERÍA CONDUIT EMT 1ML X Ø1-1/4" O MAYOR, PARA SUBACOMETIDAS PARCIALES. INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN CURVAS, TERMNALES, CAJAS DE PASO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	40	$	55.986,00	2.239.440,00
480				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 12 CIRCUITOS LLAMADO TABLERO DE TOMAS. 208/120 V, INCLUYE TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL REGULABLE Y PROTECCIONES COMO INDICA CUADROS DE CARGA, MARCA SCHNEIDER O SIMILARES CARACTERSTCAS, INCLUYE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: FRENTE MUERTO, DE EMPOTRAR, FABRICADO EN LÁMINA COLD-ROLLED CALIBRE 14/16/20 BWG, CON PUERTA Y CHAPA FRONTAL, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, INCLUYE BARRAJE CU TRIFÁSICO PARA LAS FASES, BARRAJE CU DE NEUTRO, BARRAJE CU DE TIERRA , ACCESORIOS DE ANCLAJE EN MAMPOSTERÍA, VARILLA ROSCADA, TUERCA, ARANDELA Y ANCLAS HDI, CINTA AISLANTE NO.33 MARCA 3M O SIMILARES CARACTERSTCAS, CINTAS DE MARCACIÓN, MARQUILLA EN ACRÍLICO ACUERDO RETIE, INCLUYE UBICACIÓN DE TABLERO ACUERDO PLANOS Y DIAGRAMAS, EL TABLERISTA FABRICANTE DEBE ADJUNTAR LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE DEL PRODUCTO, DEBERÁ INCLUIR DEMÁS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1	$	1.821.794,00	1.821.794,00
481				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 3XNO.12 AWG (F(AZUL)+ N(BLANCO)+ T(VERDE)) LIBRE DE ALOGENOS EN CU Y ACCESORIOS DE UNIÓN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CONECTORES CERTIFICADOS, MARCACION Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	200	$	20.466,67	4.093.333,33
482				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN, INCLUYE TUBERÍA Ø3/4" EMT, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, CURVAS, TERMNALES Y FIJACIÓN DE TUBERÍA, CAJA DE PASO, Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	200	$	40.236,67	8.047.333,33
483				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HASTA 3 METROS DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO SISTEMA NORMAL EN MUROS TIPO NEMA, 125V, CON POLO A TIERRA GRADO COMERCIAL, COLOR BLANCO, TAPA COLOR BLANCO, INCLUYE TOMA, MARQUILLADO, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CAJA CON SUPLEMENTO, CANALETA METALICA CON DIVISION 12x5 cm O DUCTO EMT 3/4", CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE TRENZADO CU NO.12 (F+N+T)AWG-LIBRE DE ALOGENOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	UN	37	$	183.366,67	6.784.566,67

484				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HASTA 3 METROS DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE APARATO, MARQUILLADO, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN , CAJA CON SUPLEMENTO, TUBERÍA Ø3/4" EMT, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE TRENZADO CU NO.12 (F+N+T)AWG-LIBRE DE ALOGENOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	UN	1	$	136.033,33	136.033,33
485				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HASTA 3 METROS DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE APARATO, MARQUILLADO, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN , CAJA CON SUPLEMENTO, TUBERÍA Ø3/4" EMT, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE TRENZADO CU NO.12 (F+N+T)AWG-LIBRE DE ALOGENOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	UN	4	$	118.366,67	473.466,67
486				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HASTA 3 METROS DE SALIDA PARA PANEL LED DE 60X60 , INCLUYE LUMINARIA LED DE 60X60W, INCLUYE APARATO, MARQUILLADO, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN , CAJA CON SUPLEMENTO, TUBERÍA Ø3/4" EMT, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE TRENZADO CU NO.12 (F+N+T)AWG-LIBRE DE ALOGENOS, COLA ENCAUCHETADA 3X12 CON PRENSA ESTOPA, CONECTOR TIPO RESORTE Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	UN	14	$	275.033,33	3.850.466,67
487				DESMONTE DE CIELORASO EXISTENTE, PROTEGIENDO EL MATERIAL RESTANTE PARA REUTILIZACION SEGÚN LO DISPONGA LA ENTIDAD, EL MATERIAL RESTANTES SE LE DEBE DAR DISPOSICIÓN FINAL , CUMPLIENDO LA NORMA AMBIENTAL VIGENTE, SE INCLUYEN ELEMENTOS PARA SU CORRECTA DESINSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LA REUTILIZACION A FUTURO.	M2	58	$	30.933,33	1.794.133,33
488				**REDES ELECTRICAS REGULADAS**			$	-	
489				SUMINISTRO Y EXTENSIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE ,CON AISLAMENTO MAYOR O IGUAL A 600V (3F NO.4+ 1N NO. 4 + 1T NO.8) THHN/THWN-2 O XLPE A 90°C, PARA ACOMETIDAS DE TABLERO TOMAS, INCLUYE MARQUILLADO, CONECTORES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	60	$	183.703,00	11.022.180,00
490				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERÍA EN TUBERÍA CONDUIT EMT 1ML X Ø1-1/4" O MAYOR, PARA SUBACOMETIDAS PARCIALES. INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN CURVAS, TERMNALES, CAJAS DE PASO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	60	$	59.319,33	3.559.160,00
491				SUMINISTRO Y EXTENSIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE ,CON AISLAMENTO MAYOR O IGUAL A 600V (3F NO.6 + 1N NO. 6 + 1T NO.10) THHN/THWN-2 O XLPE A 90°C, PARA ACOMETIDAS DE TABLERO TOMAS, INCLUYE MARQUILLADO, CONECTORES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	40	$	133.982,00	5.359.280,00
492				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERÍA EN TUBERÍA CONDUIT EMT 1ML X Ø1-1/4" O MAYOR, PARA SUBACOMETIDAS PARCIALES. INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN CURVAS, TERMNALES, CAJAS DE PASO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	40	$	55.986,00	2.239.440,00
493				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 12 CIRCUITOS LLAMADO TABLERO DE TOMAS REGULADAS. 208/120 V, INCLUYE TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL REGULABLE Y PROTECCIONES COMO INDICA CUADROS DE CARGA, MARCA SCHNEIDER O SIMILARES CARACTERSTCAS, INCLUYE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: FRENTE MUERTO, DE EMPOTRAR, FABRICADO EN LÁMINA COLD-ROLLED CALIBRE 14/16/20 BWG, CON PUERTA Y CHAPA FRONTAL, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, INCLUYE BARRAJE CU TRIFÁSICO PARA LAS FASES, BARRAJE CU DE NEUTRO, BARRAJE CU DE TIERRA , ACCESORIOS DE ANCLAJE EN MAMPOSTERÍA, VARILLA ROSCADA, TUERCA, ARANDELA Y ANCLAS HDI, CINTA AISLANTE NO.33 MARCA 3M O SIMILARES CARACTERSTCAS, CINTAS DE MARCACIÓN, MARQUILLA EN ACRÍLICO ACUERDO RETIE, INCLUYE UBICACIÓN DE TABLERO ACUERDO PLANOS Y DIAGRAMAS, EL TABLERISTA FABRICANTE DEBE ADJUNTAR LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE DEL PRODUCTO, DEBERÁ INCLUIR DEMÁS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1	$	1.821.794,00	1.821.794,00
494				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 3XNO.12 AWG (F(ROJO)+ N(BLANCO)+ T(VERDE)) LIBRE DE ALOGENOS EN CU Y ACCESORIOS DE UNIÓN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CONECTORES CERTIFICADOS, MARCACION Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	225	$	17.466,67	3.930.000,00
495				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN, INCLUYE TUBERÍA Ø3/4" EMT, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, CURVAS, TERMNALES Y FIJACIÓN DE TUBERÍA, CAJA DE PASO, Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	225	$	49.236,67	11.078.250,00
496				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HASTA 3 METROS DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO SISTEMA REGULADA EN MUROS TIPO NEMA, 125V, CON POLO A TIERRA GRADO COMERCIAL, COLOR BLANCO, TAPA COLOR BLANCO, INCLUYE TOMA, MARQUILLADO, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CAJA CON SUPLEMENTO, CANALETA METALICA CON DIVISION 12x5 cm O DUCTO EMT 3/4", CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE TRENZADO CU NO.12 (F+N+T)AWG-LIBRE DE ALOGENOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	UN	41	$	205.033,33	8.406.366,67
497							$	-	
498				**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**			#¡VALOR!
499				**REDES ELECTRICAS**			$	-	
500				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 3XNO.12 AWG (F(AZUL)+ N(BLANCO)+ T(VERDE)) LIBRE DE ALOGENOS EN CU Y ACCESORIOS DE UNIÓN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CONECTORES CERTIFICADOS, MARCACION Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	275	$	20.466,67	5.628.333,33
501				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN, INCLUYE TUBERÍA Ø3/4" EMT, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, CURVAS, TERMNALES Y FIJACIÓN DE TUBERÍA, CAJA DE PASO, Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	275	$	49.236,67	13.540.083,33
502				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HASTA 3 METROS DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO SISTEMA NORMAL EN MUROS TIPO NEMA, 125V, CON POLO A TIERRA GRADO COMERCIAL, COLOR BLANCO, TAPA COLOR BLANCO, INCLUYE TOMA, MARQUILLADO, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CAJA CON SUPLEMENTO, CANALETA METALICA CON DIVISION 12x5 cm O DUCTO EMT 3/4", CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE TRENZADO CU NO.12 (F+N+T)AWG-LIBRE DE ALOGENOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	UN	52	$	183.366,67	9.535.066,67
503				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HASTA 3 METROS DE SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, INCLUYE APARATO, MARQUILLADO, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN , CAJA CON SUPLEMENTO, TUBERÍA Ø3/4" EMT, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE TRENZADO CU NO.12 (F+N+T)AWG-LIBRE DE ALOGENOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	UN	1	$	150.033,33	150.033,33
504				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HASTA 3 METROS DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE APARATO, MARQUILLADO, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN , CAJA CON SUPLEMENTO, TUBERÍA Ø3/4" EMT, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE TRENZADO CU NO.12 (F+N+T)AWG-LIBRE DE ALOGENOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	UN	4	$	136.033,33	544.133,33
505				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HASTA 3 METROS DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE APARATO, MARQUILLADO, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN , CAJA CON SUPLEMENTO, TUBERÍA Ø3/4" EMT, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE TRENZADO CU NO.12 (F+N+T)AWG-LIBRE DE ALOGENOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	UN	7	$	118.366,67	828.566,67

506				DESMONTE DE LUMINARIA LED, REALIZANDO AISLAMIENTO Y ASEGURAMIENTO DEL CIRCUITO ELECTRICO, EL MATERIAL SE DEBE INVENTARIAR Y ENTREGAR EL MATERIAL QUE LA ENTIDAD CONSIDERE REUTILIZAR, EL MATERIAL SOBRANTE SE LE DEBE DAR DISPOSICION FINAL, SE INCLUYEN ELEMENTOS PARA SU CORRECTA DESINSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	UN	10	$	29.400,00	294.000,00
507				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HASTA 3 METROS DE SALIDA PARA PANEL LED DE 60X60 , INCLUYE LUMINARIA LED DE 60X60W, INCLUYE APARATO, MARQUILLADO, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN , CAJA CON SUPLEMENTO, TUBERÍA Ø3/4" EMT, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE TRENZADO CU NO.12 (F+N+T)AWG-LIBRE DE ALOGENOS, COLA ENCAUCHETADA 3X12 CON PRENSA ESTOPA, CONECTOR TIPO RESORTE Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	UN	76	$	275.033,33	20.902.533,33
508				DESMONTE DE CIELORASO EXISTENTE, PROTEGIENDO EL MATERIAL RESTANTE PARA REUTILIZACION SEGÚN LO DISPONGA LA ENTIDAD, EL MATERIAL RESTANTES SE LE DEBE DAR DISPOSICIÓN FINAL , CUMPLIENDO LA NORMA AMBIENTAL VIGENTE, SE INCLUYEN ELEMENTOS PARA SU CORRECTA DESINSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LA REUTILIZACION A FUTURO.	M2	286	$	30.933,33	8.846.933,33
509				**REDES ELECTRICAS REGULADAS**			$	-	
510				SUMINISTRO Y EXTENSIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE ,CON AISLAMENTO MAYOR O IGUAL A 600V (3F NO.6 + 1N NO. 6 + 1T NO.10) THHN/THWN-2 O XLPE A 90°C, PARA ACOMETIDAS DE TABLERO TOMAS, INCLUYE MARQUILLADO, CONECTORES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	45	$	134.345,33	6.045.540,00
511				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERÍA EN TUBERÍA CONDUIT EMT 1ML X Ø1-1/4" O MAYOR, PARA SUBACOMETIDAS PARCIALES. INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN CURVAS, TERMNALES, CAJAS DE PASO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	45	$	55.986,00	2.519.370,00
512				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 12 CIRCUITOS LLAMADO TABLERO DE TOMAS REGULADAS. 208/120 V, INCLUYE TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL REGULABLE Y PROTECCIONES COMO INDICA CUADROS DE CARGA, MARCA SCHNEIDER O SIMILARES CARACTERSTCAS, INCLUYE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: FRENTE MUERTO, DE EMPOTRAR, FABRICADO EN LÁMINA COLD-ROLLED CALIBRE 14/16/20 BWG, CON PUERTA Y CHAPA FRONTAL, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, INCLUYE BARRAJE CU TRIFÁSICO PARA LAS FASES, BARRAJE CU DE NEUTRO, BARRAJE CU DE TIERRA , ACCESORIOS DE ANCLAJE EN MAMPOSTERÍA, VARILLA ROSCADA, TUERCA, ARANDELA Y ANCLAS HDI, CINTA AISLANTE NO.33 MARCA 3M O SIMILARES CARACTERSTCAS, CINTAS DE MARCACIÓN, MARQUILLA EN ACRÍLICO ACUERDO RETIE, INCLUYE UBICACIÓN DE TABLERO ACUERDO PLANOS Y DIAGRAMAS, EL TABLERISTA FABRICANTE DEBE ADJUNTAR LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE DEL PRODUCTO, DEBERÁ INCLUIR DEMÁS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1	$	1.821.794,00	1.821.794,00
513				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 3XNO.12 AWG (F(ROJO)+ N(BLANCO)+ T(VERDE)) LIBRE DE ALOGENOS EN CU Y ACCESORIOS DE UNIÓN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CONECTORES CERTIFICADOS, MARCACION Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	250	$	20.466,67	5.116.666,67
514				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN, INCLUYE TUBERÍA Ø3/4" EMT, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, CURVAS, TERMNALES Y FIJACIÓN DE TUBERÍA, CAJA DE PASO, Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	250	$	40.236,67	10.059.166,67
515				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HASTA 3 METROS DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO SISTEMA REGULADA EN MUROS TIPO NEMA, 125V, CON POLO A TIERRA GRADO COMERCIAL, COLOR BLANCO, TAPA COLOR BLANCO, INCLUYE TOMA, MARQUILLADO, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CAJA CON SUPLEMENTO, CANALETA METALICA CON DIVISION 12x5 cm O DUCTO EMT 3/4", CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE TRENZADO CU NO.12 (F+N+T)AWG-LIBRE DE ALOGENOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	UN	44	$	205.033,33	9.021.466,67
516							$	-	
517				**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**			#¡VALOR!
518				**REDES ELECTRICAS**			$	-	
519				SUMINISTRO Y EXTENSIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE ,CON AISLAMENTO MAYOR O IGUAL A 600V (3F NO.6 + 1N NO. 6 + 1T NO.10) THHN/THWN-2 O XLPE A 90°C, PARA ACOMETIDAS DE TABLERO TOMAS, INCLUYE MARQUILLADO, CONECTORES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	50	$	136.012,00	6.800.600,00
520				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERÍA EN TUBERÍA CONDUIT EMT 1ML X Ø1-1/4" O MAYOR, PARA SUBACOMETIDAS PARCIALES. INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN CURVAS, TERMNALES, CAJAS DE PASO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	50	$	55.986,00	2.799.300,00
521				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 12 CIRCUITOS LLAMADO TABLERO DE TOMAS. 208/120 V, INCLUYE TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL REGULABLE Y PROTECCIONES COMO INDICA CUADROS DE CARGA, MARCA SCHNEIDER O SIMILARES CARACTERSTCAS, INCLUYE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: FRENTE MUERTO, DE EMPOTRAR, FABRICADO EN LÁMINA COLD-ROLLED CALIBRE 14/16/20 BWG, CON PUERTA Y CHAPA FRONTAL, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, INCLUYE BARRAJE CU TRIFÁSICO PARA LAS FASES, BARRAJE CU DE NEUTRO, BARRAJE CU DE TIERRA , ACCESORIOS DE ANCLAJE EN MAMPOSTERÍA, VARILLA ROSCADA, TUERCA, ARANDELA Y ANCLAS HDI, CINTA AISLANTE NO.33 MARCA 3M O SIMILARES CARACTERSTCAS, CINTAS DE MARCACIÓN, MARQUILLA EN ACRÍLICO ACUERDO RETIE, INCLUYE UBICACIÓN DE TABLERO ACUERDO PLANOS Y DIAGRAMAS, EL TABLERISTA FABRICANTE DEBE ADJUNTAR LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE DEL PRODUCTO, DEBERÁ INCLUIR DEMÁS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1	$	1.821.794,00	1.821.794,00
522				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 3XNO.12 AWG (F(AZUL)+ N(BLANCO)+ T(VERDE)) LIBRE DE ALOGENOS EN CU Y ACCESORIOS DE UNIÓN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CONECTORES CERTIFICADOS, MARCACION Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	405	$	20.466,67	8.289.000,00
523				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN, INCLUYE TUBERÍA Ø3/4" EMT, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, CURVAS, TERMNALES Y FIJACIÓN DE TUBERÍA, CAJA DE PASO, Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	405	$	49.236,67	19.940.850,00
524				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HASTA 3 METROS DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO SISTEMA NORMAL EN MUROS TIPO NEMA, 125V, CON POLO A TIERRA GRADO COMERCIAL, COLOR BLANCO, TAPA COLOR BLANCO, INCLUYE TOMA, MARQUILLADO, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CAJA CON SUPLEMENTO, CANALETA METALICA CON DIVISION 12x5 cm O DUCTO EMT 3/4", CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE TRENZADO CU NO.12 (F+N+T)AWG-LIBRE DE ALOGENOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	UN	43	$	183.366,67	7.884.766,67
525				DESMONTE DE CIELORASO EXISTENTE, PROTEGIENDO EL MATERIAL RESTANTE PARA REUTILIZACION SEGÚN LO DISPONGA LA ENTIDAD, EL MATERIAL RESTANTES SE LE DEBE DAR DISPOSICIÓN FINAL , CUMPLIENDO LA NORMA AMBIENTAL VIGENTE, SE INCLUYEN ELEMENTOS PARA SU CORRECTA DESINSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LA REUTILIZACION A FUTURO.	M2	45	$	30.933,33	1.392.000,00
526				**REDES ELECTRICAS REGULADAS**			$	-	
527				SUMINISTRO Y EXTENSIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE ,CON AISLAMENTO MAYOR O IGUAL A 600V (3F NO.6 + 1N NO. 6 + 1T NO.10) THHN/THWN-2 O XLPE A 90°C, PARA ACOMETIDAS DE TABLERO TOMAS, INCLUYE MARQUILLADO, CONECTORES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	50	$	134.345,33	6.717.266,67
528				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERÍA EN TUBERÍA CONDUIT EMT 1ML X Ø1-1/4" O MAYOR, PARA SUBACOMETIDAS PARCIALES. INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN CURVAS, TERMNALES, CAJAS DE PASO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	50	$	55.986,00	2.799.300,00

529				SUMINISTRO Y EXTENSIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE ,CON AISLAMENTO MAYOR O IGUAL A 600V (1F NO.8 + 1N NO. 8 + 1T NO.10) THHN/THWN-2 O XLPE A 90°C, PARA ACOMETIDAS DE TABLERO TOMAS, INCLUYE MARQUILLADO, CONECTORES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	25	$ 44.276,00	1.106.900,00
530				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERÍA EN TUBERÍA CONDUIT EMT 1ML X Ø1" O MAYOR, PARA SUBACOMETIDAS PARCIALES. INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN CURVAS, TERMNALES, CAJAS DE PASO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	25	$ 41.542,00	1.038.550,00
531				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 12 CIRCUITOS LLAMADO TABLERO DE TOMAS REGULADAS. 208/120 V, INCLUYE TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL REGULABLE Y PROTECCIONES COMO INDICA CUADROS DE CARGA, MARCA SCHNEIDER O SIMILARES CARACTERSTCAS, INCLUYE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: FRENTE MUERTO, DE EMPOTRAR, FABRICADO EN LÁMINA COLD-ROLLED CALIBRE 14/16/20 BWG, CON PUERTA Y CHAPA FRONTAL, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, INCLUYE BARRAJE CU TRIFÁSICO PARA LAS FASES, BARRAJE CU DE NEUTRO, BARRAJE CU DE TIERRA , ACCESORIOS DE ANCLAJE EN MAMPOSTERÍA, VARILLA ROSCADA, TUERCA, ARANDELA Y ANCLAS HDI, CINTA AISLANTE NO.33 MARCA 3M O SIMILARES CARACTERSTCAS, CINTAS DE MARCACIÓN, MARQUILLA EN ACRÍLICO ACUERDO RETIE, INCLUYE UBICACIÓN DE TABLERO ACUERDO PLANOS Y DIAGRAMAS, EL TABLERISTA FABRICANTE DEBE ADJUNTAR LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE DEL PRODUCTO, DEBERÁ INCLUIR DEMÁS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1	$ 1.821.794,00	1.821.794,00
532				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 3XNO.12 AWG (F(ROJO)+ N(BLANCO)+ T(VERDE)) LIBRE DE ALOGENOS EN CU Y ACCESORIOS DE UNIÓN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CONECTORES CERTIFICADOS, MARCACION Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	275	$ 20.466,67	5.628.333,33
533				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN, INCLUYE TUBERÍA Ø3/4" EMT, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, CURVAS, TERMNALES Y FIJACIÓN DE TUBERÍA, CAJA DE PASO, Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	275	$ 40.570,00	11.156.750,00
534				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HASTA 3 METROS DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO SISTEMA REGULADA EN MUROS TIPO NEMA, 125V, CON POLO A TIERRA GRADO COMERCIAL, COLOR BLANCO, TAPA COLOR BLANCO, INCLUYE TOMA, MARQUILLADO, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CAJA CON SUPLEMENTO, CANALETA METALICA CON DIVISION 12x5 cm O DUCTO EMT 3/4", CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE TRENZADO CU NO.12 (F+N+T)AWG-LIBRE DE ALOGENOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	UN	55	$ 205.033,33	11.276.833,33
535							$ -	
536				**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**		#¡VALOR!
537				**REDES ELECTRICAS**			$ -	
538				SUMINISTRO Y EXTENSIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE ,CON AISLAMENTO MAYOR O IGUAL A 600V (3F NO.6 + 1N NO. 6 + 1T NO.10) THHN/THWN-2 O XLPE A 90°C, PARA ACOMETIDAS DE TABLERO TOMAS, INCLUYE MARQUILLADO, CONECTORES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	5	$ 134.345,33	671.726,67
539				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERÍA EN TUBERÍA CONDUIT EMT 1ML X Ø1-1/4" O MAYOR, PARA SUBACOMETIDAS PARCIALES. INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN CURVAS, TERMNALES, CAJAS DE PASO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	5	$ 55.986,00	279.930,00
540				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 12 CIRCUITOS LLAMADO TABLERO DE TOMAS. 208/120 V, INCLUYE TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL REGULABLE Y PROTECCIONES COMO INDICA CUADROS DE CARGA, MARCA SCHNEIDER O SIMILARES CARACTERSTCAS, INCLUYE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: FRENTE MUERTO, DE EMPOTRAR, FABRICADO EN LÁMINA COLD-ROLLED CALIBRE 14/16/20 BWG, CON PUERTA Y CHAPA FRONTAL, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, INCLUYE BARRAJE CU TRIFÁSICO PARA LAS FASES, BARRAJE CU DE NEUTRO, BARRAJE CU DE TIERRA , ACCESORIOS DE ANCLAJE EN MAMPOSTERÍA, VARILLA ROSCADA, TUERCA, ARANDELA Y ANCLAS HDI, CINTA AISLANTE NO.33 MARCA 3M O SIMILARES CARACTERSTCAS, CINTAS DE MARCACIÓN, MARQUILLA EN ACRÍLICO ACUERDO RETIE, INCLUYE UBICACIÓN DE TABLERO ACUERDO PLANOS Y DIAGRAMAS, EL TABLERISTA FABRICANTE DEBE ADJUNTAR LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE DEL PRODUCTO, DEBERÁ INCLUIR DEMÁS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1	$ 1.821.794,00	1.821.794,00
541				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 3XNO.12 AWG (F(AZUL)+ N(BLANCO)+ T(VERDE)) LIBRE DE ALOGENOS EN CU Y ACCESORIOS DE UNIÓN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CONECTORES CERTIFICADOS, MARCACION Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	650	$ 20.466,67	13.303.333,33
542				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN, INCLUYE TUBERÍA Ø3/4" EMT, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, CURVAS, TERMNALES Y FIJACIÓN DE TUBERÍA, CAJA DE PASO, Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	650	$ 40.570,00	26.370.500,00
543				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HASTA 3 METROS DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO SISTEMA NORMAL EN MUROS TIPO NEMA, 125V, CON POLO A TIERRA GRADO COMERCIAL, COLOR BLANCO, TAPA COLOR BLANCO, INCLUYE TOMA, MARQUILLADO, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CAJA CON SUPLEMENTO, CANALETA METALICA CON DIVISION 12x5 cm O DUCTO EMT 3/4", CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE TRENZADO CU NO.12 (F+N+T)AWG-LIBRE DE ALOGENOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	UN	26	$ 117.366,67	3.051.533,33
544				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HASTA 3 METROS DE SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, INCLUYE APARATO, MARQUILLADO, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN , CAJA CON SUPLEMENTO, TUBERÍA Ø3/4" EMT, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE TRENZADO CU NO.12 (F+N+T)AWG-LIBRE DE ALOGENOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	UN	2	$ 150.033,33	300.066,67
545				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HASTA 3 METROS DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE APARATO, MARQUILLADO, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN , CAJA CON SUPLEMENTO, TUBERÍA Ø3/4" EMT, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE TRENZADO CU NO.12 (F+N+T)AWG-LIBRE DE ALOGENOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	UN	3	$ 136.033,33	408.100,00
546				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HASTA 3 METROS DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE APARATO, MARQUILLADO, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN , CAJA CON SUPLEMENTO, TUBERÍA Ø3/4" EMT, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE TRENZADO CU NO.12 (F+N+T)AWG-LIBRE DE ALOGENOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	UN	6	$ 118.366,67	710.200,00
547				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HASTA 3 METROS DE SALIDA PARA PANEL LED DE 60X60 , INCLUYE LUMINARIA LED DE 60X60W, INCLUYE APARATO, MARQUILLADO, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN , CAJA CON SUPLEMENTO, TUBERÍA Ø3/4" EMT, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE TRENZADO CU NO.12 (F+N+T)AWG-LIBRE DE ALOGENOS, COLA ENCAUCHETADA 3X12 CON PRENSA ESTOPA, CONECTOR TIPO RESORTE Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	UN	41	$ 275.033,33	11.276.366,67

548				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HASTA 3 METROS DE SALIDA PARA PANEL LED DE 18 IN , INCLUYE LUMINARIA LED DE 18 IN, MARQUILLADO, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN , CAJA CON SUPLEMENTO, TUBERÍA Ø3/4" EMT, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE TRENZADO CU NO.12 (F+N+T)AWG-LIBRE DE ALOGENOS, COLA ENCAUCHETADA 3X12 CON PRENSA ESTOPA, CONECTOR TIPO RESORTE Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	UN	29	$ 195.033,33	5.655.966,67
549				**REDES ELECTRICAS REGULADAS**			$ -	
550				SUMINISTRO Y EXTENSIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE ,CON AISLAMENTO MAYOR O IGUAL A 600V (3F NO.8 + 1N NO. 8 + 1T NO.10) THHN/THWN-2 O XLPE A 90°C, PARA ACOMETIDAS DE TABLERO TOMAS, INCLUYE MARQUILLADO, CONECTORES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	45	$ 79.671,67	3.585.225,00
551				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERÍA EN TUBERÍA CONDUIT EMT 1ML X Ø1" O MAYOR, PARA SUBACOMETIDAS PARCIALES. INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN CURVAS, TERMNALES, CAJAS DE PASO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	45	$ 43.208,67	1.944.390,00
552				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 12 CIRCUITOS LLAMADO TABLERO DE TOMAS REGULADAS. 208/120 V, INCLUYE TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL REGULABLE Y PROTECCIONES COMO INDICA CUADROS DE CARGA, MARCA SCHNEIDER O SIMILARES CARACTERSTCAS, INCLUYE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: FRENTE MUERTO, DE EMPOTRAR, FABRICADO EN LÁMINA COLD-ROLLED CALIBRE 14/16/20 BWG, CON PUERTA Y CHAPA FRONTAL, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, INCLUYE BARRAJE CU TRIFÁSICO PARA LAS FASES, BARRAJE CU DE NEUTRO, BARRAJE CU DE TIERRA , ACCESORIOS DE ANCLAJE EN MAMPOSTERÍA, VARILLA ROSCADA, TUERCA, ARANDELA Y ANCLAS HDI, CINTA AISLANTE NO.33 MARCA 3M O SIMILARES CARACTERSTCAS, CINTAS DE MARCACIÓN, MARQUILLA EN ACRÍLICO ACUERDO RETIE, INCLUYE UBICACIÓN DE TABLERO ACUERDO PLANOS Y DIAGRAMAS, EL TABLERISTA FABRICANTE DEBE ADJUNTAR LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE DEL PRODUCTO, DEBERÁ INCLUIR DEMÁS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1	$ 1.821.794,00	1.821.794,00
553				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 3XNO.12 AWG (F(ROJO)+ N(BLANCO)+ T(VERDE)) LIBRE DE ALOGENOS EN CU Y ACCESORIOS DE UNIÓN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CONECTORES CERTIFICADOS, MARCACION Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	500	$ 20.466,67	10.233.333,33
554				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN, INCLUYE TUBERÍA Ø3/4" EMT, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, CURVAS, TERMNALES Y FIJACIÓN DE TUBERÍA, CAJA DE PASO, Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	500	$ 49.236,67	24.618.333,33
555				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HASTA 3 METROS DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO SISTEMA REGULADA EN MUROS TIPO NEMA, 125V, CON POLO A TIERRA GRADO COMERCIAL, COLOR BLANCO, TAPA COLOR BLANCO, INCLUYE TOMA, MARQUILLADO, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CAJA CON SUPLEMENTO, CANALETA METALICA CON DIVISION 12x5 cm O DUCTO EMT 3/4", CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE TRENZADO CU NO.12 (F+N+T)AWG-LIBRE DE ALOGENOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	UN	26	$ 205.033,33	5.330.866,67
556				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL TRIFASICO CON UNA CORRIENTE NOMINAL DE 90 A REGULABLE DE MARCA LEGRAD, SIMENS, ABB O SIMILARES CARACTERISTICAS , CON UNA TENSION DE OPERACION MAYOR A 220 V, INCLUYE APARATO, MARQUILLADO,CAJA METALICA PARA INSTALACION SI APLICA, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN , CAJA CON SUPLEMENTO, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	UN	1	$ 640.033,33	640.033,33
557				DESMONTE DE CIELORASO EXISTENTE, PROTEGIENDO EL MATERIAL RESTANTE PARA REUTILIZACION SEGÚN LO DISPONGA LA ENTIDAD, EL MATERIAL RESTANTES SE LE DEBE DAR DISPOSICIÓN FINAL , CUMPLIENDO LA NORMA AMBIENTAL VIGENTE, SE INCLUYEN ELEMENTOS PARA SU CORRECTA DESINSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LA REUTILIZACION A FUTURO.	M2	150	$ 30.933,33	4.640.000,00
558							$ -	
559				**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**		#¡VALOR!
560				**REDES ELECTRICAS**			$ -	
561				SUMINISTRO Y EXTENSIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE ,CON AISLAMENTO MAYOR O IGUAL A 600V (3F NO.1/0 + 1N NO. 1/0 + 1T NO.8) THHN/THWN-2 O XLPE A 90°C, PARA ACOMETIDAS DE TABLERO TOMAS, INCLUYE MARQUILLADO, CONECTORES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	5	$ 422.490,67	2.112.453,33
562				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERÍA EN TUBERÍA CONDUIT EMT 1ML X Ø2" O MAYOR, PARA SUBACOMETIDAS PARCIALES. INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN CURVAS, TERMNALES, CAJAS DE PASO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	5	$ 71.218,67	356.093,33
563				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 24 CIRCUITOS LLAMADO TABLERO DE TOMAS. 208/120 V, INCLUYE TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL REGULABLE Y PROTECCIONES COMO INDICA CUADROS DE CARGA, MARCA SCHNEIDER O SIMILARES CARACTERSTCAS, INCLUYE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: FRENTE MUERTO, DE EMPOTRAR, FABRICADO EN LÁMINA COLD-ROLLED CALIBRE 14/16/20 BWG, CON PUERTA Y CHAPA FRONTAL, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, INCLUYE BARRAJE CU TRIFÁSICO PARA LAS FASES, BARRAJE CU DE NEUTRO, BARRAJE CU DE TIERRA , ACCESORIOS DE ANCLAJE EN MAMPOSTERÍA, VARILLA ROSCADA, TUERCA, ARANDELA Y ANCLAS HDI, CINTA AISLANTE NO.33 MARCA 3M O SIMILARES CARACTERSTCAS, CINTAS DE MARCACIÓN, MARQUILLA EN ACRÍLICO ACUERDO RETIE, INCLUYE UBICACIÓN DE TABLERO ACUERDO PLANOS Y DIAGRAMAS, EL TABLERISTA FABRICANTE DEBE ADJUNTAR LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE DEL PRODUCTO, DEBERÁ INCLUIR DEMÁS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1	$ 2.666.641,00	2.666.641,00
564				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 3XNO.12 AWG (F(AZUL)+ N(BLANCO)+ T(VERDE)) LIBRE DE ALOGENOS EN CU Y ACCESORIOS DE UNIÓN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CONECTORES CERTIFICADOS, MARCACION Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	1050	$ 20.466,67	21.490.000,00
565				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN, INCLUYE TUBERÍA Ø3/4" EMT, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, CURVAS, TERMNALES Y FIJACIÓN DE TUBERÍA, CAJA DE PASO, Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	1050	$ 49.236,67	51.698.500,00
566				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HASTA 3 METROS DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO SISTEMA NORMAL EN MUROS TIPO NEMA, 125V, CON POLO A TIERRA GRADO COMERCIAL, COLOR BLANCO, TAPA COLOR BLANCO, INCLUYE TOMA, MARQUILLADO, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CAJA CON SUPLEMENTO, CANALETA METALICA CON DIVISION 12x5 cm O DUCTO EMT 3/4", CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE TRENZADO CU NO.12 (F+N+T)AWG-LIBRE DE ALOGENOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	UN	110	$ 183.366,67	20.170.333,33
567				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HASTA 3 METROS DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE APARATO, MARQUILLADO, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN , CAJA CON SUPLEMENTO, TUBERÍA Ø3/4" EMT, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE TRENZADO CU NO.12 (F+N+T)AWG-LIBRE DE ALOGENOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	UN	1	$ 136.033,33	136.033,33
568				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HASTA 3 METROS DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE APARATO, MARQUILLADO, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN , CAJA CON SUPLEMENTO, TUBERÍA Ø3/4" EMT, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE TRENZADO CU NO.12 (F+N+T)AWG-LIBRE DE ALOGENOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	UN	8	$ 118.366,67	946.933,33

569				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HASTA 3 METROS DE SALIDA PARA PANEL LED DE 18 IN , INCLUYE LUMINARIA LED DE 18 IN, MARQUILLADO, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN , CAJA CON SUPLEMENTO, TUBERÍA Ø3/4" EMT, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE TRENZADO CU NO.12 (F+N+T)AWG-LIBRE DE ALOGENOS, COLA ENCAUCHETADA 3X12 CON PRENSA ESTOPA, CONECTOR TIPO RESORTE Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	UN	6	$	195.033,33	1.170.200,00
570				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HASTA 3 METROS DE SALIDA PARA PANEL LED DE 60X60 , INCLUYE LUMINARIA LED DE 60X60W, INCLUYE APARATO, MARQUILLADO, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN , CAJA CON SUPLEMENTO, TUBERÍA Ø3/4" EMT, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE TRENZADO CU NO.12 (F+N+T)AWG-LIBRE DE ALOGENOS, COLA ENCAUCHETADA 3X12 CON PRENSA ESTOPA, CONECTOR TIPO RESORTE Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	UN	51	$	275.033,33	14.026.700,00
571				DESMONTE DE CIELORASO EXISTENTE, PROTEGIENDO EL MATERIAL RESTANTE PARA REUTILIZACION SEGÚN LO DISPONGA LA ENTIDAD, EL MATERIAL RESTANTES SE LE DEBE DAR DISPOSICIÓN FINAL , CUMPLIENDO LA NORMA AMBIENTAL VIGENTE, SE INCLUYEN ELEMENTOS PARA SU CORRECTA DESINSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LA REUTILIZACION A FUTURO.	M2	528	$	30.933,33	16.332.800,00
572				**REDES ELECTRICAS REGULADAS**			$	-	
573				SUMINISTRO Y EXTENSIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE ,CON AISLAMENTO MAYOR O IGUAL A 600V (3F NO.2 + 1N NO. 2 + 1T NO.8) THHN/THWN-2 O XLPE A 90°C, PARA ACOMETIDAS DE TABLERO TOMAS, INCLUYE MARQUILLADO, CONECTORES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	35	$	148.458,67	5.196.053,33
574				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERÍA EN TUBERÍA CONDUIT EMT 1ML X Ø 1 1/2" O MAYOR, PARA SUBACOMETIDAS PARCIALES. INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN CURVAS, TERMNALES, CAJAS DE PASO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	35	$	55.319,33	1.936.176,67
575				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 24 CIRCUITOS LLAMADO TABLERO DE TOMAS REGULADAS. 208/120 V, INCLUYE TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL REGULABLE Y PROTECCIONES COMO INDICA CUADROS DE CARGA, MARCA SCHNEIDER O SIMILARES CARACTERSTCAS, INCLUYE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: FRENTE MUERTO, DE EMPOTRAR, FABRICADO EN LÁMINA COLD-ROLLED CALIBRE 14/16/20 BWG, CON PUERTA Y CHAPA FRONTAL, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, INCLUYE BARRAJE CU TRIFÁSICO PARA LAS FASES, BARRAJE CU DE NEUTRO, BARRAJE CU DE TIERRA , ACCESORIOS DE ANCLAJE EN MAMPOSTERÍA, VARILLA ROSCADA, TUERCA, ARANDELA Y ANCLAS HDI, CINTA AISLANTE NO.33 MARCA 3M O SIMILARES CARACTERSTCAS, CINTAS DE MARCACIÓN, MARQUILLA EN ACRÍLICO ACUERDO RETIE, INCLUYE UBICACIÓN DE TABLERO ACUERDO PLANOS Y DIAGRAMAS, EL TABLERISTA FABRICANTE DEBE ADJUNTAR LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE DEL PRODUCTO, DEBERÁ INCLUIR DEMÁS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1	$	2.666.641,00	2.666.641,00
576				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 3XNO.12 AWG (F(ROJO)+ N(BLANCO)+ T(VERDE)) LIBRE DE ALOGENOS EN CU Y ACCESORIOS DE UNIÓN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CONECTORES CERTIFICADOS, MARCACION Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	1350	$	20.466,67	27.630.000,00
577				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN, INCLUYE TUBERÍA Ø3/4" EMT, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, CURVAS, TERMNALES Y FIJACIÓN DE TUBERÍA, CAJA DE PASO, Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	1350	$	49.236,67	66.469.500,00
578				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HASTA 3 METROS DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO SISTEMA REGULADA EN MUROS TIPO NEMA, 125V, CON POLO A TIERRA GRADO COMERCIAL, COLOR BLANCO, TAPA COLOR BLANCO, INCLUYE TOMA, MARQUILLADO, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CAJA CON SUPLEMENTO, CANALETA METALICA CON DIVISION 12x5 cm O DUCTO EMT 3/4", CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE TRENZADO CU NO.12 (F+N+T)AWG-LIBRE DE ALOGENOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	UN	137	$	205.033,33	28.089.566,67
579				SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UNA UNIDAD DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) TRIFÁSICA DE 30 KVA O SUPERIOR CAPACIDAD, MARCA TRIPP LITE O DE SIMILARES CARACTERISTICAS, TENSIÓN DE ENTRADA 208/120 VCA – 60 HZ, CON TECNOLOGÍA ONLINE DE DOBLE CONVERSIÓN, FACTOR DE POTENCIA ≥ 0.9, RANGO DE TENSIÓN DE ENTRADA AMPLIO PARA OPERACIÓN SIN TRANSFERENCIA A BYPASS. EL EQUIPO DEBERÁ INCLUIR BANCO DE BATERÍAS DE AUTONOMÍA MÍNIMA DE 15 MINUTOS AL 100 % DE CARGA, CON GABINETES METÁLICOS Y PROTECCIONES INTERNAS CONTRA SOBRECARGA, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, CORTOCIRCUITO. LA UPS DEBERÁ CONTAR CON BYPASS AUTOMÁTICO Y MANUAL, PANTALLA LCD DE ESTADO Y ALARMA AUDIBLE ANTE FALLAS O FUNCIONAMIENTO EN MODO BATERÍA. EL BANCO DE BATERIA DEBERA SER LIBRE DE MANTENIMIENTO.	UN	1	$	66.001.041,67	66.001.041,67
580							$	-	
581				**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**			#¡VALOR!
582				**REDES ELECTRICAS**			$	-	
583				SUMINISTRO Y EXTENSIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE ,CON AISLAMENTO MAYOR O IGUAL A 600V (3F NO.1/0 + 1N NO. 1/0 + 1T NO.8) THHN/THWN-2 O XLPE A 90°C, PARA ACOMETIDAS DE TABLERO TOMAS, INCLUYE MARQUILLADO, CONECTORES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	5	$	422.490,67	2.112.453,33
584				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERÍA EN TUBERÍA CONDUIT EMT 1ML X Ø2" O MAYOR, PARA SUBACOMETIDAS PARCIALES. INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN CURVAS, TERMNALES, CAJAS DE PASO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	5	$	71.552,00	357.760,00
585				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 24 CIRCUITOS LLAMADO TABLERO DE TOMAS. 208/120 V, INCLUYE TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL REGULABLE Y PROTECCIONES COMO INDICA CUADROS DE CARGA, MARCA SCHNEIDER O SIMILARES CARACTERSTCAS, INCLUYE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: FRENTE MUERTO, DE EMPOTRAR, FABRICADO EN LÁMINA COLD-ROLLED CALIBRE 14/16/20 BWG, CON PUERTA Y CHAPA FRONTAL, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, INCLUYE BARRAJE CU TRIFÁSICO PARA LAS FASES, BARRAJE CU DE NEUTRO, BARRAJE CU DE TIERRA , ACCESORIOS DE ANCLAJE EN MAMPOSTERÍA, VARILLA ROSCADA, TUERCA, ARANDELA Y ANCLAS HDI, CINTA AISLANTE NO.33 MARCA 3M O SIMILARES CARACTERSTCAS, CINTAS DE MARCACIÓN, MARQUILLA EN ACRÍLICO ACUERDO RETIE, INCLUYE UBICACIÓN DE TABLERO ACUERDO PLANOS Y DIAGRAMAS, EL TABLERISTA FABRICANTE DEBE ADJUNTAR LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE DEL PRODUCTO, DEBERÁ INCLUIR DEMÁS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1	$	2.666.641,00	2.666.641,00
586				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 3XNO.12 AWG (F(AZUL)+ N(BLANCO)+ T(VERDE)) LIBRE DE ALOGENOS EN CU Y ACCESORIOS DE UNIÓN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CONECTORES CERTIFICADOS, MARCACION Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	1050	$	20.466,67	21.490.000,00
587				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN, INCLUYE TUBERÍA Ø3/4" EMT, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, CURVAS, TERMNALES Y FIJACIÓN DE TUBERÍA, CAJA DE PASO, Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	1050	$	49.236,67	51.698.500,00
588				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HASTA 3 METROS DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO SISTEMA NORMAL EN MUROS TIPO NEMA, 125V, CON POLO A TIERRA GRADO COMERCIAL, COLOR BLANCO, TAPA COLOR BLANCO, INCLUYE TOMA, MARQUILLADO, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CAJA CON SUPLEMENTO, CANALETA METALICA CON DIVISION 12x5 cm O DUCTO EMT 3/4", CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE TRENZADO CU NO.12 (F+N+T)AWG-LIBRE DE ALOGENOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	UN	123	$	183.366,67	22.554.100,00

589				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HASTA 3 METROS DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE APARATO, MARQUILLADO, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN , CAJA CON SUPLEMENTO, TUBERÍA Ø3/4" EMT, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE TRENZADO CU NO.12 (F+N+T)AWG-LIBRE DE ALOGENOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	UN	6	$ 136.033,33	816.200,00
590				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HASTA 3 METROS DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE APARATO, MARQUILLADO, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN , CAJA CON SUPLEMENTO, TUBERÍA Ø3/4" EMT, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE TRENZADO CU NO.12 (F+N+T)AWG-LIBRE DE ALOGENOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	UN	12	$ 118.366,67	1.420.400,00
591				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HASTA 3 METROS DE SALIDA PARA PANEL LED DE 18 IN, INCLUYE LUMINARIA LED DE 18 IN, MARQUILLADO, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN , CAJA CON SUPLEMENTO, TUBERÍA Ø3/4" EMT, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE TRENZADO CU NO.12 (F+N+T)AWG-LIBRE DE ALOGENOS, COLA ENCAUCHETADA 3X12 CON PRENSA ESTOPA, CONECTOR TIPO RESORTE Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	UN	17	$ 195.033,33	3.315.566,67
592				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HASTA 3 METROS DE SALIDA PARA PANEL LED DE 60X60 , INCLUYE LUMINARIA LED DE 60X60W, INCLUYE APARATO, MARQUILLADO, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN , CAJA CON SUPLEMENTO, TUBERÍA Ø3/4" EMT, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE TRENZADO CU NO.12 (F+N+T)AWG-LIBRE DE ALOGENOS, COLA ENCAUCHETADA 3X12 CON PRENSA ESTOPA, CONECTOR TIPO RESORTE Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	UN	117	$ 275.033,33	32.178.900,00
593				DESMONTE DE CIELORASO EXISTENTE, PROTEGIENDO EL MATERIAL RESTANTE PARA REUTILIZACION SEGÚN LO DISPONGA LA ENTIDAD, EL MATERIAL RESTANTES SE LE DEBE DAR DISPOSICIÓN FINAL , CUMPLIENDO LA NORMA AMBIENTAL VIGENTE, SE INCLUYEN ELEMENTOS PARA SU CORRECTA DESINSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LA REUTILIZACION A FUTURO.	M2	447	$ 30.933,33	13.827.200,00
594				**REDES ELECTRICAS REGULADAS**			$ -	
595				SUMINISTRO Y EXTENSIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE ,CON AISLAMENTO MAYOR O IGUAL A 600V (3F NO.2 + 1N NO. 2 + 1T NO.8) THHN/THWN-2 O XLPE A 90°C, PARA ACOMETIDAS DE TABLERO TOMAS, INCLUYE MARQUILLADO, CONECTORES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	35	$ 148.458,67	5.196.053,33
596				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERÍA EN TUBERÍA CONDUIT EMT 1ML X Ø 1 1/2" O MAYOR, PARA SUBACOMETIDAS PARCIALES. INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN CURVAS, TERMNALES, CAJAS DE PASO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	35	$ 55.319,33	1.936.176,67
597				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 24 CIRCUITOS LLAMADO TABLERO DE TOMAS REGULADAS. 208/120 V, INCLUYE TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL REGULABLE Y PROTECCIONES COMO INDICA CUADROS DE CARGA, MARCA SCHNEIDER O SIMILARES CARACTERSTCAS, INCLUYE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: FRENTE MUERTO, DE EMPOTRAR, FABRICADO EN LÁMINA COLD-ROLLED CALIBRE 14/16/20 BWG, CON PUERTA Y CHAPA FRONTAL, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, INCLUYE BARRAJE CU TRIFÁSICO PARA LAS FASES, BARRAJE CU DE NEUTRO, BARRAJE CU DE TIERRA , ACCESORIOS DE ANCLAJE EN MAMPOSTERÍA, VARILLA ROSCADA, TUERCA, ARANDELA Y ANCLAS HDI, CINTA AISLANTE NO.33 MARCA 3M O SIMILARES CARACTERSTCAS, CINTAS DE MARCACIÓN, MARQUILLA EN ACRÍLICO ACUERDO RETIE, INCLUYE UBICACIÓN DE TABLERO ACUERDO PLANOS Y DIAGRAMAS, EL TABLERISTA FABRICANTE DEBE ADJUNTAR LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE DEL PRODUCTO, DEBERÁ INCLUIR DEMÁS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1	$ 2.666.641,00	2.666.641,00
598				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 3XNO.12 AWG (F(ROJO)+ N(BLANCO)+ T(VERDE)) LIBRE DE ALOGENOS EN CU Y ACCESORIOS DE UNIÓN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CONECTORES CERTIFICADOS, MARCACION Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	950	$ 20.466,67	19.443.333,33
599				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN, INCLUYE TUBERÍA Ø3/4" EMT, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, CURVAS, TERMNALES Y FIJACIÓN DE TUBERÍA, CAJA DE PASO, Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	ML	950	$ 49.236,67	46.774.833,33
600				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HASTA 3 METROS DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO SISTEMA REGULADA EN MUROS TIPO NEMA, 125V, CON POLO A TIERRA GRADO COMERCIAL, COLOR BLANCO, TAPA COLOR BLANCO, INCLUYE TOMA, MARQUILLADO, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CAJA CON SUPLEMENTO, CANALETA METALICA CON DIVISION 12x5 cm O DUCTO EMT 3/4", CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y ALIMENTADOR EN CABLE TRENZADO CU NO.12 (F+N+T)AWG-LIBRE DE ALOGENOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	UN	93	$ 205.033,33	19.068.100,00
601				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL TRIFASICO CON UNA CORRIENTE NOMINAL DE 90 A REGULABLE DE MARCA LEGRAD, SIMENS, ABB O SIMILARES CARACTERISTICAS , CON UNA TENSION DE OPERACION MAYOR A 220 V, INCLUYE APARATO, MARQUILLADO,CAJA METALICA PARA INSTALACION SI APLICA, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN , CAJA CON SUPLEMENTO, MARCACIÓN SEGÚN RETIE Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN RETIE.	UN	1	$ 640.033,33	640.033,33
602				SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UNA UNIDAD DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) TRIFÁSICA DE 25 KVA O SUPERIOR CAPACIDAD, MARCA TRIPP LITE O DE SIMILARES CARACTERISTICAS, TENSIÓN DE ENTRADA 208/120 VCA – 60 HZ, CON TECNOLOGÍA ONLINE DE DOBLE CONVERSIÓN, FACTOR DE POTENCIA ≥ 0.9, RANGO DE TENSIÓN DE ENTRADA AMPLIO PARA OPERACIÓN SIN TRANSFERENCIA A BYPASS. EL EQUIPO DEBERÁ INCLUIR BANCO DE BATERÍAS DE AUTONOMÍA MÍNIMA DE 15 MINUTOS AL 100 % DE CARGA, CON GABINETES METÁLICOS Y PROTECCIONES INTERNAS CONTRA SOBRECARGA, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, CORTOCIRCUITO. LA UPS DEBERÁ CONTAR CON BYPASS AUTOMÁTICO Y MANUAL, PANTALLA LCD DE ESTADO Y ALARMA AUDIBLE ANTE FALLAS O FUNCIONAMIENTO EN MODO BATERÍA. EL BANCO DE BATERIA DEBERA SER LIBRE DE MANTENIMIENTO.	UN	1	$ 52.378.111,33	52.378.111,33
603							$ -	
604				**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**		#¡VALOR!
605				Suministro e instalación de Punto de Datos (Cableado Estructurado Categoría 6A), incluye: • Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A certificado. • Jack RJ45 Categoría 6A. • Face plate (placa frontal) compatible con el sistema de canalización. • Patch cord Categoría 6A (usuario final). • Patch cord Categoría 6A para interconexión en rack (si aplica). • Canalización en bandeja tipo malla metálica. • Tubería EMT con accesorios (conectores, coplas, abrazaderas). • Canaleta perimetral con divisiones internas para segregación de servicios. • Elementos de fijación y sujeción (taquetes, tornillería, soportes). • Conductor desnudo para equipotencialización y puesta a tierra de la infraestructura metálica. • Identificación y rotulado en ambos extremos del punto. • Certificación del punto bajo norma TIA/EIA para Categoría 6A. • Memoria técnica y reporte de pruebas (Fluke o equivalente).	UND	49	$ 1.768.183,33	86.640.983,33
606				Suministro, instalación, configuración y puesta en operación de : Switch de Acceso Empresarial MARCA CISCO O SIMILIAR- GESTIONABLE-ADMINISTRABLE- CAPA 2 /3– 48 Puertos + 4 Uplinks 10Gb, incluye: • 2 Módulos SFP/SFP+ 10GB. • Fuente de poder incluida. • Kit de montaje en rack. • Servicio de instalación física en gabinete. • Servicio de configuración inicial e integración a la red existente. • Pruebas de funcionamiento y validación operativa.	UND	2	$ 29.489.939,27	58.979.878,53

607							$ -	
608				Suministro e instalación de Punto de Datos (Cableado Estructurado Categoría 6A), incluye: • Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A certificado. • Jack RJ45 Categoría 6A. • Face plate (placa frontal) compatible con el sistema de canalización. • Patch cord Categoría 6A (usuario final). • Patch cord Categoría 6A para interconexión en rack (si aplica). • Canalización en bandeja tipo malla metálica. • Tubería EMT con accesorios (conectores, coplas, abrazaderas). • Canaleta perimetral con divisiones internas para segregación de servicios. • Elementos de fijación y sujeción (taquetes, tornillería, soportes). • Conductor desnudo para equipotencialización y puesta a tierra de la infraestructura metálica. • Identificación y rotulado en ambos extremos del punto. • Certificación del punto bajo norma TIA/EIA para Categoría 6A. • Memoria técnica y reporte de pruebas (Fluke o equivalente).	UND	24	$ 1.768.183,33	42.436.400,00
609							$ -	
610				Suministro e instalación de Punto de Datos (Cableado Estructurado Categoría 6A), incluye: • Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A certificado. • Jack RJ45 Categoría 6A. • Face plate (placa frontal) compatible con el sistema de canalización. • Patch cord Categoría 6A (usuario final). • Patch cord Categoría 6A para interconexión en rack (si aplica). • Canalización en bandeja tipo malla metálica. • Tubería EMT con accesorios (conectores, coplas, abrazaderas). • Canaleta perimetral con divisiones internas para segregación de servicios. • Elementos de fijación y sujeción (taquetes, tornillería, soportes). • Conductor desnudo para equipotencialización y puesta a tierra de la infraestructura metálica. • Identificación y rotulado en ambos extremos del punto. • Certificación del punto bajo norma TIA/EIA para Categoría 6A. • Memoria técnica y reporte de pruebas (Fluke o equivalente).	UND	51	$ 1.768.183,33	90.177.350,00
611				Suministro, instalación, configuración y puesta en operación de : Switch de Acceso Empresarial MARCA CISCO O SIMILIAR- GESTIONABLE-ADMINISTRABLE- CAPA 2 /3– 48 Puertos + 4 Uplinks 10Gb, incluye: • 2 Módulos SFP/SFP+ 10GB. • Fuente de poder incluida. • Kit de montaje en rack. • Servicio de instalación física en gabinete. • Servicio de configuración inicial e integración a la red existente. • Pruebas de funcionamiento y validación operativa.	UND	2	$ 29.489.939,27	58.979.878,53
612							$ -	
613				Suministro e instalación de Punto de Datos (Cableado Estructurado Categoría 6A), incluye: • Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A certificado. • Jack RJ45 Categoría 6A. • Face plate (placa frontal) compatible con el sistema de canalización. • Patch cord Categoría 6A (usuario final). • Patch cord Categoría 6A para interconexión en rack (si aplica). • Canalización en bandeja tipo malla metálica. • Tubería EMT con accesorios (conectores, coplas, abrazaderas). • Canaleta perimetral con divisiones internas para segregación de servicios. • Elementos de fijación y sujeción (taquetes, tornillería, soportes). • Conductor desnudo para equipotencialización y puesta a tierra de la infraestructura metálica. • Identificación y rotulado en ambos extremos del punto. • Certificación del punto bajo norma TIA/EIA para Categoría 6A. • Memoria técnica y reporte de pruebas (Fluke o equivalente).	UND	171	$ 1.768.183,33	302.359.350,00
614				Suministro, instalación, configuración y puesta en operación de : Switch de Acceso Empresarial MARCA CISCO O SIMILIAR- GESTIONABLE-ADMINISTRABLE- CAPA 2 /3– 48 Puertos + 4 Uplinks 10Gb, incluye: • 2 Módulos SFP/SFP+ 10GB. • Fuente de poder incluida. • Kit de montaje en rack. • Servicio de instalación física en gabinete. • Servicio de configuración inicial e integración a la red existente. • Pruebas de funcionamiento y validación operativa.	UND	3	$ 29.489.939,27	88.469.817,80
615							$ -	
616				Suministro e instalación de Punto de Datos (Cableado Estructurado Categoría 6A), incluye: • Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A certificado. • Jack RJ45 Categoría 6A. • Face plate (placa frontal) compatible con el sistema de canalización. • Patch cord Categoría 6A (usuario final). • Patch cord Categoría 6A para interconexión en rack (si aplica). • Canalización en bandeja tipo malla metálica. • Tubería EMT con accesorios (conectores, coplas, abrazaderas). • Canaleta perimetral con divisiones internas para segregación de servicios. • Elementos de fijación y sujeción (taquetes, tornillería, soportes). • Conductor desnudo para equipotencialización y puesta a tierra de la infraestructura metálica. • Identificación y rotulado en ambos extremos del punto. • Certificación del punto bajo norma TIA/EIA para Categoría 6A. • Memoria técnica y reporte de pruebas (Fluke o equivalente).	UND	59	$ 1.768.183,33	104.322.816,67
617				Suministro, instalación, configuración y puesta en operación de : Switch de Acceso Empresarial MARCA CISCO O SIMILIAR- GESTIONABLE-ADMINISTRABLE- CAPA 2 /3– 48 Puertos + 4 Uplinks 10Gb, incluye: • 2 Módulos SFP/SFP+ 10GB. • Fuente de poder incluida. • Kit de montaje en rack. • Servicio de instalación física en gabinete. • Servicio de configuración inicial e integración a la red existente. • Pruebas de funcionamiento y validación operativa.	UND	2	$ 29.489.939,27	58.979.878,53
618				Suministro, instalación, configuración y puesta en operación de : Switch CORE -MARCA CISCO / SIMILIAR- GESTIONABLE-ADMINISTRABLE- CAPA 3/4 – 24 Puertos 25G/10G/1G con Enlaces Ascendentes Modulares, Incluye: • Fuente(s) de poder incluida(s). • Kit de montaje en rack 19". • Servicio de instalación física en gabinete. • Servicio de configuración inicial y puesta en marcha. • Integración con la red existente. • Pruebas de funcionamiento y validación operativa. • Respaldo de configuración. • Garantía estándar de fabricante.	UND	1	$ 75.418.750,00	75.418.750,00
619								
620				Suministro e instalación de Punto de Datos (Cableado Estructurado Categoría 6A), incluye: • Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A certificado. • Jack RJ45 Categoría 6A. • Face plate (placa frontal) compatible con el sistema de canalización. • Patch cord Categoría 6A (usuario final). • Patch cord Categoría 6A para interconexión en rack (si aplica). • Canalización en bandeja tipo malla metálica. • Tubería EMT con accesorios (conectores, coplas, abrazaderas). • Canaleta perimetral con divisiones internas para segregación de servicios. • Elementos de fijación y sujeción (taquetes, tornillería, soportes). • Conductor desnudo para equipotencialización y puesta a tierra de la infraestructura metálica. • Identificación y rotulado en ambos extremos del punto. • Certificación del punto bajo norma TIA/EIA para Categoría 6A. • Memoria técnica y reporte de pruebas (Fluke o equivalente).	UND	33	$ 1.768.183,33	58.350.050,00
621								

622				Suministro e instalación de Punto de Datos (Cableado Estructurado Categoría 6A), incluye: • Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A certificado. • Jack RJ45 Categoría 6A. • Face plate (placa frontal) compatible con el sistema de canalización. • Patch cord Categoría 6A (usuario final). • Patch cord Categoría 6A para interconexión en rack (si aplica). • Canalización en bandeja tipo malla metálica. • Tubería EMT con accesorios (conectores, coplas, abrazaderas). • Canaleta perimetral con divisiones internas para segregación de servicios. • Elementos de fijación y sujeción (taquetes, tornillería, soportes). • Conductor desnudo para equipotencialización y puesta a tierra de la infraestructura metálica. • Identificación y rotulado en ambos extremos del punto. • Certificación del punto bajo norma TIA/EIA para Categoría 6A. • Memoria técnica y reporte de pruebas (Fluke o equivalente).	UND	150	$	1.768.183,33	265.227.500,00
623				Suministro, instalación, configuración y puesta en operación de : Switch de Acceso Empresarial MARCA CISCO O SIMILIAR- GESTIONABLE- ADMINISTRABLE- CAPA 2 /3– 48 Puertos + 4 Uplinks 10Gb, incluye: • 2 Módulos SFP/SFP+ 10GB. • Fuente de poder incluida. • Kit de montaje en rack. • Servicio de instalación física en gabinete. • Servicio de configuración inicial e integración a la red existente. • Pruebas de funcionamiento y validación operativa.	UND	4	$	29.489.939,27	117.959.757,07
624								
625								

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	
VALOR TOTAL	

					DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.					**ADMINISTRACIÓN**	**$ 3.117.021.348,73**	20%
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se					**IMPREVISTO**	**$ 219.595.667,82**	1%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).					**UTILIDAD**	**$ 703.516.964,85**	5%
					TOTAL A.I.U	**$ 4.040.133.981,40**	8,7%