ANEXO Formato 2 PROPUESTA ECONOMICA

	ITEM	Descripción del elemento	Especificación técnica	Unidad de medida	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - HORNO MICROONDAS	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA (DESENGRASE), REVISIÓN DE LA FUENTE DE ALTO VOLTAJE, TRANSFORMADOR Y MAGNETRÓN, COMPROBACIÓN DEL SELLO DE LA PUERTA Y PRUEBA DE FUGAS DE MICROONDAS, VERIFICACIÓN DE PANEL DE CONTROL Y FUNCIONAMIENTO DE PLATO GIRATORIO.	UNIDAD			
	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - NEVERA MEDIANA 101 A 221 LITROS	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA/EXTERNA, LIMPIEZA DEL SERPENTÍN CONDENSADOR Y EVAPORADOR, REVISIÓN DEL NIVEL DE REFRIGERANTE, MEDICIÓN DE AMPERAJE DEL COMPRESOR Y TERMOSTATO, REVISIÓN Y AJUSTE DE EMPAQUES DE LAS PUERTAS, DESTAPE DE DUCTOS DE DRENAJE.	UNIDAD			
	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - NEVERA GRANDE 220 A 280 LITROS	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA/EXTERNA, LIMPIEZA DEL SERPENTÍN CONDENSADOR Y EVAPORADOR, REVISIÓN DEL NIVEL DE REFRIGERANTE, MEDICIÓN DE AMPERAJE DEL COMPRESOR Y TERMOSTATO, REVISIÓN Y AJUSTE DE EMPAQUES DE LAS PUERTAS, DESTAPE DE DUCTOS DE DRENAJE.	UNIDAD			
	4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CAFETERA ELECTRICA DE 6 A 10 TAZAS	LIMPIEZA GENERAL EXTERNA E INTERNA QUE INCLUYE LA DESCALCIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PASO DE AGUA, REVISIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN, INTERRUPTOR, TERMOSTATO Y DE LA PLACA TÉRMICA, VERIFICANDO TAMBIÉN EL SISTEMA DE GOTEO Y EL AJUSTE DE LA JARRA, PARA FINALIZAR CON PRUEBAS DE ENCENDIDO, CALENTAMIENTO	UNIDAD			

	5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - GRECA GRANDE 90 TINTOS O MAS	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA CON DESCALCIFICACIÓN PROFUNDA DEL TANQUE, RESISTENCIAS Y TUBERÍAS, REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, TERMOSTATO, CABLEADO, EMPAQUES Y PILOTOS, ADEMÁS DEL DESMONTE, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE LA LLAVE DE SALIDA, CULMINANDO CON PRUEBAS DE CALENTAMIENTO CONTINUO	UNIDAD			
	6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - GRECA MEDIANA 60 TINTOS	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA CON DESCALCIFICACIÓN PROFUNDA DEL TANQUE, RESISTENCIAS Y TUBERÍAS, REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, TERMOSTATO, CABLEADO, EMPAQUES Y PILOTOS, ADEMÁS DEL DESMONTE, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE LA LLAVE DE SALIDA, CULMINANDO CON PRUEBAS DE CALENTAMIENTO CONTINUO	UNIDAD			
	7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - GRECA PEQUEÑA 30 TINTOS	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA CON DESCALCIFICACIÓN PROFUNDA DEL TANQUE, RESISTENCIAS Y TUBERÍAS, REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, TERMOSTATO, CABLEADO, EMPAQUES Y PILOTOS, ADEMÁS DEL DESMONTE, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE LA LLAVE DE SALIDA, CULMINANDO CON PRUEBAS DE CALENTAMIENTO CONTINUO	UNIDAD			
	8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - VENTILADORES DE HOGAR	DESMONTE DE REJILLAS Y ASPAS PARA LAVADO Y LIMPIEZA PROFUNDA, LUBRICACIÓN DEL EJE DEL MOTOR Y RODAMIENTOS O BUJES, REVISIÓN DEL CABLEADO ELÉCTRICO, CLAVIJA Y BOTONERA DE VELOCIDADES, ENSAMBLE GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON LA RESPECTIVA EMISIÓN DEL REPORTE TÉCNICO	UNIDAD			
	9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASPIRADORA ELITE VC0115P	LIMPIEZA INTERNA DEL COMPARTIMIENTO DEL MOTOR Y DEL TANQUE DE RECOLECCIÓN, REVISIÓN, SOPLADO O LAVADO DEL FILTRO PRINCIPAL, VERIFICACIÓN DE LA HERMETICIDAD DE LA MANGUERA, ACOPLES Y	UNIDAD			

			CABLE DE ALIMENTACIÓN, FINALIZANDO CON PRUEBAS DE POTENCIA DE SUCCIÓN				
REPUESTOS DE MICROONDAS	10	MAGNETRON PARA HORNO MICROONDAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAGNETRON PARA HORNO MICROONDAS	UNIDAD			
	11	TRANSFORMADOR PARA MICROONDAS	SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR DE POTENCIA PARA MICROONDAS	UNIDAD			
	12	SET DE MICRO SUICHES PARA MICROONDAS	SUMINISTRO E INSTALACION SET DE MICRO SUICHES PARA MICROONDAS	UNIDAD			
	13	MOTOR DE PLATO PARA MICROONDAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE PLATO PARA MICROONDAS	UNIDAD			
	14	MICA PROTECTORA PARA MICROONDAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICA PROTECTORA PARA MICROONDAS	UNIDAD			
	15	BOMBILLA O LAMPARA INTERNA PARA MICROONDAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBILLA O LAMPARA INTERNA PARA MICROONDAS	UNIDAD			
	16	FUSIBLE TÉRMICO PARA MICROONDAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE FUSIBLE TÉRMICO PARA MICROONDAS	UNIDAD			
	17	INTERRUPTOR DE PUERTA PARA MICROONDAS	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR DE PUERTA PARA MICROONDAS	UNIDAD			
	18	TARJETA PRINCIPAL MICROONDAS	SUMINISTRO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL MICROONDAS	UNIDAD			
REPUESTOS DE GRECA	19	JUEGO DE EMPAQUES PARA GRECA	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE EMPAQUES PARA GRECA	UNIDAD			
	20	KIT RESISTENCIAS CON RACOR LIBRE DE PLOMO PARA GRECA	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT RESISTENCIAS CON RACOR LIBRE DE PLOMO PEQUEÑA 500W PARA GRECA	UNIDAD			
	21	EMPAQUES DE RESISTENCIA PARA GRECA	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES DE RESISTENCIA PARA GRECA	UNIDAD			
	22	TERMOSTATO ELECTRICO PARA GRECA	SUMINISTRO E INSTALACION TERMOSTATO ELECTRICO PARA GRECA	UNIDAD			
	23	SUICHE TRES CALORES PARA GRECA	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUICHE TRES CALORES PARA GRECA	UNIDAD			
	24	CHUPA, RESORTE Y EMBOLO (LLAVE AGUA - CAFÉ) PARA GRECA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHUPA, RESORTE Y EMBOLO (LLAVE AGUA - CAFÉ) PARA GRECA	UNIDAD			

	25	PILOTO PARA GRECA	SUMINISTRO E INSTALACION DE PILOTO PARA GRECA	UNIDAD			
	26	PERILLA DE CONTROL DE CALOR PARA GRECA	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERILLA DE CONTROL DE CALOR PARA GRECA	UNIDAD			
	27	ARO PARA GRECA	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARO PARA GRECA	UNIDAD			
	28	TUBO INDICADOR DE NIVEL PARA GRECA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO INDICADOR DE NIVEL PARA GRECA	UNIDAD			
REPUESTOS DE NEVERA	29	CLAVIJA PARA NEVERA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CLAVIJA PARA NEVERA	UNIDAD			
	30	TIMER DE DESCONGELACION PARA NEVERA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIMER DE DESCONGELACION PARA NEVERA	UNIDAD			
	31	BIMETALICO PARA NEVERA	SUMINISTRO E INSTALACION DE BIMETALICO PARA NEVERA	UNIDAD			
	32	RECARGA DE GAS *LIBRA PARA NEVERA	RECARGA DE GAS *LIBRA PARA NEVERA	LIBRA			
	33	BOMBILLO LED PARA NEVERA	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBILLO LED PARA NEVERA	UNIDAD			
	34	KIT DE ARRANQUE MOTOR O COMPRESOR PARA NEVERA	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE ARRANQUE MOTOR O COMPRESOR PARA NEVERA	UNIDAD			
	35	MOTOVENTILADOR ORIGINAL PARA NEVERA	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOVENTILADOR ORIGINAL PARA NEVERA	UNIDAD			
	36	TERMOSTATO PARA NEVERA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO PARA NEVERA	UNIDAD			
	37	TARJETA DE CONTROL PARA NEVERA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA DE CONTROL PARA NEVERA	UNIDAD			
	38	CALIBRACION DE AIRE PARA NEVERA	CALIBRACION DEL PASO DE AIRE PARA NEVERA	UNIDAD			
	39	EMPAQUE DE PUERTA DE NEVERA	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE PUERTA DE NEVERA GRANDE 220 A 280 LITROS	UNIDAD			
	40	TUBERIA DE COBRE DE ALTA TEMPRATURA PARA NEVERA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE DE ALTA TEMPRATURA PARA NEVERA	UNIDAD			
REPUESTOS DE CAFETERA ELECTRICA	41	JARRA DE VIDRIO O JARRA TÉRMICA PARA CAFETERA ELECTRICA	JARRA DE VIDRIO O JARRA TÉRMICA PARA CAFETERA ELECTRICA	UNIDAD			
	42	FILTRO DE REPUESTO PARA CAFETERA ELECTRICA	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE REPUESTO PARA CAFETERA ELECTRICA	UNIDAD			

	43	CABLE DE ALIMENTACIÓN PARA CAFETERA ELECTRICA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALIMENTACIÓN PARA CAFETERA ELECTRICA	UNIDAD			
	44	TERMOSTATO PARA CAFETERA ELECTRICA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO PARA CAFETERA ELECTRICA	UNIDAD			
	45	RESISTENCIA CALEFACTORA PARA CAFETERA ELECTRICA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESISTENCIA CALEFACTORA PARA CAFETERA ELECTRICA	UNIDAD			
	46	MANGUERAS SILICONADAS PARA CAFETERA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS SILICONADAS PARA CAFETERAS	UNIDAD			
REPUESTOS DE VENTILADOR	47	HÉLICE EN PLÁSTICO O ALUMINIO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HÉLICE EN PLÁSTICO O ALUMINIO	UNIDAD			
	48	MOTOR PARA VENTILADOR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR PARA VENTILADOR	UNIDAD			
	49	CAPACITOR PARA VENTILADOR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITOR	UNIDAD			
	50	PIÑÓN DE OSCILACIÓN PARA VENTILADOR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIÑÓN DE OSCILACIÓN	UNIDAD			
REPUESTOS DE ASPIRADORA	51	MOTOR PARA ASPIRADORA ELITE VC0115P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR PARA ASPIRADORA ELITE VC0115P	UNIDAD			
	52	MANGUERA CORRUGADA PARA ASPIRADORA ELITE VC0115P	SUMINISTRO DE MANGUERA CORRUGADA PARA ASPIRADORA ELITE VC0115P	UNIDAD			
	53	FILTRO DE TELA PARA ASPIRADORA ELITE VC0115P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE TELA PARA ASPIRADORA ELITE VC0115P	UNIDAD			
						TOTAL	