INNOVAR BGE SAS

C023-26G(1)

Bogotá D.C., 25 de febrero de 2026

Dirigida a:
ARQ. WILMAR GRAND
CEL. 3160495562
MANIZALES, CALDAS

Asunto: Propuesta comercial cerramiento perimetral

Apreciado señor,

Es un placer para nuestra compañía presentar la propuesta comercial según su requerimiento.

A continuación ofrecemos un producto con excelentes características de calidad y rendimiento que se aplican y cumplen con las necesidades de su proyecto.

Esperamos que esta propuesta se ajuste a sus expectativas.



3212849522– (601)5474650
ventas@gramassinteticasinnovarbge.com
www.gramassinteticasinnovarbge.com
Calle 48 sur # 26 – 49
Bogotá D.C, Colombia

INNOVAR BGE SAS

C023-26G(1)

CERRAMIENTO



- ✓ Especificaciones tipo idrd
- ✓ Obra civil viga cimentacion en concreto de 3000psi con refurzo (canasta y pilotines)
- ✓ Fabricacion de estructura metalica
- ✓ Montaje de modulos
- ✓ Acabados en anticorrosivo y pintura

COSTOS

Producto	Cantidad	Un. medida	Vr. unitario	Vr. Total AIU + IVA
Fabricación y montaje de cerramiento contra impacto de 5: h, 2 módulos en tubería galvanizada 3", cal. 2.5 mm. **Incluye:** lámina perforada con grabado especial para módulo inferior, malla eslabonada 2", cal. 10 para modulo superior con riostra diagonal en ángulo ¼" Cal. 1/8", platina CR de ¾" Cal. 1/8". Cimentación – pilote D=35 cm, L=3 m.	127	Ml	$ 2.275.591	$ 289.000.000

Costos directos:	$ 260.032.392
AIU 10%:	$ 26.003.239
IVA sobre utilidad 19%:	$ 2.964.369
VR. TOTAL PROPUESTA:	**$ 289.000.000**

3212849522– (601)5474650
ventas@gramassinteticasinnovarbge.com
www.gramassinteticasinnovarbge.com
Calle 48 sur # 26 – 49
Bogotá D.C, Colombia

INNOVAR BGE SAS

C023-26G(1)

CONDICIONES COMERCIALES

Facturación
Mediante AIU.

Acotación
- ✓ Los tiempos de entrega son estimados y están sujetos a la disponibilidad del área por parte del cliente. La realización de los trabajos está presupuestada jornada laboral de ocho horas diarias, incluye domingos, festivos y horas extra, se debe incurrir en estas horas para poder desarrollar el proyecto.
- ✓ Suministro y fabricación de estructura metálica (parales y módulos).
- ✓ Obra civil viga de cimentación pilotines, camisas y concreto de 3000 psi.
- ✓ Transporte de material.
- ✓ El contratante se encargará del manejo de los desechos, residuos o escombros para la correcta disposición final de acuerdo con normas ambientales.

Medios de pago
- ✓ Consignación.
- ✓ QR.
- ✓ Transferencia.

*** NO se recibe cheque, ni tarjeta crédito o débito***

Tiempo de entrega
Alistamiento y fabricación: Noventa (90) días calendario, a partir de la confirmación del anticipo ante banco.
Ejecución: Veinte (20) días hábiles.
- ✓ Tener en cuenta que el tiempo de fraguado aumentara la ejecución.
- ✓ Las condiciones climáticas deben ser favorables para que no surjan contra tiempos.

Forma de pago
- ✓ El **60%** como anticipo, para inicio de fabricación y despacho de los productos.
- ✓ El **40%** restante en cortes quincenales, por avance de la obra.

Validez de la oferta
(**30**) días calendario.

Atentamente.,

Brian Moreno
Director de proyectos

3212849522– (601)5474650
ventas@gramassinteticasinnovarbge.com
www.gramassinteticasinnovarbge.com
Calle 48 sur # 26 – 49
Bogotá D.C, Colombia