**COTIZACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | | **COT. No.** | **BPS 77-26** |
| **Dirección:** | | **NIT:** | 900.947.701-4 |
| **Ciudad:** | Manizales | **Dirección:** | Cra 1 # 5b-53 Chía |
| **Teléfono:** | | **Teléfono:** | (1)8858777-(1)6944561-3175101177 |
| **Atención:** | Sr. William Graham | **Fecha:** | 3/03/2026 |
| **email:** | | **email:** | juan.gil@bps.com.co |

**REF.** **CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y FACHADA**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Construcción de Cubierta en panel sándwich tipo Standing Seam, fabricado mediante proceso de armado en sitio. El panel estará conformado por cara externa en lámina de acero galvanizado calibre 24, prepintada en color a definir según disponibilidad del fabricante; núcleo aislante en poliuretano expandido de alta densidad, clase 1, resistente al fuego espesor de 40mm; y cara interna en lámina de acero galvanizada calibre 26, prepintada en color RAL 9002.<br>Incluye suministro de materiales, remates, elementos de fijación, sellantes, transporte, mano de obra especializada e instalación completa del sistema | M2 | 3.494,17 | $ 225.173 | $ 786.793.308 |
| **2** | Construcción fachadas en listones EKOWOOD en WPC 50x50 color a definir según disponibilidad, fabricados en madera plástica compuesta (Wood Plastic Composite). Incluye alma en tubo galvanizado de 1_1/2"x1_1/2"-1.90, platinas inferiores y superiores, elementos de fijación, sellantes, instalación y transporte | M2 | 288,00 | $ 408.801 | $ 117.734.678 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | | | **$ 904.527.985** |
| ADMINISTRACIÓN | 6% | $ | 54.271.679 |
| IMPREVISTOS | 4% | $ | 36.181.119 |
| UTILIDAD | 5% | $ | 45.226.399 |
| IVA SOBRE | 19% | $ | 8.593.016 |
| **TOTAL** | | **$** | **1.048.800.199** |

**NOTA: El valor final a cancelar, será el resultado de multiplicar las cantidades instaladas en obra por el valor unitario.**
**Forma de pago: 30% de anticipo, saldo en actas parciales de obra**
**Tiempo de entrega: 15 días material, Instalación 90 días**
**Validez de la oferta: 30 días**

WWW.BPS.COM.CO
Cra. 1 No. 5b-53 esquina, Chía
PBX: 57-1) 8858777

**DIRECTOR COMERCIAL Y DE PROYECTOS**