













MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									
Fecha de elaboracion: 17 de abril de 2026		Versión: 1	Hoja: 6 de 21						
OBJETO:		MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA							
(a) ITEM Nº:	6	(b) DESCRIPCION ITEM	BASE GRANULAR			(c) UND:	#/D		
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		(e) LOCALIZACION	MEDIDAS			(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL	
PLANO:			DESCRIPCION	LARGO(M)	ANCHO(M)	ESPESOR (M)	V(M3)		
		VÍA							
		TRAMO 1	226,80	6,00	0,30	408,24	1,00	408,24	
		SOBREANCHOS		408,24		408,24	0,07	28,58	
		TRAMO 2	50,40	6,00	0,30	90,72	1,00	90,72	
		SOBREANCHOS		90,72		90,72	0,07	6,35	
		Total							436,82

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									
Fecha de elaboracion: 17 de abril de 2026			Versión: 1		Hoja: 7 de 21				
OBJETO:		MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA							
(a) ITEM N°:	7	(b) DESCRIPCION ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2100 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)				(c) UND:	M2	
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		(e) LOCALIZACION	MEDIDAS			(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL	
PLANO:		DESCRIPCION	LARGO(M)	ANCHO(M)	ESPESOR (M)	A(M2)			
			<b>VÍA</b>						
			TRAMO 1	226,80	6,00	0,00	1360,80	1,00	1360,80
			SOBREANCHOS			1360,80	1360,80	0,07	95,26
			TRAMO 2	50,40	6,00	0,00	302,40	1,00	302,40
			SOBREANCHOS			302,40	302,40	0,07	21,17
			Total						1456,06

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									
Fecha de elaboracion: 17 de abril de 2026			Versión: 1		Hoja: 8 de 21				
OBJETO:			MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA						
(a) ITEM Nº:	8	(b) DESCRIPCION ITEM	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-40, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)				(c) UND:	M3	
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			(e) LOCALIZACION	MEDIDAS			(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PLANO:		DESCRIPCION	LARGO(M)	ANCHO(M)	ESPESOR (M)	V(M3)			
			<b>VÍA</b>						
			TRAMO 1	226,80	6,00	0,21	285,77	1,00	285,77
			SOBREANCHOS				285,77	0,07	20,00
			TRAMO 2	50,40	6,00	0,21	63,50	1,00	63,50
			SOBREANCHOS				63,50	0,07	4,45
			Total						305,77

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									
Fecha de elaboracion: 17 de abril de 2026			Versión: 1		Hoja: 9 de 21				
OBJETO:		MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA							
(a) ITEM Nº:	9	(b) DESCRIPCION ITEM	BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI				(c) UND:	ML	
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			(e) LOCALIZACION	MEDIDAS			(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PLANO:		DESCRIPCION	LARGO(M)	ANCHO(M)	ESPESOR (M)	A(M2)			
			<b>VÍA</b>						
			TRAMO 1	227,00		227,00	2,00	454,00	
			TRAMO 2	50,00		50,00	2,00	100,00	
			Total					554,00	

[INDICE](#)























