CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES							
PROCESO 14-2026							
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	Cotización 1	Cotización 2	Cotización 3	Precio Promedio Item
1	Suministro e instalación de baldosa o tableta tipo gres brillante roja de alto tráfico de 25 cm X 25 cm con su respectivo emboquillado, con retiro de escombros.	1	Metro Cuadrado	$ 190.400	$ 65.000	$ 70.000	$ 108.467
2	Suministro e instalación de baldosa o tableta de alto tráfico color gris mate de 25 cm X 25 cm con su respectivo emboquillado, con retiro de escombros.	1	Metro Cuadrado	$ 166.600	$ 71.000	$ 75.000	$ 104.200
3	Suministro e instalación de baldosa de alto tráfico granito de mármol nube de 30 cm X 30 cm con su respectivo emboquillado, con retiro de escombros.	1	Metro Cuadrado	$ 154.700	$ 71.000	$ 75.000	$ 100.233
4	Suministro e instalación de piso tipo concreto estampado, con retiro de escombros. Incluye desmonte de adoquines existentes en mal estado.	1	Metro Cuadrado	$ 416.500	$ 195.000	$ 205.000	$ 272.167
5	Suministro y aplicación de pintura epoxica blanca base en agua a tres manos (incluye andamios certificados y herramientas e implementos necesarios para aplicación y limpieza, raspar y resanar fisuras donde se requiera para lograr acabado similar al existente en áreas deterioradas por humedad u otros)	1	Metro Cuadrado	$ 41.650	$ 21.000	$ 24.000	$ 28.883
6	Suministro y aplicación sobre superficies y muros internos de baños, salones y fachadas internas de pintura vinilo tipo 1 lavable a tres manos, dos colores (incluye andamios certificados y herramientas e implementos necesarios para aplicación y limpieza, raspar y resanar fisuras donde se requiera para lograr acabado similar al existente en áreas deterioradas por humedad u otros) Presentar ficha técnica de la pintura a utilizar que certifique ser tipo 1.	1	Metro Cuadrado	$ 29.750	$ 20.000	$ 22.000	$ 23.917

7	Suministro y aplicación sobre superficies metálicas (baños preescolares, shut basuras, cuarto de insumos) y muros de fachada interna de pintura esmalte tipo 1 lavable a tres manos, colores variados de acuerdo a colores institucionales. (incluye andamios certificados y herramientas e implementos necesarios para aplicación y limpieza, raspar y resanar fisuras para lograr acabado similar al existente en áreas deterioradas por humedad u otros) Presentar ficha técnica de la pintura a utilizar que certifique ser tipo 1.	1	Metro Cuadrado	$ 35.700	$ 20.000	$ 20.000	$ 25.233
8	Suministro e instalación de enchape en baldosa, en shut de basuras, sala de docentes y en donde se requiera.	1	Metro Cuadrado	$ 190.400	$ 140.000	$ 150.000	$ 160.133
9	Suministro e instalación de vidrios en 4 mm	1	Metro Cuadrado	$ 142.800	$ 77.000	$ 80.000	$ 99.933
10	Suministro e instalación de película protectora de seguridad transparente para vidrios de 4 micras	1	Metro Cuadrado	$ 65.450	$ 41.000	$ 45.000	$ 50.483
11	Suministro e instalación de base de soporte para tablero acrílico móvil que cubra pantalla inteligente. Tablero de 2.45 de ancho por 1.20 de alto. El tablero lo suministra el colegio. Usando ángulo de 2 pulgadas con riel arriba y abajo, soportes metálicos de los ángulos a la pared y con seis (6) rodachines metálicos para sostener el tablero. Con sus respectivos topes para evitar descarrilamiento.	1	Unidad	$ 773.500	$ 335.000	$ 350.000	$ 486.167
12	Excavación de piso en concreto para instalación de tubería para bajante de canal de 4 pulgadas. Desde pared a canal de recepción. Incluye retiro de residuos y disposición final.	1	Metro cúbico	$ 535.500	$ 225.000	$ 230.000	$ 330.167
13	Suministro e instalación de bajantes para canales de aguas lluvias en tubo pvc de 3 1/2 " a 4”, fijadas a la pared y pintadas en color blanco. Con conexión a la canal, incluye acoples y elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	1	Metro lineal	$ 166.600	$ 58.000	$ 60.000	$ 94.867

14	Suministro e instalación de puertas metálicas en calibre 18, medidas aproximadas de 2 metros por 80 centímetros, con su respectivo marco el cual tiene una altura de 2 metros con 45 cm aproximadamente, con tragaluz, pintadas en aceite tipo 1 color azul con su respectiva chapa de sobreponer de marcas de reconocida trayectoria en el mercado, con 6 copias de llaves. Incluye desmonte de marco y puerta existente.	1	Unidad	$ 1.428.000	$ 1.150.000	$ 1.200.000	$ 1.259.333
15	Trabajos de soldadura en rejas, puertas, mallas, ventanas, refacción de puntos sueltos o refuerzo de las mismas a todo costo. Incluye aplicación de pintura en aceite en puntos soldados.	1	Metro lineal	$ 77.350	$ 33.000	$ 35.000	$ 48.450
16	Suministro e instalación de pasador y cierre de puertas de baños para remachar.	1	Unidad	$ 71.400	$ 53.000	$ 55.000	$ 59.800
17	Arreglo de goteras y filtraciones de tejado, aplicando sikaflex o impermeabilizante por encima y debajo de la teja, instalando flanches y/o asegurando o reacomodando tejas a todo costo. Se requiere permiso de trabajo en alturas.	1	Unidad	$ 154.700	$ 110.000	$ 120.000	$ 128.233
18	Desmonte y reemplazo de perfiles de 8x4, calibre 18, en encerramiento existente del colegio, incluye soldadura, pintura anticorrosiva y esmalte en color existente.	1	Metro lineal	$ 178.500	$ 74.000	$ 75.000	$ 109.167
19	Desmonte y reemplazo de perfiles 1 pulgada, calibre 18, en encerramiento existente del colegio, incluye soldadura, pintura anticorrosiva y esmalte en color existente.	1	Metro lineal	$ 142.800	$ 35.000	$ 38.000	$ 71.933
20	Suministro e instalación cerradura de sobreponer con cantonera. A todo costo incluye soldadura.	1	Unidad	$ 154.700	$ 125.000	$ 130.000	$ 136.567
21	Suministro e instalación de cerradura llave-llave gama alta	1	Unidad	$ 214.200	$ 145.000	$ 150.000	$ 169.733
22	Suministro y aplicación de pegante para grama sintética	1	Metro Cuadrado	$ 77.350	$ 110.000	$ 110.000	$ 99.117
23	Suministro e instalación de lámina en PVC en pared de cuarto de primeros auxilios.	1	Metro Cuadrado	$ 124.950	$ 120.000	$ 130.000	$ 124.983

24	Suministro e instalación de cinta antideslizante reflectiva tipo escaleras exterior	1	Metro lineal	$ 40.460	$ 17.000	$ 18.000	$ 25.153
25	Suministro e instalación de reja metálica para canal de lluvias de piso elaboradas en ángulo y varilla. Ancho de 26 a 28 centímetros aprox. (incluye estructura soporte, asegurar su estabilidad y fijación)	1	Metro lineal	$ 333.200	$ 110.000	$ 110.000	$ 184.400
26	Suministro e instalación de Rejillas para lluvias en plástico Polipropileno, para cunetas o cárcamos (incluye estructura soporte, asegurar su estabilidad y fijación) Ancho de 26 a 28 centímetros aprox.	1	Metro lineal	$ 963.900	$ 330.000	$ 335.000	$ 542.967
27	Reparación pañete (incluye desmonte del actual, alistamiento y aplicación del nuevo, terminación en pintura aceite color existente)	1	Metro cuadrado	$ 142.800	$ 44.000	$ 45.000	$ 77.267
28	Reparación pañete (incluye desmonte del actual, alistamiento y aplicación del nuevo, terminación en pintura VINILO TIPO 1, color existente)	1	Metro cuadrado	$ 107.100	$ 43.000	$ 45.000	$ 65.033
29	Suministro e instalación de tapa protección registro de agua en acero inoxidable 30x30 con portacandado, incluye candado para intemperie de 20 mm. Para cambiar las actuales de 20x20 en plástico	1	Unidad	$ 190.400	$ 155.000	$ 160.000	$ 168.467
30	Suministro e instalación de reja en varilla cuadrada de 3/8", pintada azul institucional, que permita apertura para cargar trampa/cebaderos roedores	1	Unidad	$ 214.200	$ 170.000	$ 180.000	$ 188.067
31	Suministro e instalación de llaves tipo push para orinales, de uso institucional, instalado a la pared.	1	Unidad	$ 452.200	$ 850.000	$ 900.000	$ 734.067
32	Detección y arreglo de escapes de tubería de media pulgada de aguas limpias internas ubicadas en pared o piso. Incluye excavación y retiro de escombros.	1	Metro lineal	$ 273.700	$ 95.000	$ 100.000	$ 156.233
33	Destaponamiento de sanitarios tapados con uso de sondas .	1	Unidad	$ 95.200	$ 110.000	$ 130.000	$ 111.733

34	Reinstalación de separadores de orinales en lamina de acero en el muro del baño con chazo metálico expansivo de 3/8 “ por 2 ½” y con reforzamiento de masilla epoxica de alta resistencia. Suministro de chazos, masilla epoxica, platina y ángulos necesarios para instalar a pared y remachar o atornillar en el separador. Los separadores no se suministran ya existen, solo se reinstalan.	1	Unidad	$ 142.800	$ 90.000	$ 90.000	$ 107.600
35	Reinstalación y anclaje seguro de módulos de separación de sanitarios baños de estudiantes. No incluye los módulos, solamente su fijación a pared y piso con chazos metálicos expansivos y remaches.	1	Unidad	$ 47.600	$ 125.000	$ 130.000	$ 100.867
36	Reinstalación de chapa existente en bodega de educación física, no incluye la chapa, solamente el diseño de sistema de soporte de la misma en lamina de acero de 20X20 cm, la cual va anclada a estructura en drywall.	1	Unidad	$ 47.600	$ 300.000	$ 350.000	$ 232.533
37	Resane con hueso duro de alta calidad y resistencia de ornamentación oxidada en puertas y muros metálicos. Aplicación de pintura de aceite tipo 1 para terminados.	1	Metro cuadrado	$ 107.100	$ 70.000	$ 70.000	$ 82.367
TOTAL				$ 8.691.760	$ 5.803.000	$ 6.112.000	

Juan Carlos Mora Silva
Rector