INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL RODRIGUEZ TORICES. SAN DIEGO – CESAR.
COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD.
Jornadas: Única y Nocturna
Autorizado por la Secretaría de Educación Departamental
según Resolución No. 203 del 23 de noviembre del 2004

San Diego, 04 de abril del 2026

Señora:
TILCIA TERESA TORRES TORRES
Pagadora
Institución Educativa Manuel Rodríguez Torices

Me permito solicitar a usted, Certifique si existe Disponibilidad Presupuestal con el fin de contratar la **Compra de Materiales,** para Adecuar el Espacio Cerramiento de la Institución Educativa Manuel Rodríguez Torices-Sede Central, mediante la Construcción: de un MURO de 145,20 M2, con bloque de cemento de 15 cms de espesor con columnetas de 25 cms x 15 cms soportadas con zapatas de 50cms x 50cms cada 3 metros y viga de cimentación de 25cms x 25cms. La parte superior del cerramiento se confina con una viga sobre muro de sección 25cms x 15cms para garantizar la estabilidad de la estructura.

Como se relacionan a continuación:

DETALLE	CANT.	UNIDAD
CEMENTO	159	BTO
TRITURADO	12,00	M3
ARENA GRUESA	19,00	M3
ACERO 1/2"	65	VARILLA
ACERO 3/8"	140	VARILLA
ACERO 1/4"	120	VARILLA
ALAMBRE NEGRO	80	KG
BLOQUE H10	2170	UND
TABLAS CEPILLADA	60	UND
PUNTILLAS	14	KG
LISTON (2*2*3)	12	UND
SUBTOTAL		

Para respaldar compromiso por la suma de: VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS MCTE ($27.654.204)

Atentamente,

ESTHER JOSEFINA OÑATE ZULETA
Rectora
C.C. 26869788