	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-10-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/12/2025 (Dia / Mes / Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ☐ **ITEMS NO PREVISTOS** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO No. 985 de 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

PROYECTO: Villagarzon - Puerto Bello - San Jose del Fragua

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JAC 2022 **Contrato No.:** 988 de 2022

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 9 (Dia) 2 (Mes) 2022 (Año)

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
NP 14	PAISAJISMO Y PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN DE TALUDES (Taludes de Relleno)	11606	m2	53,856.90

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	APU REF.	CANTIDAD	TIPO	TARIFA / HORA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
RETROEXCAVADORA 120 HP	210.1.2	1	$ 180,000.00	$ 180,000.00	34.29	$ 5,249.34
VOLQUETA DOBLE TROQUE	900.2	1	$ 122,000.00	$ 122,000.00	30.00	$ 4,066.67
CAMION NQR	730.1	1	$ 47,250.00	$ 47,250.00	60.00	$ 787.50
HERRAMIENTA MENOR	5.00%					$ 59.03
					SUBTOTAL	**$ 10,162.54**

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	APU REF.	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VR. UNITARIO
EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE PRÉSTAMOS	210.1.2	M3	0.188	$ 9,461.42	$ 1,774.02
TRIPLE 15	Cotización	KG	0.050	$ 3,791.00	$ 189.55
ENRAIZADOR	Cotización	LTS	0.020	$ 16,851.00	$ 337.02
ABONO ORGANICO	Cotización	KG	0.500	$ 25,276.00	$ 12,638.00
PASTO GRAMINIA	Cotización	KG	0.010	$ 84,254.00	$ 842.54
AGUA LT	610.2		15.00	$ 96.00	$ 1,440.00
				SUBTOTAL	**$ 17,221.13**

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA	TARIFA	VR. UNITARIO
					SUBTOTAL	**$ -**

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	APU Ref	CANTIDAD	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
OFICIAL	730.1	1	$ 63,306.41	1.85	$ 117,117.00	274.29	$ 426.99
AYUDANTE	730.1	3	$ 37,244.00	1.85	$ 206,705.00	274.29	$ 753.61
					SUBTOTAL		**$ 1,180.60**
					TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 28,564.27**

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR TOTAL
ADMINISTRACION	20.00%	$ 5,712.85
IMPREVISTOS	5.00%	$ 1,428.21
UTILIDAD	5.00%	$ 1,428.21
	Sub Total	**$ 8,569.28**
	Precio Unitario Total Aproximado al peso	**$ 37,134.00**

Firma

Nombre: LUIS CARLOS ROMO VELASCO

Representante Legal del Contratista o su Apoderado (S)

Matrícula Profesional No.: 52202-58774 NRÑ

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. El Contratista y el Interventor certifican que los precios unitarios del ítem o de los ítems no previstos corresponden a los precios del mercado.

Firma

Nombre: JORGE ÁLVARO SANCHEZ BLANCO

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matrícula Profesional No.: 25202-100584 CND

CONSORCIO VIAL JAC 2022

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.