



PRESUPUESTO CONTRACTUAL CONTRATO DE OBRA COP 547-2025					URBANIZACIÓN SAN LUIS COD 13-003	
Nº ITEM	CODIGO IDRD	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
1. PRELIMINARES - DEMOLICIÓN - DESMONTE						
10526	1.1	Cerramiento en lona h=2.20 mts (Exc+base conc)**	ML	\$ 35,295.00	267.28	\$ 9,433,647.60
00695	1.2	Localización y Replanteo	M2	\$ 4,839.00	500.00	\$ 2,419,500.00
15919	1.4	Demol. Manual placa piso conc e=0.08 (Cargue + Retiro)	M2	\$ 32,242.00	10.00	\$ 322,420.00
13195	1.7	Excavación manual con retiro suelo blando**	M3	\$ 81,438.00	8.75	\$ 712,582.50
Subtotal						\$ 12,888,150.10
2. PISOS						
12501	2.2	Relleno compactado SubBase granular tipo IDRD	M3	\$ 191,159.00	8.75	\$ 1,672,641.25
16675	2.3	Piso Caucho recicl 3 cm (EPDM 1 cm+SBR 2cm sum+inst)	M2	\$ 330,081.00	30.00	\$ 9,902,430.00
12065	2.6	Bordillo prefabricado A-80 (0.35x0.2x0.8m)ZV-conAtr	ML	\$ 119,406.00	24.00	\$ 2,865,744.00
Subtotal						\$ 14,440,815.25
3. ESTRUCTURA						
11647	3.2	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi+malla 4 mm	M2	\$ 104,339.00	30.00	\$ 3,130,170.00
Subtotal						\$ 3,130,170.00
5. MOBILIARIO						
14642	5.01	Baranda cerramiento M-83 (Sum + Inst)	ML	\$ 636,208.00	24.00	\$ 15,268,992.00
15650	5.02	Señal IDG-S Dos Caras (S/Especif-IDRD) Sum+Inst	UND	\$ 680,686.00	3.00	\$ 2,042,058.00
Subtotal						\$ 17,311,050.00
9. ITEMS NO PREVISTOS						
11304	NP01	Modulo Complemento para Baranda M-80(0.80x0.85m)**	UN	\$ 307,129.00	6.00	\$ 1,842,774.00
13923	NP07	PINTURA MODULO M-3A	UN	\$ 859,030.00	1.00	\$ 859,030.00
15061	NP09	Baranda Tubo 2" Estructural Galvanizado	ML	\$ 108,304.00	9.10	\$ 985,566.40
13871	NP14	CORDON SOLDADURA 6010 (L=2 cm garg1/4" normal**	UN	\$ 5,806.00	10.00	\$ 58,060.00
20828	NP15	PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (Sum + Inst)	ML	\$ 35,987.00	84.79	\$ 3,051,337.73
20750	NP16	JUEGO NIÑOS CASITA DOBLE ENMALLADA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	\$ 34,198,937.00	1.00	\$ 34,198,937.00
10661	NP17	Desmonte juegos infantiles **	UN	\$ 140,223.00	1.00	\$ 140,223.00
11435	NP27	Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido)	M2	\$ 8,089.00	177.10	\$ 1,432,561.90
10023	NP31	Desmonte e instalac Bordillo prefabricado A-80 **	ML	\$ 66,133.00	2.45	\$ 162,025.85
15392	NP33	Dado Conc3.000psi(30x30)Exc-sin ref)sinForm H=0.40	UN	\$ 38,949.00	7.00	\$ 272,643.00
14704	NP34	AGARRADERA BALANCIN EN TUBO 3/4 (SUM + INST)	UN	\$ 143,262.00	2.00	\$ 286,524.00
20649	NP40	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICIJON PIEZAS BIOSALUDABLES	UN	\$ 1,239,052.00	7.00	\$ 8,673,364.00
10880	NP46	Geotextil Tejido T-1700** Sum + inst	M2	\$ 9,834.00	30.00	\$ 295,020.00
Subtotal						\$ 52,258,066.88
						\$ 100,028,252.23
						\$ 3,000,847.57
						\$ 2,000,565.04
						\$ 2,000,565.04
						\$ 24,276,856.82
						\$ 131,307,086.70

Alma Ramos

ING. GILMA RAMOS
DIRECTORA DE OBRA
SIMA LTDA

Carlos Figueroa

ING. CARLOS FIGUEROA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
SOLIUN SAS