



PRESUPUESTO CONTRACTUAL CONTRATO DE OBRA COP 547-2025					URBANIZACION CIUDAD SALTIRE COD 13-068	
Nº ITEM	CODIGO IDRD	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
1. PRELIMINARES - DEMOLICIÓN - DESMONTE						
10526	1.1	Cerramiento en lona h=2.20 mts (Exc+base conc)**	ML	\$ 35,295.00	301.41	\$ 10,638,348.15
00695	1.2	Localización y Replanteo	M2	\$ 4,839.00	385.00	\$ 1,863,015.00
11373	1.3	Descapote Manual y Retiro (e=10-15 cm)	M2	\$ 21,207.00	59.97	\$ 1,271,783.79
15919	1.4	Demol. Manual placa piso conc e=0.08 (Cargue + Retiro)	M2	\$ 32,242.00	40.11	\$ 1,293,226.62
13195	1.7	Excavación manual con retiro suelo blando**	M3	\$ 81,438.00	41.88	\$ 3,410,623.44
13024	1.9	Demolicion Manual gradería Ladrillo y Placa Conc.	ML	\$ 85,458.00	51.82	\$ 4,428,433.56
Subtotal						\$ 22,905,430.56
2. PISOS						
12065	2.6	Bordillo prefabricado A-80 (0.35x0.2x0.8m)ZV-conAtr	ML	\$ 119,406.00	65.40	\$ 7,809,152.40
Subtotal						\$ 7,809,152.40
3. ESTRUCTURA						
11647	3.2	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi+malla 4 mm	M2	\$ 104,339.00	53.72	\$ 5,604,882.40
Subtotal						\$ 5,604,882.40
5. MOBILIARIO						
15650	5.02	Señal IDG-S Dos Caras (S/Especif-IDRD) Sum+Inst	UND	\$ 680,686.00	1.00	\$ 680,686.00
20759	5.11	BANCA CONCRETO GRC 21MPL - 1.93M SOQUIN DISEÑO BANCA MC (Sum + Inst)	UND	\$ 2,243,878.00	11.00	\$ 24,682,658.00
Subtotal						\$ 25,363,344.00
6. MANEJO AMBIENTAL						
16620	6.1	Empradización zonas verdes a recuperar (5 cm Tierra)	M2	\$ 25,216.00	59.97	\$ 1,512,203.52
Subtotal						\$ 1,512,203.52
9. ITEMS NO PREVISTOS						
16085	NP04	Baranda M-82(Pasam2**+ Traves-2**+3Traves1.5**)CMU.	ML	\$ 273,798.00	15.55	\$ 4,257,558.90
00092	NP18	ESCALERA EN CONCRETO	M3	\$ 1,421,218.00	0.30	\$ 426,365.40
16792	NP36	Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi+malla 4mm **	M2	\$ 112,261.00	16.11	\$ 1,808,524.71
11657	NP42	Desmonte adoquin (Crague y retiro)	M2	\$ 16,004.00	63.24	\$ 1,012,092.96
00843	NP43	DEMOLICION ESCALERA CONCRETO	M2	\$ 93,466.00	4.20	\$ 392,351.57
11321	NP44	Sardinel prefab. A-10 a=0.20h=0.50m	ML	\$ 144,923.00	127.96	\$ 18,544,541.60
11118	NP45	AdoquinConcreto Ecologico (Gramoquin)29X43X8	M2	\$ 233,314.59	102.80	\$ 23,984,739.52
13296	NP48	Retiro,limpieza, reinstalac. rejilla titan Carcamo	UN	\$ 11,078.00	37.00	\$ 409,886.00
12186	NP49	Protector de Arbol M-91**	JGO	\$ 432,281.00	2.00	\$ 864,562.00
REF 19249	NP50	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo PEA	M3	\$ 195,000.00	55.85	\$ 10,890,750.00
Subtotal						\$ 62,591,372.66
SUBTOTAL OBRAS						\$ 125,786,385.54
IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y SST 3%				3%		\$ 3,773,591.57
IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE SOCIAL 2%				2%		\$ 2,515,727.71
IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE PLAN MANEJO DE TRANSITO 2%				2%		\$ 2,515,727.71
COSTOS INDIRECTOS AIU				24.27%		\$ 30,528,355.77
VALOR TOTAL OFERTADO						\$ 165,119,788.30
VALOR TOTAL CONTRATO A MONTO AGOTABLE						

31.2700%

Gilma Ramos

ING. GILMA RAMOS
DIRECTORA DE OBRA
SIMA LTDA

ING. CARLOS FIGUEROA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
SOLIUN SAS