

CONTRATO No

COP 547

DE 2025

(No Contrato)

(Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

Realizar mediante Sistema de Precios Unitarios Fijos sin Formula de Reajuste y a Monto Agotable, las Obras de Mejoramiento y/o Mantenimiento, así como el Suministro e Instalación de Mobiliario Urbano, para la Infraestructura Física de los Juegos Infantiles y/o Graderías para Parques de Proximidad, que conforman el Sistema Local de Parques de la Localidad de Teusaquillo en la Ciudad De Bogotá D.C

(Indique el objeto del contrato suscrito)

VR. INIC. CONTRATO:	\$ 960,000,000.00
---------------------	-------------------

VR. ADICIONES

\$ 0.00 VR. FINAL CONTRATO:

\$ 960,000,000.00

					CONDICIONES ACTUALIZADAS MOD 2	
			CONDICIONES CONTRACTUALES		URBANIZACIÓN CIUDAD SALITRE CUARTA ETAPA DE DESARROLLO SECTOR II SM II-1, SMI-2, SM II- 4, SM II-5, SM II-7, SM II-8 COD:13-113	
Nº ITEM	CODIGO IDRD	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
1. PRELIMINARES - DEMOLICIÓN - DESMONTE						
10526	1.1	Cerramiento en lona h=2.20 mts (Exc+base conc)**	ML	\$ 35,295.00	30.00	\$ 1,058,850.00
00695	1.2	Localización y Replanteo	M2	\$ 4,839.00	36.00	\$ 174,204.00
11373	1.3	Descapote Manual y Retiro (e=10-15 cm)	M2	\$ 21,207.00	35.00	\$ 742,245.00
13195	1.7	Excavación manual con retiro suelo blando**	M3	\$ 81,438.00	16.20	\$ 1,319,295.60
Subtotal						\$ 3,294,594.60
2. PISOS						
16675	2.3	Piso Caucho recicl 3 cm (EPDM 1 cm+SBR 2cm sum+inst)	M2	\$ 330,081.00	36.00	\$ 11,882,916.00
12065	2.6	Bordillo prefabricado A-80 (0.35x0.2x0.8m)ZV-conAtr	ML	\$ 119,406.00	20.00	\$ 2,388,120.00
Subtotal						\$ 14,271,036.00
5. MOBILIARIO						
14642	5.01	Baranda cerramiento M-83 (Sum + Inst)	ML	\$ 636,208.00	25.00	\$ 15,905,200.00
15650	5.02	Señal IDG-S Dos Caras (S/Especif-IDRD) Sum+Inst	UND	\$ 680,686.00	1.00	\$ 680,686.00
Subtotal						\$ 16,585,886.00
9. ITEMS NO PREVISTOS						
12506	NP10	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	\$ 1,488.00	36.00	\$ 53,568.00
10661	NP17	Desmonte juegos infantiles **	UN	\$ 140,223.00	1.00	\$ 140,223.00
16792	NP36	Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi+malla 4mm **	M2	\$ 112,261.00	36.00	\$ 4,041,396.00
10880	NP46	Geotextil Tejido T-1700** Sum + inst	M2	\$ 9,834.00	36.00	\$ 354,024.00
REF 19249	NP50	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo PEA	M3	\$ 195,000.00	10.80	\$ 2,106,000.00
COTIZACION 2	NP51	Suministro e instalación juego infantil kinder 6 a 12 años Cap: 10 niños	UN	\$ 22,434,894.99	1.00	\$ 22,434,894.99
Subtotal						\$ 29,130,105.99
SUBTOTAL OBRAS						\$ 63,281,622.59
IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y SST 3%						\$ 1,898,448.68
IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE SOCIAL 2%						\$ 1,265,632.45
IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE PLAN MANEJO DE TRÁNSITO						\$ 1,265,632.45
COSTOS INDIRECTOS AIU						\$ 15,358,449.80
VALOR TOTAL OFERTADO						\$ 83,069,785.97
VALOR TOTAL CONTRATO A MONTO AGOTABLE						
31.2700%						

31.2700%

Alma Tarnes

ING. GILMA RAMOS
DIRECTORA DE OBRA
SIMA LTDA

~~1521~~

ING. CARLOS FIGUEROA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
SOLIUN SAS

James J. Lee

JAI ME ORLANDO SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL
SIMA LTDA

[Signature]

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
SOLIUN SAS