acústica | diseño | tecnología

Bogotá D.C. Marzo de 2026

Señores
CONSORCIO MEGA II
Atn. Yuli Andrea Nivia
Ciudad

REF. IMPLEMENTACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS ACÚSTICOS Y TECNICOS PARA EL TEATRO TOCANCIPÁ.

Respetados Señores

En respuesta a su amable solicitud y de acuerdo con los requerimientos específicos, nos permitimos presentar nuestra propuesta económica para llevar a cabo la **IMPLEMENTACION DE LOS TRATAMIENTOS ACÚSTICOS Y TECNICOS** para el proyecto en referencia, la cual incluye los

descripción	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Paneles de madera de 12mm en paredes laterales frontal sobre boca del escenario Incluye: Láminas de 12 mm con balance y acabado melaminico debidamente canteado por los perimetros. Inclute chapeta de 10 * 5 cm en lamina galvanizada de 2mm con pegante megabond Estas láminas se deben instalar con pegante y tornilleria. Los tornillos de anclaje son de 1 1/4"con punta de broca, cabeza plana avellanada. El anclaje a los muros se realiza mediante varilla roscada 1/4 * 1 mt y Adhesivo Inyección HIT-HY y porta caucho Hit el cual se hace con aplicador HDM y su debido alma de unión (Dilatador) . Se debe tener en cuenta las tapas de remates laterales. Incluye zócalo en madera.	M2	297	$ 1.653.200	$ 491.000.400
Motor electrico trifasico 220V de velocidad fija, ensamblado bajo los estándares técnicos de seguridad PLASA/ANSI E1.6-1, con capacidad de 635kg.	UND	1	$ 345.000.000	$ 345.000.000

DESCRIPCION		VALOR TOTAL
IMPLEMENTACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS ACÚSTICOS Y TECNICOS		$ 836.000.400
TOTAL, AIU	30%	$ 250.800.120
COSTO TOTAL		$ 1.086.800.520


FORMA DE PAGO

ITEM	DETALLE
30%	En calidad de anticipo
30%	Contra entrega avances de instalación
30%	Contra entrega instalación de puertas y paneles
10%	entrega final a satisfacción

CONDICIONES COMERCIALES

- Plazo total de ejecución, 1 mes sujetos al avance del proyecto arquitectónico y desarrollo de proyectos técnicos complementarios
- Vigencia de la oferta 15 días calendario

Cordialmente,



ARQ. DANIEL DUPLAT LAPIDES
Md. Acústica Arquitectónica y Medio Ambienta