SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

PUERTO RONDÓN
NIT 800.102.798-9
ALCALDÍA MUNICIPAL

CAPITULO	1,0	PINTURA	ITEM 1,1	PINTURA A 3 MANOS PARA EXTERIORES-INCLUYE APLICACIÓN					UNIDAD:	M2
					DIMENSIONES					
					LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (m^2)	UNIDAD	Nº DE ELEMENTOS	CANT. TOTAL
				Sala de profesores	12,00	7,80		93,60		1,00	93,60
				Aula 1	7,90	7,80		61,62		1,00	61,62
				Area exterior 1	15,00	9,00		135,00		1,00	135,00
				Area exterior 2	12,20	12,50		152,50		1,00	152,50
				Area exterior 3	10,70	12,80		136,96		1,00	136,96
				Area exterior 4	9,00	14,50		130,50		2,00	261,00
								CANTIDAD PROYECTADA:			840,68



OBSERVACIONES:

Aprobó:

CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO
Secetario de Planeación E Infraestructura

Formuló:


WILLIAM ALBERTO ACUÑA PAREDES
Profesional de apoyo C.P.S No. 005 de 2026

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

PUERTO RONDÓN
NIT 800 102 798-9
ALCALDÍA MUNICIPAL

CAPITULO	2,0	INSTALACIONES ELECTRICAS	ITEM 2,1	LAMPARA LED PANEL DE 11 PULG. DE 24 W. DE INCRUSTAR-INSTALADA					UNIDAD:	UND
					DIMENSIONES					
					LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (m^2)	UNIDAD	Nº DE ELEMENTOS	CANT. TOTAL



Descripción	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (m^2)	UNIDAD	Nº DE ELEMENTOS	CANT. TOTAL
LAMPARA LED PANEL DE 11 PULG. DE 24 W. DE INCRUSTAR-INSTALADA					21,00		21,00
			CANTIDAD PROYECTADA:				21,00

OBSERVACIONES:

Aprobó:

CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO
Secetario de Planeación E Infraestructura

Formuló:


WILLIA[illegible]BERTO [illegible]SADA PAREDES
Profesional de apoyo C.P.S No. 005 de 2026

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

PUERTO RONDÓN
NIT 800.102.798-9
ALCALDÍA MUNICIPAL

CAPITULO	2,0	INSTALACIONES ELECTRICAS	ITEM	LAMPARA LED PANEL DE 8 PULG. DE 18 W. DE INCRUSTAR-INSTALADA					UNIDAD:	UND
			2,2							



SECCION	DIMENSIONES				UNIDAD	Nº DE ELEMENTOS	CANT. TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (m^2)			
LAMPARA LED PANEL DE 8 PULG. DE 18 W. DE INCRUSTAR-INSTALADA					2,00		2,00
				CANTIDAD PROYECTADA:			2,00

OBSERVACIONES:

Aprobó:

CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO
Secetario de Planeación E Infraestructura

Formuló:


WILLIAM ALBERTO CADENA PINZON
Profesional de apoyo CPS No. 005 de 2026

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

PUERTO RONDÓN
NIT 800.102.796-9
ALCALDÍA MUNICIPAL

CAPITULO	2,0	INSTALACIONES ELECTRICAS	ITEM 2,3	DESMONTE DE LAMPARA LED DE 60X60 CM DE 48W					UNIDAD:	UND
					DIMENSIONES				Nº DE ELEMENTOS	CANT. TOTAL
					LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (m^2)	UNIDAD	
				DESMONTE DE LAMPARA LED DE 60X60 CM DE 48W					16,00	16,00
								CANTIDAD PROYECTADA:		16,00



OBSERVACIONES:

Aprobó:

CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO
Secetario de Planeación E Infraestructura

Formuló:

WILLIAM ALBERTO ROJAS NAVEDES
Profesional de apoyo C.P.S No. 005 de 2026

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

PUERTO RONDÓN
NIT 800 102 798 9
ALCALDÍA MUNICIPAL

CAPITULO	3,0	CIELORRASO	ITEM 3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO EN LAMINA PVC DE 8 MM CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CAL.24 INCLUYE CORNISA.	UNIDAD:	ML



	DIMENSIONES						
	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (m^2)	UNIDAD	N° DE ELEMENTOS	CANT. TOTAL
Sala de profesores	12,00	7,80		93,60		1,00	93,60
Aula 1	7,90	7,80		61,62		1,00	61,62
		CANTIDAD PROYECTADA:					155,22

OBSERVACIONES:

Aprobó:

CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO
Secetario de Planeación E Infraestructura

Formuló:

WILLIAM ALBERTO BOADA PAREDES
Profesional de apoyo C.P.S No. 005 de 2026