

<div>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR</div>			FORMATO					VERSIÓN: 3	
								CODIGO:E-DE-FP-F-009	
PRESUPUESTO GENERAL Construcción y adquisición de bienes y/o servicios								FECHA: 30/Enero/2025	
ITEM	ITEM GOBER.	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
2	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA						TIPO:	OBRA PÚBLICA	
2,01	1.02.15	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	Precios Gober.	Metro Cúbico	849,42	0	\$ 25.449,98	\$ 21.617.722,01	0,00%
2,02	1.01.06	CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95%	Precios Gober.	Metro Cuadrado	3.877,15	0	\$ 7.709,54	\$ 29.891.043,01	0,00%
2,03	3.03.11	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	Precios Gober.	Metro Cúbico	25,08	0	\$ 91.714,13	\$ 2.300.190,38	0,00%
2,04	3.03.12	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	Precios Gober.	Metro Cúbico	627,48	8	\$ 100.304,20	\$ 67.973.989,77	0,00%
2,05	3.04.07	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	Precios Gober.	Metro Cúbico	1.023,20	8	\$ 102.476,51	\$ 113.241.728,86	0,00%
2,06	1.02.13	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	Precios Gober.	Metro Cúbico	62,70	8	\$ 829.581,32	\$ 56.175.928,67	0,00%
2,07	3.03.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	Precios Gober.	Metro Cúbico	204,62	8	\$ 795.977,14	\$ 175.906.108,40	0,00%
2,08	1.02.09	CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P	Precios Gober.	Metro Cúbico	187,37	8	\$ 515.026,63	\$ 104.222.807,75	0,00%
2,09	3.03.05	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	Precios Gober.	Metro Cúbico	104,31	8	\$ 696.589,21	\$ 78.474.118,13	0,00%
2,10	3.08.09	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 20 X 35 CM	Precios Gober.	Metro lineal	1.486,00	8	\$ 69.628,59	\$ 111.745.531,52	0,00%

 <div>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR</div>			FORMATO						VERSIÓN: 3	
									CODIGO:E-DE-FP-F-009	
PRESUPUESTO GENERAL Construcción y adquisición de bienes y/o servicios								FECHA: 30/Enero/2025		
2,11	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Precios Gober.	Kilogramo	34.241,61	8	\$ 7.002,12	\$ 258.944.943,97	0,00%	
2,12	APU	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5KM (SUELTO).	Cotización	M3-Km	93.117,37	0	\$ 1.468,47	\$ 136.739.762,25	0,00%	
COSTO DIRECTO GRUPO								\$ 1.157.233.874,72	0,00%	
A								\$ 266.163.791,19		
I								\$ 23.144.677,49		
U								\$ 57.861.693,74		

 <div>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR</div>	FORMATO	VERSIÓN: 3
		CODIGO:E-DE-FP-F-009
PRESUPUESTO GENERAL Construcción y adquisición de bienes y/o servicios		FECHA: 30/Enero/2025

INFORMACIÓN CONSOLIDADA
FORMULACIÓN INICIAL

COSTO DIRECTO	\$	1.239.188.377,18
---------------	----	------------------

Bienes	\$	-
Servicios	\$	-
Obra Pública	\$	1.239.188.377,18


COSTO INDIRECTO	\$	430.859.125,44
-----------------	----	----------------

Administración	(25%)	\$	309.797.094,30	AIU	\$	371.756.513,15				
imprevistos	(1%)	\$	12.391.883,77							
Utilidad	(4%)	\$	49.567.535,09							
Otros Costos		PLAN DE MANEJO DE TRANSITO					\$	28.496.925,62		
Otros Costos		PLAN DE MANEJO AMBIENTAL					\$	10.100.825,87	Vr unitario X KM	No. KM
Otros Costos		CARACTERIZACION CORREDOR VIAL		\$	20.504.860,80	\$	854.369,20	24		

SUBTOTAL	\$	1.670.047.503
----------	----	---------------

INTERVENTORIA (7%)	\$	116.903.325,18
--------------------	----	----------------

TOTAL PRESUPUESTO	\$	1.786.950.827,81
-------------------	----	------------------



ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
TP. A39462018 - 1053346090
Secretario de Planeación y Obras Públicas