












 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR		REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR Alcaldía Municipal NIT 891.801.369-2												
MUNICIPIO		SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO									
FECHA	DD	30	MM	1	AA	2025	ELABORÓ	ING. HARVEY CAMILO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ						
PROYECTO:		MEJORAMIENTO VIAL EN LA RED TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR												
ENTIDAD:		MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR				SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ Secretario de Planeación y Obras Públicas							
CAPITULO	2	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA		ITEM	2.08 CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P				UNIDAD:	Metro Cúbico				
				AREA / LUGAR / ELEMENTO		Dimensiones			V. PARCIAL	Número elementos	Medida Total			
						LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)						
				TRAMO TELLEZ (L = 76,00m)										
				CONCRETO CICLOPEO en 1 Tramo Central (Ancho = 0,90m) - K0+000 - K0+076				76.00	0.90	0.15	10.26	1.00	10.26	
				CONCRETO CICLOPEO en 2 Tramos Laterales (Ancho = 0,45m) - K0+000 - K0+076				76.00	0.45	0.15	5.13	2.00	10.26	
				RESTAR - AREA DE 25 RIOSTRAS (Ancho = (1 Tramo Central de 0,90m + 2 Tramos Laterales de 0,45m) = 1,80m)				0.20	1.80	0.15	0.05	25.00	-1.35	
OBSERVACIONES:				Subtotal							19.17			
				Viene de Hoja No.										
				TOTAL (TRAMO TELLEZ)							19.17			
<div> ING. HARVEY CAMILO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Profesional de Apoyo Planeación</div> <div> ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ Secretario de Planeación y Obras Públicas</div>														

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBÚR		REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR Alcaldía Municipal NIT 891.801.369-2											
MUNICIPIO		SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO								
FECHA	DD	30	MM	1	AA	2025	ELABORÓ						
PROYECTO:		MEJORAMIENTO VIAL EN LA RED TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR											
ENTIDAD:		MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR				SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ Secretario de Planeación y Obras Públicas						
CAPITULO	2	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA		ITEM	2.08 CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P		UNIDAD: Metro Cúbico						
				AREA / LUGAR / ELEMENTO		Dimensiones		V. PARCIAL	Número elementos	Medida Total			
						LARGO (m)	ANCHO (m)				ALTO (m)		
				TRAMO PARAMO LAGUNAS (L = 80,00m)									
				CONCRETO CICLOPEO en 1 Tramo Central (Ancho = 0,90m) - K0+000 - K0+080		80,00	0,90	0,15	10,80	1,00	10,80		
				CONCRETO CICLOPEO en 2 Tramos Laterales (Ancho = 0,45m) - K0+000 - K0+080		80,00	0,45	0,15	5,40	2,00	10,80		
				RESTAR - AREA DE 26 RÍOSTRAS (Ancho = (1 Tramo Central de 0,90m + 2 Tramos Laterales de 0,45m) = 1,80m)		0,20	1,80	0,15	0,05	26,00	-1,40		
OBSERVACIONES:				Subtotal				20,20					
				Viene de Hoja No.									
				TOTAL (TRAMO PARAMO LAGUNAS)				20,20					
 ING. HARVEY CAMILO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Profesional de Apoyo Planeación				 ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ Secretario de Planeación y Obras Públicas									

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBÚR		REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR Alcaldía Municipal NIT 891.801.369-2									
MUNICIPIO		SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO						
FECHA	DD	30	MM	1	AA	2025	ELABORÓ				
PROYECTO:		MEJORAMIENTO VIAL EN LA RED TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR									
ENTIDAD:		MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR				SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ Secretario de Planeación y Obras Públicas				
CAPITULO	2	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA			ITEM	2.08 CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P					
UNIDAD:		Metro Cúbico									
		AREA / LUGAR / ELEMENTO		Dimensiones			V. PARCIAL	Número elementos	Medida Total		
				LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)					
		TRAMO CHIZO CENTRO - SANTA TERESA (L = 72,00m)									
		CONCRETO CICLOPEO en 1 Tramo Central (Ancho = 0,90m) - K0+000 - K0+072		72.00	0.90	0.15	9.72	1.00	9.72		
		CONCRETO CICLOPEO en 2 Tramos Laterales (Ancho = 0,45m) - K0+000 - K0+072		72.00	0.45	0.15	4.86	2.00	9.72		
		RESTAR - AREA DE 25 RIOSTRAS (Ancho = (1 Tramo Central de 0,90m + 2 Tramos Laterales de 0,45m) = 1,80m)		0.20	1.80	0.15	0.05	25.00	-1.35		
OBSERVACIONES:		Subtotal 18.09 Viene de Hoja No. TOTAL (TRAMO CHIZO CENTRO - SANTA TERESA) 18.09									
 ING. HARVEY CAMILO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Profesional de Apoyo Planeación		 ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ Secretario de Planeación y Obras Públicas									

 <div>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR</div>		REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR Alcaldía Municipal NIT 891.801.369-2																																						
MUNICIPIO		SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO																																			
FECHA	DD	30	MM	1	AA	2025	ELABORÓ	ING. HARVEY CAMILO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ																																
PROYECTO:		MEJORAMIENTO VIAL EN LA RED TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR																																						
ENTIDAD:		MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR				SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ Secretario de Planeación y Obras Públicas																																	
CAPITULO	2	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA		ITEM	2.08 CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P			UNIDAD:	Metro Cúbico																															
 <table border="1"><caption>DATOS DE CURVA</caption><thead><tr><th></th><th>NORTE</th><th>PT</th><th>ESTE</th><th>NORTE</th></tr></thead><tbody><tr><td>24.15</td><td>115540.713</td><td>0+012.1</td><td>99218.152</td><td>115546.496</td></tr><tr><td>18.152</td><td>115546.496</td><td>0+024.4</td><td>99221.130</td><td>115558.177</td></tr><tr><td>11.028</td><td>115571.376</td><td>0+050.0</td><td>99130.077</td><td>115579.578</td></tr><tr><td>10.008</td><td>115579.036</td><td>0+062.0</td><td>99118.877</td><td>115581.585</td></tr><tr><td>88.235</td><td>115570.968</td><td>0+097.9</td><td>99118.840</td><td>115570.248</td></tr></tbody></table>					NORTE	PT	ESTE	NORTE	24.15	115540.713	0+012.1	99218.152	115546.496	18.152	115546.496	0+024.4	99221.130	115558.177	11.028	115571.376	0+050.0	99130.077	115579.578	10.008	115579.036	0+062.0	99118.877	115581.585	88.235	115570.968	0+097.9	99118.840	115570.248	AREA / LUGAR / ELEMENTO		Dimensiones		V. PARCIAL	Número elementos	Medida Total
					NORTE	PT	ESTE	NORTE																																
				24.15	115540.713	0+012.1	99218.152	115546.496																																
				18.152	115546.496	0+024.4	99221.130	115558.177																																
				11.028	115571.376	0+050.0	99130.077	115579.578																																
10.008	115579.036	0+062.0	99118.877	115581.585																																				
88.235	115570.968	0+097.9	99118.840	115570.248																																				
LARGO (m)		ANCHO (m)	ALTO (m)																																					
TRAMO SANTA BARBARA - LA PAZ (L = 99,00m)																																								
CONCRETO CICLOPEO en 1 Tramo Central (Ancho = 0,90m) - K0+000 - K0+099		99,00	0,90	0,15	13,37	1,00	13,37																																	
CONCRETO CICLOPEO en 2 Tramos Laterales (Ancho = 0,45m) - K0+000 - K0+099		99,00	0,45	0,15	6,68	2,00	13,37																																	
RESTAR - AREA DE 34 RÍOSTRAS (Ancho = (1 Tramo Central de 0,90m + 2 Tramos Laterales de 0,45m) = 1,80m)		0,20	1,80	0,15	0,05	34,00	-1,84																																	
Subtotal							24,89																																	
Viene de Hoja No.																																								
TOTAL (TRAMO SANTA BARBARA - LA PAZ)							24,89																																	
OBSERVACIONES:																																								
 ING. HARVEY CAMILO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Profesional de Apoyo Planeación				 ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ Secretario de Planeación y Obras Públicas																																				

 <div>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBÚR</div>		REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR Alcaldía Municipal NIT 891.801.369-2														
MUNICIPIO		SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO											
FECHA	DD	30	MM	1	AA	2025	ELABORÓ		ING. HARVEY CAMILO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ							
PROYECTO:		MEJORAMIENTO VIAL EN LA RED TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR														
ENTIDAD:		MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR					SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ Secretario de Planeación y Obras Públicas								
CAPITULO	2	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA			ITEM	2.08 CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P				UNIDAD:	Metro Cúbico					
					AREA / LUGAR / ELEMENTO		Dimensiones			V. PARCIAL	Número elementos	Medida Total				
					LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)									
					TRAMO LLANO GRANDE - MATEGUATILA (L = 100,00m)											
					CONCRETO CICLOPEO en 1 Tramo Central (Ancho = 0,90m) - K0+000 - K0+100,00					100,00	0,90	0,15	13,50	1,00	13,50	
					CONCRETO CICLOPEO en 2 Tramos Laterales (Ancho = 0,45m) - K0+000 - K0+100,00					100,00	0,45	0,15	6,75	2,00	13,50	
					RESTAR - AREA DE 32 RÍOSTRAS (Ancho = (1 Tramo Central de 0,90m + 2 Tramos Laterales de 0,45m) = 1,80m)					0,20	1,80	0,15	0,05	32,00	-1,73	
OBSERVACIONES:					Subtotal						25,27					
					Viene de Hoja No.											
					TOTAL (TRAMO LLANO GRANDE - MATEGUATILA)						25,27					
 ING. HARVEY CAMILO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Profesional de Apoyo Planeación					 ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ Secretario de Planeación y Obras Públicas											

 <div>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR</div>		REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR Alcaldía Municipal NIT 891.801.369-2												
MUNICIPIO		SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO									
FECHA	DD	30	MM	1	AA	2025	ELABORÓ		ING. HARVEY CAMILO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ					
PROYECTO:		MEJORAMIENTO VIAL EN LA RED TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR												
ENTIDAD:		MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR					SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ Secretario de Planeación y Obras Públicas						
CAPITULO	2	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA			ITEM	2.08 CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P				UNIDAD:	Metro Cúbico			
					AREA / LUGAR / ELEMENTO		Dimensiones			V. PARCIAL	Número elementos	Medida Total		
							LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)					
					CONSOLIDADO									
					Tramo TELLEZ							19.17		
					Tramo PARAMO LAGUNAS							20.20		
					Tramo SAN MARTÍN - SALIDA A LA PEÑA							62.96		
					Tramo SANTA BÁRBARA - LA PAZ							24.89		
					Tramo SANTA BÁRBARA - SAN JOSÉ							16.79		
					Tramo CHIZO CENTRO - SANTA TERESA							18.09		
					Tramo LLANO GRANDE - MATEGUATILA							25.27		
OBSERVACIONES:					Subtotal						187.37			
					Viene de Hoja No.									
					TOTAL						187.37			
<div> ING. HARVEY CAMILO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Profesional de Apoyo Planeación</div> <div> ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ Secretario de Planeación y Obras Públicas</div>														