MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
CAQUETÁ-COLOMBIA
NIT 800095770-2

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

OBJETO DEL CONTRATO:	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN EL BARRIO GUILLERMO ESCOBAR EN LA CALLE 9 BIS ENTRE CARRERA 5 Y 6 DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA DEPARTANENTO DEL CAQUETA.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
A	**CONSTRUCCION**				
A1	**PRELIMINARES**				**$ 3.063.255,00**
A1,1	Localización y Replanteo Manual	M2	79,20	$ 4.966,00	$ 393.307,00
A1,3	Relleno compactado con material de sitio	M3	3,96	$ 49.175,00	$ 194.733,00
A1,4	Excavación manual con retiro hasta h= 2,90 mt	M3	39,72	$ 51.890,00	$ 2.061.071,00
A1,5	Demolicion anden existente	M2	6,00	$ 69.024,00	$ 414.144,00
A2	**CUNETA TIPO V**				**$ 27.565.389,00**
A2,1	Concreto calse D (120kg/cm2 o 3000 PSI) Incluye formaleta	M3	17,82	$ 1.076.155,00	$ 19.177.082,00
A2,2	Acero de refuerzo 60.000 y 37.000 PSI	KG	1035,21	$ 8.103,00	$ 8.388.307,00
A3	**TAPA PARA POSOS DE INSPECCION**				**$ 1.321.182,00**
A3,1	Suministro e instalacion de tapa HF en hierro colado D=0,60m Incluye placa en concreto de 1,5x1,5, e= 0,20m	UND	1,00	$ 1.321.182,00	$ 1.321.182,00

COSTO TOTAL VIVIENDA		**$ 31.949.826,00**
ADMINISTRACION	28,0%	**$ 8.945.951,00**
IMPREVISTO	2,0%	**$ 638.997,00**
UTILIDAD	5,0%	**$ 1.597.491,00**
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO		**$ 11.182.439,00**
VALOR TOTAL DEL PROYECTO		**$ 43.132.265,00**

JOSE HERNANDO MALLUNGO FLOREZ
Profesional Universitario en Infraestructura

ING. CRISTIAN CAMILO TRUJILO BASTOS
Apoyo a la Secretaría de Planeación, Infraestructura y TIC'S