SOLDICAS S.A.S

SOLUCIONES DINAMICAS SANTA MARTA

NIT: 900.807.318 – 6

Santa Marta – Magdalena - Colombia.
Abril 2026.

Dirección: Calle 29B No 1C – 42. Tel: (605)4311902 Móvil: 3105930743 – 3007025400.
WhatsApp:3185969650 – 3245335278.
Web: www.soldicassas.com Email: contacto@soldicassas.com Santa Marta – Colombia.

SOLDICAS SAS

NIT: 900.807.318 – 6.

OFERTA DE PRESTACION DE SERVICIOS.

PRESENTADA A:

HOSPITAL

E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND

AREA RESPONSABLE:

TECNOLOGIA.

Santa Marta – Magdalena - Colombia.
Abril 2026.

Dirección: Calle 29B No 1C – 42. Tel: (605)4311902 Móvil: 3105930743 – 3007025400.
WhatsApp:3185969650 – 3245335278.
Web: www.soldicassas.com Email: contacto@soldicassas.com Santa Marta – Colombia.

Santa Marta, abril de 2026.

Doctor.
HAROLDO PIZARRO NAY.
Gerente.
E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND.
Santa Marta.

Ref. presentación de oferta solicitada.

Respetuosamente me dirijo a usted en primera instancia para agradecer la confianza depositada en nuestro equipo de trabajo y compañía para presentar oferta en la **MEJORA DEL AREA DE LABORATORIO, ODONTOLOGIA, CALL CENTER, AUDITORIO, CUARTO DE DESECHOS DEL CENTRO DE SALUD SANTA HELENA 500 MAS EN EL D.T.C.H. DE SNATA MARTA.**

Se adjunta al presente documento la cotización formal donde encontrara valores unitarios, tiempo de entrega de los mismos y forma de pago.

De igual forma estaremos atentos a cualquier inquietud en nuestro teléfono de contacto: 3007025400 – 3185969650 o al email: gerencia@soldicassas.com

Atentamente,

JOSE DE JESUS ROJAS MARTINEZ.
Gerente.

PRESENTACIÓN.

Somos una empresa que nació en Santa Marta con el fin de satisfacer la necesidad en el suministro de tecnología en informática y de accesorios relacionados de la más alta calidad, los cuales soportamos en nuestra plataforma de servicio al cliente con el objetivo de dar soporte técnico especializado en todos nuestros productos, además somos desarrolladores e integradores de soluciones tecnológicas basadas en la informática, empleando para ello las ultimas aplicaciones existentes en el mercado.

QUIENES SOMOS.

1.1. NUESTRA MISIÓN.

Nuestra misión es crear soluciones integrales a nuestros clientes mediante la asesoría en sistemas computacionales, redes inalámbricas, radio enlaces, suministro e instalación de fibra óptica, obra civil, consultoría, auditoria e Interventoría por lo que nos comprometemos a:

Dar un servicio personalizado con ética y calidad soportada en el cumplimiento.

Brindar soluciones innovadoras que superen las expectativas de nuestros clientes.

1.2. NUESTRA VISIÓN.

En el 2028 seremos una empresa que se desarrolle en todas sus áreas de forma confiable, y que proyecte seguridad, solidez y flexibilidad participativa y rentable, en toda su estructura, construyendo el cambio en la era del conocimiento, con calidad humana de nuestro personal, con una gestión que se anticipe y adapte al cambio, aprenda de la experiencia e innove permanentemente.

1.3. NUESTROS VALORES.

Lograr la satisfacción total de nuestros clientes, mediante soluciones tecnológicas efectivas, realizando seguimiento y auditoria al servicio prestado y proyectos culminados.

En el cumplimiento de nuestra Misión, observaremos las siguientes aptitudes para garantizar la satisfacción de nuestros clientes:

- Amabilidad en el servicio y agilidad en los procesos.
- Honestidad, Responsabilidad y compromiso con cada proyecto. emprendido.
- Innovación práctica y efectiva en los servicios y eficiencia en costos.
- Seriedad.
- Cumplimiento de las normas de la calidad.
- Desarrollo integral del personal de servicio técnico.

- Profesionalismo.
- Respeto por el cliente.
- Consideración por nuestro personal.
- Conciencia social.

SERVICIOS.

- Venta de Hardware y Software de Sistemas.
- Mantenimiento de Computadores.
- Capacitación en informática.
- Desarrollo de aplicaciones a la medida.
- Diseño de páginas Web.
- Soluciones de conectividad (redes).
- Suministro e Instalación de Fibra Óptica.
- Ejecución de obras civiles y mantenimientos locativos.
- Consultoría.
- Diseño de construcción.
- Auditoria.
- Interventoría.

Todas aquellas actividades que sean legales en el territorio colombiano.

De acuerdo a su amable solicitud de cotización para implementación **ADECUACION Y MEJORA EN EL AREA DE LABORATORIO, ODONTOLOGIA, CALL CENTER, AUDITORIO, CUARTO DE DESECHOS DEL CENTRO DE SALUD SANTA HELENA 500 MAS EN EL D.T.C.H. DE SNATA MARTA**

El objetivo es realizar las adecuaciones necesarias para ejercer una correcta prestación del servicio en el área de laboratorio, área de vacunación, área de odontología, enfermería, auditorio y desechos hospitalarios de esta importante unidad prestadora de servicio.
Esta relación corresponde al **CENTRO DE SALUD DE SANTA HELENA** perteneciente a la red hospitalaria de **la E.S.E ALEJANDRO PROSPÉRO REVEREND.**

1. **DETALLE PROPUESTA ECONOMICA;**

PRESUPUESTO DE OBRA

MEJORAMIENTO DE OBRA CIVIL EN EL AREA DE LABORATORIO, ODONTOLOGIA, CALL CENTER, AUDITORIO, CUARTO DE DESECHOS DEL CENTRO DE SALUD SANTA HELENA 500 MAS EN EL D.T.C.H. DE SNATA MARTA.

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V.UNITARIO	V.PARCIAL
	LABORATORIO CLINICO Y ODONTOLOGIA				
1	**PRELIMINARES**				
1,1	LOCAIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	95,00	2.800,00	266.000,00
1,2	DEMOLICÓN DE MUROS DIVISORIOS INTERNOS CENTRO DE SALUD AREA DE LABORATORIO	M2	26,00	35.000,00	910.000,00
1,3	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE PARED BAÑO INTERNO	M2	12,00	26.000,00	312.000,00
1,4	DESMONTE DE LAVAMANOS EN BAÑO	UND.	2,00	30.000,00	60.000,00
1.5	DESMONTE DE SANITARIOS	UND.	2,00	30.000,00	60.000,00
1,6	DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO Y BASE EN MURO BLOQUE	ML	8,00	35.000,00	280.000,00
1,7	DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE EN CERAMICA	M2	15,00	35.000,00	525.000,00
1,8	DESMONTE Y MONTAJE DE PUERTAS METALICAS	UND.	4,00	120.000,00	480.000,00
1,9	BOTADA DE MATERIAL INSERVIBLE	VIAJE	2,00	154.000,00	308.000,00
2	**CARPINTERIA METALICA**				
2,1	ELABORACIÓN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESONES EN ACERO INOXIDABLE, CINCO DE ELLOS CON POCETA DE 60CMS DE ANCHO, PARA EL AREA DE LABORATORIO CLÍNICO	ML	45,00	420.000,00	18.900.000,00
3	**ACABADOS**				
3,1	PINTURA ACRILICA ANTIBACTERIANA PARA AREA DE LABORATORIO CLÍNICO	M2	220,00	38.000,00	8.360.000,00
3,2	IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO EDIL DE 3MM DE ESPESOR INCLUYE RECUBRIMIENTO EN PINTURA ALUMOL GRIS PARA CUBIERTA EXISTENTE EN EL CENTRO DE SALUD SANTA HELENA 500 MAS	M2	600,00	87.000,00	52.200.000,00

3,3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCALOS EN MEDIA CAÑA SUPERIOR E INFERIOR PREFABRICADO O HECHO EN SITIO	ML	125,00	54.000,00	6.750.000,00
3,4	CONSTRUCCIÓN DE MESONES DE ENFERMERIA EN SUPER BOARD, INCLUYE ACABADOS Y ESTRUCTURA METALICA.	UND.	4,00	1.950.000,00	7.800.000,00
3,5	REPASE DE PINTURA EN VINILO TIPO UNO TRES MANOS MUROS INTERNOS	M2	92,00	26.500,00	2.438.000,00
4	**PISOS**				-
4,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CERÁMICA SIMILAR AL EXISTENTE	M2	15,00	95.000,00	1.425.000,00
5	**INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS**				-
5,1	PUNTO DE AGUA POTABLE EN TUBERIA DE 1/2"	ML	15,00	36.000,00	540.000,00
5,2	TUBERIA SANITARIA DE 3"	ML	8,00	28.000,00	224.000,00
5,3	PUNTO SANITARIO DE 3" PARA BAÑOS INTERNOS	UND.	3,00	85.000,00	255.000,00
5,4	PUNTO SANITARIO DE 2" PARA SALIDA UNIDAD ODONTOLOGICA INCLUYE REGATA Y RESANE	UND.	2,00	65.000,00	130.000,00
5,5	PUNTO DE AGUA POTABLE DE 1/2" PARA SALIDA UNIDAD ODONTOLOGICA INCLUYE REGATA Y RESANE	UND.	2,00	48.000,00	96.000,00
5,6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, 20A - 125V, SALIDA DEDICADA. INCLUYE: TUBO PVC TIPO PESADO 3/4", CABLE DE COBRE 12 AWG (10 M PROMEDIO), CAJA METALICA 5800 O 2400 INCLUYE APARATO	UND.	2,00	163.000,00	326.000,00
6	**MAMPOSTERIA**				-
6,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN SUPER BOARD BASE 90 TOTALMENTE ACABADO EN SUS DOS CARAS.	M2	12,00	125.000,00	1.500.000,00
6.2	REGATAS EN MUROS INTERNOS PARA METIDA DE4 AQCOMETIDA RED DE DATOS Y TUBERIA ELECTRICA	ML	90,00	75.000,00	6.750.000,00

6,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRY WAL COMO REEMPLAZO AL CIELO RASO INTERVENIDO POR TEMA DE ACOMETIDA	M2	65,00	129.000,00	8.385.000,00
7	**CUARTO DE DESECHOS**				
7,1	EXCAVACIÓN PARA CIMIENTO CICLOPEO DE .30X.30	ML	20,00	92.000,00	1.840.000,00
7,2	CIMIENTO EN CONCRETO REFORZADO DE 2.500PASI	ML	20,00	65.000,00	1.300.000,00
7,3	LEVANTE MURO EN BLOQUE SENCILLO DE .10X.20.X40	M2	60,00	95.000,00	5.700.000,00
7,4	DESMONTE Y COLOCACIÓN DE PUERTAS METALICAS COLOR MATE EXISTENTE DE MEDIDAS 1.20X2.00MTS.	UND.	2,00	250.000,00	500.000,00
7,5	PAÑETE ALLANADO EN MORTERO 1:8 PARA MUROS INTERNOS Y EXTERNOS CUARTO DE DESECHOS HOSPITALARIOS	M2	120,00	42.685,00	5.122.200,00
7,6	ESTUCO PLASTICO APLICADO SOBRE MUROS	M2	120,00	24.500,00	2.940.000,00
7,7	PINTURA ACRILICA DE LATA ASEPSIA PARA CUARTO DE DESECHOS	M2	65,00	54.000,00	3.510.000,00
7,8	PINTURA EN VINILO TIPO UNO TRES MANOS PARA MUROS EXTERNOS	M2	60,00	26.500,00	1.590.000,00
7,9	PUNTO SANITARIO DE 3" PARA BAÑOS INTERNOS	UND.	2,00	85.000,00	170.000,00
7,.10	PUNTO DE AGUA POTABLE DE 1/2" PARA SALIDA Y LAVADO DE CUARTO DE DESECHOS	UND.	2,00	48.000,00	96.000,00
7,.11	VENTANA ALUMINIO CORREDIZA CON VIDRIO TEMPLADO 5 MM INSTALADA A TODO COSTO	M2.	2,00	470.000,00	940.000,00
7.,12	CORREA METALICA EN PERFIL ESTRUCTURA	ML	20,00	106.000,00	2.120.000,00
7.,13	LUMINARIA TIPO PANEL LED 60X60 CM, 110 V. INCLUYE: CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG, CLAVIJA DE CAUCHO Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	UND.	4,00	250.000,00	1.000.000,00
7,,14	PLATINA DE .10X.10 EN LAMINA HR	UND.	4,00	57.000,00	228.000,00

7,,15	CUBIERTA TIPO SANDWICH DEC 333C	M2	18,00	580.000,00	10.440.000,00
7,,16	CIELO RASO DRY WALL PLANO	M2	18,00	129.000,00	2.322.000,00
7,,17	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20	ML	8,00	138.000,00	1.104.000,00
7,,18	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4"	ML	4,00	96.000,00	384.000,00
7,,19	VIGA CINTA DE .15X.20 EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000PSI	ML	8,00	88.000,00	704.000,00
8.,	**CALL CENTER**				
8,,1	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE PARED	M2	55,00	26.000,00	1.430.000,00
8,,2	DEMOLICIÓN DE MUROS INTERNOS	M	4,00	35.000,00	140.000,00
8,,3	LUMINARIA TIPO PANEL LED 60X60 CM, 110 V. INCLUYE: CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG, CLAVIJA DE CAUCHO Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	UND.	12,00	250.000,00	3.000.000,00
8,,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REMPLAZO DE PISO EXISTENTE EN CERAMICA	M2	6,00	95.000,00	570.000,00
8,,5	SUMIN ISTRO DE PUERTA TIPO PERSIANA Y MARCO EN ALUMINIO PARA BAÑOS HOMBRES Y MUJERES Y ACCESO BAÑOS	M2	8,00	465.000,00	3.720.000,00
8,,6	ESTUCO PLASTICO APLICADO SOBRE MUROS	M2	95,00	24.500,00	2.327.500,00
8,,7	PINTURA EN VINILO TIPO UNO TRES MANOS PARA MUROS EXTERNOS	M2	140,00	26.500,00	3.710.000,00
8,,8	VENTANA ALUMINIO CORREDIZA CON VIDRIO TEMPLADO 5 MM INSTALADA A TODO COSTO	M2.	8,00	470.000,00	3.760.000,00
9,,	**AUDITORIO SANTA HELENA 500 MAS**				
9,,1	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	M2	75,00	58.000,00	4.350.000,00
9,,2	SUMINISTRO DE PISO TIPO MARMOL Y/O SIMILAR TRAFICO 5 PARA AUDITORIO	M2	75,00	245.000,00	18.375.000,00
9,,3	SUMINISTRO DE PISO TIPO MARMOL Y/O SIMILAR	ML	35,00	85.000,00	2.975.000,00

	TRAFICO 5 PARA ZOCALOS EN AUDITORIO				
9,,4	SUMINISTRO DE PUERTA DE DOS HOJAS EN VIDRIO TEMPLADO DE 2 CMS. INCLUYE ZOCALO SUPERIOR E INFERIO DE MEDIDAS DE 2.X2. METROS EN ZONA DE ACCESO AL AUDITORIO	UND.	1,00	2.650.000,00	2.650.000,00
9,,5	LUMINARIA TIPO PANEL LED 60X60 CM, 110 V. INCLUYE: CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG, CLAVIJA DE CAUCHO Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	UND.	20,00	250.000,00	5.000.000,00
9,,6	VENTANA ALUMINIO CORREDIZA CON VIDRIO TEMPLADO 5 MM INSTALADA A TODO COSTO	M2.	12,00	470.000,00	5.640.000,00
9,,7	TUBERIA A PRESIÓN PVC DE 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	18,00	24.000,00	432.000,00
9,,8	PUNTO AGUA FRIA PVC DE 1/2" PARA BAÑOS	UND.	6,00	78.000,00	468.000,00
9,,9	SUMINISTRO DE TANQUE ELEVADO DE 1.000LITROS CON CONEXIÓN.	UND.	1,00	980.000,00	980.000,00
9,,10	PUNTO DESAGUE SANITARIO DE 4" CON CONEXIÓN	UND.	2,00	136.000,00	272.000,00
9,,11	PUNTO DESAGUE SANITARIO DE 2" CON CONEXIÓN	UND.	6,00	105.000,00	630.000,00
9,,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA LAVAMANOS TIPO PUSH DE GRIVAL	UND.	4,00	344.000,00	1.376.000,00
9,,13	LAVAMANOS DE INCRUSTAR SAN LORENZO DE CORONA	UND.	2,00	514.000,00	1.028.000,00
9,,14	ESPEJO EN PLATA DE 5MM INSTALADO	UND.	1,00	250.000,00	250.000,00
9,,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIOS	UND.	2,00	450.000,00	900.000,00
9,,16	PINTURA EN VINILO TIPO UNO TRES MANOS PARA MUROS EXTERNOS	M2	210,00	26.500,00	5.565.000,00
9,,17	PLATINA DE .10X.10 EN LAMINA HR	UND.	8,00	57.000,00	456.000,00
9,,19	CIELO RASO DRY WALL PLANO	M2	45,00	129.000,00	5.805.000,00
9,,20	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20	ML	12,00	138.000,00	1.656.000,00
9,,21	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4"	ML	8,00	96.000,00	768.000,00

9,,22	VIGA CINTA DE .15X.20 EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000PSI	ML	12,00	88.000,00	1.056.000,00
10,,	AREAS ADYACENTES EXTERNA				
10,,1	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO DE .60X.60.X60 PARA REDES DE SITEMAS EN FIBRA.	UND.	2,00	350.000,00	700.000,00
10,,2	REGATAS Y CORTE DE PAVIMENTACIÓN PARA ALIMENTACIÓN DE TUBERIAS PARA REDES Y SISTEMAS. INCLUYE RECONSTRUCCIÓN DE CORTE DEL PAVIMENTO	ML	12,00	85.000,00	1.020.000,00
10,,3	REGATAS Y CORTE DE PAVIMENTACIÓN PARA ALIMENTACIÓN DE TUBERIAS PARA BAÑOS NUEVOS INCLUYE RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO	ML	12,00	85.000,00	1.020.000,00
10,,4	TUBERIA SANITARIA DE 42 PARA CONEXIÓN BAÑOS NUEVOS	ML	18,00	28.000,00	504.000,00
10,,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLARIZADOS COLOR A DEFINIR Y LOGOS INSTITUCIONALES D ELA ESE	M2	90,00	54.000,00	4.860.000,00
			TOTAL, COSTOS DIRECTOS		**248.683.700,00**

Administración 23%	**57.197.251,00**
Imprevistos 02%	**4.973.674,00**
Utilidad 6%	**12.434.185,00**
Iva 19% sobre Utilidad	**2.362.495,15**
Total:	**325.651.305,15**

Valor: Trescientos Veinte y Cinco Millones Seiscientos Cincuenta y Un Mil Trescientos Cinco pesos Con Quince centavos Moneda Legal Colombiana **($325.651.305,15)**.

Forma de Pago: 40% a Modo de Anticipo 60% una vez recibido a satisfacción por parte del supervisor designado por la alta gerencia.

Tiempo de ejecución: 60 días

NOTA:

- No se realizarán actividades por fuera a las descritas en la presente oferta.
- Las notificaciones y órdenes de servicios serán recibidas mediante escrito o en los correos soporte@soldicassas.com
- Cualquier inconformidad durante la ejecución de esta orden de servicio estamos prestos a corregirla mientras nos sea notificada mediante escrito o al correo gerencia@soldicassas.com

Cordialmente;

JOSE DE JESUS ROJAS MARTINEZ.
Representante Legal.