BETAPREF SAS, LABORATORIO- COTA
AUTOPISTA MEDELLÍN, ENTRADA KILÓMETRO 2.4 AL OCCIDENTE DEL RÍO BOGOTÁ

INFORME DE CALIDAD
ANALISIS ESTADÍSTICO DE RESULTADOS
DIRECCIÓN DE CALIDAD

BLOQUES DE CEMENTO
PLANTA COTA

Consecutivo 007-CTBC-22

FECHA DE ACTUALIZACION ENERO 30/2026

Código interno	Descripcion	Resistencia a la compresión (Kg/cm²) NTC-673 *			Modulo de rotura (Mpa)* NTC-4109			Edad de ensayo (dias)	Período Analizado:	
		Promedio	Desviacion Estandar	Especificación interna Mínima a 28 días	Promedio	Desviacion estandar	Especificacion minima		Fecha inicial	Fecha Final
BC351580	BLOQ.CEM DE 35x15x80cm BORDILLO A81	414,8	3,9	320	4,5	0,5	4	7	28/12/2025	26/01/2026
BC352080	BLOQ.CEM DE 35x20x80cm	414,8	3,9	320			4	7	29/12/2025	29/12/2025
BC352080-M	BLOQ.CEM A10 DE 50x20x80cm	398,7	2,7	280			4	7	29/12/2025	26/01/2026
A85	SARDINEL BAJO RAMPA L8020H 35CM REF.185	310,1	4,1	280			4	7	29/12/2025	26/01/2026
BC502080-AM	BLOQ.CEM A10 DE 50x20x80cm ALIGERAMIENTO MAYOR	414,1	3,9	280	5,30	0,8	4	7	30/12/2025	27/01/2026

ENERO de 2026

* El producto en mencion, se autoriza su despacho con los resultados de resitencia a una edad de 7 dias o inferior, dado que nuestros estadisticos indican que se cumpliran en los requirimientos a 28 dias, de acuerdo a los especificado en NTC 4109 Numeral 5.2.2 Nota A

Jesus Vidal.

Jesus Vidal
Calidad

Tatiana Venegas
Ingeniera de Calidad