SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

FORMATO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LOS PROVEEDORES EN SECOP II No. SI-RT-CCS-012-2026

OBJETO: "CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE SALA LACTANCIA CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS SEDE PRINCIPAL Y SUBSEDE MELGAR REGIONAL TOLIMA".

El interesado debe indicar de acuerdo con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas de cada elemento, su valor así:

ESTUDIO DE MERCADO ADECUACION SALA DE LACTANCIA MATERNA CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**VR. UNIT**	**VR TOTAL**
1	**PRELIMNARES**				
1.1	Localizacion y replanteo	m2	12		
1,2	desmonte de pueras en aluminio y vidrio, incluye trasciego al lugar incicado por el supervisor	und	9,6		
1,3	cerramiento en lona verde, incluye postes y/ o anclajes y todo lo necesario para su correcta instalacion	m2	4		
2	**instalaciones hidrosanitarias**				
2,1	punto hidraulico de 1/2" para lavamanos incluye conexión a red existente	und	2		
2,2	punto sanitario de 2" lavamanos incluye conexión a red existene	und	2		
2,3	sumnistro e instalacion de red de sumnistro en tuberia pvc de 1/2 pulgada incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalacion	ml	20		

FORMATO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LOS PROVEEDORES EN SECOP II No. SI-RT-CCS-012-2026

2,4	suministro e instalacion de tubria sanitaria de 2" incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalacion	ml	20		
3	**APARATOS SANITARIOS**				
3,1	suministro e instalacion llave de pusch con sensor	und	2		
4	**CARPINTERIA EN MADERA**				
4,1	suminsitro e instalacion de mueble empotrado inferior con superficie en piedra y poceta de lavamanos medidas 2.28 x 60 fondo x 90 alto y gabinete superior 2.28x35 fondo y 60 alto, en RH color chantilly, arena, (diseño entregado por la entidad) incluye herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	und	2		
4,2	suministro e instalacion de mueble empotrado esquinero en madera aglomerada rh recibierta con lamina melaminica de excelente calidad color chantilly o arena h: 240 medidas .53 x .42	und	1		
5	**ALUMINIO Y VIDRIO**				
5,1	Mantenimiento correctivo de puerta corrediza sencilla en vidrio templado de 8 mm incluye papel esmerilado con logo (logo suministrado por la entidad) inclye rieles, herrajes, manijas, chapas y todo lo necesario para su correta instalacion	und	1		

FORMATO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LOS PROVEEDORES EN SECOP II No. SI-RT-CCS-012-2026

5,2	suminsitro e instalacion de puerta corrediza doble en vidrio templado de 8 mm incluye papel esmerilado con logo (suministrado por l aentidad) inclye rieles, herrajes, manijas, chapas y todo lo necesario para su correta instalacion	m2	4,8		
6	**PINTURAS Y ACABADOS**				
6,1	suminsitro y aplicación de PINTURA EPOXICA de dos componentes COLOR BLANCO todo lo necesario para su correta instalacion	m2	8		
6,2	rayada de ladrillo a la vista para prealizar aplicación de pañete, incluye todo lo necesario para la correcta ejecucion	m2	14,16		
6,3	Suministro y aplicación de pañete incluye todo lo necesario para la correcta ejecucion	m2	20		
6,4	Suministro y aplicación de graniplast color a elegir incluye todo lo necesario para la correcta ejecucion	m2	20		
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y APARATOS ELECTRICOS**				

FORMATO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LOS PROVEEDORES EN SECOP II No. SI-RT-CCS-012-2026

7,1	suminsitro e instalacion de perfil magnetico Negro Uso con Fuente 48v Conductores de Cobre de sobreponer de 3 mts incluye conexión a red existente	und	2		
7,2	suminsitroE INSTALACION DE Spot led Para Riel 10W Negro Uso con Fuente 48v Spot Led Decorativo FICHA TECNICA: • Potencia : 10 W • Temperatura Color: 6500k y 3500k• Flujo Luminoso 70-80 lm x w Lumenes totales 700-800• Grado de Protección (IP): IP20• Vida Útil Horas: 20000 (4 AÑOS Con uso de 8 horas al día aproximadamente)• Angulo de apertura 24°• Temperatura... conexión a red existente	und	8		
7,3	suminsitro e instalacion de tomacorrinte doble incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	und	2		
7,4	sumnistro e instalacion de interruptor doble incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	und	2		
7,5	Suministro e instalación de Ventilador de Techo Industrial Sin Luz 7946cfm 3 Aspas 142 cm Color Blanco con Control Pared Kdk, incluye punto electrico y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	und	1		
8,00	VARIOS				
8,1	Aseo y Limpeiza	UN	2		

FORMATO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LOS PROVEEDORES EN SECOP II No. SI-RT-CCS-012-2026

8,2	Vinilo Adhesivo Impreso: Incluye la impresión con tintas látex o ecosolventes de alta resolución y el material base. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	10		
8,4	Retiro y disposición de residuos peligrosos	m3	1		
	COSTO DIRECTO TOTAL			**SUBTOTAL**	
				ADMINISTRACION 19%	
				IMPREVISTOS 1%	
				UTILIDAD 5%	
				IVA SOBREUTILIDAD 19%	**$ -**
				VALOR TOTAL (PRESUPUESTO OFICIAL)	**$**

VALOR TOTAL, DE LA OFERTA ECONOMICA $XXXXXXX

LETRAS: _____

FORMATO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LOS PROVEEDORES EN SECOP II No. SI-RT-CCS-012-2026

$ _____

FIRMA PROPONENTE

NOMBRE:

Identificación:

Proyecto y Reviso: María Alejandra Diaz Vidales –Abogada de Contratación Centro de Comercio y Servicios