REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

SVCH

OFICINA GESTORA: SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FECHA: 21/04/2026

OBJETO: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.

PLAZO DE EJECUCION: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS

VALOR OBRA: $ 48.000.000,00

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CENTRO CULTURAL MUNICIPAL				
1.1	MOBILIARIO Y EQUIPOS				
1.1.1	Limpieza y lavado de alfombra del auditorio del centro cultural	m²	204,00	$ 14.343,00	$ 2.925.972,00
1.1.2	Limpieza y lavado de silleteria del auditorio del centro cultural	und	231,00	$ 18.494,00	$ 4.272.114,00
1.1.3	Fijación de sillas a la estructura de placa de piso existente	und	12,00	$ 24.520,00	$ 294.240,00
1.1.4	Mantenimiento general del sistema de poleas del escenario	und	4,00	$ 378.000,00	$ 1.512.000,00
	SUBTOTAL				$ 9.004.326,00
1.2	CARPINTERIA EN MADERA				
1.2.1	Mantenimiento general del porton principal de acceso al centro cultural (Incluye revisión del sistema de herrajes, cerrajeria y pintura)	und	1,00	$ 1.374.707,00	$ 1.374.707,00
1.2.2	Mantenimiento general de puerta de acceso a baterias sanitarias (Incluye revisión del sistema de herrajes, cerrajeria y pintura)	und	2,00	$ 515.129,00	$ 1.030.258,00
1.2.3	Mantenimiento general de puerta de acceso al auditorio del centro cultural (Incluye revisión del sistema de herrajes, cerrajeria y pintura)	und	2,00	$ 882.445,00	$ 1.764.890,00
1.2.4	Mantenimiento general de puerta de acceso a oficinas (Incluye revisión del sistema de herrajes, cerrajeria y pintura)	und	1,00	$ 515.129,00	$ 515.129,00
1.2.5	Suministro e instalación de combo barra antipanico sencillo	und	2,00	$ 1.157.467,00	$ 2.314.934,00
1.2.6	Suministro e instalación de cierra puerta hiraulico capacidad hasta 80 kg	und	1,00	$ 237.288,00	$ 237.288,00
	SUBTOTAL				$ 7.237.206,00
1.3	PINTURA Y ACABADOS				
1.3.1	Suministro e instalación de pintura tipo 1 para muros 3 manos	m²	640,62	$ 20.456,00	$ 13.104.523,72
1.3.2	Suministro e instalación de pintura para cielo raso	m²	46,00	$ 21.298,00	$ 979.708,00
1.3.3	Suministro e instalación de pintura tipo 1 para elementos de fachada	ml	43,00	$ 12.169,00	$ 523.267,00
1.3.4	Suministro e instalación de drywall para cielo raso	m²	4,00	$ 69.210,00	$ 276.840,00
1.3.5	Suministro e instalación de pintura para baranda	ml	16,00	$ 13.525,00	$ 216.400,00
1.3.6	Suministro e instalación de enchape para muros	m²	3,00	$ 74.220,00	$ 222.660,00
	SUBTOTAL				$ 15.323.398,72
1.4	CUBIERTA				
1.4.1	Suministro e instalación de ganchos de fijación y resane de goteras en sistema de cubierta en asbesto cemento existente	und	60,00	$ 5.048,00	$ 302.880,00
1.4.2	Mantenimiento de cubierta mediante sellado de filtraciones y goteras	und	3,00	$ 193.402,00	$ 580.206,00
1.4.3	Suministro e instalación de enchape de viga canal	m2	9,60	$ 64.470,00	$ 618.912,00
1.4.4	Suministro e instalación de Impermeabilización de viga canal	ml	12,00	$ 43.015,00	$ 516.180,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

SVCH

OFICINA GESTORA: SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA FECHA: 21/04/2026

OBJETO: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.

PLAZO DE EJECUCION: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS

VALOR OBRA: $ 48.000.000,00

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SUBTOTAL				**$ 2.018.178,00**
1.5	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1.5.1	Mantenimiento de aparatos sanitarios	und	2,00	$ 133.400,00	$ 266.800,00
	SUBTOTAL				**$ 266.800,00**
1.6	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
1.6.1	Suministro e intalación de luminarias	und	12,00	$ 77.725,00	$ 932.700,00
	SUBTOTAL				**$ 932.700,00**
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 34.782.609,00**
ADMINISTRACION				**32,50%**	**$ 11.304.348,00**
IMPREVISTOS				**0,50%**	**$ 173.913,00**
UTILIDAD				**5,00%**	**$ 1.739.130,00**
VALOR CONTRATO DE OBRA					**$ 48.000.000,00**

Elaboró:

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Revisó:

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI	
FECHA:	21/04/2026	
PROYECTO:	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.	
CAPITULO:	1	CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
SUB CAPITULO:	1.1	MOBILIARIO Y EQUIPOS
ITEM:	1.1.1	Limpieza y lavado de alfombra del auditorio del centro cultural
UNIDAD:	m^2	

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA	COSTO PARCIAL
1001	HERRAMIENTA MENOR	(10% M.O)		$ 0,10	$ 870,00
1003	ASPIRADORA INDUSTRIAL	Día	55,00	$ 110.000	$ 2.000,00
1004	CEPILLO ELÉCTRICO PARA LAVAR TAPICI	Día	55,00	$ 70.000	$ 1.273,00
				SUB TOTAL	$ 4.143,00

MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	COSTO PARCIAL
2014	POLVO ABSORBENTE PARA LAVADO EN	UND	0,1	$ 15.000	$ 1.500,00
				SUB TOTAL	$ 1.500,00

TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	DISTANCIA	TARIFA	COSTO PARCIAL
					SUB TOTAL	$ 0,00

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	PRESONAL	CANTIDAD	JORNAL	JORNAL+P.S.	RENDIMIENTO	COSTO PARCIAL
4001	TECNICO DE LIMPIEZA	1	$ 120.000,6	$ 216.001,00	40,00	$ 5.400,00
4004	AYUDANTE	1	$ 73.333,7	$ 132.001,00	40,00	$ 3.300,00
					SUB TOTAL	$ 8.700,00

COSTO DIRECTO REDONDEADO		$ 14.343,00
COSTO INDIRECTO AIU	38%	$ 5.450,00
COSTO TOTAL		$ 19.793,00

Elaboró:

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION E INI

Revisó:

DIANA M. CORZOS.

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTUI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI	
FECHA:	21/04/2026	
PROYECTO:	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.	
CAPITULO:	1	CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
SUB CAPITULO:	1.1	MOBILIARIO Y EQUIPOS
ITEM:	1.1.2	Limpieza y lavado de silleteria del auditorio del centro cultural
UNIDAD:	und	

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA	COSTO PARCIAL
1001	HERRAMIENTA MENOR	(10% M.O)		$ 0,10	$ 1.134,00
1003	ASPIRADORA INDUSTRIAL	Día	30,68	$ 110.000	$ 3.585,00
1004	CEPILLO ELÉCTRICO PARA LAVAR TAPICI	Día	30,68	$ 70.000	$ 2.282,00
				SUB TOTAL	$ 7.001,00

MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	COSTO PARCIAL
2014	POLVO ABSORBENTE PARA LAVADO EN	UND	0,01	$ 15.000	$ 150,00
				SUB TOTAL	$ 150,00

TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	DISTANCIA	TARIFA	COSTO PARCIAL
					SUB TOTAL	$ 0,00

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	PRESONAL	CANTIDAD	JORNAL	JORNAL+P.S.	RENDIMIENTO	COSTO PARCIAL
4001	TECNICO DE LIMPIEZA	1	$ 120.000,6	$ 216.001,00	30,68	$ 7.040,00
4004	AYUDANTE	1	$ 73.333,7	$ 132.001,00	30,68	$ 4.303,00
					SUB TOTAL	$ 11.343,00

COSTO DIRECTO REDONDEADO		$ 18.494,00
COSTO INDIRECTO AIU	38%	$ 7.028,00
COSTO TOTAL		$ 25.522,00

Elaboró:

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION E INI

Revisó:

DIANA M. CORZO S

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTUI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI	
FECHA:	21/04/2026	
PROYECTO:	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.	
CAPITULO:	1	CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
SUB CAPITULO:	1.1	MOBILIARIO Y EQUIPOS
ITEM:	1.1.3	Fijación de sillas a la estructura de placa de piso existente
UNIDAD:	und	

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA	COSTO PARCIAL
1001	HERRAMIENTA MENOR	(10% M.O)		$ 0,10	$ 1.740,00
1005	TALADRO PERCUTOR	Día	20,00	$ 50.000	$ 2.500,00
				SUB TOTAL	$ 4.240,00

MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	COSTO PARCIAL
2004	CHAZOS EXPANSIVO DE FIJACION	UND	4,00	$ 720	$ 2.880,00
				SUB TOTAL	$ 2.880,00

TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	DISTANCIA	TARIFA	COSTO PARCIAL
					SUB TOTAL	$ 0,00

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	PRESONAL	CANTIDAD	JORNAL	JORNAL+P.S.	RENDIMIENTO	COSTO PARCIAL
4003	OFICIAL	1	$ 120.000,6	$ 216.001,00	20,00	$ 10.800,00
4004	AYUDANTE	1	$ 73.333,7	$ 132.001,00	20,00	$ 6.600,00
					SUB TOTAL	$ 17.400,00

COSTO DIRECTO REDONDEADO		$ 24.520,00
COSTO INDIRECTO AIU	38%	$ 9.318,00
COSTO TOTAL		$ 33.838,00

Elaboró:

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION E INI

Revisó:

DIANA M. CORZOS.

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTUI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI	
FECHA:	21/04/2026	
PROYECTO:	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.	
CAPITULO:	1	CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
SUB CAPITULO:	1.1	MOBILIARIO Y EQUIPOS
ITEM:	1.1.4	Mantenimiento general del sistema de poleas del escenario
UNIDAD:	und	

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA	COSTO PARCIAL
1001	HERRAMIENTA MENOR	(10% M.O)		$ 0,10	
				SUB TOTAL	$ 0,00

MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	COSTO PARCIAL
2027	ENGRANAJE PARA SISTEMA DE POLEA	UND	1	$ 250.000	$ 250.000,00
				SUB TOTAL	$ 250.000,00

TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	DISTANCIA	TARIFA	COSTO PARCIAL
					SUB TOTAL	$ 0,00

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	PRESONAL	CANTIDAD	JORNAL	JORNAL+P.S.	RENDIMIENTO	COSTO PARCIAL
4002	ORNAMENTADOR	1	$ 140.000,7	$ 252.001,00	3,00	$ 84.000,00
4004	AYUDANTE	1	$ 73.333,7	$ 132.001,00	3,00	$ 44.000,00
					SUB TOTAL	$ 128.000,00

COSTO DIRECTO REDONDEADO		$ 378.000,00
COSTO INDIRECTO AIU	38%	$ 143.640,00
COSTO TOTAL		$ 521.640,00

Elaboró:

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION E INI

Revisó:

DIANA M. CORZO S

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTUI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI	
FECHA:	21/04/2026	
PROYECTO:	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.	
CAPITULO:	1	CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
SUB CAPITULO:	1.2	CARPINTERIA EN MADERA
ITEM:	1.2.1	Mantenimiento general del porton principal de acceso al centro cultural (Incluye revisión
UNIDAD:	und	

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA	COSTO PARCIAL
1001	HERRAMIENTA MENOR	(10% M.O)		$ 0,10	$ 96.001,00
1006	COMPRESOR DE AIRE PARA PINTURA	Día	0,40	$ 60.000	$ 150.000,00
				SUB TOTAL	$ 246.001,00

MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	COSTO PARCIAL
2028	PINTURA BARNEX PARA MADERA EN EX	GAL	1,5	$ 110.000	$ 165.000,00
2007	PLIEGO LIJA DE PAPEL	UND	2	$ 1.850	$ 3.700,00
				SUB TOTAL	$ 168.700,00

TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	DISTANCIA	TARIFA	COSTO PARCIAL
					SUB TOTAL	$ 0,00

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	PRESONAL	CANTIDAD	JORNAL	JORNAL+P.S.	RENDIMIENTO	COSTO PARCIAL
4007	CARPINTERO	1	$ 140.000,7	$ 252.001,00	0,40	$ 630.003,00
4004	AYUDANTE	1	$ 73.333,7	$ 132.001,00	0,40	$ 330.003,00
					SUB TOTAL	$ 960.006,00

COSTO DIRECTO REDONDEADO		$ 1.374.707,00
COSTO INDIRECTO AIU	38%	$ 522.389,00
COSTO TOTAL		$ 1.897.096,00

Elaboró:

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION E INI

Revisó:

DIANA M. CORZO S.

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTUI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI	
FECHA:	21/04/2026	
PROYECTO:	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.	
CAPITULO:	1	CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
SUB CAPITULO:	1.2	CARPINTERIA EN MADERA
ITEM:	1.2.2	Mantenimiento general de puerta de acceso a baterias sanitarias (Incluye revisión del
UNIDAD:	und	

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA	COSTO PARCIAL
1001	HERRAMIENTA MENOR	(10% M.O)		$ 0,10	$ 29.539,00
1006	COMPRESOR DE AIRE PARA PINTURA	Día	1,30	$ 60.000	$ 46.154,00
				SUB TOTAL	$ 75.693,00

MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	COSTO PARCIAL
2007	PLIEGO LIJA DE PAPEL	UND	1	$ 1.850	$ 1.850,00
2029	PINTURA TIPO SELLADOR PARA MADER	GAL	0,6	$ 125.000	$ 75.000,00
2030	PINTURA TIPO LACA PARA MADERA	GAL	0,6	$ 112.000	$ 67.200,00
				SUB TOTAL	$ 144.050,00

TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	DISTANCIA	TARIFA	COSTO PARCIAL
					SUB TOTAL	$ 0,00

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	PRESONAL	CANTIDAD	JORNAL	JORNAL+P.S.	RENDIMIENTO	COSTO PARCIAL
4007	CARPINTERO	1	$ 140.000,7	$ 252.001,00	1,30	$ 193.847,00
4004	AYUDANTE	1	$ 73.333,7	$ 132.001,00	1,30	$ 101.539,00
					SUB TOTAL	$ 295.386,00

COSTO DIRECTO REDONDEADO		$ 515.129,00
COSTO INDIRECTO AIU	38%	$ 195.749,00
COSTO TOTAL		$ 710.878,00

Elaboró:

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION E INI

Revisó:

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTUI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI	
FECHA:	21/04/2026	
PROYECTO:	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.	
CAPITULO:	1	CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
SUB CAPITULO:	1.2	CARPINTERIA EN MADERA
ITEM:	1.2.3	Mantenimiento general de puerta de acceso al auditorio del centro cultural (Incluye
UNIDAD:	und	

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA	COSTO PARCIAL
1001	HERRAMIENTA MENOR	(10% M.O)		$ 0,10	$ 54.857,00
1006	COMPRESOR DE AIRE PARA PINTURA	Dia	0,70	$ 60.000	$ 85.714,00
				SUB TOTAL	$ 140.571,00

MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	COSTO PARCIAL
2007	PLIEGO LIJA DE PAPEL	UND	2	$ 1.850	$ 3.700,00
2029	PINTURA TIPO SELLADOR PARA MADER	GAL	0,8	$ 125.000	$ 100.000,00
2030	PINTURA TIPO LACA PARA MADERA	GAL	0,8	$ 112.000	$ 89.600,00
				SUB TOTAL	$ 193.300,00

TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	DISTANCIA	TARIFA	COSTO PARCIAL
					SUB TOTAL	$ 0,00

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	PRESONAL	CANTIDAD	JORNAL	JORNAL+P.S.	RENDIMIENTO	COSTO PARCIAL
4007	CARPINTERO	1	$ 140.000,7	$ 252.001,00	0,70	$ 360.001,00
4004	AYUDANTE	1	$ 73.333,7	$ 132.001,00	0,70	$ 188.573,00
					SUB TOTAL	$ 548.574,00

COSTO DIRECTO REDONDEADO		$ 882.445,00
COSTO INDIRECTO AIU	38%	$ 335.329,00
COSTO TOTAL		$ 1.217.774,00

Elaboró:

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION E INI

Revisó:

DIANA M. CORZOS.

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTUI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI	
FECHA:	21/04/2026	
PROYECTO:	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.	
CAPITULO:	1	CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
SUB CAPITULO:	1.2	CARPINTERIA EN MADERA
ITEM:	1.2.4	Mantenimiento general de puerta de acceso a oficinas (Incluye revisión del sistema de
UNIDAD:	und	

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA	COSTO PARCIAL
1001	HERRAMIENTA MENOR	(10% M.O)		$ 0,10	$ 29.539,00
1006	COMPRESOR DE AIRE PARA PINTURA	Día	1,30	$ 60.000	$ 46.154,00
				SUB TOTAL	$ 75.693,00

MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	COSTO PARCIAL
2007	PLIEGO LIJA DE PAPEL	UND	1	$ 1.850	$ 1.850,00
2029	PINTURA TIPO SELLADOR PARA MADER	GAL	0,6	$ 125.000	$ 75.000,00
2030	PINTURA TIPO LACA PARA MADERA	GAL	0,6	$ 112.000	$ 67.200,00
				SUB TOTAL	$ 144.050,00

TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	DISTANCIA	TARIFA	COSTO PARCIAL
					SUB TOTAL	$ 0,00

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	PRESONAL	CANTIDAD	JORNAL	JORNAL+P.S.	RENDIMIENTO	COSTO PARCIAL
4007	CARPINTERO	1	$ 140.000,7	$ 252.001,00	1,30	$ 193.847,00
4004	AYUDANTE	1	$ 73.333,7	$ 132.001,00	1,30	$ 101.539,00
					SUB TOTAL	$ 295.386,00

COSTO DIRECTO REDONDEADO		$ 515.129,00
COSTO INDIRECTO AIU	38%	$ 195.749,00
COSTO TOTAL		$ 710.878,00

Elaboró:

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION E INI

Revisó:

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTUI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI	
FECHA:	21/04/2026	
PROYECTO:	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.	
CAPITULO:	1	CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
SUB CAPITULO:	1.2	CARPINTERIA EN MADERA
ITEM:	1.2.5	Suministro e instalación de combo barra antipanico sencillo
UNIDAD:	und	

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA	COSTO PARCIAL
1001	HERRAMIENTA MENOR	(10% M.O)		$ 0,10	$ 12.800,00
1005	TALADRO PERCUTOR	Día	3,00	$ 50.000	$ 16.667,00
				SUB TOTAL	$ 29.467,00

MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	COSTO PARCIAL
2031	BARRA ANTIPÁNICO ORLANDO 1 PUNTO	UND	1	$ 520.000	$ 520.000,00
2032	CIERRAPUERTAS HIDRÁULICO CAP HAST	UND	1	$ 220.000	$ 220.000,00
2033	MANIJA EXTERIOR ORION PARA ORLAN	UND	1	$ 260.000	$ 260.000,00
				SUB TOTAL	$ 1.000.000,00

TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	DISTANCIA	TARIFA	COSTO PARCIAL
					SUB TOTAL	$ 0,00

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	PRESONAL	CANTIDAD	JORNAL	JORNAL+P.S.	RENDIMIENTO	COSTO PARCIAL
4007	CARPINTERO	1	$ 140.000,7	$ 252.001,00	3,00	$ 84.000,00
4004	AYUDANTE	1	$ 73.333,7	$ 132.001,00	3,00	$ 44.000,00
					SUB TOTAL	$ 128.000,00

COSTO DIRECTO REDONDEADO		$ 1.157.467,00
COSTO INDIRECTO AIU	38%	$ 439.837,00
COSTO TOTAL		$ 1.597.304,00

Elaboró:

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION E INI

Revisó:

DIANA M. CORZO S.

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTUI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI	
FECHA:	21/04/2026	
PROYECTO:	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.	
CAPITULO:	1	CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
SUB CAPITULO:	1.2	CARPINTERIA EN MADERA
ITEM:	1.2.6	Suministro e instalación de cierra puerta hiraulico capacidad hasta 80 kg
UNIDAD:	und	

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA	COSTO PARCIAL
1001	HERRAMIENTA MENOR	(10% M.O)		$ 0,10	$ 9.600,00
1005	TALADRO PERCUTOR	Día	4,00	$ 50.000	$ 12.500,00
				SUB TOTAL	$ 22.100,00

MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	COSTO PARCIAL
2034	CIERRAPUERTAS HIDRÁULICO CAP HAST	UND	1	$ 119.188	$ 119.188,00
				SUB TOTAL	$ 119.188,00

TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	DISTANCIA	TARIFA	COSTO PARCIAL
					SUB TOTAL	$ 0,00

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	PRESONAL	CANTIDAD	JORNAL	JORNAL+P.S.	RENDIMIENTO	COSTO PARCIAL
4007	CARPINTERO	1	$ 140.000,7	$ 252.001,00	4,00	$ 63.000,00
4004	AYUDANTE	1	$ 73.333,7	$ 132.001,00	4,00	$ 33.000,00
					SUB TOTAL	$ 96.000,00

COSTO DIRECTO REDONDEADO		$ 237.288,00
COSTO INDIRECTO AIU	38%	$ 90.169,00
COSTO TOTAL		$ 327.457,00

Elaboró:

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION E INI

Revisó:

DIANA M. CORZO S.

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTUI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI	
FECHA:	21/04/2026	
PROYECTO:	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.	
CAPITULO:	1	CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
SUB CAPITULO:	1.3	PINTURA Y ACABADOS
ITEM:	1.3.1	Suministro e instalación de pintura tipo 1 para muros 3 manos
UNIDAD:	m^2	

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA	COSTO PARCIAL
1001	HERRAMIENTA MENOR	(10% M.O)		$ 0,10	$ 1.160,00
1002	ANDAMIOS	Día	30,00	$ 15.000	$ 500,00
				SUB TOTAL	$ 1.660,00

MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	COSTO PARCIAL
2001	DESPERDICIO	%	5%	$ 6.853	$ 343,00
2002	AGUA	LTS	0,04	$ 70	$ 3,00
2008	BROCHA O RODILLO	UND	0,02	$ 10.000	$ 200,00
2010	PINTURA TIPO 1	GL	0,07	$ 95.000	$ 6.650,00
				SUB TOTAL	$ 7.196,00

TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	DISTANCIA	TARIFA	COSTO PARCIAL
					SUB TOTAL	$ 0,00

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	PRESONAL	CANTIDAD	JORNAL	JORNAL+P.S.	RENDIMIENTO	COSTO PARCIAL
4003	OFICIAL	1	$ 120.000,6	$ 216.001,00	30,00	$ 7.200,00
4004	AYUDANTE	1	$ 73.333,7	$ 132.001,00	30,00	$ 4.400,00
					SUB TOTAL	$ 11.600,00

COSTO DIRECTO REDONDEADO		$ 20.456,00
COSTO INDIRECTO AIU	38%	$ 7.773,00
COSTO TOTAL		$ 28.229,00

Elaboró:

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION E INI

Revisó:

DIANA M. CORZO S

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTUI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI	
FECHA:	21/04/2026	
PROYECTO:	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.	
CAPITULO:	1	CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
SUB CAPITULO:	1.3	PINTURA Y ACABADOS
ITEM:	1.3.2	Suministro e instalación de pintura para cielo raso
UNIDAD:	m²	

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA	COSTO PARCIAL
1001	HERRAMIENTA MENOR	(10% M.O)		$ 0,10	$ 1.243,00
1002	ANDAMIOS	Día	28,00	$ 15.000	$ 536,00
				SUB TOTAL	$ 1.779,00

MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	COSTO PARCIAL
2001	DESPERDICIO	%	5%	$ 6.753	$ 338,00
2002	AGUA	LTS	0,04	$ 70	$ 3,00
2008	BROCHA O RODILLO	UND	0,01	$ 10.000	$ 100,00
2010	PINTURA TIPO 1	GL	0,07	$ 95.000	$ 6.650,00
				SUB TOTAL	$ 7.091,00

TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	DISTANCIA	TARIFA	COSTO PARCIAL
					SUB TOTAL	$ 0,00

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	PRESONAL	CANTIDAD	JORNAL	JORNAL+P.S.	RENDIMIENTO	COSTO PARCIAL
4003	OFICIAL	1	$ 120.000,6	$ 216.001,00	28,00	$ 7.714,00
4004	AYUDANTE	1	$ 73.333,7	$ 132.001,00	28,00	$ 4.714,00
					SUB TOTAL	$ 12.428,00

COSTO DIRECTO REDONDEADO		$ 21.298,00
COSTO INDIRECTO AIU	38%	$ 8.093,00
COSTO TOTAL		$ 29.391,00

Elaboró:

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION E INI

Revisó:

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTUI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI	
FECHA:	21/04/2026	
PROYECTO:	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.	
CAPITULO:	1	CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
SUB CAPITULO:	1.3	PINTURA Y ACABADOS
ITEM:	1.3.3	Suministro e instalación de pintura tipo 1 para elementos de fachada
UNIDAD:	ml	

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA	COSTO PARCIAL
1001	HERRAMIENTA MENOR	(10% M.O)		$ 0,10	$ 435,00
1002	ANDAMIOS	Día	80,00	$ 15.000	$ 188,00
				SUB TOTAL	$ 623,00

MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	COSTO PARCIAL
2001	DESPERDICIO	%	5%	$ 6.853	$ 343,00
2002	AGUA	LTS	0,04	$ 70	$ 3,00
2008	BROCHA O RODILLO	UND	0,02	$ 10.000	$ 200,00
2010	PINTURA TIPO 1	GL	0,07	$ 95.000	$ 6.650,00
				SUB TOTAL	$ 7.196,00

TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	DISTANCIA	TARIFA	COSTO PARCIAL
					SUB TOTAL	$ 0,00

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	PRESONAL	CANTIDAD	JORNAL	JORNAL+P.S.	RENDIMIENTO	COSTO PARCIAL
4003	OFICIAL	1	$ 120.000,6	$ 216.001,00	80,00	$ 2.700,00
4004	AYUDANTE	1	$ 73.333,7	$ 132.001,00	80,00	$ 1.650,00
					SUB TOTAL	$ 4.350,00

COSTO DIRECTO REDONDEADO		$ 12.169,00
COSTO INDIRECTO AIU	38%	$ 4.624,00
COSTO TOTAL		$ 16.793,00

Elaboró:

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION E INI

Revisó:

DIANA M. CORZO S

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTUI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI	
FECHA:	21/04/2026	
PROYECTO:	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.	
CAPITULO:	1	CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
SUB CAPITULO:	1.3	PINTURA Y ACABADOS
ITEM:	1.3.4	Suministro e instalación de drywall para cielo raso
UNIDAD:	m²	

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA	COSTO PARCIAL
1001	HERRAMIENTA MENOR	(10% M.O)		$ 0,10	$ 2.900,00
				SUB TOTAL	$ 2.900,00

MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	COSTO PARCIAL
2012	DRYWALL	M2	1,05	$ 35.000	$ 36.750,00
2005	TORNILLO DRYWAL	UND	8	$ 70	$ 560,00
				SUB TOTAL	$ 37.310,00

TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	DISTANCIA	TARIFA	COSTO PARCIAL
					SUB TOTAL	$ 0,00

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	PRESONAL	CANTIDAD	JORNAL	JORNAL+P.S.	RENDIMIENTO	COSTO PARCIAL
4003	OFICIAL	1	$ 120.000,6	$ 216.001,00	12,00	$ 18.000,00
4004	AYUDANTE	1	$ 73.333,7	$ 132.001,00	12,00	$ 11.000,00
					SUB TOTAL	$ 29.000,00

COSTO DIRECTO REDONDEADO		$ 69.210,00
COSTO INDIRECTO AIU	38%	$ 26.300,00
COSTO TOTAL		$ 95.510,00

Elaboró:

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION E INI

Revisó:

DIANA M. CORZO S.

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTUI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI	
FECHA:	21/04/2026	
PROYECTO:	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.	
CAPITULO:	1	CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
SUB CAPITULO:	1.3	PINTURA Y ACABADOS
ITEM:	1.3.5	Suministro e instalación de pintura para baranda
UNIDAD:	ml	

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA	COSTO PARCIAL
1001	HERRAMIENTA MENOR	(10% M.O)		$ 0,10	$ 580,00
				SUB TOTAL	$ 580,00

MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	COSTO PARCIAL
2008	BROCHA O RODILLO	UND	0,02	$ 10.000	$ 200,00
2035	PINTURA TIPO DOMESTICO	GAL	0,07	$ 90.000	$ 6.300,00
2036	THINNER	GAL	0,03	$ 21.500	$ 645,00
				SUB TOTAL	$ 7.145,00

TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	DISTANCIA	TARIFA	COSTO PARCIAL
					SUB TOTAL	$ 0,00

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	PRESONAL	CANTIDAD	JORNAL	JORNAL+P.S.	RENDIMIENTO	COSTO PARCIAL
4003	OFICIAL	1	$ 120.000,6	$ 216.001,00	60,00	$ 3.600,00
4004	AYUDANTE	1	$ 73.333,7	$ 132.001,00	60,00	$ 2.200,00
					SUB TOTAL	$ 5.800,00

COSTO DIRECTO REDONDEADO		$ 13.525,00
COSTO INDIRECTO AIU	38%	$ 5.140,00
COSTO TOTAL		$ 18.665,00

Elaboró:

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION E INI

Revisó:

DIANA M. CORZOS

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTUI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI	
FECHA:	21/04/2026	
PROYECTO:	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.	
CAPITULO:	1	CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
SUB CAPITULO:	1.3	PINTURA Y ACABADOS
ITEM:	1.3.6	Suministro e instalación de enchape para muros
UNIDAD:	m²	

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA	COSTO PARCIAL
1001	HERRAMIENTA MENOR	(10% M.O)		$ 0,10	$ 2.320,00
				SUB TOTAL	$ 2.320,00

MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	COSTO PARCIAL
2006	ENCHAPE CERAMICO	M2	1,05	$ 34.000	$ 35.700,00
2009	PEGANTE CERAMICO	KG	4	$ 3.250	$ 13.000,00
				SUB TOTAL	$ 48.700,00

TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	DISTANCIA	TARIFA	COSTO PARCIAL
					SUB TOTAL	$ 0,00

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	PRESONAL	CANTIDAD	JORNAL	JORNAL+P.S.	RENDIMIENTO	COSTO PARCIAL
4003	OFICIAL	1	$ 120.000,6	$ 216.001,00	15,00	$ 14.400,00
4004	AYUDANTE	1	$ 73.333,7	$ 132.001,00	15,00	$ 8.800,00
					SUB TOTAL	$ 23.200,00

COSTO DIRECTO REDONDEADO		$ 74.220,00
COSTO INDIRECTO AIU	38%	$ 28.204,00
COSTO TOTAL		$ 102.424,00

Elaboró:

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION E IN

Revisó:

DIANA M. CORZOS.

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTUI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI	
FECHA:	21/04/2026	
PROYECTO:	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.	
CAPITULO:	1	CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
SUB CAPITULO:	1.4	CUBIERTA
ITEM:	1.4.1	Suministro e instalación de ganchos de fijación y resane de goteras en sistema de cubierta
UNIDAD:	und	

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA	COSTO PARCIAL
1001	HERRAMIENTA MENOR	(10% M.O)		$ 0,10	$ 377,00
				SUB TOTAL	$ 377,00

MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	COSTO PARCIAL
2037	GANCHO TEJA ASBESTO	UND	1	$ 900	$ 900,00
				SUB TOTAL	$ 900,00

TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	DISTANCIA	TARIFA	COSTO PARCIAL
					SUB TOTAL	$ 0,00

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	PRESONAL	CANTIDAD	JORNAL	JORNAL+P.S.	RENDIMIENTO	COSTO PARCIAL
4004	AYUDANTE	1	$ 73.333,7	$ 132.001,00	35,00	$ 3.771,00
					SUB TOTAL	$ 3.771,00

COSTO DIRECTO REDONDEADO		$ 5.048,00
COSTO INDIRECTO AIU	38%	$ 1.918,00
COSTO TOTAL		$ 6.966,00

Elaboró:

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION E INI

Revisó:

DIANA M. CORZOS

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTUI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI	
FECHA:	21/04/2026	
PROYECTO:	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.	
CAPITULO:	1	CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
SUB CAPITULO:	1.4	CUBIERTA
ITEM:	1.4.2	Mantenimiento de cubierta mediante sellado de filtraciones y goteras
UNIDAD:	und	

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA	COSTO PARCIAL
1001	HERRAMIENTA MENOR	(10% M.O)		$ 0,10	$ 17.400,00
				SUB TOTAL	$ 17.400,00

MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	COSTO PARCIAL
2044	MASILLA PARA SELLO DE GOTERAS	KG	0,2	$ 10.000	$ 2.000,00
				SUB TOTAL	$ 2.000,00

TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	DISTANCIA	TARIFA	COSTO PARCIAL
					SUB TOTAL	$ 0,00

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	PRESONAL	CANTIDAD	JORNAL	JORNAL+P.S.	RENDIMIENTO	COSTO PARCIAL
4003	OFICIAL	1	$ 120.000,6	$ 216.001,00	2,00	$ 108.001,00
4004	AYUDANTE	1	$ 73.333,7	$ 132.001,00	2,00	$ 66.001,00
					SUB TOTAL	$ 174.002,00

COSTO DIRECTO REDONDEADO		$ 193.402,00
COSTO INDIRECTO AIU	38%	$ 73.493,00
COSTO TOTAL		$ 266.895,00

Elaboró:

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION E INI

Revisó:

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTUI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI	
FECHA:	21/04/2026	
PROYECTO:	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.	
CAPITULO:	1	CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
SUB CAPITULO:	1.4	CUBIERTA
ITEM:	1.4.3	Suministro e instalación de enchape de viga canal
UNIDAD:	m2	

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA	COSTO PARCIAL
1001	HERRAMIENTA MENOR	(10% M.O)		$ 0,10	$ 2.320,00
				SUB TOTAL	$ 2.320,00

MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	COSTO PARCIAL
2006	ENCHAPE CERAMICO	M2	1,05	$ 34.000	$ 35.700,00
2009	PEGANTE CERAMICO	KG	1	$ 3.250	$ 3.250,00
				SUB TOTAL	$ 38.950,00

TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	DISTANCIA	TARIFA	COSTO PARCIAL
					SUB TOTAL	$ 0,00

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	PRESONAL	CANTIDAD	JORNAL	JORNAL+P.S.	RENDIMIENTO	COSTO PARCIAL
4003	OFICIAL	1	$ 120.000,6	$ 216.001,00	15,00	$ 14.400,00
4004	AYUDANTE	1	$ 73.333,7	$ 132.001,00	15,00	$ 8.800,00
					SUB TOTAL	$ 23.200,00

COSTO DIRECTO REDONDEADO		$ 64.470,00
COSTO INDIRECTO AIU	38%	$ 24.499,00
COSTO TOTAL		$ 88.969,00

Elaboró:

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION E INI

Revisó:

DIANA M. CORZO S.

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTUI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI	
FECHA:	21/04/2026	
PROYECTO:	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.	
CAPITULO:	1	CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
SUB CAPITULO:	1.4	CUBIERTA
ITEM:	1.4.4	Suministro e instalación de Impermeabilización de viga canal
UNIDAD:	ml	

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA	COSTO PARCIAL
1001	HERRAMIENTA MENOR	(10% M.O)		$ 0,10	$ 440,00
				SUB TOTAL	$ 440,00

MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	COSTO PARCIAL
2008	BROCHA O RODILLO	UND	1	$ 10.000	$ 10.000,00
2038	SIKAFILL POWER	KG	1,15	$ 24.500	$ 28.175,00
				SUB TOTAL	$ 38.175,00

TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	DISTANCIA	TARIFA	COSTO PARCIAL
					SUB TOTAL	$ 0,00

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	PRESONAL	CANTIDAD	JORNAL	JORNAL+P.S.	RENDIMIENTO	COSTO PARCIAL
4004	AYUDANTE	1	$ 73.333,7	$ 132.001,00	30,00	$ 4.400,00
					SUB TOTAL	$ 4.400,00

COSTO DIRECTO REDONDEADO		$ 43.015,00
COSTO INDIRECTO AIU	38%	$ 16.346,00
COSTO TOTAL		$ 59.361,00

Elaboró:

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION E INI

Revisó:

DIANA M. CORZOS.

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTUI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI	
FECHA:	21/04/2026	
PROYECTO:	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.	
CAPITULO:	1	CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
SUB CAPITULO:	1.5	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
ITEM:	1.5.1	Mantenimiento de aparatos sanitarios
UNIDAD:	und	

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA	COSTO PARCIAL
1001	HERRAMIENTA MENOR	(10% M.O)		$ 0,10	$ 5.800,00
				SUB TOTAL	$ 5.800,00

MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	COSTO PARCIAL
2020	LIMPIADOR PARA TUBERÍA PVC	Gal	0,1	$ 46.000	$ 4.600,00
2040	LLAVE REGULADORA ACOPLE SANITARI	UND	1	$ 22.000	$ 22.000,00
2041	ARBOL ENTRADA SANITARIO	UND	1	$ 43.000	$ 43.000,00
				SUB TOTAL	$ 69.600,00

TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	DISTANCIA	TARIFA	COSTO PARCIAL
					SUB TOTAL	$ 0,00

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	PRESONAL	CANTIDAD	JORNAL	JORNAL+P.S.	RENDIMIENTO	COSTO PARCIAL
4003	OFICIAL	1	$ 120.000,6	$ 216.001,00	6,00	$ 36.000,00
4004	AYUDANTE	1	$ 73.333,7	$ 132.001,00	6,00	$ 22.000,00
					SUB TOTAL	$ 58.000,00

COSTO DIRECTO REDONDEADO		$ 133.400,00
COSTO INDIRECTO AIU	38%	$ 50.692,00
COSTO TOTAL		$ 184.092,00

Elaboró:

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION E INI

Revisó:

DIANA M. CORZO S.

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTUI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI	
FECHA:	21/04/2026	
PROYECTO:	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.	
CAPITULO:	1	CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
SUB CAPITULO:	1.6	INSTALACIONES ELECTRICAS
ITEM:	1.6.1	Suministro e intalación de luminarias
UNIDAD:	und	

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA	COSTO PARCIAL
1001	HERRAMIENTA MENOR	(10% M.O)		$ 0,10	$ 4.350,00
1002	ANDAMIOS	Día	8,00	$ 15.000	$ 1.875,00
				SUB TOTAL	$ 6.225,00

MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	COSTO PARCIAL
2039	PANEL LED EMPOTRABLE REDONDO	UND	1	$ 28.000	$ 28.000,00
				SUB TOTAL	$ 28.000,00

TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	DISTANCIA	TARIFA	COSTO PARCIAL
					SUB TOTAL	$ 0,00

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	PRESONAL	CANTIDAD	JORNAL	JORNAL+P.S.	RENDIMIENTO	COSTO PARCIAL
4003	OFICIAL	1	$ 120.000,6	$ 216.001,00	8,00	$ 27.000,00
4004	AYUDANTE	1	$ 73.333,7	$ 132.001,00	8,00	$ 16.500,00
					SUB TOTAL	$ 43.500,00

COSTO DIRECTO REDONDEADO		$ 77.725,00
COSTO INDIRECTO AIU	38%	$ 29.536,00
COSTO TOTAL		$ 107.261,00

Elaboró:

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION E INI

Revisó:

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTUI

MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI

SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.

MEMORIAS DE CANTIDADES PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

CAPÍTULO	1,00	CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	SUB CAPITULO	1.1	MOBILIARIO Y EQUIPOS		
ITEM	1.1.1	Limpieza y lavado de alfombra del auditorio del centro cultural	UNIDAD		m²	CANTIDAD	204,00

REGISTRO FOTOGRAFICO / IMAGEN REPRESENTATIVA	Localización	Dimensiones			Cant. Elem.	% Excav	Medida Parcial
		Alto	Ancho / Area	Long / Perimetro			
	ALFOMBRA PISO CENTRO CULTURAL		204,00				204,00
	CANTIDAD TOTAL						204,00

Elaboró:

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Revisó:

DIANA M. CORZOS.

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI

SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.

MEMORIAS DE CANTIDADES PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

CAPÍTULO	1,00	CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	SUB CAPITULO	1.1	MOBILIARIO Y EQUIPOS	
ITEM	1.1.2	Limpieza y lavado de silleteria del auditorio del centro cultural	UNIDAD	und	CANTIDAD	231,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO / IMAGEN REPRESENTATIVA	Localización	Dimensiones			Cant. Elem.	% Excav	Medida Parcial
		Alto	Ancho / Area	Long / Perimetro			
	SILLAS AUDITORIO				231		231,00
	CANTIDAD TOTAL						231,00

Elaboró:

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Revisó:

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI

SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.

MEMORIAS DE CANTIDADES PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

CAPÍTULO	1,00	CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	SUB CAPITULO	1.1	MOBILIARIO Y EQUIPOS		
ITEM	1.1.3	Fijación de sillas a la estructura de placa de piso existente	UNIDAD		und	CANTIDAD	12,00

REGISTRO FOTOGRAFICO / IMAGEN REPRESENTATIVA	Localización	Dimensiones			Cant. Elem.	% Excav	Medida Parcial
		Alto	Ancho / Area	Long / Perimetro			
	SILLAS DESAJUSTADAS				12		12,00
	CANTIDAD TOTAL						12,00

Elaboró:

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Revisó:

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI

SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.

MEMORIAS DE CANTIDADES PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

CAPÍTULO	1,00	CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	SUB CAPITULO	1.1	MOBILIARIO Y EQUIPOS	
ITEM	1.1.4	Mantenimiento general del sistema de poleas del escenario	UNIDAD	und	CANTIDAD	4,00

REGISTRO FOTOGRAFICO / IMAGEN REPRESENTATIVA	Localización	Dimensiones			Cant. Elem.	% Excav	Medida Parcial
		Alto	Ancho / Area	Long / Perímetro			
	POLEAS				4		4,00
	CANTIDAD TOTAL						4,00

Elaboró:

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Revisó:

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI

SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.

MEMORIAS DE CANTIDADES PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

CAPÍTULO	1,00	CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	SUB CAPITULO	1.2	CARPINTERIA EN MADERA		
ITEM	1.2.1	Mantenimiento general del porton principal de acceso al centro cultural (Incluye revisión del sistema de herrajes, cerrajeria y pintura)	UNIDAD		und	CANTIDAD	1,00

REGISTRO FOTOGRAFICO / IMAGEN REPRESENTATIVA	Localización	Dimensiones			Cant. Elem.	% Excav	Medida Parcial
		Alto	Ancho / Area	Long / Perimetro			
	PORTON				1		1,00
	CANTIDAD TOTAL						1,00

Elaboró:

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Revisó:

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI

SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.

MEMORIAS DE CANTIDADES PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

CAPÍTULO	1,00	CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	SUB CAPITULO	1.2	CARPINTERIA EN MADERA	
ITEM	1.2.2	Mantenimiento general de puerta de acceso a baterias sanitarias (Incluye revisión del sistema de herrajes, cerrajeria y pintura)	UNIDAD	und	CANTIDAD	2,00

REGISTRO FOTOGRAFICO / IMAGEN REPRESENTATIVA	Localización	Dimensiones			Cant. Elem.	% Excav	Medida Parcial
		Alto	Ancho / Area	Long / Perimetro			
	PUERTAS DE ACCESO				2		2,00
	CANTIDAD TOTAL						2,00

Elaboró:

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Revisó:

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI

SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.

MEMORIAS DE CANTIDADES PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

CAPÍTULO	1,00	CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	SUB CAPITULO	1.2	CARPINTERIA EN MADERA	
ITEM	1.2.3	Mantenimiento general de puerta de acceso al auditorio del centro cultural (Incluye revisión del sistema de herrajes, cerrajeria y pintura)	UNIDAD	und	CANTIDAD	2,00

REGISTRO FOTOGRAFICO / IMAGEN REPRESENTATIVA	Localización	Dimensiones			Cant. Elem.	% Excav	Medida Parcial
		Alto	Ancho / Area	Long / Perimetro			
	PUERTAS DE ACCESO				2		2,00
	CANTIDAD TOTAL						2,00

Elaboró:

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Revisó:

DIANA M. CORZO S.

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI

SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.

MEMORIAS DE CANTIDADES PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

CAPÍTULO	1,00	CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	SUB CAPITULO	1.2	CARPINTERIA EN MADERA	
ITEM	1.2.4	Mantenimiento general de puerta de acceso a oficinas (Incluye revisión del sistema de herrajes, cerrajeria y pintura)	UNIDAD	und	CANTIDAD	1,00

REGISTRO FOTOGRAFICO / IMAGEN REPRESENTATIVA	Localización	Dimensiones			Cant. Elem.	% Excav	Medida Parcial
		Alto	Ancho / Area	Long / Perimetro			
	Puerta cuarto de sonido				1		1,00
	CANTIDAD TOTAL						1,00

Elaboró:

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Revisó:

DIANA M. CORZOS

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA


MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI

SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.

MEMORIAS DE CANTIDADES PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

CAPÍTULO	1,00	CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	SUB CAPITULO	1.2	CARPINTERIA EN MADERA		
ITEM	1.2.5	Suministro e instalación de combo barra antipanico sencillo	UNIDAD		und	CANTIDAD	2,00

REGISTRO FOTOGRAFICO / IMAGEN REPRESENTATIVA	Localización	Dimensiones			Cant. Elem.	% Excav	Medida Parcial
		Alto	Ancho / Area	Long / Perimetro			
	Puerta acceso auditorio				2		2,00
	CANTIDAD TOTAL						2,00

Elaboró:

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Revisó:

DIANA M. CORZO S.

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI

SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.

MEMORIAS DE CANTIDADES PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

CAPÍTULO	1,00	CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	SUB CAPITULO	1.2	CARPINTERIA EN MADERA	
ITEM	1.2.6	Suministro e instalación de cierra puerta hiraulico capacidad hasta 80 kg	UNIDAD	und	CANTIDAD	1,00

REGISTRO FOTOGRAFICO / IMAGEN REPRESENTATIVA	Localización	Dimensiones			Cant. Elem.	% Excav	Medida Parcial
		Alto	Ancho / Area	Long / Perimetro			
	Puerta cuarto de sonido				1		1,00
	CANTIDAD TOTAL						1,00

Elaboró:

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Revisó:

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI

SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI -- SANTANDER.

MEMORIAS DE CANTIDADES PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

CAPÍTULO	1,00	CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	SUB CAPITULO	1.3	PINTURA Y ACABADOS		
ITEM	1.3.1	Suministro e instalación de pintura tipo 1 para muros 3 manos	UNIDAD		m²	CANTIDAD	640,62

REGISTRO FOTOGRAFICO / IMAGEN REPRESENTATIVA	Localización	Dimensiones			Cant. Elem.	% Excav	Medida Parcial
		Alto	Ancho / Area	Long / Perimetro			
	SALON INSTRUMENTOS						
	MUROS	4,1	2,12		2		17,38
	MUROS	4,8	2,12		1		10,18
	MUROS	1,2	2,12		1		2,54
	MUROS	0,9	2,12		1		1,91
	SALIENTE TERCER PISO A PISO 2						
	MUROS	2,50	2,30		1		5,75
	MUROS	6,50	2,50		1		16,25
	VENTANA	-2,50	1,20		2		-6,00
	MUROS	6,00	1,40		1		8,40
	MUROS	6,50	2,90		1		18,85
	VENTANA	-2,50	1,20		1		-3,00
	VENTANA	-2,20	1,00		1		-2,20
	CAMERINO	11,1	2,5		2		55,50
	AUDITORIO						
	TARIMA ZONA LATERAL	8,9	5,9		2		105,02
	TARIMA ZONA FRONTAL	10,6	5,9		1		62,54
	PUERTA	-2,12	1,4		1		-2,97
	MUROS LATERALES AUDITORIO	20,3	5,5		2		223,30
	LATERALES SIN PINTURA	-2,92	1,58		8		-36,91
	MURO SALIDA AUDITORIO	10,00	3,00		1		30,00
	BAÑOS HOMBRES						
	MUROS	2,55	2,2		1		5,61
	MUROS	3,45	2,2		2		15,18
	MUROS	3,75	2,2		2		16,50
	BAÑOS MUJERES						
	MUROS	2,68	2,20		1		5,90
	MUROS	3,58	2,20		1		7,88
	MUROS	3,75	2,20		2		16,50

MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI

SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.

SALON ENTRADA PRINCIPAL						
MUROS	3,94	2,42		1		9,53
MUROS	3,92	2,42		1		9,49
MUROS	1,34	2,42		1		3,24
MUROS	-0,60	2,30		1		-1,38
MUROS	2,05	2,42		1		4,96
MUROS	4,80	2,86		1		13,73
MUROS	-2,15	3,18		1		-6,84
MUROS	0,35	4,80		1		1,68
MUROS	3,50	10,60		1		37,10
MUROS	-2,50	2,00		1		-5,00
CANTIDAD TOTAL						640,62

Elaboró:

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Revisó:

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI

SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.

MEMORIAS DE CANTIDADES PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

CAPÍTULO	1,00	CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	SUB CAPITULO	1.3	PINTURA Y ACABADOS		
ITEM	1.3.2	Suministro e instalación de pintura para cielo raso	UNIDAD		m²	CANTIDAD	46,00

REGISTRO FOTOGRAFICO / IMAGEN REPRESENTATIVA	Localización	Dimensiones			Cant. Elem.	% Excav	Medida Parcial
		Alto	Ancho / Area	Long / Perimetro			
	PRIMER PISO		42,00				42,00
	TERCER PISO		4				4,00
	CANTIDAD TOTAL						46,00

Elaboró:

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Revisó:

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI

SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.

MEMORIAS DE CANTIDADES PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

CAPÍTULO	1,00	CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	SUB CAPITULO	1.3	PINTURA Y ACABADOS	
ITEM	1.3.3	Suministro e instalación de pintura tipo 1 para elementos de fachada	UNIDAD	ml	CANTIDAD	43,00

REGISTRO FOTOGRAFICO / IMAGEN REPRESENTATIVA	Localización	Dimensiones			Cant. Elem.	% Excav	Medida Parcial
		Alto	Ancho / Area	Long / Perimetro			
	Alfajia zona de fachada			31			31,00
	Viga canal zona inferior			12			12,00
	CANTIDAD TOTAL						43,00

Elaboró:

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Revisó:

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI

SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.

MEMORIAS DE CANTIDADES PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

CAPÍTULO	1,00	CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	SUB CAPITULO	1.3	PINTURA Y ACABADOS		
ITEM	1.3.4	Suministro e instalación de drywall para cielo raso	UNIDAD		m²	CANTIDAD	4,00

REGISTRO FOTOGRAFICO / IMAGEN REPRESENTATIVA	Localización	Dimensiones			Cant. Elem.	% Excav	Medida Parcial
		Alto	Ancho / Area	Long / Perimetro			
	TERCER PISO SALON GRANDE		2,00	2			4,00
	CANTIDAD TOTAL						4,00

Elaboró:

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Revisó:

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI

SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.

MEMORIAS DE CANTIDADES PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

CAPÍTULO	1,00	CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	SUB CAPITULO	1.3	PINTURA Y ACABADOS	
ITEM	1.3.5	Suministro e instalación de pintura para baranda	UNIDAD	ml	CANTIDAD	16,00

REGISTRO FOTOGRAFICO / IMAGEN REPRESENTATIVA	Localización	Dimensiones			Cant. Elem.	% Excav	Medida Parcial
		Alto	Ancho / Area	Long / Perimetro			
	Pintura baranda escaleras			16			16,00
	CANTIDAD TOTAL						16,00

Elaboró:

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Revisó:

DIANA M. CORZO S.

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI

SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.

MEMORIAS DE CANTIDADES PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

CAPÍTULO	1,00	CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	SUB CAPITULO	1.3	PINTURA Y ACABADOS		
ITEM	1.3.6	Suministro e instalación de enchape para muros	UNIDAD		m²	CANTIDAD	3,00

REGISTRO FOTOGRAFICO / IMAGEN REPRESENTATIVA	Localización	Dimensiones			Cant. Elem.	% Excav	Medida Parcial
		Alto	Ancho / Area	Long / Perimetro			
	Cuarto de aseo primer piso			3			3,00
	CANTIDAD TOTAL						3,00

Elaboró:

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Revisó:

DIANA MARGARITA CONZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI

SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.

MEMORIAS DE CANTIDADES PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

CAPÍTULO	1,00	CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	SUB CAPITULO	1.4	CUBIERTA	
ITEM	1.4.1	Suministro e instalación de ganchos de fijación y resane de goteras en sistema de cubierta en asbesto cemento existente	UNIDAD	und	CANTIDAD	60,00

REGISTRO FOTOGRAFICO / IMAGEN REPRESENTATIVA	Localización	Dimensiones			Cant. Elem.	% Excav	Medida Parcial
		Alto	Ancho / Area	Long / Perimetro			
	Sistema de cubierta				60		60,00
	CANTIDAD TOTAL						60,00

Elaboró:

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Revisó:

DIANA M. CORZO S.

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI

SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.

MEMORIAS DE CANTIDADES PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

CAPÍTULO	1,00	CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	SUB CAPITULO	1.4	CUBIERTA	
ITEM	1.4.2	Mantenimiento de cubierta mediante sellado de filtraciones y goteras	UNIDAD	und	CANTIDAD	3,00

REGISTRO FOTOGRAFICO / IMAGEN REPRESENTATIVA	Localización	Dimensiones			Cant. Elem.	% Excav	Medida Parcial
		Alto	Ancho / Area	Long / Perimetro			
	Zona entrada al auditorio				1		1,00
	Zona de acceso a tarima				1		1,00
	Zona de tarima				1		1,00
	CANTIDAD TOTAL						3,00

Elaboró:

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Revisó:

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI

SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.

MEMORIAS DE CANTIDADES PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

CAPÍTULO	1,00	CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	SUB CAPITULO	1.4	CUBIERTA	
ITEM	1.4.3	Suministro e instalación de enchape de viga canal	UNIDAD	m2	CANTIDAD	9,60

REGISTRO FOTOGRAFICO / IMAGEN REPRESENTATIVA	Localización	Dimensiones			Cant. Elem.	% Excav	Medida Parcial
		Alto	Ancho / Area	Long / Perimetro			
	Viga canal		0,80	12			9,60
	CANTIDAD TOTAL						9,60

Elaboró:

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Revisó:

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI

SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.

MEMORIAS DE CANTIDADES PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

CAPÍTULO	1,00	CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	SUB CAPITULO	1.4	CUBIERTA		
ITEM	1.4.4	Suministro e instalación de Impermeabilización de viga canal	UNIDAD		ml	CANTIDAD	12,00

REGISTRO FOTOGRAFICO / IMAGEN REPRESENTATIVA	Localización	Dimensiones			Cant. Elem.	% Excav	Medida Parcial
		Alto	Ancho / Area	Long / Perimetro			
	Viga canal			12			12,00
	CANTIDAD TOTAL						12,00

Elaboró:

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Revisó:

DIANA M. CORZOS.

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI

SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.

MEMORIAS DE CANTIDADES PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

CAPÍTULO	1,00	CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	SUB CAPITULO	1.5	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	
ITEM	1.5.1	Mantenimiento de aparatos sanitarios	UNIDAD	und	CANTIDAD	2,00

REGISTRO FOTOGRAFICO / IMAGEN REPRESENTATIVA	Localización	Dimensiones			Cant. Elem.	% Excav	Medida Parcial
		Alto	Ancho / Area	Long / Perimetro			
	Baños hombres - Discapacitados				1		1,00
	Baños mujeres - Discapacitados				1		1,00
	CANTIDAD TOTAL						2,00

Elaboró:

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Revisó:

DIANA M. CORZO S.

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI

SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.

MEMORIAS DE CANTIDADES PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

CAPÍTULO	1,00	CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	SUB CAPITULO	1.6	INSTALACIONES ELECTRICAS		
ITEM	1.6.1	Suministro e intalación de luminarias	UNIDAD		und	CANTIDAD	12,00

REGISTRO FOTOGRAFICO / IMAGEN REPRESENTATIVA	Localización	Dimensiones			Cant. Elem.	% Excav	Medida Parcial
		Alto	Ancho / Area	Long / Perimetro			
	Luminarias auditorio				12		12,00
	CANTIDAD TOTAL						12,00

Elaboró:

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Revisó:

DIANA MARGARITA CORTES SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI

SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.

MEMORIAS DE CANTIDADES PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

CAPÍTULO	#N/D	#N/D	SUB CAPITULO	#N/D	#N/D	
ITEM	2.1.1	#N/D	UNIDAD	#N/D	CANTIDAD	230,42

REGISTRO FOTOGRAFICO / IMAGEN REPRESENTATIVA	Localización	Dimensiones			Cant. Elem.	% Excav	Medida Parcial
		Alto	Ancho / Area	Long / Perimetro			
	SALONES DE REUNIONES						
	MUROS	2,7	15,60		2		84,24
	MUROS	2,7	12,80		2		69,12
	BAÑOS						1,00
	MUROS	2,7	7,5		2		40,50
	HALL SALONES						1,00
	MUROS	2,7	12,8		1		34,56
	CANTIDAD TOTAL						230,42

Elaboró:

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Revisó:

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI

SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.

MEMORIAS DE CANTIDADES PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

CAPÍTULO	#N/D	#N/D	SUB CAPITULO	#N/D	#N/D	
ITEM	2.2.1	#N/D	UNIDAD	#N/D	CANTIDAD	2,00

REGISTRO FOTOGRAFICO / IMAGEN REPRESENTATIVA	Localización	Dimensiones			Cant. Elem.	% Excav	Medida Parcial
		Alto	Ancho / Area	Long / Perimetro			
	BATERIAS SANITARIAS						
	BAÑO HOMBRES				1		1,00
	BAÑO MUJERES				1		1,00
	CANTIDAD TOTAL						2,00

Elaboró:

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Revisó:

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI

SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.

MEMORIAS DE CANTIDADES PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

CAPÍTULO	#N/D	#N/D	SUB CAPITULO	#N/D	#N/D	
ITEM	2.2.2	#N/D	UNIDAD	#N/D	CANTIDAD	1,00

REGISTRO FOTOGRAFICO / IMAGEN REPRESENTATIVA	Localización	Dimensiones			Cant. Elem.	% Excav	Medida Parcial
		Alto	Ancho / Area	Long / Perimetro			
	BATERIAS SANITARIAS						
	BAÑO HOMBRES				1		1,00
	CANTIDAD TOTAL						1,00

Elaboró:

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Revisó:

DIANA M. CORZO S.

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI

SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.

MEMORIAS DE CANTIDADES PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

CAPÍTULO	#N/D	#N/D	SUB CAPITULO	#N/D	#N/D		
ITEM	2.3.1	#N/D	UNIDAD		#N/D	CANTIDAD	23,65

REGISTRO FOTOGRAFICO / IMAGEN REPRESENTATIVA	Localización	Dimensiones			Cant. Elem.	% Excav	Medida Parcial
		Alto	Ancho / Area	Long / Perimetro			
	CUBIERTA SALON DE REUNIONES						
	CUBIERTA		2,15	11	1		23,65
	CANTIDAD TOTAL						23,65

Elaboró:

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Revisó:

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI

SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.

MEMORIAS DE CANTIDADES PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

CAPÍTULO	#N/D	#N/D	SUB CAPITULO	#N/D	#N/D	
ITEM	2.3.2	#N/D	UNIDAD	#N/D	CANTIDAD	15,00

REGISTRO FOTOGRAFICO / IMAGEN REPRESENTATIVA	Localización	Dimensiones			Cant. Elem.	% Excav	Medida Parcial
		Alto	Ancho / Area	Long / Perimetro			
	CANAL METALICO ESTRUCTURA DE CUBIERTA						
	CANAL			15	1		15,00
	CANTIDAD TOTAL						15,00

Elaboró:

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Revisó:

DIANA M. CORZOS.

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI

SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.

MEMORIAS DE CANTIDADES PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

CAPÍTULO	#N/D	#N/D	SUB CAPITULO	#N/D	#N/D		
ITEM	2.4.1	#N/D	UNIDAD		#N/D	CANTIDAD	2,00

REGISTRO FOTOGRAFICO / IMAGEN REPRESENTATIVA	Localización	Dimensiones			Cant. Elem.	% Excav	Medida Parcial
		Alto	Ancho / Area	Long / Perimetro			
	BATERIAS SANITARIAS						
	BAÑO HOMBRES				1		1,00
	BAÑO MUJERES				1		1,00
	CANTIDAD TOTAL						2,00

Elaboró:

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Revisó:

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ANALISIS DE GASTOS DE ADMINISTRACION

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI
PROYECTO:	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER.
DURACION:	1,50 MESES
VALOR TOTAL	$ 48.000.000,00

ALCALDÍA San Vicente de Chucurí

RECURSOS HUMANOS					$		$ 2.835.000,00
DESCRIPCION DEL ITEM	CANT	UND	TIEMPO	%DEC	VR. UNITARIO	PRESTACIONES	VR. PARCIAL
Director - Residente de Obra	1	mes	1,50	30%	$ 3.500.000,00	80%	$ 2.835.000,00

GASTOS OPERACIONALES			$	$ 747.610,00
DESCRIPCION DEL ITEM	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
Papeleria e informes	mes	1,50	$ 498.407	$ 747.610,00

GASTOS MATERIALES			$ -
DESCRIPCION DEL ITEM	UND	CAN	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL

GASTOS DE LEGALIZACION			$	$ 7.721.738,00
DESCRIPCION DEL ITEM	%	VALOR BASE		VR. PARCIAL
		$ 34.782.609,00		
Estampillas Nacional				
Seguridad y Vigilancia	5,00%			$ 1.739.130,00
Estampillas Departamentales				
Pro Universidad Publica	2,00%			$ 695.652,00
Pro Hospital	2,00%			$ 695.652,00
10% Total de las estampillas departamentales	0,40%			$ 139.130,00
Estampillas Municipales				
Pro Deporte	1,50%			$ 521.739,00
Pro Cultura	2,00%			$ 695.652,00
Justicia Familiar	2,00%			$ 695.652,00
Pro Bienestar del Adulto Mayor	4,00%			$ 1.391.304,00
Pro Desarrollo fronterizo	3,00%			$ 1.043.478,00
Pólizas				
Salarios, Estabilidad, Calidad y/o Servicio	0,10%			$ 34.783,00
Responsabilidad civil contractual	0,10%			$ 34.783,00
Fic Sena	0,10%			$ 34.783,00
ADMINISTRACION		32,5%	$	11.304.348,00
IMPREVISTOS		0,5%	$	173.913,00
UTILIDAD		5,0%	$	1.739.130,00
TOTAL A.I.U.		38,0%	$	13.217.391,00

ELABORÓ:

DANIEL STIVEN ALVAREZ DIAZ
PROFESIONAL SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

APROBÓ:

DIANA M. CORZO S.

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA